

序号	产品名称	品牌	规格 型号	单价	数量
一	工频局部放电试验系统	鑫源	YDTW—100/150	566189.00	1
1	双屏蔽静电隔离变压器		GGLB-100 / 0.38/0.38	65572.00	1
2	低压电源柜开关		GGB-0.38	49179.00	1
3	电动调压器		TEDGC-100 / 0.38/0~0.65	60528.00	1
4	工频无局部放电试验变压器		YDTW—100 / 150	116012.00	1
5	保护电阻		GR150—0.667/5	6305.00	1
6	电容分压器（兼耦合电容器）		TAWF—1000/150	16393.00	1
7	电源噪声滤波器		LBQ—100 / 0.6	18915.00	1
8	电缆剥削工具		10kV、35kV	5044.00	1
9	电缆油杯试验终端		CTS-35kV	10088.00	1
10	电缆油杯试验终端		CTS-100kV	20176.00	1
11	电缆油杯试验终端		CTS-150kV	32786.00	1
12	计算机测量控制系统		AC-2008	158886.00	1
13	附件	电源、测控线	6305.00	1	
二	国产局部放电检测仪		DPD—2003	107190.00	1
三	冲击电压发生器本体		CJDY400kV/20kJ	393415.00	1
1	冲击电压发生器本体		CJDY400kV/20kJ	139150.00	1
2	直流充电装置		DC-100KV	50600.00	1

3	弱阻尼电容分压器	RZF-400kV	20240.00	1
4	计算机测量与控制系统	IMCS01042	177100.00	1
5	附件	测控线	6325.00	1
四	电缆热循环加热试验系统	/	528359.00	1
1	开关柜	200A/200A	44135.00	1
2	试验回路调压器	50kVA	31525.00	1
3	模拟回路调压器	50kVA	31525.00	1
4	计算机控制系统	HTC-150	176540.00	1
5	穿心变压器	50kVA	40352.00	4
6	无功补偿电容	45 kVAR	5044.00	4
7	测温单元	室温~150℃	37830.00	1
8	附件	电源、测控线	25220.00	1
五	介质损耗试验系统	QS87 型	130604.00	1
1	高精度高压电容电桥	QS87 型	84956.00	1
2	标准电容器	YL50KV- (50PF/100PF)	45648.00	1
六	局部放电试验屏蔽室	8 米×6 米×5 米 (高)	987363.00	1
1	全屏蔽室	8 米×6 米×5 米 (高)	365690.00	1
2	控制室	2.8 米×2.5 米×2.8 米 (高)	37830.00	1
3	绝缘地坪	9 米×7 米	75660.00	1
4	土建	地基开挖及混凝土浇注	63050.00	1
5	电源滤波器	/	44135.00	1
6	电源隔离变压器	/	44135.00	1

7	屏蔽室大门		宽 3.3m x 高 3.5m	71877.00	1
8	控制室屏幕小门		宽 0.9m x 高 1.9m	22698.00	1
9	波导窗		/	10088.00	1
10	照明系统		/	7566.00	1
11	空调		1.5 匹	5044.00	1
12	接地		工频无局放系统使用	100880.00	1
13	接地		雷电冲击系统使用	88270.00	1
14	第三方报告		/	50440.00	1
七	耐电痕试验系统		/	104580.00	1
1	接触式调压器		TEDGC -5 / 0.22/0~0.25	6300.00	1
2	工频试验变压器		YD-5 / 5	12600.00	1
3	电容分压器		TAF-500/10	7560.00	1
4	控制装置		AC-2000	31500.00	1
5	有机玻璃电极房		/	42840.00	1
6	手动接地棒		2 米	1260.00	3
八	设计费		整体项目	180000.00	1