

2-1 最终报价表

项目名称：西安市长安区租赁型保障用房安防建设项目

采购项目编号：HLTC-ZB-2022-029

包名及包号：包 1(西安市长安区租赁型保障用房安防建设项目)

磋商报价 (元)	工期 (日历天)	质保期 (月)	拟派项目负责人	备注
2337646.42	20 日历天	竣工验收合格之日起 12 个月	姓名：惠峰 证号：陕 261111233670	/
磋商报价（含税）	大写：贰佰叁拾叁万柒仟陆佰肆拾陆元肆角贰分 小写：2337646.42 元			
备注	表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。			

说明：本表无需装订在磋商响应文件中，请备好本表，现场磋商报价时提交。

供应商(盖章)：  西安市长安区第二建筑工程公司

法定代表人或授权代表(签字或签章)： _____



3-1 最终分项报价表

项目名称：西安市长安区租赁型保障用房安防建设项目

采购项目编号：HLTC-ZB-2022-029

包名及包号：包 1(西安市长安区租赁型保障用房安防建设项目)

4.1 中海公租房监控系统方案						
序号	产品名称	规格参数	原产地及制造厂名	数量	单价 (元)	总价 (元)
1	400 万网络枪型摄像机	传感器类型 1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度 彩色: 0.005 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 快门 1/3 s~1/100,000 s 慢快门 支持 P/N 制 P 制 宽动态 120 dB 日夜切换模式 ICR 红外滤片式 镜头 最大 光圈数 F1.6 焦距&视 场角 2.8 mm, 水平视 场角: 97°, 垂直视 场角: 52.3°, 对角线视 场角: 114.3° 4 mm, 水平视 场 角: 78.8°, 垂直视 场 角:40.5°, 对角线视 场角: 93.9° 6 mm	原产地: 杭州 制造厂名: 杭州 海康威视数字 技术股份有限 公司	14	1250.00	17500.00
2	200 万网络枪型摄像机	摄像机 传感器类型 1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度 彩色: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 快门 1/3 s~1/100,000 s 宽动态 数字宽动态 日夜切换模式 ICR 红外滤片式 镜头 焦 距&视场角 4 mm, 水平视 场角: 89°, 垂直视 场角: 47°, 对角视 场角: 107° 6 mm, 水平视 场角: 54.4°, 垂直视 场角: 31.3°, 对 角 视 场角: 62.1° 8 mm, 水 平视 场角: 42.4°, 垂直 视 场角: 23.3°, 对 角 视 场角	原产地: 杭州 制造厂名: 杭州 海康威视数字 技术股份有限 公司	292	1060.00	309520.00

3	摄像机电源	12V2A 24W 室外 监控电源	原产地: 杭州 制造厂名: 杭州海康威视数字技术股份有限公司	306	65.00	19890.00
4	支架	鸭嘴支架	原产地: 杭州 制造厂名: 杭州海康威视数字技术股份有限公司	306	50.00	15300.00
5	立杆	3.5 米 组合监控立杆	原产地: 郑州市 制造厂名: 河北兴华机柜制造有限公司	10	780.00	7800.00
6	立杆基础	地笼及防雷接地措施	原产地: 郑州市 制造厂名: 河北兴华机柜制造有限公司	10	350.00	3500.00
7	汇聚交换机	24 个千兆 RJ45 端口; MAC 地址容量 8K 8K 4K 2K 模式开关 支持云管理、VLAN 隔离、标准交换三种工作模式 网络管理功能支持通过商云 APP、商云网络云平台 (Web 端) 进行远程管理 支持本地 Web 管理 支持 802.1Q VLAN、MTU VLAN、端口 VLAN 支持配置端口流控、双工、开启/关闭 支持端口汇聚、端口监控、端口隔离、端口流量统计	原产地: 深圳市 制造厂名: 普联技术有限公司	7	2350.00	16450.00
8	防水箱	防水箱挂板 25CM	原产地: 郑州市 制造厂名: 河北兴华机柜制造有限公司	100	65.00	6500.00
9	防水箱	300*400*160 防水箱铁质加厚	原产地: 郑州市	78	665.00	51870.00

			制造厂名:河北兴华机柜制造有限公司			
10	防水箱	300 圈抱箍	原产地:郑州市 制造厂名:河北兴华机柜制造有限公司	100	10.00	1000.00
11	电源线	RVV2*1.0 无氧铜 国标线	原产地:深圳市 造厂名:深圳宏泰电缆科技有限公司	20000	5.20	104000.00
12	网线	无氧铜 0.5 非屏蔽网线	原产地:杭州制 造厂名:杭州海康威视数字技术股份有限公司	20000	5.10	102000.00
13	PVC 线管	φ25PVC	原产地:佛山市 制造厂名:中国联塑集团控股有限公司	12000	21.00	252000.00
14	机柜	42U 600*800*2000mm 服务器机柜 网格门	原产地:郑州市 制造厂名:河北兴华机柜制造有限公司	1	4250.00	4250.00
15	操作台	监控操作台 监控机柜	原产地:郑州市 制造厂名:河北兴华机柜制造有限公司	2	5500.00	11000.00
16	光缆	4 芯单模	原产地:深圳市 造厂名:深圳市艺通能科技有限公司	2000	12.50	25000.00
17	理线器	1u	原产地:杭州制 造厂名:杭州海康威视数字技术股份有限公	5	458.00	2290.00

			司			
18	HDMI 公对公	HDMI 线 10 米	原产地: 杭州制造 厂名: 杭州海康威视数字技术股份有限公司	4	650.00	2600.00
19	硬盘录像机	视频接入路数 32 网络输入带宽 256Mbps 网络输出带宽 160Mps 录像分辨率 8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 视频参数 视频输出 1 路 HDMI,VGA HDMI 输出 4K (3840*2160)/30Hz, 2K (2560*1440)/60Hz, 1920*1080/60Hz, 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/	原产地: 杭州制造 厂名: 杭州海康威视数字技术股份有限公司	10	6500.00	65000.00
20	监控专用硬盘	8TB (5900 转) ST8000VX0002 监控级硬盘	原产地: 杭州制造 厂名: 杭州海康威视数字技术股份有限公司	24	1650.00	39600.00
21	解码器	HDMI 输出路数 1/4/8/10/12/16 VGA 输出路数 1 BNC 输出路数 1/2/4/5/6/8 HDMI 输出分辨率 1080P: 1920*1080@60/50HZ, UXGA: 1600*1200@60HZ, SXGA: 1280*1024@60HZ, 720P:	原产地: 杭州制造 厂名: 杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	13500.00	13500.00

	<p>1280*720@60/50HZ, XGA: 1024*768@60HZ BNC 输出分辨率 P 制支持 704*576, N 制支持 704*480 畅显功能 支持 解码能力 最高 16 路 1200W@20fps, 或 32 路 800W@30fps, 或 48 路 500W@30fps, 或 80 路 300W@30fps, 或 128 路 1080P@30fps 及以下分辨率 解码分辨率 最高支持 1200W 解码通道 16/32/64/80/96/128 HDMI/DVI/VGA 画面分割数 1/4/6/8/9/12/16/25/36 尺寸(宽*高*深) 220mm(长)*148mm(宽)*45mm(高) /440mm(宽)*44.5mm(高)*311mm(深)/440mm(宽)*80mm(高)*311mm(深) 功耗 ≤15W/≤70W/≤108W 电源 外置 DC12V/内置 AC220V USB 接口数量 2 网络接口 1 个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口 或 2 个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应管理网口、2 个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口、16 个</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>RJ45 10M/100M 自适应以太网接口</p> <p>Wi-Fi 支持</p> <p>光口数量 无</p> <p>音频输出 1/4/8/10/12/16</p> <p>语音对讲输入 1个输入, 3.5mm 音频接口 (电平: 2.0Vp-p, 阻抗: 1KΩ)</p> <p>语音对讲输出 1个输出, 3.5mm 音频接口 (电平: 2.0Vp-p, 阻抗: 1KΩ)</p> <p>报警输出 8</p> <p>报警输入 8</p> <p>串行接口数量 2</p> <p>工作温度 -10℃--+55℃</p> <p>工作湿度 10%--90%</p> <p>输入接口 1个VGA 输出+1个DVI</p> <p>输入接口</p> <p>VGA 输入分辨率</p> <p>1080P: 1920*1080@60/50HZ,</p> <p>UXGA: 1600*1200@60HZ,</p> <p>SXGA: 1280*1024@60HZ,</p> <p>720P: 1280*720@60/50HZ,</p> <p>XGA: 1024*768@60HZ</p> <p>DVI 输入分辨率</p> <p>1080P: 1920*1080@60/50HZ,</p> <p>UXGA: 1600*1200@60HZ,</p>				
--	---	--	--	--	--



		SXGA: 1280*1024@60HZ, 720P: 1280*720@60/50HZ, XGA: 1024*768@60HZ				
22	监视器	22寸高清监视器	原产地:杭州制造厂名:杭州海康威视数字技术股份有限公司	4	4500.00	18000.00
23	接入交换机	端口 8 个 10/100/1000Mbps RJ45 端口 指示灯 每端口具有 1 个 Link/Ack 指示灯 每设备具有 1 个 Power 指示灯 性能 存储转发 支持 4K 的 MAC 地址表深度 使用环境 工作温度: 0℃~40℃ 存储温度: -40℃~70℃ 工作湿度: 10%~90%RH, 不凝露 存储湿度: 5%~ 90%RH, 不凝露	原产地:深圳市 制造厂名:普联技术有限公司	76	1260.00	95760.00
24	核心交换机	全万兆三层交换机; 交换容量 2.56Tbps, 转发率 360Mpps, 24 个万兆 SFP+ 光口, 1USB 端口; 支持 IRF2 虚拟化堆叠≥9 台; 支持 Openflow1.3.1; 支持 QINQ, VLAN (4096); 支持 DHCP Server; 支持 STP/RSTP/MSTP 协议、ERPS 以太环保护协议 (G.8032); 支持 IPv4、IPv6 静态路由, RIP 等三层动态路由、策略路由、RIP v1/2、RIPng、等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS 等增强三层路由协议; 全面支持 IPv6; 支持数据中心 VXLAN; 支持支持 OpenFlow 1.3 标准; 支持 QoS/ACL; 支持端口安全	原产地:深圳市 制造厂名:华为技术有限公司	1	35000.00	35000.00

		和认证、支持电源风扇告警；端口节能				
25	平台服务器	4210×1/64G DDR4/1.2T 10K SAS×2(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U 双路标准机架式服务器 CPU: 1 颗 intel 至强系列处理器, 核数≥10 核, 主频≥2.2GHz 内存: 32G*2 DDR4, 16 根内存插槽, 最大支持扩展至 2TB 内存 硬盘: 2 块 1.2T 10K 2.5 寸 SAS 硬盘 阵列卡: SAS_HBA 卡, 支持 RAID 0/1/10 PCIE 扩展: 最大可支持 6 个 PCIE 扩展插槽 网口: 2 个千兆电口 其他接口: 1 个 RJ45 管理接口, 后置 2 个 USB 3.0 接口, 前置 2 个 USB2.0 接口, 1 个 VGA 接口 电源: 标配 550W (1+1) 高效铂金 CRPS 冗余电源 机箱规格: 87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深) 设备重量: 约 26KG (含导轨) 操作系统: HIK OS	原产地: 杭州制造厂名: 杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	25800.00	25800.00
26	网络调试及试运行	网络调试及试运行	原产地: 西安 制造厂名: 西安市长安区第二建筑工程公司	1	45000.00	45000.00
27	辅材			1	10000.00	10000.00
4.2 金茂府公租房监控系统方案						
1	400 万网络枪型摄像机	传感器类型 1/3" Progressive Scan CMOS	原产地: 杭州制	8	1250.00	10000.00

		最低照度 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 快门 1/3 s~1/100,000 s 慢快门 支持 P/N 制 P 制 宽动态 120 dB 日夜切换模式 ICR 红外滤片式 镜头 最大光圈数 F1.6 焦距&视场角 2.8 mm, 水平视场角: 97°, 垂直视场角: 52.3°, 对角线视场角: 114.3° 4 mm, 水平视场角: 78.8°, 垂直视场角: 40.5°, 对角线视场角: 93.9° 6 mm	造厂名: 杭州海康威视数字技术股份有限公司			
2	200万网络枪型摄像机	摄像机 传感器类型 1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度 彩色: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 快门 1/3 s~1/100,000 s 宽动态 数字宽动态 日夜切换模式 ICR 红外滤片式 镜头 焦距&视场角 4 mm, 水平视场角: 89°, 垂直视场角: 47°, 对角视场角: 107° 6 mm, 水平视场角: 54.4°, 垂直视场角: 31.3°, 对角视场角: 62.1° 8 mm, 水平视场角: 42.4°, 垂直视场角: 23.3°, 对角视场角	原产地: 杭州制造厂名: 杭州海康威视数字技术股份有限公司	87	1060.00	92220.00
3	监控电源	12V2A 24W 室外 监控电源	原产地: 杭州制造厂名: 杭州海康威视数字技术股份有限公司	95	65.00	6175.00
4	支架	鸭嘴支架	原产地: 杭州制造厂名: 杭州海康威视数字技术股份有限公司	95	50.00	4750.00

5	立杆	3.5米 组合监控立杆（可装4个横臂）	原产地：郑州市 制造厂名：河北兴华机柜制造有限公司	3	780.00	2340.00
6	立杆基础	地笼及防雷接地措施	原产地：郑州市 制造厂名：河北兴华机柜制造有限公司	3	350.00	1050.00
7	汇聚交换机	24个千兆RJ45端口；MAC地址容量 8K 8K 4K 2K 模式开关 支持云管理、VLAN 隔离、标准交换三种工作模式 网络管理功能支持通过商云 APP、商云网络云平台（Web端）进行远程管理 支持本地 Web 管理 支持 802.1Q VLAN、MTU VLAN、端口 VLAN 支持配置端口流控、双工、开启/关闭 支持端口汇聚、端口监控、端口隔离、端口流量统计	原产地：深圳市 制造厂名：普联技术有限公司	2	2350.00	4700.00
8	防水箱	防水箱挂板 25CM	原产地：郑州市 制造厂名：河北兴华机柜制造有限公司	20	65.00	1300.00
9	防水箱	300*400*160 防水箱铁质加厚	原产地：郑州市 制造厂名：河北兴华机柜制造有限公司	21	665.00	13965.00
10	防水箱	300 圈抱箍	原产地：郑州市 制造厂名：河北兴华机柜制造有限公司	30	10.00	300.00
11	电源线	RVV2*1.0 无氧铜 国标	原产地：深圳市 造厂名：深圳宏泰电缆科技有限公司	8000	5.20	41600.00

12	网线	无氧铜 0.5 灰色 非屏蔽 网线	原产地: 杭州制 造厂名: 杭州海 康威视数字技 术股份有限公 司	8000	5.10	40800.00
13	PVC 线管	φ25PVC	原产地: 佛山市 制造厂名: 中国 联塑集团控股 有限公司	6000	21.00	126000.00
14	操作台	单联监控操作台 监控机柜	原产地: 郑州市 制造厂名: 河北 兴华机柜制造 有限公司	1	2500.00	2500.00
16	HDMI 公对公	HDMI 线 10 米	原产地: 杭州制 造厂名: 杭州海 康威视数字技 术股份有限公 司	4	650.00	2600.00
17	硬盘录像机	视频接入路数 32 网络输 入带宽 256Mbps 网络输 出带宽 160Mps 录像分 辨率 8MP/7MP/6MP/5MP/4MP /3MP/1080p/UXGA/720p/ VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF /QCIF 视频参数 视频输 出 1 路 HDMI,VGA HDMI 输出 4K (3840*2160) /30Hz, 2K (2560*1440) /60Hz, 1920*1080/60Hz, 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/	原产地: 杭州制 造厂名: 杭州海 康威视数字技 术股份有限公 司	4	6500.00	26000.00
18	监控专用硬盘	8TB (5900 转) ST8000VX0002 监控级 硬盘	原产地: 杭州制 造厂名: 杭州海 康威视数字技 术股份有限公	12	1650.00	19800.00

			司			
19	拼接屏	55寸, 3.5mm 拼缝	原产地: 杭州制造厂名: 杭州海康威视数字技术股份有限公司	4	9050.00	36200.00
20	接入交换机	8个 10/100/1000Mbps RJ45 端口 指示灯 每端口具有 1个 Link/Ack 指示灯 每设备具有 1个 Power 指示灯 性能 存储转发 支持 4K 的 MAC 地址表深度 使用环境 工作温度: 0℃~40℃ 存储温度: -40℃~70℃ 工作湿度: 10%~90%RH, 不凝露 存储湿度: 5%~90%RH, 不凝露	原产地: 深圳市 制造厂名: 普联技术有限公司	15	1260.00	18900.00
21	核心交换机	48口全千兆以太网+4千兆光口企业级网络WEB管理接入弱三层办公组网	原产地: 深圳市 制造厂名: 华为技术有限公司	1	11800.00	11800.00
22	支架	前维护液压支架 拼接屏支架 液压式可弹出设计 壁挂伸缩嵌入式通用 55英寸	原产地: 杭州制造厂名: 杭州海康威视数字技术股份有限公司	4	450.00	1800.00
23	辅材			1	5000.00	5000.00

4.3 长安区中海公租房物业办公室装修

区域	序列	项目	单位	数量	单价	金额	备注
拆除部分	1	拆除旧门	套	3.00	180.00	540.00	人工
	2	拆门洞	个	2.00	800.00	1,600.00	人工
	3	砸墙	平方	2.00	210.00	420.00	人工

	4	拆地脚线	项	1.00	500.00	500.00	人工
顶面部分	1	矿棉板吊顶	米	139.00	78.00	10,842.00	人工及材料
	2	钢构楼梯木基层	项	1.00	6500.00	6,500.00	人工及材料
	3	石膏板隔墙	平米	2.00	185.00	370.00	人工及材料
	4	套装生态门	套	9.00	1560.00	14,040.00	人工及材料
	5	双包垭口套	米	6.50	118.00	767.00	人工及材料
	6	石膏板包梁	米	11.00	115.00	1,265.00	人工及材料
	7	石膏板平面吊顶	平米	12.50	148.00	1,850.00	人工及材料
	8	OSB板门套基层	米	11.00	260.00	2,860.00	人工及材料
	9	铝扣板吊顶	间	2.00	860.00	1,720.00	人工及材料
门窗部分	1	玻璃地弹门	套	2.00	3800.00	7,600.00	人工及材料
	2	防盗门	套	2.00	2150.00	4,300.00	人工及材料
	3	无指纹不锈钢包套	米	11.00	465.00	5,115.00	人工及材料
	4	断桥铝窗户	套	6.00	4500.00	27,000.00	人工及材料
地面部分	1	卫生间改造	间	4.00	3650.00	14,600.00	人工及材料
	2	乳胶漆	平方	2,250.00	38.00	85,500.00	人工及材料
	3	补地脚线	项	1.00	1500.00	1,500.00	人工及材料
	4	木地脚线安装	米	12.00	55.00	660.00	人工及材料
水电改	1	水电路改造	平米	450.00	85.00	38,250.00	人工及材料

造	2	监控布线	项	1.00	6500.00	6,500.00	人工及材料
	3	开关插座灯具	项	1.00	4500.00	4,500.00	人工及材料
其他部分	1	保洁	平米	450.00	8.00	3,600.00	人工费
	2	面盆	套	1.00	1250.00	1,250.00	人工及材料
	3	钢构楼梯加固	项	1.00	1400.00	1,400.00	人工及材料
	4	木地板包楼梯	项	1.00	3500.00	3,500.00	人工及材料
	5	垃圾清运	车	4.00	1200.00	4,800.00	人工费
	6	打孔	个	7.00	100.00	700.00	人工费
	7	天然气防爆管	米	65.00	85.00	5,525.00	辅料、人工
	8	过门石安装	米	3.50	155.00	542.50	人工及材料
4.4 长安区金茂府公租房物业办公室装修							
办公室	1	吊顶	m2	107.65	363.00	39076.95	人工及材料
	2	隔墙	m2	91.50	300.00	27450.00	人工及材料
	3	门	套	6.00	1500.00	9000.00	人工及材料
	4	封窗户	m2	45.00	840.00	37800.00	人工及材料
	5	墙面铲除	m2	302.00	35.00	10570.00	人工及材料
	6	刷墙	m2	322.00	30.00	9660.00	人工及材

	面					料	
7	软膜 吊顶	m2	1.00	730.00	730.00	人工及材 料	
8	软膜 框架	m2	12.00	320.00	3840.00	人工及材 料	
卫生 间	1	门	套	1.00	650.00	650.00	人工及材 料
	2	砌墙	m2	12.00	320.00	3840.00	人工及材 料
	3	砌地 台	m	1.00	500.00	500.00	人工及材 料
	4	打洞	个	6.00	100.00	600.00	人工及材 料
	5	防水 处理	项	1.00	1200.00	1200.00	人工及材 料
	6	提升 机	套	1.00	14378.9 7	14378.9 7	人工及材 料
	7	改上 下水	项	1.00	1500.00	1500.00	人工及材 料
	8	铺墙 地砖	m2	33.80	180.00	6084.00	人工及材 料
	9	洗水	项	1.00	650.00	650.00	人工及材

	盆					料	
10	蹲坑. 水箱	项	1.00	260.00	260.00	人工及材 料	
11	拖把 池	项	1.00	120.00	120.00	人工及材 料	
12	吊顶	项	1.00	650.00	650.00	人工及材 料	
监控 室	1	隔墙	m2	14.00	300.00	4200.00	人工及材 料
	2	门	套	1.00	1500.00	1500.00	人工及材 料
	3	封窗 户	m2	4.00	840.00	3360.00	人工及材 料
	4	墙面 铲除	m2	52.00	35.00	1820.00	人工及材 料
	5	刷墙 面	m2	52.00	30.00	1560.00	人工及材 料
其他	1	电路 改	项	1.00	9500.00	9500.00	人工及材 料
	2	插座 开关 灯具	项	1.00	6500.00	6500.00	人工及材 料

	3	墙面 维修	项	1.00	4800.00	4800.00	人工及材 料
	4	上楼 运费	项	1.00	3600.00	3600.00	人工
会议室	1	门	套	1.00	1500.00	1500.00	人工及材 料
	2	封窗 户	m2	20.00	840.00	16800.0 0	人工及材 料
	3	吊顶	m2	60.00	400.00	24000.0 0	人工及材 料
	4	隔墙	m2	45.00	300.00	13500.0 0	人工及材 料
	5	整体 地面 自流 平	m2	40.00	35.00	1400.00	人工及材 料
	6	钢结 构	m2	100.00	450.00	45000.0 0	现场制作
磋商报价（含税）		大写： 贰佰叁拾叁万柒仟陆佰肆拾陆元肆角贰分 小写： 2337646.42 元					
备注		保留小数点后两位。					

供应商名称：  西安市长安区第二建筑工程公司（加盖单位公章）

法定代表人/被授权人签字或盖章：

 魏红飞

日期：2022年09月15日

- 注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正磋商报价。
2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。
3. 供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。
4. 本报价为固定总价，供应商请充分考虑风险、费用及税率。

说明：本表无需装订在磋商响应文件中，请备好本表，现场磋商报价时提交。