

周至县职教中心知音楼装修改造
项目 工程

工程量清单

招 标 人： _____ (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____ (签字或盖章)

工程造价咨询
或招标代理人： _____ (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____ (签字或盖章)

编 制 人： _____ (造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____ (造价人员签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程量清单

工程名称：知音楼装修改造项目-装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程		
1	020402006003	拆除门 [项目特征] 1. 门类型:M1827 2. 框材质、外围尺寸:1800*2700 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾清运	樘	2
2	020401003002	拆除门 [项目特征] 1. 门类型:M0927 2. 框截面尺寸、单扇面积:900*2700 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾清运	樘	26
3	020402006004	拆除门 [项目特征] 1. 门类型:M1327 2. 框材质、外围尺寸:1300*2700 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾清运	樘	2
4	020506001013	原墙面-铲除 [项目特征] 1. 原墙面铲除 [工作内容] 1. 铲除、垃圾清运	m ²	1366.55
5	020506001014	原顶面-铲除 [项目特征] 1. 原墙面铲除 [工作内容] 1. 铲除、垃圾清运	m ²	143.16
		门窗工程		
6	020401003001	木门 [项目特征] 1. 门类型:M0927 2. 框截面尺寸、单扇面积:900*2700 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	26
7	020402006001	防盗门 [项目特征] 1. 门类型:M1827 2. 框材质、外围尺寸:1800*2700 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装	樘	2

分部分项工程量清单

工程名称：知音楼装修改造项目-装修工程

专业：土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆		
8	020402006002	防盗门 [项目特征] 1. 门类型:M1327 2. 框材质、外围尺寸:1300*2700 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2
9	020406003001	铝合金窗固定窗（带开启扇） [项目特征] 1. 窗类型:60系列断桥铝合金窗 2. 玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:5+15A+5中空玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m ²	126.23
		外立面工程		
10	020506001010	外墙真石漆 [项目特征] 1. 罩面涂料一遍（淡土黄色墙面，1200*1200分缝） 2. 涂饰第二遍面层涂料（透明） 3. 涂饰面层涂料（透明） 4. 喷主层涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙、局部腻子 7. 清理基层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	737.03
		三层		
11	020506001008	乳胶漆墙面 [项目特征] 1. A饰面：1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	1059.44

分部分项工程量清单

工程名称：知音楼装修改造项目-装修工程

专业：土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
12	020506001009	乳胶漆天棚 [项目特征] 1. A饰面：1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	71.58
13	020302001002	铝扣板吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:T型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600 铝扣板吊顶 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m ²	622.94
14	020209001001	轻钢龙骨隔墙 [项目特征] 1. 骨架、边框材料种类、规格:100系列轻钢龙骨, 填充隔音玻璃棉 2. 基层: 双面15mm厚多层阻燃胶合板基层 3. 面层: 双面石膏板 4. 油漆: 刮腻子, 刷白色乳胶漆 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m ²	293.03
		二层		
15	020506001005	乳胶漆墙面 [项目特征] 1. A饰面：1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子	m ²	159.36

分部分项工程量清单

工程名称：知音楼装修改造项目-装修工程

专业：土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 刷防护材料、油漆		
16	020506001006	乳胶漆天棚 [项目特征] 1. A饰面：1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	71.58
		一层		
17	020207001001	木纹集成墙板 [项目特征] A饰面：1、板面拼缝处理 2、3~4厚平面塑铝板面层，建筑胶粘贴 3、15中密度板，背面满涂氟化钠防腐剂，自攻螺丝固定 4、30×30木龙骨正面刨光，满涂氟化钠防腐剂（或50×20轻钢龙骨），双向中距450~600 B基层：1、高聚物改性沥青涂膜防潮层（材料或按工程设计） [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	218.95
18	020506001003	乳胶漆墙面 [项目特征] 1. A饰面：1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	147.75
19	020506001002	乳胶漆天棚 [项目特征] 1. A饰面：1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍	m2	71.58

措施项目清单

工程名称：知音楼装修改造项目-装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

分部分项工程量清单

工程名称：知音楼装修改造项目-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		安装部分		
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱 1AL 2. 规格:537X275X120 3. 安装高度:距地1.5米明装 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
2	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱 3AL2 2. 规格:537X275X120 3. 安装高度:距地1.5米明装 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
3	030204018003	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱 3AL 2. 规格:537X275X120 3. 安装高度:距地1.5米明装 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
4	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格:桥架 300*100 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	56.8
5	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:电力电缆 (暂估量) 2. 规格:WDZ-YJE-4x25+1x16 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	50
6	030208001002	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:电力电缆 (暂估量) 2. 规格:WDZ-YJE-5x16 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	100
7	030208001003	电力电缆 [项目特征]	m	100

分部分项工程量清单

工程名称：知音楼装修改造项目-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 型号:电力电缆 (暂估量) 2. 规格:WDZ-YJE-5x6 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装		
8	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:SC50 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	50
9	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:SC32 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	150
10	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:SC25 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	3.4
11	030212001004	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:SC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	12.84
12	030212001005	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:SC15 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	1121.57
13	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	1270.23
14	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线	m	2095.6

分部分项工程量清单

工程名称：知音楼装修改造项目-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线		
15	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:线槽配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 线槽配线	m	100.44
16	030212003004	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:线槽配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1. 配线 2. 线槽配线	m	1022.33
17	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:普通吸顶灯 2. 规格:LED18W [工作内容] 1. 安装	套	10
18	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:吸顶灯(带声光控开关) 2. 规格:LED18W [工作内容] 1. 安装	套	12
19	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED格栅灯 2. 型号:LED22W 3. 安装高度:嵌入式 [工作内容] 1. 安装	套	24
20	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED格栅灯 2. 型号:LED18W 3. 安装高度:嵌入式 [工作内容] 1. 安装	套	44
21	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:单联单控暗开关	个	25

分部分项工程量清单

工程名称：知音楼装修改造项目-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 安装		
22	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称:双联单控暗开关 [工作内容] 1. 安装	个	13
23	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称:三联单控暗开关 [工作内容] 1. 安装	个	1
24	030204031004	小电器 [项目特征] 1. 名称:四联单控暗开关 [工作内容] 1. 安装	个	1
25	030204031005	小电器 [项目特征] 1. 名称:带开关的三极暗插座-空调挂机 [工作内容] 1. 安装	个	21
26	030204031006	小电器 [项目特征] 1. 名称:带开关的三极暗插座-空调柜机 [工作内容] 1. 安装	个	4
27	030204031007	小电器 [项目特征] 1. 名称:二、三极暗插座 [工作内容] 1. 安装	个	95
28	CB001	显示屏 [项目特征] 1. 名称:3米*6米LED显示屏 (含支架制作安装) [工作内容] 1. 安装	m ²	18
29	031206001001	扩声系统设备 [项目特征] 1. 名称:音响 [工作内容] 1. 安装	台	1
		拆除部分		
30	CB002	电气拆除 [项目特征] 1. 电气拆除	项	1

措施项目清单

工程名称：知音楼装修改造项目-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

分部分项工程量清单

工程名称：知音楼装修改造项目-弱电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:网络配线箱 2. 安装高度:距地0.8米明装 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
2	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格:桥架 200*100 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	59.8
3	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:PC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	438.55
4	031103020001	光缆 [项目特征] 1. 规格:UTP5 2. 敷设环境:管内穿线 [工作内容] 1. 敷设、测试	m	443.8
5	031103020002	光缆 [项目特征] 1. 规格:UTP5 2. 敷设环境:桥架内穿线 [工作内容] 1. 敷设、测试	m	441.44
6	031103027001	双口光纤信息插座 [项目特征] 1. 规格:暗网络插座(双口) [工作内容] 1. 安装	个	42
7	031202011001	网络调试及试运行 [项目特征] 1. 名称:网络调试 [工作内容] 1. 系统测试 2. 系统试运行 3. 系统验证测试	系统	1

措施项目清单

工程名称：知音楼装修改造项目-弱电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

分部分项工程量清单

工程名称：周至操场看台整修改造

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	020507001001	外墙涂料 [项目特征] 1. 外墙涂料 2. 6厚1:2水泥砂浆抹平 3. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m ²	22.72
2	010302001001	看台拆除 [项目特征] 1、砖砌挡墙 2、10cmC20混凝土面层 3、3:7灰土垫层 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾外运	m ³	361.56
3	020107001002	栏杆拆除 [项目特征] 1. 栏杆拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾堆放至指定地点	m	42.2
4	020107001001	金属栏杆 [项目特征] 1. $\phi 50$ 不锈钢防护栏杆，间距 ≤ 110 mm，完成后高度不低于1100mm [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 刷油漆	m	11.3
5	020101003001	混凝土地面 [项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度:300厚3:7灰土 2. 基层厚度、混凝土强度等级:20CM厚C25混凝土 3. 面层:中毛人造草坪 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 面层铺设 4. 材料运输	m ²	215.22
6	020101001001	自流平地面 [项目特征] 1. 面层:5厚自流平环氧砂浆地面	m ²	636.26

措施项目清单

工程名称：周至操场看台整修改造

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

