

分部分项工程量清单

工程名称: 南美白对虾养殖基地项目区建筑工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	010606002001	钢线条制作安装 1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管 2. 连接方式: 卡扣连接	t	3.647
2	AB001	内膜安装 1. 6丝大膜	m ²	25632
3	AB003	压膜带 1. 涤纶丝压膜带宽1.2cm、厚0.1mm	m	23958
4	050101006001	整理池底 1. 土壤类别: 一类土、二类土 2. 作业方式: 机械配合人工	m ²	21296
5	010103001001	土(石)方夯实 1. 土质要求: 2:8灰土 2. 夯填(碾压): 立夯	m ³	4272
6	010304001001	空心砖墙(滤坝砌筑) 1. 墙体类型: 滤坝边墙 2. 墙体厚度: 365 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级: 黏土多孔砖 4. 砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆	m ³	22.2
7	040304002001	砾石滤坝制作安装 1. 材料品种: 砾石、陶粒	m ³	60
8	040801001001	拆除路面 1. 材质: 混凝土路面 2. 厚度: 18cm	m ²	6
9	040203005001	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径: C30 5~20 2. 厚度: 18cm	m ²	8
10	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 一类土、二类土 2. 挖土深度: 2.5米	m ³	25
11	AB002	生物浮床制作安装 1. 规格: 长1.5m*宽2米*厚0.06米	m ²	24
12	040501006001	塑料管道铺设 1. 管道材料名称: DN300双壁波纹管 2. 埋设深度: 2米 3. 接口形式: 承插口	m	6
13	040305001001	挡墙基础 1. 材料品种: 标准砖 2. 形式: 八字形 3. 垫层厚度、材料品种、强度: 混凝土垫层 100	m ³	1.2
14	040101006001	挖淤泥 【项目特征】 1. 挖淤泥深度: 30cm 【工作内容】 1. 挖淤泥 2. 场内运输	m ³	86.21

