

### 三、已标价的工程量清单

注：必须加盖清单编制相关专业中级以上造价员或注册造价工程师的资格印章，如没有则按废标处理。



富平县薛镇赵老峪北村巷道硬化建  
设项目 工程

投 标 总 价

投标总价(小写): 1485744.79

(大写): 壹佰肆拾捌万伍仟柒佰肆拾肆元柒角玖分



投 标 人: 陕西黄海江建建筑工程有限公司 (单位盖章)



法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章)



编制时间: 2022 年 11 月 4 日



## 工程项目总造价表

项目名称：富平县薛镇赵老峪北村巷道硬化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）							
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	规费	增值税销项税额	附加税	劳保费用	安全文明施工费
1	富平县薛镇赵老峪北村巷道硬化建设项目	1,485,744.79	1,275,437.25	69,433.50		63,881.37	122350.48	3944.51	47,742.91	56,652.98
1.1	北村巷道硬化工程	1,485,744.79	1,275,437.25	69,433.50		63,881.37	122350.48	3944.51	47,742.91	56,652.98
		1,485,744.79	1,275,437.25	69,433.50		63,881.37	122350.48	3944.51	47,742.91	56,652.98



## 单项工程造价汇总表

工程名称：富平县薛镇赵老峪北村巷道硬化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	北村巷道硬化工程	1275437.25	69433.50	56652.98		63881.37	122350.48	3944.51	1485744.79
	合 计	1275437.25	69433.50	56652.98		63881.37	122350.48	3944.51	1485744.79





## 分部分项工程量清单计价表

工程名称：北村巷道硬化工程

专业：土建工程

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		改造混凝土路面				
		新修混凝土路面				
1	040203005008	水泥混凝土路 [项目特征] 1. 180厚C25混凝土面层分块捣制,随打随抹平,每块长度不大于6米。缝宽10,沥青砂子或沥青处理的松木条嵌缝 2. 20厚粗砂层 3. 300厚3:7灰土(分两步夯实) 4. 素土夯实 [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 缩缝 4. 嵌缝 5. 路面养生	m <sup>2</sup>	4644	151.42	703194.48
2	010101006007	砖砌排水沟 [项目特征] 1. 尺寸: 详见图纸 2. 20厚1:2.5防水砂浆抹面 3. 砖砌排水沟 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 150厚3:7灰土垫层 6. 原土夯实 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 挡土板支拆 4. 运输 5. 回填	m	2	243.14	486.28
3	040501002003	混凝土管道铺设 [项目特征] 1. 规格: $\Phi$ 400混凝土管 2. 接口形式: 平口 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 混凝土基础浇筑 3. 管道防腐 4. 管道铺设 5. 管道接口 6. 混凝土管座浇注 7. 预制管枕安装 8. 井壁(墙)凿洞 9. 检测及试验 10. 冲洗消毒或吹扫	m	4	224.17	896.68
		分部小计				704577.44
		本页合计				704577.44



## 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 北村巷道硬化工程

专业: 土建工程

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		2200mm路面				
4	040801001005	拆除路面 [项目特征] 1. 材质: 混凝土 2. 厚度: 18cm [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	77	15.29	1177.33
5	040801002005	拆除基层 [项目特征] 1. 材质: 多合土 2. 厚度: 100mm [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	77	14.15	1089.55
6	040203005006	水泥混凝土路 [项目特征] 1. 200厚C25混凝土面层分块捣制, 随打随抹平, 每块长度不大于6米。缝宽10, 沥青砂子或沥青处理的松木条嵌缝 2. 20厚粗砂层 3. 300厚3:7灰土(分两步夯实) 4. 素土夯实 [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 缩缝 4. 嵌缝 5. 路面养生	m2	88	162.73	14320.24
7	010103001007	素土回填 [项目特征] 1. 土质要求: 素土 2. 夯实(碾压): 夯实 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	38.5	19.78	761.53
8	AB011	垃圾清运	m3	108.57	27.34	2968.30
9	AB012	外购黄土	m3	85.55	34.69	2967.73
10	010303003002	砖砌沉淀池 [项目特征] 1. 尺寸: 300*600*600 2. 防水砂浆抹面 3. 砖砌沉淀池 4. 400*700成品雨水篦	座	2	421.87	843.74
本页合计						24128.42

## 分部分项工程量清单计价表

工程名称：北村巷道硬化工程

专业：土建工程

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	
		[工作内容] 1. 土方挖运 2. 砂浆制作、运输 3. 铺设垫层 4. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5. 砌砖 6. 勾缝 7. 井池底、壁抹灰 8. 抹防潮层 9. 回填					
11	040501002001	混凝土管道铺设 [项目特征] 1. 规格: $\Phi 300$ 混凝土管 2. 接口形式: 平口 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 混凝土基础浇筑 3. 管道防腐 4. 管道铺设 5. 管道接口 6. 混凝土管座浇注 7. 预制管枕安装 8. 井壁(墙)凿洞 9. 检测及试验 10. 冲洗消毒或吹扫	m	8	92.30	738.40	
		分部小计				24866.82	
		7000mm路面					
12	040801001006	拆除路面 [项目特征] 1. 材质: 混凝土 2. 厚度: 18cm [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m <sup>2</sup>	24.5	15.29	374.61	
13	040801002006	拆除基层 [项目特征] 1. 材质: 多合土 2. 厚度: 1000mm [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m <sup>2</sup>	24.5	14.15	346.68	
14	040203005007	水泥混凝土路 [项目特征] 1. 200厚C25混凝土面层分块捣制, 随打随抹平, 每块长度不大于6米。	m <sup>2</sup>	24.5	162.73	3986.89	
本页合计							5446.58



## 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 北村巷道硬化工程

专业: 土建工程

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		缝宽10, 沥青砂子或沥青处理的松木条嵌缝 2. 20厚粗砂层 3. 300厚3:7灰土(分两步夯实) 4. 素土夯实 [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 缩缝 4. 嵌缝 5. 路面养生				
15	010103001008	素土回填 [项目特征] 1. 土质要求: 素土 2. 夯实(碾压): 夯实 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	12.25	19.78	242.31
16	AB013	垃圾清运	m3	34.55	27.38	945.98
17	010101970	外购黄土	m3	26.02	34.69	902.63
		分部小计				6799.10
		住户门前改造				
18	040801001004	拆除路面 [项目特征] 1. 材质: 混凝土 2. 厚度: 18cm [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	140	15.29	2140.60
19	040801002004	拆除基层 [项目特征] 1. 材质: 多合土 2. 厚度: 300mm [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	140	4.23	592.20
20	040203005005	水泥混凝土路 [项目特征] 1. 180厚C25混凝土面层分块捣制, 随打随抹平, 每块长度不大于6米。 缝宽10, 沥青砂子或沥青处理的松木条嵌缝 2. 20厚粗砂层 3. 300厚3:7灰土(分两步夯实)	m2	140	151.42	21198.80
		本页合计				26022.52

## 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 北村巷道硬化工程

专业: 土建工程

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		4. 素土夯实 [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 缩缝 4. 嵌缝 5. 路面养生				
21	010103001004	素土回填 [项目特征] 1. 土质要求: 素土 2. 夯填(碾压): 夯实 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	20	19.79	395.80
22	AB007	垃圾清运	m3	98.7	27.34	2698.46
23	AB008	外购黄土	m3	76.92	34.69	2668.35
24	010407002001	坡道 [项目特征] 1. 参照图集陕09J09-P70/3 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	4.2	57.83	242.89
25	010101003002	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 2. 基础类型: 条形基础 3. 垫层底宽: 880mm 4. 挖土深度: 1580mm [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 截桩头 4. 基底钎探 5. 运输	m3	36.15	18.06	652.87
26	010103001006	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求: 3:7灰土 2. 夯填(碾压): 夯实 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输	m3	6.86	138.04	946.95
本页合计						7605.32



## 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 北村巷道硬化工程

专业: 土建工程

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		3. 回填 4. 分层碾压、夯实				
27	010301001002	挡土墙基础 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 红机砖 2. 基础类型: 条形基础 3. 基础深度: 1580mm [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m <sup>3</sup>	5.8	414.46	2403.87
28	010302001002	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 红机砖 2. 墙体类型: 挡土墙 3. 墙体厚度: 240mm 4. 墙体高度: 500mm [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m <sup>3</sup>	3.12	442.18	1379.60
29	010103001005	素土回填 [项目特征] 1. 土质要求: 素土 2. 夯填(碾压): 夯实 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m <sup>3</sup>	23.48	19.79	464.67
30	020201001001	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 1: 2.5水泥砂浆抹面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m <sup>2</sup>	13	19.21	249.73
31	010101002001	清理地表土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合土	m <sup>3</sup>	300	20.77	6231.00
本页合计						10728.87

## 分部分项工程量清单计价表

工程名称：北村巷道硬化工程

专业：土建工程

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		2. 弃土运距:3KM [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 截桩头 4. 基底钎探 5. 运输				
32	010101006004	U型渠 [项目特征] 1. 尺寸: 详见图纸 2. 20厚1: 2.5防水砂浆抹面 3. 砖砌排水沟 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 150厚3: 7灰土垫层 6. 原土夯实 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 挡土板支拆 4. 运输 5. 回填	m	69	243.12	16775.28
		分部小计				59041.07
		排水渠做法				
33	010101002002	边坡修整 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 截桩头 4. 基底钎探 5. 运输	m <sup>3</sup>	45	4.72	212.49
34	010407001001	钢筋混凝土护坡 [项目特征] 1. 构件的类型: 边坡 2. 混凝土强度等级: C25 3. 300厚3: 7灰土 4. 详见图纸 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m <sup>3</sup>	3.36	556.56	1870.04
35	AB002	垃圾清运	m <sup>3</sup>	45	27.34	1230.30
		分部小计				3312.74
		混凝土道路				
36	040801001003	拆除路面	m <sup>2</sup>	220.5	15.29	3371.45
		本页合计				23459.47



## 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 北村巷道硬化工程

专业: 土建工程

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		[项目特征] 1. 材质: 混凝土 2. 厚度: 18cm [工作内容] 1. 拆除 2. 运输				
37	040801002003	拆除基层 [项目特征] 1. 材质: 多合土 2. 厚度: 300mm [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m <sup>2</sup>	220.5	4.23	932.72
38	040203005004	水泥混凝土路 [项目特征] 1. 180厚C25混凝土面层分块捣制, 随打随抹平, 每块长度不大于6米。缝宽10, 沥青砂子或沥青处理的松木条嵌缝 2. 20厚粗砂层 3. 300厚3:7灰土(分两步夯实) 4. 素土夯实 [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 缩缝 4. 嵌缝 5. 路面养生	m <sup>2</sup>	252	151.42	38157.84
39	AB005	垃圾清运	m <sup>3</sup>	155.45	27.34	4250.00
40	AB006	外购黄土	m <sup>3</sup>	86.8	34.69	3011.09
41	010303003003	砖砌沉淀池 [项目特征] 1. 尺寸: 300*600*600 2. 防水砂浆抹面 3. 砖砌沉淀池 4. 400*700成品雨水篦 [工作内容] 1. 土方挖运 2. 砂浆制作、运输 3. 铺设垫层 4. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5. 砌砖 6. 勾缝 7. 井池底、壁抹灰 8. 抹防潮层 9. 回填	座	1	421.52	421.52
本页合计						46773.17


## 分部分项工程量清单计价表

工程名称：北村巷道硬化工程

专业：土建工程

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		分部小计				50144.62
		U型渠、混凝土地面				
42	040203005002	水泥混凝土路 [项目特征] 1. 180厚C25混凝土面层分块捣制,随打随抹平,每块长度不大于6米。缝宽10,沥青砂子或沥青处理的松木条嵌缝 2. 20厚粗砂层 3. 300厚3:7灰土(分两步夯实) 4. 素土夯实 [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 缩缝 4. 嵌缝 5. 路面养生	m <sup>2</sup>	90	151.42	13627.80
43	010101006001	U型渠1 [项目特征] 1. 尺寸: 详见图纸 2. 20厚1: 2.5防水砂浆抹面 3. C20混凝土排水沟 4. 150厚3: 7灰土垫层 5. 原土夯实 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 挡土板支拆 4. 运输 5. 回填	m	18	137.75	2479.50
44	010101006005	U型渠2 [项目特征] 1. 尺寸: 详见图纸 2. 20厚1: 2.5防水砂浆抹面 3. C20混凝土排水沟 4. 150厚3: 7灰土垫层 5. 原土夯实 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 挡土板支拆 4. 运输 5. 回填	m	11	105.83	1164.13
45	040501002002	混凝土管道铺设 [项目特征] 1. 规格: φ500 [工作内容]	m	4.45	249.23	1109.07
本页合计						18380.50



## 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 北村巷道硬化工程

专业: 土建工程

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		1. 基层铺筑 2. 混凝土基础浇筑 3. 管道防腐 4. 管道铺设 5. 管道接口 6. 混凝土管座浇注 7. 预制管枕安装 8. 井壁(墙)凿洞 9. 检测及试验 10. 冲洗消毒或吹扫				
46	AB010	垃圾清运 暂定工程量100m3	m3	100	27.34	2734.00
		分部小计				21114.50
		道路修补				
		路面1				
47	040801001007	拆除路面 [项目特征] 1. 材质: 混凝土 2. 厚度: 8cm [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	145	15.29	2217.05
48	040801002007	拆除基层 [项目特征] 1. 材质: 多合土 2. 厚度: 100mm [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	145	14.15	2051.75
49	040203005009	水泥混凝土路 [项目特征] 1. 220厚C25混凝土面层分块捣制, 随打随抹平, 每块长度不大于6米。缝宽10, 沥青砂子或沥青处理的松木条嵌缝 2. 20厚粗砂层 3. 300厚3:7灰土(分两步夯实) 4. 素土夯实 [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 缩缝 4. 嵌缝 5. 路面养生	m2	145	244.09	35393.05
50	010103001009	素土回填 [项目特征] 1. 土质要求: 素土	m3	60	19.79	1187.40
本页合计						43583.25

## 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 北村巷道硬化工程

专业: 土建工程

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		2. 夯填(碾压): 夯实 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实				
51	AB015	垃圾清运	m3	204.45	27.34	5589.66
52	AB016	外购黄土	m3	136.04	34.69	4719.23
		分部小计				51158.14
		路面2				
53	040801001008	拆除路面 [项目特征] 1. 材质: 混凝土 2. 厚度: 18cm [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	140	15.29	2140.60
54	040801002008	拆除基层 [项目特征] 1. 材质: 多合土 2. 厚度: 1000mm [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	140	14.15	1981.00
55	040203005010	水泥混凝土路 [项目特征] 1. 220厚C25混凝土面层分块捣制, 随打随抹平, 每块长度不大于6米, 缝宽10, 沥青砂子或沥青处理的松木条嵌缝 2. 20厚粗砂层 3. 300厚3:7灰土(分两步夯实) 4. 素土夯实 [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 缩缝 4. 嵌缝 5. 路面养生	m2	140	234.09	32772.60
56	010103001010	素土回填 [项目特征] 1. 土质要求: 素土 2. 夯填(碾压): 夯实 [工作内容] 1. 挖土(石)方	m3	75	19.79	1484.25
本页合计						50087.34



## 分部分项工程量清单计价表

工程名称：北村巷道硬化工程

专业：土建工程

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实				
57	AB017	垃圾清运	m3	197.4	27.34	5396.92
58	AB018	外购黄土	m3	155.84	34.69	5406.09
		分部小计				50581.46
		挡土墙				
59	010104003001	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 杂土 2. 基础类型: 条形基础 3. 基础宽度: 980mm 4. 挖土深度: 800mm [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 截桩头 4. 基底钎探 5. 运输	m3	30.58	18.06	552.27
60	010103001001	3: 7 灰土回填 [项目特征] 1. 土质要求: 3: 7 灰土 2. 夯填(碾压): 夯实 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	11.47	138.04	1583.32
61	010103001011	素土回填 [项目特征] 1. 土质要求: 素土 2. 夯填(碾压): 夯实 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	5.85	19.78	115.71
62	010301001001	砖基础 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 红机砖 2. 基础类型: 条形基础 3. 基础深度: 800mm [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设	m3	13.26	414.46	5495.74
本页合计						18550.05



## 措施项目清单计价表

工程名称：北村巷道硬化工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				12780.52
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	6319.55	6319.55
2.1	人工土石方	项	1	485.81	485.81
2.2	机械土石方	项	1	6.23	6.23
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	5804.11	5804.11
2.5	装饰装修	项	1	23.40	23.40
3	二次搬运	项	1	3035.88	3035.88
3.1	人工土石方	项	1	429.32	429.32
3.2	机械土石方	项	1	3.74	3.74
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	2596.58	2596.58
3.5	装饰装修	项	1	6.24	6.24
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	3425.09	3425.09
4.1	人工土石方	项	1	203.36	203.36
4.2	机械土石方	项	1	2.49	2.49
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	3207.54	3207.54
4.5	装饰装修	项	1	11.70	11.70
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				12780.52





分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 北村巷道硬化工程 专业: 土建工程 第 1 页 共 26 页

序号	编码	名称	单位	工程内容	组价依据	综合单价(元)							
						人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	合计	
1	040203005008	水泥混凝土路面 【项目特征】 1. 180厚C25混凝土面 在分块均时 随打随抹平, 每块长 度不大于6米, 缝宽10, 沥青砂子或 沥青处理的松木条嵌 缝 2. 20厚粗砂层 3. 300厚3:7灰土(分 两步夯实) 4. 素土夯实 【工作内容】 1. 混凝土浇筑 2. 找毛或压浆 3. 铺缝 4. 嵌缝 5. 路面养生	100m <sup>2</sup>	水泥混凝土路面C30, 1 8cm厚 换为【普通砼 (坍落度10~90mm)C23 , 砾石20~40mm 水浇3 2.5】 【现浇砼标高 品2】	11-8 换	5.98	90.94				4.95	3.17	151.42
			100m <sup>3</sup>	回填夯实3:7灰土	1-28	8.85	31.56	0.43			0.32	0.25	
			m <sup>3</sup>	砂垫层	8-2	0.40	4.18	0.01			0.23	0.15	
2	010101006007	砖砌排水沟 【项目特征】 1. 尺寸: 详见图集 2. 20厚1:2.5防水砂 浆抹面 3. 砖砌排水沟 4. 60厚C15混凝土垫 层 5. 150厚3:7灰土垫 层 6. 原土夯实 【工作内容】	100m <sup>3</sup>	人工挖沟槽, 挖深(2m) 以内	1-5	13.57					0.49	0.39	243.14

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 北村巷道硬化工程 专业: 土建工程 第 2 页 共 26 页

序号	编码	名称	单位	工程内容	组价依据	综合单价(元)							
						人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	合计	
		1. 排地表水 土方开挖 3. 挡土板支护 4. 运输 5. 回填	100m <sup>3</sup>	回填夯实3:7灰土	1-28	4.43	15.78	0.22			0.16	0.13	224.17
			m <sup>3</sup>	C20混凝土, 非现场浇 拌 换为【商品砼 C1 5 32.5R】	B4-1 换	1.34	28.19	0.08			1.62	0.97	
			10m <sup>3</sup>	砖砌地沟	3-26	21.32	139.82	1.16			8.30	5.31	
3	040501002003	混凝土管道铺设 【项目特征】 1. 规格: Φ400混凝土 管 2. 接口形式: 平口 【工作内容】 1. 垫层铺设 2. 混凝土基础浇筑 3. 管道防腐 4. 管道铺设 5. 管道接口 6. 混凝土管座浇筑 7. 限制管枕安装	100m	平接(金口)式 Φ300 2400 人机配合下管 管径100mm以内	借5-125	4.27	212.10	3.29			0.88	0.79	224.17

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 北村巷道硬化工程 专业: 土建工程 第 3 页 共 26 页

序号	编码	名称	单位	工程内容	组价依据	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	合计
		8. 井壁(墙)凿洞 9. 检测及试验 10. 冲洗消毒或吹扫	100m	管道闭水试验 管径400mm以内	借5-366	0.87	1.78			0.10	0.09	
4	040801001005	拆除路面 【项目特征】 1. 材料: 混凝土 2. 厚度: 18cm 【工作内容】 1. 拆除 2. 运输	100m <sup>2</sup>	旧路面拆除(机械拆除 混凝土路面) 无筋, 厚15cm以内 实际厚度(cm): 18	借8-9 换	5.38	0.12	7.05		1.44	1.30	15.29
	040801002005	拆除基层 【项目特征】 1. 材料: 多合土 2. 厚度: 100mm 【工作内容】 1. 拆除 2. 运输	100m <sup>2</sup>	拆除多合土基层或面层(机械) 机械拆除多合土基层或面层	借8-29	0.28		11.32		1.34	1.21	14.15



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 北村巷道硬化工程 专业: 土建工程 第 4 页 共 26 页

序号	编码	名称	单位	工程内容	组价依据	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	合计
		水泥混凝土路面 【项目特征】 1. 200厚C25混凝土面层分块捣制 随打随抹平, 每块长度不大于4米, 缝宽10, 沥青砂子或 沥青处理的松木条嵌 缝 2. 20厚粗砂层 3. 300厚3:7灰土(分 两步夯实) 4. 素土夯实 【工作内容】 1. 混凝土浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 铺缝 4. 嵌缝 5. 路面养生	100m <sup>2</sup>	水泥混凝土路面(C30, 20cm厚 换为【普通砼(坍落度10~90mm)C25, 每石20~40mm 水泥石灰2:5】 【现浇砼路面】	11-9 换	6.65	100.70			5.49	3.51	
			100m <sup>3</sup>	回填夯实3:7灰土	1-28	8.85	31.56	0.43		0.32	0.28	
			m <sup>3</sup>	砂垫层	8-2	0.40	4.18	0.01		0.23	0.15	162.73
7	010103001007	素土回填 【项目特征】 1. 土壤要求: 素土 2. 方填(碾压): 夯实 【工作内容】 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	100m <sup>3</sup>	回填夯实素土	1-26	16.90	0.36	1.42		0.61	0.49	19.78
8	A011	垃圾清运	1000m <sup>3</sup>	装载机装松土	借1-127	0.25		1.62		0.22	0.20	27.34

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 北村巷道硬化工程 专业: 土建工程 第 6 页 共 26 页

序号	编码	名称	单位	工程内容	组价依据	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	合计
			1000m <sup>3</sup>	自卸汽车运土, 第1个1km 实际运距(km):5	借1-128 换		0.06	20.49		2.38	2.14	
9	AD012	外购黄土	m <sup>3</sup>	外购黄土	补子目1		32.90			1.64	1.05	34.69
10	010303002002	砖砌沉淀池 [项目特征] 1. 尺寸: 300*600*600 2. 防水砂浆抹面 3. 砖砌沉淀池 4. 400*700成品雨水管 [工作内容] 1. 土方挖运 2. 砂浆制作、运输 3. 铺设垫层 4. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5. 砌砖 6. 勾缝 7. 井池底、抹灰 8. 抹防潮层 9. 回填	100m <sup>3</sup>	人工挖地坑, 挖深(2m)以内	1-9	9.75				0.35	0.28	421.87
			10m <sup>3</sup>	砖砌检查井矩形	3-56	24.26	103.68	0.86		6.58	4.23	
			100m <sup>2</sup>	防潮层, 普通防水砂浆(平面)	8-15	0.70	1.77	0.05		0.13	0.08	
			100m <sup>2</sup>	防潮层, 普通防水砂浆(立面)	8-16	6.33	10.60	0.28		0.88	0.56	
			100m <sup>3</sup>	回填夯实素土	1-26	6.68	0.14	0.56		0.24	0.19	
			10套	雨水井铸铁平算安装	11-20	22.32	201.66			11.45	7.32	
11	040501002001	混凝土管道铺设 [项目特征] 1. 规格: Φ300混凝土管 2. 接口形式: 平口 [工作内容]	100m	平接(企口)式(Φ300 2400) 人机配合下管 管径300mm以内	借5-124	3.63	82.10	2.63		0.73	0.66	92.3

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 北村巷道硬化工程 专业: 土建工程 第 6 页 共 26 页

序号	编码	名称	单位	工程内容	组价依据	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	合计
		1. 垫层铺装 2. 混凝土基础浇筑 3. 管道防腐 4. 管道铺设 5. 管道接口 6. 混凝土管座浇筑 7. 预制管节安装 8. 井壁(墙)凿洞 9. 检测及试验 10. 冲流消毒或吹扫	100m	管道闭水试验 管径400mm以内	借5-366	0.78	1.60			0.09	0.08	
12	040801001006	拆除路面 [项目特征] 1. 材料: 混凝土 2. 厚度: 18cm [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	100m <sup>2</sup>	旧路面拆除(机械拆除 混凝土路面) 无筋, 厚15cm以内 实际厚度(cm):18	借8-9 换	5.38	0.12	7.05		1.44	1.30	15.29
13	040801002006	拆除基层 [项目特征] 1. 材料: 多合土 2. 厚度: 100mm [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	100m <sup>3</sup>	拆除多合土基层或面层(机械) 机械拆除多合土基层或面层	借8-29	0.28		11.32		1.34	1.21	14.15

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 北村巷道硬化工程 专业: 土建工程 第 7 页 共 26 页

序号	编码	名称	单位	工程内容	报价依据	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	合计
14	040203005007	水泥混凝土路 【项目特征】 1. 200厚C25混凝土面 层分块捣制, 随打随抹平,每块长 度不大于6米, 缝宽10,洒青砂子或 洒青处理的松木柴嵌 缝 2. 20厚粗砂层 3. 300厚3:7灰土(分 两步夯实) 4. 素土夯实 【工作内容】 1. 混凝土浇筑 2. 拍毛或压浆 3. 凿缝 4. 嵌缝 5. 路面养生	100m <sup>2</sup>	水泥混凝土路面C30,20cm厚 换为【普通砼(坍落度10~50mm)C25,砾石20~40mm 水灰32.5】 【现浇路转商品砼】	11-9 换	6.65	100.70			5.49	3.51	162.73
			100m <sup>3</sup>	回填夯实3:7灰土	1-28	8.85	31.56	0.42		0.32	0.25	
			m <sup>3</sup>	砂垫层	8-2	0.40	4.18	0.01		0.23	0.15	
15	010103001008	素土回填 【项目特征】 1. 土壤要求:素土 2. 夯实(碾压):夯实 【工作内容】 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 夯实(碾压)、夯实	100m <sup>3</sup>	回填夯实素土	1-26	16.91	0.36	1.42		0.60	0.49	19.78
	040013	建筑垃圾	100m <sup>3</sup>	装载机装松散土	借1-127	0.25		1.62		0.22	0.20	27.38



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 北村巷道硬化工程 专业: 土建工程 第 8 页 共 26 页

序号	编码	名称	单位	工程内容	报价依据	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	合计
			1000m <sup>3</sup>	自卸汽车运土,第1个1km 实际运距(km):5	借1-128 换		0.06	20.51		2.38	2.14	
17	AB014	外购黄土	m <sup>3</sup>	外购黄土	补子目1		32.00			1.64	1.05	34.69
18	040801001004	拆除路面 【项目特征】 1. 材料:混凝土 2. 厚度:18cm 【工作内容】 1. 拆除 2. 运输	100m <sup>2</sup>	旧路面拆除(机械拆除混凝土路面) 无筋,厚15cm以内 实际厚度(cm):18	借8-9 换	5.38	0.12	7.05		1.44	1.30	15.29
19	040801002004	拆除基层 【项目特征】 1. 材料:多合土 2. 厚度:200mm 【工作内容】 1. 拆除 2. 运输	100m <sup>3</sup>	拆除多合土基层或面层(机械) 机械拆除多合土基层或面层	借8-29	0.08		3.39		0.40	0.36	4.23
20	040203005005	水泥混凝土路 【项目特征】 1. 180厚C25混凝土面 层分块捣制, 随打随抹平,每块长 度不大于6米, 缝宽10,洒青砂子或 洒青处理的松木柴嵌 缝 2. 20厚粗砂层 3. 300厚3:7灰土(分 两步夯实)	100m <sup>2</sup>	水泥混凝土路面C30,18cm厚 换为【普通砼(坍落度10~50mm)C25,砾石20~40mm 水灰32.5】 【现浇路转商品砼】	11-8 换	5.98	90.94			4.95	3.17	151.42

### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 北村巷道硬化工程		专业: 土建工程		第 9 页 共 26 页								
序号	编码	名称	单位	工程内容	组价依据	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	合计
			100m3	回填夯实3:7灰土	1-28	8.85	31.56	0.43		0.32	0.25	
		4.素土夯实 [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 伸缩 4. 修整 5. 路面养生	m3	砂垫层	8-2	0.49	4.18	0.01		0.23	0.15	
21	010103001004	素土回填 [项目特征] 1. 土壤要求:素土 2. 夯实(碾压):夯实 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	100m3	回填夯实素土	1-26	16.91	0.36	1.42		0.61	0.49	19.79
22	AB007	垃圾清运	1000m <sup>3</sup>	装载机装松散土	借1-127	0.25		1.61		0.22	0.20	27.34

### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 北村巷道硬化工程		专业: 土建工程		第 10 页 共 26 页								
序号	编码	名称	单位	工程内容	组价依据	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	合计
			1000m <sup>3</sup>	自卸汽车运土,第1个1km 实际运距(km):5	借1-128 套		0.06	20.48		2.38	2.14	
23	AB008	外购黄土	m3	外购黄土	补子目1		32.00			1.64	1.05	34.69
			100m3	回填夯实3:7灰土	1-28	5.34	19.04	0.26		0.79	0.56	
24	010407002001	渠道 [项目特征] 1. 参照图集陕09J09-P70/3 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	100m2	水泥砂浆现浇渠道	8-26	16.58	14.46	0.20		1.55	0.99	37.83
25	010101003002	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 基础类型:条形基础 3. 垫层底宽:880mm 4. 挖土深度:1580mm [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 截桩头 4. 凿桩头探 5. 运输	100m3	人工挖沟槽,挖深(2m)以内	1-5	16.96				0.61	0.49	18.05
26	010103001006	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土壤要求:3:7灰	100m3	回填夯实3:7灰土	1-28	29.50	105.21	1.42		1.06	0.83	138.04

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 北村巷道硬化工程 专业: 土建工程 第 11 页 共 26 页

序号	编码	名称	单位	工程内容	组价依据	综合单价(元)							
						人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	合计	
		土 2. 夯填(碾压): 夯实 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实											
27	010301001002	挡土墙基础 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 红机砖 2. 基础类型: 条形基础 3. 基础深度: 1580mm [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	10m3	砖基础	3-1	49.52	329.97	2.93		19.54	12.50	414.46	
28	010302001001	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 红机砖 2. 墙体类型: 实心墙 3. 墙体厚度: 240mm 4. 墙体高度: 3000mm [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝	10m3	混水砖墙一砖	3-4	67.54	337.66	2.79		20.85	13.34	442.18	



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 北村巷道硬化工程 专业: 土建工程 第 12 页 共 26 页

序号	编码	名称	单位	工程内容	组价依据	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	合计
		4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输										
29	010103001005	素土回填 [项目特征] 1. 土壤类别: 素土 2. 夯填(碾压): 夯实 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	100m3	回填夯实素土	1-2b	16.91	0.36	1.42		0.61	0.49	19.79
30	020201001001	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 1: 2 水泥砂浆抹面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	100m2	水泥砂浆 外墙墙面20mm厚	10-244	7.90	9.71	0.28		0.69	0.63	19.21
31	010101002001	清理地表土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 2. 弃土运距: 3KM [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖	1000m <sup>3</sup>	挖掘机挖土配合卸汽车运土方1km 实际运距3	1-90 换	1.51	0.06	18.56		0.34	0.30	20.77

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 北村巷道路硬化工程 专业: 土建工程 第 13 页 共 26 页

序号	编码	名称	单位	工程内容	组价依据	综合单价(元)							
						人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	合计	
		3. 截桩头 4. 基底钎探 5. 运输											
32	010101006004	I型渠 [项目特征] 1. 尺寸: 详见图纸 2. 20厚1:2.5防水砂浆抹面 3. 砌砌排水沟 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 150厚3:7灰土垫层 6. 渠土夯实 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 截桩头 4. 基底钎探 5. 运输	100m3	人工挖沟槽, 挖深(2m)以内	1-5	13.57				0.49	0.39	243.12	
			100m3	回填夯实3:7灰土	1-28	4.43	15.78	0.21		0.16	0.13		
			m3	C20混凝土, 非现场搅拌 换为【商品砼 C15 32.5R】	B4-1 换	1.34	28.19	0.08		1.51	0.97		
			10m3	砌砌地沟	3-26	21.32	139.81	1.16		8.29	5.30		
33	010101002002	边坡修整 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 截桩头 4. 基底钎探 5. 运输	100m3	人工边坡切土	1-18	4.43				0.16	0.13	4.72	
34	010407001001	钢筋混凝土护坡	m3	C20混凝土, 非现场搅拌	B4-1 换	22.25	489.91	1.36		26.24	16.79	555.56	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 北村巷道路硬化工程 专业: 土建工程 第 14 页 共 26 页

序号	编码	名称	单位	工程内容	组价依据	综合单价(元)							
						人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	合计	
		[项目特征] 1. 构件的类型: 边坡 2. 混凝土强度等级: C25 3. 300厚3:7灰土 4. 详见图纸 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护											
35	AB002	填级清运	1000m <sup>3</sup>	装载机装松散土	借1-127	0.25			1.61		0.22	0.20	27.34
			1000m <sup>3</sup>	自卸汽车运土, 第1个1km 实际运距(km):5	借1-128 换		0.06	20.49		2.39	2.14		
36	040801001003	拆除路面 [项目特征] 1. 材质: 混凝土 2. 厚度: 18cm [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	100m2	旧路面拆除(机械拆除混凝土路面) 无筋, 厚15cm以内 实际厚度(cm):18	借8-9 换	5.39	0.12	7.05		1.44	1.30	15.29	
37	040801002003	拆除基层 [项目特征] 1. 材质: 多合土 2. 厚度: 300mm [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	100m3	拆除多合土基层或面层(机械) 机械拆除多合土基层或面层	借8-29	0.68		3.39		0.40	0.36	4.23	
38	04023005004	水混混凝土路 [项目特征] 1. 180厚C25混凝土	100m2	水混混凝土路面C30, 18cm厚 换为【普通砼(坍落度10~	11-8 换	5.68	66.94			4.95	3.17	151.42	



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 北村巷道硬化工程 专业: 土建工程 第 15 页 共 26 页

序号	编码	名称	单位	工程内容	组价依据	综合单价 (元)						
						人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	合计
		面层分块捣制, 随打随抹平, 每块长度不大于6米, 缝宽10, 洒青砂子或洒青处理的松木条嵌缝 2. 20厚粗砂层 3. 300厚3:7灰土(分两层夯实) 4. 素土夯实 【工作内容】 1. 混凝土浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 缩缝 4. 嵌缝 5. 路面养生		90mm)C25, 砾石20~40mm 水泥32.5 【现浇砼转商品砼】								
			100m3	回填夯实3:7灰土	1-28	8.85	31.56	0.43		0.32	0.25	
			m3	砂垫层	8-2	0.40	4.18	0.01		0.23	0.15	
39	AB005	垃圾清运	1000m <sup>3</sup>	装载机装松散土	借1-127	0.25		1.62		0.22	0.20	27.34
			1000m <sup>3</sup>	自卸汽车运土, 第1个1km 实际运距(km):6	借1-128 换		0.06	20.49		2.38	2.14	
40	AB006	外购黄土	m <sup>3</sup>	外购黄土	补子目1		32.00			1.64	1.05	34.69
		4. 400*700成品雨水篦 【工作内容】 1. 土方挖运 2. 砂浆制作、运输 3. 铺设面层 4. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5. 砌砖 6. 勾缝 7. 井圈底、抹灰 8. 铺防潮层 9. 回填	100m <sup>3</sup>	人工挖地坑, 挖深(2m)以内	1-9	9.74				0.35	0.28	421.52



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 北村巷道硬化工程 专业: 土建工程 第 16 页 共 26 页

序号	编码	名称	单位	工程内容	组价依据	综合单价 (元)						
						人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	合计
		4. 400*700成品雨水篦 【工作内容】 1. 土方挖运 2. 砂浆制作、运输 3. 铺设面层 4. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5. 砌砖 6. 勾缝 7. 井圈底、抹灰 8. 铺防潮层 9. 回填	10m <sup>3</sup>	破砌检查井矩形	2-56	24.21	103.50	0.85		6.57	4.20	
			100m <sup>2</sup>	防潮层, 普通防水砂浆(平面)	8-15	0.70	1.77	0.05		0.13	0.08	
			100m <sup>2</sup>	防潮层, 普通防水砂浆(立面)	8-16	6.33	10.59	0.27		0.88	0.56	
			100m <sup>3</sup>	回填夯实素土	1-26	6.59	0.14	0.55		0.24	0.19	
			10套	雨水井铸铁平篦安装	11-20	22.32	201.66			11.45	7.32	
42	040203005002	水泥混凝土路 【项目特征】 1. 180厚C25混凝土面层分块捣制, 随打随抹平, 每块长度不大于6米, 缝宽10, 洒青砂子或洒青处理的松木条嵌缝 2. 20厚粗砂层	100m <sup>2</sup>	水泥混凝土路面C30, 18cm厚 换为【普通砼(坍落度10~50mm)C25, 砾石20~40mm 水泥32.5】 【现浇砼转商品砼】	11-8 换	5.98	90.94			4.95	3.17	151.42

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 北村巷道硬化工程 专业: 土建工程 第 17 页 共 26 页

序号	编码	名称	单位	工程内容	组价依据	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	合计
			100m3	回填夯实3:7灰土	1-28	8.85	31.56	0.43		0.32	0.25	
		3. 300厚3:7灰土(分两步夯实) 4. 素土夯实 [工作内容] 1. 范碱土浇筑 2. 找平或压痕 3. 铺管 4. 嵌缝 5. 路面养生	m3	砂垫层	8-2	0.40	4.18	0.01		0.23	0.15	
43	010101006001	[附录1] [项目特征] 1. 尺寸: 详见图纸 2. 20厚1:2.5防水砂浆抹面 3. C20混凝土排水沟 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 原土夯实 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖	100m3	人工挖沟槽, 挖深(2m)以内	1-5	11.30				0.40	0.33	137.75

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 北村巷道硬化工程 专业: 土建工程 第 18 页 共 26 页

序号	编码	名称	单位	工程内容	组价依据	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	合计
			100m3	回填夯实3:7灰土	1-28	3.98	14.20	0.19		0.14	0.11	
			m3	C20混凝土, 非现场搅拌, 掺为【商品砼 C20 32.5R】	B4-1 换	3.29	71.02	0.20		3.81	2.44	
		3. 挡土板支拆 4. 运输 5. 回填	100m2	防潮层, 普通防水砂浆(平面)	8-15	2.32	5.89	0.15		0.43	0.27	
			100m2	防潮层, 普通防水砂浆(立面)	8-16	5.88	9.81	0.25		0.81	0.52	
44	010101006005	[附录2] [项目特征] 1. 尺寸: 详见图纸 2. 20厚1:2.5防水砂浆抹面 3. C20混凝土排水沟 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 原土夯实 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 挡土板支拆 4. 运输 5. 回填	100m3	人工挖沟槽, 挖深(2m)以内	1-5	8.25				0.30	0.24	105.83

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 北村非道路硬化工程 专业: 土建工程 第 19 页 共 26 页

序号	编码	名称	单位	工程内容	组价依据	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	合计
			100m3	回填夯实3:7灰土	1-28	4.09	14.25	0.19		0.14	0.12	
			m3	C20混凝土,非现场搅拌 换为【商品砼(C20 32.5R)】	B4-1 换	2.40	51.82	0.15		2.78	1.78	
			100m2	防潮层,普通防水砂浆(平面)	8-15	2.32	5.89	0.15		0.43	0.27	
			100m2	防潮层,普通防水砂浆(立面)	8-16	3.52	5.89	0.15		0.49	0.31	
45	040501002002	混凝土管道铺设 【项目特征】 1.规格:Φ300 【工作内容】 1.垫层铺设 2.混凝土基础浇筑 3.管道防腐 4.管道铺设 5.管道接口 6.混凝土管座浇筑 7.预制管枕安装 8.井圈(堵)凿洞 9.检测及验收 10.冲洗管道及清扫	100m	平接(企口式(Φ300 2400) 人机配合下管 管径500mm以内)	借5-126	5.69	232.30	4.23		1.15	1.04	249.23
			100m	管道闭水试验 管径600mm以内	借5-367	1.28	3.26			0.15	0.13	
6	040601	垃圾清运 建筑垃圾 量100m3	1000m	装载机装松散土	借1-127	0.25		1.61		0.22	0.20	27.34



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 北村非道路硬化工程 专业: 土建工程 第 20 页 共 26 页

序号	编码	名称	单位	工程内容	组价依据	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	合计
			1000m <sup>3</sup>	自卸汽车运土,第1个1km 实际运距(km):5	借1-128 换		0.06	20.48		2.38	2.14	
47	040801001007	拆除路面 【项目特征】 1.材质:混凝土 2.厚度:18cm 【工作内容】 1.拆除 2.运输	100m2	旧路面拆除(机械拆除 混凝土路面)无筋,厚15cm以内 实际厚度(cm):18	借8-9 换	5.38	6.12	7.05		1.44	1.30	15.29
48	040801002007	拆除基层 【项目特征】 1.材质:多合土 2.厚度:100mm 【工作内容】 1.拆除 2.运输	100m3	拆除多合土基层或面层(模板)机械拆除多合土基层或面层	借8-29	0.28		11.32		1.34	1.21	14.15
49	040203005009	水泥混凝土路 【项目特征】 1.230厚C25混凝土由现场搅拌,随打随抹,每块长度不大4.6米,缝宽10,洒布砂子或洒布处理的松木条嵌缝 2.20厚粗砂层 3.300厚3:7灰土(分两步夯实) 4.素土夯实	100m2	水泥混凝土路面C30,18cm厚 实际厚度:22 换为【普通砼(坍落度10~90mm)C25,卵石20~40mm 水泥32.5】 【筑路砂较商砼砂】	11-8 换	5.98	176.44			9.32	5.96	244.09

### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 北村巷道硬化工程		专业: 土建工程		第 21 页 共 26 页								
序号	编码	名称	单位	工程内容	组价依据	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	合计
			100m <sup>3</sup>	回填夯实3:7灰土	1-28	8.85	31.56	0.43		0.32	0.25	
		[工作内容] 1. 能麻土筑筑 2. 松毛或压浆 3. 编缝 4. 嵌缝 5. 路面养生	m <sup>3</sup>	砂垫层	8-2	0.40	4.18	0.01		0.23	0.15	
50	010103001009	素土回填 [项目特征] 1. 土质要求: 素土 2. 夯实(碾压): 夯实 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	100m <sup>3</sup>	回填夯实素土	1-26	16.91	0.36	1.42		0.61	0.49	19.79
51	AB015	垃圾清运	1000m <sup>3</sup>	装载机装松散土	借1-127	0.25		1.62		0.22	0.20	27.34

### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 北村巷道硬化工程		专业: 土建工程		第 22 页 共 26 页								
序号	编码	名称	单位	工程内容	组价依据	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	合计
			1000m <sup>3</sup>	自卸汽车运土, 第1个1km 实际运距(km): 5	借1-128 换		0.06	20.49		2.38	2.74	
52	AB016	外购黄土	m <sup>3</sup>	外购黄土	补子目1		32.00			1.64	1.65	32.50
53	040801001008	拆除路面 [项目特征] 1. 材料: 混凝土 2. 厚度: 18cm [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	100m <sup>2</sup>	旧路面拆除(机械拆除混凝土路面) 无筋, 厚15cm以内 实际厚度(cm): 18	借8-9 换	5.38	0.12	7.05		1.44	1.30	16.29
54	040801002008	拆除基层 [项目特征] 1. 材料: 多合土 2. 厚度: 100mm [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	100m <sup>3</sup>	拆除多合土基层或面层(机械) 机械拆除多合土基层或面层	借8-29	0.28		11.32		1.34	1.21	14.15
55	040203005010	水磨混凝土路 [项目特征] 1. 220厚C25混凝土面层分块捣制, 随打随抹平, 每块长度不大于6米, 缝宽10, 洒青砂子或沥青处理的松木条嵌缝 2. 20厚粗砂层 3. 300厚3:7灰土(分两步夯实)	100m <sup>2</sup>	水磨混凝土路面C25, 18cm厚 实际厚度: 22 参考【普通砼(坍落度10~60mm)C25, 每石20~10mm 水灰比: 0.5】 【现浇砼商品砼】	11-8 换	5.98	176.44			9.32	5.96	244.09



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 北村街道硬化工程 专业: 土建工程 第 23 页 共 26 页

序号	编码	名称	单位	工程内容	组价依据	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	合计
			100m3	回填夯实3:7灰土	1-28	8.85	31.56	0.43		0.22	0.25	
		4.素土夯实 [工作内容] 1. 湿层土浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 铺缝 4. 嵌缝 5. 路面养生	m3	砂基层	8-2	0.49	4.18	0.01		0.23	0.15	
55	010103001010	素土回填 [项目特征] 1. 土壤要求:素土 2. 夯实(碾压):夯实 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	100m3	回填夯实素土	1-25	16.91	0.36	1.42		0.61	0.49	19.79
57	AB017	垃圾清运	1000m <sup>3</sup>	装载机装松散土	借1-127	0.25		1.61		0.22	0.20	27.34



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 北村街道硬化工程 专业: 土建工程 第 24 页 共 26 页

序号	编码	名称	单位	工程内容	组价依据	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	合计
			1000m <sup>3</sup>	自卸汽车运土,第1个1km 实际运距(km):5	借1-128 换		0.06	20.48		2.38	2.14	
58	AB018	外购黄土	m3	外购黄土	补子目1		32.00			1.64	1.05	34.69
59	010101003001	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别:杂土 2. 基础类型:条形基础 3. 基础宽度:980mm 4. 挖土深度:800mm [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 截桩头 4. 基座检测 5. 运输	100m3	人工挖沟槽,挖深(2m)以内	1-5	16.96				0.61	0.49	18.06
60	010103001001	3:7灰土回填 [项目特征] 1. 土壤要求:3:7灰土 2. 夯实(碾压):夯实 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	100m3	回填夯实3:7灰土	1-28	29.50	105.21	1.42		1.06	0.85	138.04
61	010103001011	素土回填 [项目特征] 1. 土壤要求:素土	100m3	回填夯实素土	1-25	16.90	0.36	1.42		0.61	0.49	19.78

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 北村巷道硬化工程 专业: 土建工程 第 25 页 共 26 页

序号	编码	名称	单位	工程内容	组价依据	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	合计
		2. 夯填(碾压): 夯实 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实										
62	010301001001	砖基础 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 红机砖 2. 基础类型: 条形基础 3. 基础深度: 800mm [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	10m3	砖基础	3-1	49.52	329.97	2.93		19.54	12.50	414.46
63	010302001001	实心砖墙 [项目特征] 1. 拆除原破损240厚挡土墙 2. 新做挡土墙(详见图纸) 3. 10厚水泥砂浆找平层 4. 白色涂料墙面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝	100m2	涂料 抹灰面, 刷石灰大白浆三遍	10-1443	8.74	1.15			0.88	0.35	623.09



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 北村巷道硬化工程 专业: 土建工程 第 26 页 共 26 页

序号	编码	名称	单位	工程内容	组价依据	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	合计
		4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	100m2	水泥砂浆 内砖墙面16mm厚	10-247	48.52	64.66	1.92		4.41	4.63	
	10m3		混水砖墙一砖	3-4	67.54	337.66	2.79		20.85	13.34		
	m3		整砖石墙 混合水泥砂浆砌	借1-57	21.93	21.20			2.20	1.41		
64	AB009	外购黄土	m3	外购黄土	补子目1		32.00			1.64	1.05	34.69
65	AB001	垃圾清运	1000m3	装载机装松散土	借1-127	0.25		1.62		0.22	0.20	27.34
			1000m3	自卸汽车运土, 装1个1km 实际运距(km):5	借1-128 换		0.66	20.48		2.38	2.14	

### 措施项目费(综合单价)分析表

工程名称: 北村非道路化工程 专业: 土建工程 第 1 页 共 2 页

序号	措施项目名称	单位	数量	组价依据	金额(元)					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计
一	通用项目					69433.5				69433.5
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1			56652.98				56652.98
1.1	安全文明施工费	项	1			36070.1				36070.1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1			5152.87				5152.87
1.3	临时设施	项	1			10305.74				10305.74
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1			5095.47				5095.47
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1			28.8				28.8
2	冬季、夜间施工措施费	项	1			6319.55				6319.55
2.1	人工土石方	项	1			485.81				485.81
2.2	机械土石方	项	1			6.23				6.23
2.3	桩基工程	项	1							
2.4	一般土建	项	1			5804.11				5804.11
2.5	装饰装修	项	1			23.4				23.4
3	二次搬运	项	1			3035.88				3035.88
3.1	人工土石方	项	1			429.32				429.32
3.2	机械土石方	项	1			3.74				3.74
3.3	桩基工程	项	1							
3.4	一般土建	项	1			2596.58				2596.58
3.5	装饰装修	项	1			6.24				6.24
4	测量放线、定位复测、验测试验	项	1			3425.09				3425.09



### 措施项目费(综合单价)分析表

工程名称: 北村非道路化工程 专业: 土建工程 第 2 页 共 2 页

序号	措施项目名称	单位	数量	组价依据	金额(元)					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计
4.1	人工土石方	项	1			203.36				203.36
4.2	机械土石方	项	1			2.49				2.49
4.3	桩基工程	项	1							
4.4	一般土建	项	1			3207.54				3207.54
4.5	装饰装修	项	1			11.7				11.7
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1							
6	施工排水	项	1							
7	施工降水	项	1							
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1							
9	已完工程及设备保护	项	1							
10	其他	项	1							
二	建筑工程									
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1							
12	脚手架	项	1							
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1							
三	装饰工程									
14	脚手架	项	1							
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1							
16	室内空气质量测试	项	1							







