

采购清单

采购单位		洛川县妇幼保健计划生育服务中心			备案函号		ZCSP-洛川县-2023-00001	
项目名称		洛川县妇幼保健计划生育服务中心迁建项目电梯设备安装采购计划						
财政拨款		¥ 0.00			财政专户管理资金		¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 3,200,000.00			保障性资金		¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数	
1	电梯安装	电梯设备安装	400,000.00	8	台	3,200,000.00	一、电梯技术参数1、有机房医用电梯（2台）：停站6层6站、井道尺寸（宽mm*深mm）2750*3600。2、无机房医用电梯（4台）：停站5层5站、3层3站、井道尺寸（宽mm*深mm）2800*3300、2900*3300。3、有机房污梯（1台）：停站6层6站、井道尺寸（宽mm*深mm）2800*3500。（载重（kg）1600、速度（m/s）1.6、电梯轿厢尺寸（宽mm*深mm*高mm）1400*2400*2500、开门尺寸（宽mm*高mm）≥1100（宽）*2100（高））4、无机房洁梯（1台）：载重（kg）1050、速度（m/s）1.6、停站3层3站、井道尺寸（宽mm*深mm）2400*2400、电梯轿厢尺寸（宽mm*深mm*高mm）1600*1400*2500开门尺寸900（宽）*2100（高）。二、性能指标要求：1、电源：动力3相380V，50HZ；照明：220V，50HZ；性能指标：平层精度：≤5mm；2、运行震动：水平≤15gal（o-p），垂直≤25 gal（o-p）；3、应急备用电源自动切换；控制电路板防水；防噪音；电梯配件应符合国家相关标准4、控制方式：全电脑交流变频变压调速系统32位微机人工智能控制，门机系统采用32位微机变频变压VVVF交流控制。三、电梯安装、验收以及国家强制性规定的手续办理；电梯安装工程国家有关标准与验收规范：1、《电梯制造与	

							安装安全规范》 (GB7588-2003)。2、 《电梯安装验收规范》 (GB10060-2011)。3. 《电梯工程施工质量验收规范》(GB50182) 4、《电梯工程施工质量验收规范》 (GB50310-2002) 5、 《电梯技术条件》 (GB10058-2009)。 等。说明：以上只是主要适用规则及规范，未尽举全部适用规则及规范。如招标时有最新规则及规范，则以最新为准。 四、竣工验收 (1) 设备安装调试完毕，供应商向招标人递交设备安装调试记录和竣工通知书，经招标人认可后20日内，供应商协助办理，由法定的电梯质检机构进行检测、验收，检测、验收结果应通知招标人。并由供应商将结果和竣工资料一起交需方。(2) 电梯均经国家指定质检部门验收合格，并得到合格证后，招标人进行验收。(3) 供应商对最终产品负完全责任。 (4) 检验收费由供应商全额承担。验收准则：(1) 合同；(2) 国家现行有关标准和验收规范。
2							
3							
4							
5							