

工程量清单表

合同段：西乡县堰大路碑子梁桥改建工程

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险（200章至700章造价合计的0.3%）	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险（200章至700章造价合计的0.1%）	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费（第200章至第700章合计的1.5%）	总额	1		
103	临时工程与设施				
103-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）	总额	1		
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：西乡县堰大路碑子梁桥改建工程

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面	m3	37.5		
202-3	拆除结构物				
-b	混凝土结构	m3	75		
-c	砖、石及其他砌体结构	m3	180		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方（含弃方外运）	m3	249		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方（含远运利用）	m3	18		
-j	搭板下碎石垫层（厚20cm）	m3	20		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：西乡县堰大路碑子梁桥改建工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-1	基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等）				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	1495.2		
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	7186.34		
403-2	下部结构钢筋（含墩柱、盖梁、背墙）				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	2078.58		
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	11786.66		
403-3	上部结构钢筋（含空心板、桥面铺装）				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	211.52		
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	38606.42		
403-4	附属结构钢筋（含护栏、伸缩缝、桥台搭板、挡块、支座垫石）				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	613.68		
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	9711.2		
405	钻孔灌注桩				
405-1	钻孔灌注桩				
-a	钻孔灌注桩	m	69.6		
410	结构混凝土工程				
410-1	混凝土基础				
-a	C30系梁混凝土	m3	5.57		
410-2	混凝土下部结构				
-b	C30墩柱混凝土	m3	16.51		
-c	C30盖梁混凝土	m3	53.3		
-e	C30背墙混凝土	m3	10.38		
410-3	现浇混凝土上部结构				
-b	现浇C40混凝土铰缝	m3	14.7		
410-4	预制C40混凝土上部结构	m3	81.32		
410-6	现浇混凝土附属结构				
-a	C30护栏混凝土	m3	22.44		
-b	C40混凝土伸缩缝	m3	1.36		
-c	C40混凝土支座垫石混凝土	m3	2.88		
-d	C30混凝土挡块	m3	0.66		
-e	C30混凝土桥头搭板	m3	35.73		
-f	C30混凝土枕梁	m3	3.16		
-g	C25混凝土（搭板下垫层）	m3	15.31		
415	桥面铺装				
415-2	水泥混凝土桥面铺装				
-a	C40桥面铺装防水混凝土	m3	26.6		
415-4	桥面排水				
-a	竖、横向集中排水管				
-a-1	铸铁泄水管	套	10		
416	桥梁支座				
416-1	板式橡胶支座				
-b	GYZ200*35	个	64		

工程量清单表

合同段：西乡县堰大路碑子梁桥改建工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
-c	锚栓	kg	135.4		
-d	橡胶支座200*200*20	个	56		
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-2	40型伸缩缝	m	19.6		
清单 第400章 合计 人民币 元					

投标报价汇总表

合同段：西乡县堰大路碑子梁桥改建工程

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	400	桥梁、涵洞	
4		第100章至第700章合计	
5		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
6		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7		计日工合计	
8		3%暂列金额（不合计日工总额）	
9		投标报价	