

建筑工程清单表

合同编号:

工程名称: 靖边县中山涧镇贺家峁淤地坝新建工程

标段名称:

组号: 1

分组名称: 工程措施

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	第一部分: 建筑工程				
1	工程措施				
1.1	土坝工程				
1.1.1	机械清理岸坡坝基表层土	m ³	6341		
1.1.2	结合槽				
1.1.2.1	机械挖沟槽土方	m ³	1278		
1.1.2.2	机械压实土料(结合槽)	m ³	1533.6		
1.1.3	推土机推土推土距离 80m	m ³	73381.92		
1.1.4	机械压实土料	m ³	88058.304		
1.1.5	外购土方(到场,含运费)	m ³	44029.152		
1.1.6	排水边沟				
1.1.6.1	人工挖沟槽土方	m ³	102.3		
1.1.6.2	现浇C25商品混凝土排水沟	m ³	66.86		
1.1.6.3	模板支筑	m ²	341.37		
1.1.7	反滤体				
1.1.7.1	人工铺筑反滤料 坡面	m ³	30		
1.1.7.2	干砌块石 护坡	m ³	37.7		
1.1.8	人工修整边坡 填方边坡	m ²	6452		
1.1.9	取土场平整	m ²	12527		
1.2	溢洪道工程				
1.2.1	进口段、控制段	m ³			
1.2.1.1	土方开挖	m ³	2337.84		
1.2.1.2	土方回填	m ³	140		
1.2.1.3	现浇C25商品混凝土	m ³	81.05		
1.2.1.4	钢筋制作安装	m ³	5.76		
1.2.1.5	模板支筑	m ²	197.5		
1.2.1.6	653型橡胶止水带	m ²	14.8		
1.2.1.7	伸缩缝 聚乙烯低发泡泡沫板	m ²	4.92		
1.2.1.8	灌注桩造孔(冲击钻孔)	m	60		
1.2.2	陡坡段				
1.2.2.1	土方开挖	m ³	10599		
1.2.2.2	土方回填	m ³	921.55		
1.2.2.3	现浇C25商品混凝土	m ³	526.43		
1.2.2.4	模板支筑	m ²	999.91		
1.2.2.5	钢筋制作安装	t	38.36		

水土保持清单表

合同编号：

工程名称：靖边县中山涧镇贺家峁淤地坝新建工程

标段名称：

组号：2

分组名称：林草措施

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
	水土保持工程部分				
2	林草措施				
2.1	坝体				
2.1.1	直播种草 撒播	hm ²	0.64		
2.1.2	种子 紫花苜蓿	kg	59.008		
2.2	取土场				
2.2.1	鱼鳞坑整地 大鱼鳞坑 A	个	783		
2.2.2	植苗造林 栽植带土球苗木 人工挖栽 植穴 土球直径/cm 20 挖坑直径× 坑深/(cm×cm) 40×30	株	783		
2.2.3	林草措施	株	783		

临时工程清单表

合同编号：

工程名称：靖边县中山涧镇贺家峁淤地坝新建工程

标段名称：

组号：3

分组名称：临时工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
	第三部分：施工临时工程				
3	临时工程				
3.1	临时施工便道	km	0.8		
3.2	其他施工临时工程	%			