

清涧县民政局清涧县殡仪馆建设项目人工地基检测服务采购项目中标（成交）明细

受清涧县民政局委托，采用进行采购清涧县殡仪馆建设项目人工地基检测服务采购项目（项目编号：**SXXSJ2023-41**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（建设项目人工地基检测服务）

1.1、 中标（成交）供应商：陕西长地建设工程质量检测有限公司

1.2、 中标（成交）总价：**579000.00** 元

1.3、 中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	建设项目人工地基检测服务 其他专业技术服务	清涧县殡仪馆建设项目人工地基检测服务采购项目计划新建1#综合楼、6#守灵楼、7#守灵楼、5#、3#厚德楼、8#办公楼、寄葬焚烧楼、大门、10#设备房公厕设计要求，本次检测内容主要有素土挤密桩试验及灰土地基检测：1、灰土桩复合地基静载试验：检测挤密桩处理后的复合地基承载为是否满足设计要求160kPa；2、开挖探井，取样并进行室内土工试验，检验各建筑物场地处理后的地基土湿陷性消除情况以及桩间土最小挤密系数和平均挤密系数不小于0.93设计要求，桩体土压实系数是否满足不小于0.97设计要求；3、灰土垫层地基静载试验：检测灰土垫层处理后的地基承载力为是否满足设计要求180kPa；4、本工程试桩试验阶段工作量根据设计图纸要求布置；5、工程桩检测工作量：根据验收规范的规定，各检测工作抽检比例如下：5.1灰土挤密桩探井开挖：抽检桩数不应少于总桩数的1.0%，且单体工程不少于3处；5.2灰土挤密桩复合地基静载试验：抽检数量不应少于总桩数的0.5%，且单体工程不少于3处；6、检测内容：1#综合楼总桩数3041根，桩长15米，复合地基静载试验19点，探井14根6#守灵楼总桩数1328根，桩长15米，复合地基静载试验12点，探井9根7#守灵楼、5#、3#厚德楼、总桩数4955根，桩长15米，复合地基静载试验28点，探井20根8#办公楼、大门复合地基静载试验17点，探井12根，10#设备房公厕垫层地基静载试验3点寄葬焚烧楼总桩数375根，桩长15米，复合地基静载试验7点，探井6根。	满足磋商文件要求	60日历天	按照国家及省市现行规范及技术规程要求进行	1.00	项	579,000.00	579,000.00