

三、已标价工程量清单

注：报价时必须按工程量清单表格所列内容进行报价，不得更改，凡与清单不符的一律视为无效投标，采用金建清单计价软件 V6.2.6 版本编制。内容至少包含单项工程造价汇总表、工程项目造价明细表、单位工程造价汇总表(详细)、分部分项表、措施项目表、其他项目表、规费、税金表、主要材料价格表等。



投标报价汇总表

项目名称：汉滨区瀛湖镇陈家湾村卫生室工程

第1页/共101页

序号	项目名称	单位	工程报价	备注
一	分部分项工程费	元	1007799.53	
二	措施项目费	元	161972.65	
三	其它项目费	元	0.00	
四	规费	元	55564.21	
五	税金	元	110332.45	
六	安全文明施工项目费	元	128047.69	
七	投标价合计	元	128047.69	




单项工程报价汇总表

项目名称：汉滨区瀛湖镇陈家湾村卫生室工程

第2页/共101页

序号	单位工程名称	分部分项清单报价	措施项目报价	合计报价
GC02	三通一平工程	24737.02	1427.19	28546.11
GC02004	三通一平工程	24737.02	1427.19	28546.11
GC03	卫生室工程	912840.34	156775.22	1171153.08
GC03005	土建工程	703323.68	145039.63	925595.07
GC03006	电气安装工程	64222.46	3172.35	77100.65
GC03007	给排水工程	10694.20	151.90	12811.95
GC03009	广告及办公设备	134600.00	8058.64	155645.41
GC04	室外工程	70222.17	870.24	80728.41
GC04008	室外工程	70222.17	0.24	80728.41
合计：	壹佰贰拾捌万零肆佰贰拾柒元陆角			1280427.60




单位工程造价汇总表(详细)

工程名称：三通一平工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第3页/共101页

序号	单位工程名称	造价(元)
F1	分部分项工程费	24737.02
F1.1	分部分项合计Σ(综合单价×工程量)	22315.76
F1.2	分部分项人工费调增差价合计	2421.26
F2	措施项目费	1427.19
F2.1	措施项目合计Σ(综合单价×工程量)	324.48
F2.2	措施项目人工费调增差价合计	0.00
F2.3	其中：安全文明施工措施费	1102.71
F3	其他项目费	0.00
F3.1	其他项目合计Σ(综合单价×工程量)	0.00
F3.2	其他项目人工费调增差价合计	0.00
F4	规费	1242.81
F4.1	社会保障费	1125.07
F4.1.1	养老保险	928.83
F4.1.2	失业保险	39.25
F4.1.3	医疗保险	117.74
F4.1.4	工伤保险	18.31
F4.1.5	残疾人就业保险	10.47
F4.1.6	女工生育保险	10.47
F4.2	住房公积金	78.49
F4.3	建筑施工安全生产责任保险	39.25
F5	税前工程造价	26086.00
F6	增值税销项税额	2347.74
F7	附加税	112.37
F8	工程总造价	28546.11



分部分项工程量清单计价表

工程名称：三通一平工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第4页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
1	010101002001	挖土方 【项目特征】 1. 挖掘机挖土不装车 2. 集中堆放 【工程内容】 1. 挖土方	m3	243.2500	4.62	1123.82
2	010102002001	石方开挖 【项目特征】 1. 液压岩石破碎石机破碎岩石 2. 石渣集中堆放 【工程内容】 1. 开凿岩石	m3	729.7200	5.20	3794.70
3	陕补002001	土(石)方运输 【项目特征】 1. 装载机装松散土 2. 自卸汽车运土运距暂定5KM 【工程内容】 1. 土(石)方装卸运输 2. 弃(取)土(石)方, 现场清理	m3	973.0000	17.88	17397.24



措施项目清单计价表

工程名称：三通一平工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第5页/共101页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000	1102.71	1102.71
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000	162.24	162.24
3	二次搬运	项	1.0000	72.75	72.75
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000	89.49	89.49
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000	0.00	0.00
6	施工排水	项	1.0000	0.00	0.00
7	施工降水	项	1.0000	0.00	0.00
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000	0.00	0.00
9	已完工程及设备保护	项	1.0000	0.00	0.00
10	其他	项	1.0000	0.00	0.00
11	建筑工程混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1.0000	0.00	0.00
12	建筑工程脚手架	项	1.0000	0.00	0.00
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1.0000	0.00	0.00
14	装饰装修工程脚手架	项	1.0000	0.00	0.00
15	装饰装修工程垂直运输机械、超高降效	项	1.0000	0.00	0.00
16	装饰装修工程室内空气污染测试	项	1.0000	0.00	0.00



其他项目清单计价表

工程名称：三通一平工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第6页/共101页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
F1	其他项目		0.0000	0.00	0.00
F1.1	暂列金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.1.1	设计变更及材料(主材)差价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3	计日工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.1	人工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.2	材料	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.3	机械	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4	总承包服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000	0.00	0.00




规费、税金项目清单计价表

工程名称：三通一平工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第7页/共101页

序号	项目名称	计算基础	费率	金额(元)	
				综合单价	合价
一	规费		4.75		1242.81
1	社会保障费		4.30		1125.07
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55		928.83
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		39.25
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45		117.74
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.57		18.31
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		10.47
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		10.47
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30		78.49
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		39.25
	规费合计				1242.81
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00		1102.71
	安全文明施工措施费合计				1102.71
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00		2347.74
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41		112.37
1	城市维护建设税				
2	教育费附加税				
3	地方教育费附加税				
	税金合计				2460.11




工程量清单综合单价分析表

工程名称：三通一平工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第8页/共101页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)										合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润			
1	010101002001	挖土方 【项目特征】 1.挖土机挖土不装车 2.集中堆放 【工程内容】 1.挖土方	m3	1-92	1.51	0.05	2.91	0.00	0.00	0.00	0.08	0.07	1123.82		
2	0101020002001	石方开挖 【项目特征】 1.液压岩石破碎机破碎岩石 2.石渣集中堆放 【工程内容】 1.开凿岩石	m3	1-68 1-126 1-129 *4	0.04	0.39	3.89	0.00	0.00	0.00	0.46	0.41	3794.70		
3	陕补002001	土(石)方运输 【项目特征】 1.装载机装松散土 2.自卸汽车运土运距暂定5KM 【工程内容】 1.土(石)方装卸运输 2.弃(取)土(石)方,现场清理	m3	1-127 1-128 1-129 *4	0.15	0.02	13.47	0.00	0.00	0.00	2.23	2.01	17397.24		



措施项目费(综合单价)分析表

工程名称: 三通一平工程

专业名称: 【建筑装饰专业】

第9页/共101页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	金额(元)							综合单价
				人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润		
1	C10101	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	0.00	1102.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1102.71
			1.1	项	0.00	701.72	0.00	0.00	0.00	0.00	701.72
			1.2	项	0.00	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00	100.25
			1.3	项	0.00	200.49	0.00	0.00	0.00	0.00	200.49
			1.4	项	0.00	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00	100.25
2	C10102	扬尘污染治理费(建筑)	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			1.5	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2.1	项	0.00	162.24	0.00	0.00	0.00	0.00	162.24
			2.2	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.3	项	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
3	C10103	二次搬运	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2.4	项	0.00	161.12	0.00	0.00	0.00	0.00	161.12
			2.5	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3.1	项	0.00	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00	72.75
			3.2	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	C10104	测量放线、定位复测、检测试验	项	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.49
			4.1	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4.2	项	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
			4.3	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4.4	项	0.00	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00	89.04
5	C10105	大型机械设备进出场及安拆	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			4.5	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	C10106	施工排水	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			4.5	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	C10107	施工降水	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			4.5	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




措施项目费(综合单价)分析表

工程名称：三通一平工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第10页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	金额(元)							
				人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	综合单价	
8	C10108	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	C10109	已完工程及设备保护	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	C10110	其他	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	C10201	建筑工程混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	C10202	建筑工程脚手架	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	C10203	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	C10501	装饰装修工程脚手架	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	C10502	装饰装修工程垂直运输机械、超高降效	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	C10503	装饰装修工程室内空气污染测试	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



主要材料价格表

工程名称：三通一平工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第11页/共101页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	10001	综合工日	工日	8.7637	136.00	1191.86	
2	11610	水	m3	2.9196	3.85	11.24	
3	4001	综合人工	工日	7.2976	136.00	992.47	
4	40150002	水	m3	11.6760	2.06	24.05	
5	J01042	履带式单斗挖掘机(液压) 0.8m3	台班	0.6083	1208.89	735.37	
6	J04037	洒水车 4000L	台班	0.1469	520.30	75.96	
7	J04037	洒水车 4000L	台班	0.5938	547.56	315.58	
8	J10599	汽油(台班用)	kg	6.5718	6.57	43.65	
9	j13049	推土机(综合)	台班	0.6730	26.34	17.72	
10	j13052	装载机(综合)	台班	2.2769	392.33	892.89	
11	J14115	大修理费(台班用)	元	90.469	1.00	90.65	
12	J14116	经常修理费(台班用)	元	264.7923	1.00	264.79	
13	J14117	其他费用(台班用)	元	27.5051	1.00	27.51	
14	J14118	折旧费(台班用)	元	384.4449	1.00	384.44	
15	J4001	综合人工(台班用)	工日	8.3076	136.00	1129.83	
16	J40100	柴油(台班用)	kg	137.6525	7.57	1042.03	



单位工程造价汇总表(详细)

工程名称：土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第12页/共101页

序号	单位工程名称	造价(元)
F1	分部分项工程费	703323.68
F1.1	分部分项合计Σ(综合单价×工程量)	522876.14
F1.2	分部分项人工费调增差价合计	180447.54
F2	措施项目费	145039.63
F2.1	措施项目合计Σ(综合单价×工程量)	57404.84
F2.2	措施项目人工费调增差价合计	52192.85
F2.3	其中：安全文明施工措施费	35441.94
F3	其他项目费	0.00
F3.1	其他项目合计Σ(综合单价×工程量)	0.00
F3.2	其他项目人工费调增差价合计	0.00
F4	规费	40297.25
F4.1	社会保障费	36479.62
F4.1.1	养老保险	30116.90
F4.1.2	失业保险	1272.54
F4.1.3	医疗保险	3817.63
F4.1.4	工伤保险	593.85
F4.1.5	残疾人就业保险	339.35
F4.1.6	女工生育保险	339.35
F4.2	住房公积金	2545.09
F4.3	建筑施工安全生产责任保险	1272.54
F5	税前工程造价	845827.12
F6	增值税销项税额	76124.44
F7	附加税	3643.51
F8	工程总造价	925595.07



分部分项工程量清单计价表

工程名称：土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第13页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		建筑工程				
		土石方工程				
1	010101001001	平整场地 【项目特征】 1. 机械土方, 场地平整±30cm以 【工程内容】 1. 挖填土方 2. 场内运输	m2	147.4200	0.56	82.56
2	010101003001	挖基础土方 【项目特征】 1. 挖土深度: 2m以内 2. 场内倒运 【工程内容】 1. 挖土方 2. 场内运输	m3	331.0000	20.82	6881.22
3	010103001001	基础土方回填 【项目特征】 1. 土质要求: 素土 (人工铺填机械碾压) 2. 密实度大于98% 【工程内容】 1. 回填 2. 分层碾压夯实	m3	321.9500	13.23	4259.40
4	010103001002	房心回填土 【项目特征】 1. 土质要求: 素土 (人工铺填机械碾压) 2. 密实度大于98% 【工程内容】 1. 回填 2. 分层碾压夯实	m3	59.0700	13.23	781.50
		砌筑工程				
5	010301001001	砖基础 【项目特征】 1. 砖品种: MU20页岩砖 2. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆砌筑 【工程内容】 1. 材料运输 2. 砂浆制作、运输 3. 砌砖	m3	28.9800	479.62	13899.39
6	010302001001	实心砖墙 【项目特征】 1. 墙体类型: 外墙 2. 墙体厚度: 240 3. 规格: MU15页岩实心砖 4. 砂浆强度等级: M0.5混合砂浆 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 材料运输	m3	105.1756	507.73	53400.81
7	010302001002	实心砖墙 【项目特征】 1. 墙体类型: 内墙 2. 墙体厚度: 240 3. 规格: MU15页岩实心砖 4. 砂浆强度等级: M0.5混合砂浆 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 材料运输	m3	69.7460	507.73	35412.14



分部分项工程量清单计价表

工程名称：土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第14页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
8	010302001003	实心砖墙 【项目特征】 1. 墙体类型:内墙 2. 墙体厚度:120 3. 规格:MU15页岩实心砖 4. 砂浆强度等级:M0.5混合砂浆 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 材料运输	m3	2.2000	521.59	1147.50
混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010401001001	带形基础 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	38.3700	568.14	21799.53
10	010401006001	垫层 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C15混凝土 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	11.4900	497.24	5713.29
11	010402001001	构造柱 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	14.0994	568.14	8010.43
12	010403002001	矩形梁 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	11.0230	568.14	6262.61
13	010403002002	基础梁 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	0.9250	568.14	525.53
14	010403004001	圈梁 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	12.6142	568.14	7166.63
15	010403004002	地圈梁 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	6.2350	568.14	3542.35



分部分项工程量清单计价表

工程名称：土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第15页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
16	010410003001	预制过梁 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 混凝土拌和料要求:预制 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 构件制作、运输 3. 构件安装	m3	5.3198	964.23	5129.51
17	010405003001	平板 【项目特征】 1. 板厚度:120 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 混凝土拌和料要求:现场拌制 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	25.830	568.14	14298.95
18	010405003002	平板 【项目特征】 1. 板厚度:100 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 混凝土拌和料要求:现场拌制 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	19.1035	568.14	10853.46
19	010405006001	栏板 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	7.3600	568.14	4181.51
20	010405007001	挑檐板 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	6.3330	568.14	3598.03
21	010406001001	双跑楼梯 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m2	16.3800	152.72	2501.55
22	010407002001	散水 【项目特征】 1. 100厚C15混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚砂石垫层,宽出面层300 3. 素土夯实 【工程内容】 1. 地基夯实 2. 铺筑垫层 3. 混凝土制作 4. 混凝土运输	m2	38.4800	76.84	2956.80
23	010416001001	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内 【工程内容】 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.5350	6280.43	3360.03



分部分项工程量清单计价表

工程名称：土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第16页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
24	010416001002	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢10以内 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	6.2290	6067.25	37792.90
25	010416001003	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢10以上(含Φ10) 【工程内容】 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	396.25	606.25	24026.31
26	010416001004	砌体加固筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内	t	0.630	631.01	3742.27
		屋面及防水工程				
27	010701001001	瓦屋面(挑檐) 【项目特征】 1. 合成树脂波纹瓦(颜色甲方确定) 2. 详见图纸设计 【工程内容】 1. 安瓦	m ²	36.9100	113.80	4200.36
28	010702001001	屋面卷材防水 【项目特征】 1、20厚1:2.5水泥砂浆保护层,每1m见方半缝分格 2、3mmSBS卷材防水遍,四周翻起300高 3、20mm厚水泥砂浆 1:2.5 【工程内容】 1. 抹找平层 2. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 3. 铺保护层	m ²	252.2216	99.79	24160.31
29	010702004001	屋面排水管 【项目特征】 1、塑料(PVC) Φ100 2、塑料雨水口、落水斗 【工程内容】 1. 安装固定排水管及配件 2. 安雨水斗、雨水篦子	m	38.6000	33.95	1310.47
30	010703002001	涂膜防水(地面) 【项目特征】 1、1.5厚丙烯酸酯防水涂料 2、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 【工程内容】 1. 抹找平层 2. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝	m ²	22.8750	50.87	1163.65
32	010703001001	涂膜防水(墙面) 【项目特征】 1、1.5厚丙烯酸酯防水涂料1800mm高 2、10厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 【工程内容】 1. 抹找平层 2. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝	m ²	60.5000	50.06	3028.63
		防腐、隔热、保温工程				



分部分项工程量清单计价表

工程名称：土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第17页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
35	010803001001	保温隔热屋面 【项目特征】 1、60厚XPS保温板 2、1：6水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处30厚（或结构找坡） 【工程内容】 1. 清理基层 2. 铺粘保温层	m2	252.2216	51.57	13007.07
		装饰装修工程				
		楼地面工程				
37	020101003001	细石混凝土地面（含台阶） 【项目特征】 1、40厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1：1水泥砂子压实抹光 2、60厚C15混凝土垫层 3、150厚3：7灰土 4、素土夯实 【工程内容】 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 铺设面层 4. 铺设垫层 5. 材料运输	m2	44.7100	63.72	2848.92
39	020102002001	块料地面 【项目特征】 1、10厚800*800防滑地砖，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、60厚C15混凝土 5、素土夯实 【工程内容】 1. 铺设垫层 2. 抹找平层 3. 铺贴面层	m2	118.5300	84	17286.42
41	020102002002	块料楼面 【项目特征】 1、10厚300*300防滑地砖，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 【工程内容】 1. 铺设垫层 2. 抹找平层 3. 铺贴面层	m2	8.3200	93.99	782.00
42	020102002003	块料楼面 【项目特征】 1、10厚800*800防滑地砖，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 【工程内容】 1. 铺设垫层 2. 抹找平层 3. 铺贴面层	m2	196.0920	116.00	22746.67



分部分项工程量清单计价表

工程名称：土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第18页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
43	020106002001	块料楼梯面层 【项目特征】 1. 灰色全瓷地砖面层 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 【工程内容】 1. 铺设垫层 2. 抹找平层 3. 铺贴面层	m2	21.6080	136.79	2955.76
46	020105003001	块料踢脚线 【项目特征】 1. 黑色瓷砖踢脚线 2. 5mm厚水泥砂浆(掺建筑胶) 1:2.5 3. 8mm厚水泥砂浆(掺建筑胶) 1:3 【工程内容】 1. 清理基层、底层抹灰 2. 铺贴面层	m2	35.2900	80.60	2900.79
47	020107001001	楼梯栏杆 【项目特征】 1. 详参施工图05页楼梯附注说明 【工程内容】 1. 制作 2. 安装	m	17.0000	200.01	3400.17
		墙柱面工程				
44	020201001001	外墙面一般抹灰 【项目特征】 1. 10厚1：2.5水泥砂浆抹面 2. 9厚1：3专用砂浆打底扫毛 3. 3厚专用聚合物水泥砂浆底面刮糙 4. 喷湿墙面 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 抹面层	m2	482.7700	21.63	10442.32
45	020201001002	内墙面一般抹灰 【项目特征】 1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 底面抹灰 3. 抹面层	m2	981.6600	13.18	12938.28
48	020204003001	块料墙裙(操作间、餐厅、卫生间、输液室) 【项目特征】 1、白水泥擦缝 2、10厚300*500白色釉面砖 3、4厚水泥聚合物砂浆粘结层,揉挤压实 【工程内容】 1. 铺贴结合层 2. 铺贴面层 3. 砂浆制作、运输	m2	60.5000	64.90	3926.45
		天棚工程				



分部分项工程量清单计价表

工程名称：土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第19页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
49	020301001001	天棚抹灰(含楼梯板、走廊) 【项目特征】 1、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 【工程内容】 1.抹灰材料(砂浆等)制作、运输 2.底层抹灰	m ²	522.9400	14.20	7425.75
59	020301001002	乳胶漆天棚(含楼梯板、走廊) 【项目特征】 1.白色乳胶漆涂料面层二遍 2.满刮腻子两道 3.局部腻子找平 【工程内容】 1.基层清理 2.刮腻子	m ²	522.9400	13.88	7258.41
门窗工程						
50	020401003001	塑钢门M0820 【项目特征】 1.框截面尺寸:800*2000 【工程内容】 1.门制作、运输、安装	樘	1.0000	430.97	430.97
51	020401003002	实木装饰门M0921 【项目特征】 1.成品木门 2.框截面尺寸:900*2100 【工程内容】 1.门制作、运输、安装	樘	4.0000	547.28	2189.12
52	020401003003	防盗门M1521 【项目特征】 1.钢制防盗门 2.框截面尺寸:1500*2100 【工程内容】 1.门制作、运输、安装	樘	4.0000	1925.01	7700.04
53	020401003004	防盗门M1021 【项目特征】 1.钢制防盗门 2.框截面尺寸:1000*2100 【工程内容】 1.门制作、运输、安装	樘	8.0000	1283.34	10266.72
54	020406007001	塑钢窗C1206 【项目特征】 1.框材质、外围尺寸:600*1200 2.单层玻璃 【工程内容】 1.窗制作、运输、安装	樘	1.0000	178.79	178.79
55	020406007002	塑钢窗C1212 【项目特征】 1.框材质、外围尺寸:1200*1200 2.单层玻璃 【工程内容】 1.窗制作、运输、安装	樘	2.0000	357.59	715.18
56	020406007003	塑钢窗C1518 【项目特征】 1.框材质、外围尺寸:1500*1800 2.单层玻璃 【工程内容】 1.窗制作、运输、安装	樘	19.0000	670.48	12739.12



分部分项工程量清单计价表

工程名称：土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第20页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		油漆、涂料、裱糊工程				
57	020506001001	乳胶漆内墙面 【项目特征】 1. 白色乳胶漆涂料面层二遍 2. 满刮腻子两道 3. 局部腻子找平 【工程内容】 1. 基层清理 2. 刮腻子	m2	844.9200	13.88	11727.49
58	020507001001	外墙涂料 【项目特征】 1. 基层类型:6厚1:3水泥砂浆罩面 2. 封闭乳胶底涂料 3. 丙烯酸无光外墙乳胶漆 【工程内容】 1. 基层清理 2. 刮腻子	m2	91.6848	34.84	30274.39
		补充专业				
		补充清单09j01				
31	B010702006001	排水水舌 【项目特征】 1. 塑料(PVC) Φ30 2. 外坡2% 【工程内容】 1. 制作、安装	处	4.0000	34.10	136.40
33	B010702010001	屋面上人孔 【项目特征】 1. 具体详见设计图纸 2. 盖板制作 【工程内容】 1. 制作、安装	个	1.0000	350.29	350.29
		补充章				
34	补B001001	钢爬梯 【项目特征】 1. 成品钢制爬梯 【工程内容】 1. 制作、安装	副	1.0000	1346.48	1346.48
36	补B001002	化粪池 【项目特征】 1. 9m3玻璃钢化粪池一座 2. 基层处理 3. 安装调、回填恢复 4. 暂定价15000元，以实际结算为准 【工程内容】 1. 购置、安装	座	1.0000	15000.00	15000.00
38	010607001001	防盗网 【项目特征】 1. 不锈钢防盗网 2. 1500*1800 【工程内容】 1. 制作 2. 运输 3. 安装	m2	27.0000	102.01	2754.27
40	020403003001	金属卷帘门 【项目特征】 1. 不锈钢卷帘门3600*3600 2. 电机 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 启动装置、五金安装	樘	1.0000	3958.24	3958.24



措施项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第21页/共101页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000	35441.94	35441.94
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000	3298.82	3298.82
3	二次搬运	项	1.0000	1412.71	1412.71
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000	1788.89	1788.89
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000	0.00	0.00
6	施工排水	项	1.0000	0.00	0.00
7	施工降水	项	1.0000	0.00	0.00
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000	0.00	0.00
9	已完工程及设备保护	项	1.0000	0.00	0.00
10	其他	项	1.0000	0.00	0.00
11	建筑工程混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1.0000	36820.52	36820.52
12	建筑工程脚手架	项	1.0000	7474.06	7474.06
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1.0000	6609.84	6609.84
14	装饰装修工程脚手架	项	1.0000	0.00	0.00
15	装饰装修工程垂直运输机械、超高降效	项	1.0000	0.00	0.00
16	装饰装修工程室内空气污染测试	项	1.0000	0.00	0.00



其他项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第22页/共101页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
F1	其他项目		0.0000	0.00	0.00
F1.1	暂列金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.1.1	设计变更及材料(主材)差价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3	计日工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.1	人工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.2	材料	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.3	机械	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4	总承包服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000	0.00	0.00




规费、税金项目清单计价表

工程名称： 土建工程

专业名称： 【建筑装饰专业】

第23页/共101页

序号	项目名称	计算基础	费率	金额(元)	
				综合单价	合价
一	规费		4.75		40297.25
1	社会保障费		4.30		36479.62
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55		30116.90
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		1272.54
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45		3817.63
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.57		593.85
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		339.35
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.54		339.35
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30		2545.09
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		1272.54
	规费合计				40297.25
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00		35441.94
	安全文明施工措施费合计				35441.94
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00		76124.44
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41		3643.51
1	城市维护建设税				
2	教育费附加税				
3	地方教育费附加税				
	税金合计				79767.95




工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第24页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)										合计		
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润					
		建筑工程															
		土石方工程															
1	010101001001	平整场地 【项目特征】 1.机械土方,场地平整±30cm以 【工程内容】 1.挖填土方 2.场内运输	m ²	1-107	0.04	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	82.56			
2	010101003001	挖基础土方 【项目特征】 1.挖土深度:2m以内 2.场内倒运 【工程内容】 1.挖土方 2.场内运输	m ³			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.49	6881.22			
3	010103001001	基础土方回填 【项目特征】 1.土质要求:素土(人工铺填机械碾压) 2.密实度大于98% 【工程内容】 1.回填 2.分层碾压夯实	m ³	1-101	10.65	0.06	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.19	4259.40			
4	010103001002	房心回填土 【项目特征】 1.土质要求:素土(人工铺填机械碾压) 2.密实度大于98% 【工程内容】 1.回填 2.分层碾压夯实	m ³	1-101	6.51	0.06	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.19	781.50			
		砌筑工程															
		砖基础															
5	010301001001	【项目特征】 1.砖品种:MU20页岩砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 【工程内容】 1.材料运输 2.砂浆制作、运输 3.砌砖	m ³	3-1	49.52	390.23	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	22.61	14.47	13899.39			




工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第25页/共101页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)										合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润			
6	010302001001	实心砖墙 【项目特征】 1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:240 3.规格:MU15页岩实心砖 4.砂浆强度等级:M0.5混合砂浆 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.材料运输	m3	3-4	67.54	398.28	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	23.94	15.31	53400.81	
7	010302001002	实心砖墙 【项目特征】 1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:240 3.规格:MU15页岩实心砖 4.砂浆强度等级:M0.5混合砂浆 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.材料运输	m3	3-4	67.54	398.28	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	23.94	15.31	35412.14	
8	010302001003	实心砖墙 【项目特征】 1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:120 3.规格:MU15页岩实心砖 4.砂浆强度等级:M0.5混合砂浆 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.材料运输 混凝土及钢筋混凝土工程	m3	3-2	84.59	394.38	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	24.59	15.73	1147.50	
9	010401001001	带形基础 【项目特征】 1.混凝土强度等级:C30混凝土 2.混凝土拌和料要求:现场搅拌 【工程内容】 1.混凝土制作、运输、浇筑、养护	m3	4-1换 4-18	76.44	429.10	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	26.79	17.14	21799.53	




工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第26页/共101页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)										合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润			
10	010401006001	垫层 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C15混凝土 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m3	4-1换 4-29	76.44	363.69	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	23.44	15.00	5713.29	
11	010402001001	构造柱 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m3	4-35换 4-31	76.44	429.10	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	26.79	17.14	8010.43	
12	010403002001	矩形梁 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m3	4-1换 4-36	76.44	429.10	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	26.79	17.14	6262.61	
13	010403002002	基础梁 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m3	4-1换 4-36	76.44	429.10	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	26.79	17.14	525.53	
14	010403004001	圈梁 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m3	4-1换 4-39	76.44	429.10	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	26.79	17.14	7166.63	
15	010403004002	地圈梁 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m3	4-1换 4-39	76.44	429.10	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	26.79	17.14	3542.35	




工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第27页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)										合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润			
16	010410003001	预制过梁 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 混凝土拌和料要求:预制 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 构件制作、运输 3. 构件安装	m3	4-1换 4-164 6-64 6-19 4-84	172.32	481.41	235.95	0.00	0.00	0.00	0.00	45.47	29.08	5129.51	
17	010405003001	平板 【项目特征】 1. 板厚度:120 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 混凝土拌和料要求:现场拌制 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m3	4-1换 4-51	76.44	429.10	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	26.79	17.14	14298.95	
18	010405003002	平板 【项目特征】 1. 板厚度:100 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 混凝土拌和料要求:现场拌制 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m3	4-1换 4-51	76.44	429.10	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	26.79	17.14	10853.46	
19	010405006001	栏板 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m3	4-1换 4-62	76.44	429.10	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	26.79	17.14	4181.51	
20	010405007001	挑檐板 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m3	4-1换 4-48	76.44	429.10	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	26.79	17.14	3598.03	



工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第28页/共101页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)										合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润			
21	010406001001	双跑楼梯 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m2	4-1换 4-56	20.55	115.34	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	4.61	2501.55	
22	010407002001	散水 【项目特征】 1. 100厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚砂石垫层，宽出面层300 3. 素土夯实 【工程内容】 1. 地基夯实 2. 铺筑垫层 3. 混凝土制作 4. 混凝土运输	m2		52.53	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62	2.32	2956.80	
23	010416001001	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内 【工程内容】 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	4-6	728.28	5024.41	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	296.11	189.44	3360.03	
24	010416001002	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢10以内 2. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	4-8	329.28	5154.58	114.32	0.00	0.00	0.00	0.00	286.07	183.00	37792.90	
25	010416001003	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢10以上(含Φ10) 【工程内容】 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	4-8	329.28	5154.58	114.32	0.00	0.00	0.00	0.00	286.07	183.00	24026.31	
26	010416001004	砌体加固筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内 屋面及防水工程	t	3-34	948.36	5029.55	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	307.92	197.00	3742.27	



工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第29页/共101页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)										合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润			
27	010701001001	瓦屋面(挑檐) 【项目特征】 1、合成树脂波纹瓦(颜色甲方确定) 2、详见图纸设计 【工程内容】 1.安瓦	m2	补010701001 换	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37	3.43	4200.36	
28	010702001001	屋面卷材防水 【项目特征】 1、20厚1:2.5水泥砂浆保护层,每1m见方半缝分格 2、3mmSBS卷材防水,四周翻起300高 3、20mm厚水泥砂浆 1:2.5 【工程内容】 1.抹找平层 2.铺油毡卷材、接缝、嵌缝 3.铺保护层	m2	9-68 9-69 补001换 *2	4.52	80.89	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52	2.89	24160.31	
29	010702004001	屋面排水管 【项目特征】 1、塑料(PVC) Φ100 2、塑料雨水口、落水斗 【工程内容】 1.安装固定排水管及配件 2.安雨水斗、雨水篦子	m	9-68 9-69 补001换	4.52	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.02	1310.47	
30	010703002001	涂膜防水(地面) 【项目特征】 1、1.5厚丙烯酸酯防水涂料 2、1.3水泥砂浆找坡层最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 【工程内容】 1.抹找平层 2.铺油毡卷材、接缝、嵌缝	m2	9-112 8-20	41.28	41.48	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	1.53	1163.65	
32	010703001001	涂膜防水(墙面) 【项目特征】 1、1、1.5厚丙烯酸酯防水涂料1800mm高 2、10厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 【工程内容】 1.抹找平层 2.铺油毡卷材、接缝、嵌缝	m2	9-113 10-247 10-285 *6	8.93	37.22	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	1.53	3028.63	



工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第30页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)									合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润		
35	010803001001	保温隔热屋面 【项目特征】 1、60厚XPS保温板 2、1:6水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处30厚（或结构找坡） 【工程内容】 1. 清理基层 2. 铺粘保温层	m2	9-56 9-53	6.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43	1.56	13007.07	
		装饰装修工程												
		楼地面工程												
37	0201011003001	细石混凝土地面（含台阶） 【项目特征】 1、40厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子压实抹光 2、60厚C15混凝土垫层 3、150厚3:7灰土 4. 素土夯实 【工程内容】 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 铺设垫层 4. 铺设垫层 5. 材料运输	m2	10-6 4-1换 1-26	15.35	41.99	1.80	0.00	0.00	0.00	2.60	1.98	2848.92	
39	020102002001	块料地面 【项目特征】 1、10厚800*800防滑地砖，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 60厚C15混凝土 5. 素土夯实 【工程内容】 1. 铺设垫层 2. 抹找平层 3. 铺贴面	m2	4-1换 10-68		113.85	1.95	0.00	0.00	0.00	5.55	4.68	17286.42	




工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第31页/共101页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)										合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润			
41	020102002002	块料楼面 【项目特征】 1、10厚300*300防滑地砖，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 【工程内容】 1. 铺设垫层 2. 抹找平层 3. 铺贴面层	m ²	10-68	15.22	71.53	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35	3.06	782.00	
42	020102002003	块料楼面 【项目特征】 1、10厚800*800防滑地砖，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 【工程内容】 1. 铺设垫层 2. 抹找平层 3. 铺贴面层	m ²	10-68	15.22	92.03	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14	3.78	22746.67	
43	020106002001	块料楼梯面层 【项目特征】 1. 灰色全瓷地砖面层 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 【工程内容】 1. 铺设垫层 2. 抹找平层 3. 铺贴面层	m ²	10-71	29.75	96.69	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88	4.46	2955.76	
46	020105003001	块料踢脚线 【项目特征】 1. 黑色瓷砖踢脚线 2. 5mm厚水泥砂浆（掺建筑胶） 1:2.5 3. 8mm厚水泥砂浆（掺建筑胶） 1:3 【工程内容】 1. 清理基层、底层抹灰 2. 铺贴面层	m ²	10-73	21.40	53.09	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	2.63	2900.79	




工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第32页/共101页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)										合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润			
47	020107001001	楼梯栏杆 【项目特征】 1.详参施工图05页楼梯附注说明 【工程内容】 1.制作 2.安装	m	10-186	13.83	170.37	2.15	0.00	0.00	0.00	7.14	6.52	3400.17		
		墙柱面工程													
		外墙面一般抹灰 【项目特征】 1. 10厚1:2.5水泥砂浆抹面 2. 9厚1:3专用砂浆打底扫毛 3. 3厚专用聚合物水泥砂浆浆底面刮糙 4. 喷湿墙面 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 抹面层	m ²	10-239 *3 10-244 10-255 *1	10.39	0.30	0.00	0.00	0.00	0.81	0.70	10442.32			
44	020201001001	内墙面一般抹灰 【项目特征】 1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 底面抹灰 3. 抹面层	m ²	10-247 10-285 *2	5.45	6.64	0.19	0.00	0.00	0.00	0.47	0.43	12938.28		
48	020204003001	块料墙裙(操作间、餐厅、卫生间、输液室) 【项目特征】 1、白水泥擦缝 2、10厚300*500白色釉面砖 3、4厚水泥聚合物砂浆粘结层, 揉挤压实 【工程内容】 1. 铺贴面层 2. 铺贴结合层 3. 砂浆制作、运输	m ²	10-417 	29.84	0.72	0.00	0.00	0.00	2.32	2.12	3926.45			
		天棚工程													

工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第33页/共101页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)										合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润			
49	020301001001	天棚抹灰(含楼梯板、走廊) 【项目特征】 1、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 【工程内容】 1.抹灰材料(砂浆等)制作、运输 2.底层抹灰	m ²	10-666	6.96	6.09	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.46	7425.75	
59	020301001002	乳胶漆天棚(含楼梯板、走廊) 【项目特征】 1.白色乳胶漆涂料面层二遍 2.满刮腻子两道 3.局部腻子找平 【工程内容】 1.基层清理 2.刮腻子	m ²	10-331 10-021	6.90	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.45	7258.41	
		门窗工程													
50	020401003001	塑钢门M0820 【项目特征】 1.框截面尺寸:800*2000 【工程内容】 1.门制作、运输、安装	樘	10-964	20.00	381.12	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	15.38	14.05	430.97	
51	020401003002	实木装饰门M0921 【项目特征】 1.成品木门 2.框截面尺寸:900*2100 【工程内容】 1.门制作、运输、安装	樘	B7-1	77.77	487.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.80	16.51	2189.12	
52	020401003003	防盗门M1521 【项目特征】 1.钢制防盗门 2.框截面尺寸:1500*2100 【工程内容】 1.门制作、运输、安装	樘	10-969	59.85	1732.50	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	68.69	62.76	7700.04	





工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第34页/共101页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)										合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润			
53	020401003004	防盗门M1021 【项目特征】 1. 钢制防盗门 2. 框截面尺寸:1:000*2100 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装	樘	10-969	39.90	1155.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	45.80	41.84	10266.72	
54	020406007001	塑钢窗C1206 【项目特征】 1. 框材质、外围尺寸:600*1200 2. 单层玻璃 【工程内容】 1. 窗制作、运输、安装	樘	10-965	9.00	157.39	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38	5.83	178.79	
55	020406007002	塑钢窗C1212 【项目特征】 1. 框材质、外围尺寸:1200*1200 2. 单层玻璃 【工程内容】 1. 窗制作、运输、安装	樘	10-963	18.00	314.79	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	12.76	11.66	715.18	
56	020406007003	塑钢窗C1518 【项目特征】 1. 框材质、外围尺寸:1500*1800 2. 单层玻璃 【工程内容】 1. 窗制作、运输、安装	樘	10-965	33.75	590.23	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	23.93	21.86	12739.12	
57	020506001001	乳胶漆内墙面 【项目特征】 1. 白色乳胶漆涂料面层二遍 2. 满刮腻子两遍 3. 局部腻子找平 【工程内容】 1. 基层清理 2. 刮腻子	m ²	10-1331 B0021	6.60	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.45	11727.49	





工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第35页/共101页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)										合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润			
58	020507001001	外墙涂料 【项目特征】 1. 基层类型:6厚1: 3水泥砂浆罩面 2. 封闭乳胶漆底涂料 3. 丙烯酸无光外墙乳胶漆 【工程内容】 1. 基层清理 2. 刮腻子	m2	10-1419	2.00	24.10	2.63	0.00	0.00	0.00	1.10	1.01	30274.39		
		补充专业 补充清单09j01													
31	B010702006001	排水水舌 【项目特征】 1、 塑料(PVC) Φ30 2、 外坡2% 【工程内容】 1、 制作、安装	处	09-1623	3.50	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	1.11	136.40		
33	B010702010001	屋面上人孔 【项目特征】 1、 具体详见设计图纸 2、 盖板制作 【工程内容】 1、 制作、安装	个	B0110	0.00	323.20	0.00	0.00	0.00	0.00	16.52	10.57	350.29		
		补充章													
34	补B001001	钢爬梯 【项目特征】 1、 成品钢制爬梯 【工程内容】 1、 制作、安装	副	5-17	18.87	874.45	180.06	0.00	0.00	0.00	63.49	40.61	1346.48		
		化粪池													
36	补B001002	【项目特征】 1. 9m3玻璃钢化粪池一座 2. 基层处理 3. 安装调试、回填恢复 4. 暂定价15000元, 以实际结算为准 【工程内容】 1. 购置、安装	座	补B001换	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00		



工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第36页/共101页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)									合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润		
38	010607001001	防盗网 【项目特征】 1. 不锈钢防盗网 2. 1500*1800 【工程内容】 1. 制作 2. 运输 3. 安装	m2	补010607001 换	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.01	2754.27
40	020403003001	金属卷帘门 【项目特征】 1. 不锈钢卷帘门3600*3600 2. 电机 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 启动装置、五金安装	樘	100074 100075	490.58	3178.75	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	141.25	129.05	3958.24



措施项目费(综合单价)分析表

工程名称: 土建工程

专业名称: 【建筑装饰专业】

第37页/共101页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	金额(元)							综合单价
				人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润		
1	C10101	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	0.00	35441.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35441.94
			1.1	0.00	22761.80	0.00	0.00	0.00	0.00	22761.80	
			1.2	0.00	3251.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3251.69	
			1.3	0.00	6503.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6503.37	
			1.4	0.00	2598.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2598.47	
2	C10102	扬尘污染治理费(建筑)	项	0.00	326.61	0.00	0.00	0.00	0.00	326.61	
			1.5	0.00	326.61	0.00	0.00	0.00	0.00	326.61	
			2.1	0.00	3298.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3298.82	
			2.2	0.00	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	56.55	
			2.3	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12	
3	C10103	二次搬运	项	0.00	489.91	0.00	0.00	0.00	0.00	489.91	
			2.4	0.00	2747.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2747.24	
			2.5	0.00	489.91	0.00	0.00	0.00	0.00	489.91	
			3.1	0.00	1412.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1412.71	
			3.2	0.00	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	49.97	
4	C10104	测量放线、定位复测、检测试验	项	0.00	1788.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1788.89	
			3.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			3.4	0.00	1229.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1229.03	
			3.5	0.00	130.64	0.00	0.00	0.00	0.00	130.64	
			4.1	0.00	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	23.67	
5	C10105	大型机械设备进出场及安拆	项	0.00	244.96	0.00	0.00	0.00	0.00	244.96	
			4.2	0.00	1518.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1518.21	
			4.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			4.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			4.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	C10106	施工降水	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



措施项目费(综合单价)分析表

工程名称: 土建工程

专业名称: 【建筑装饰专业】

第38页/共101页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	金额(元)									
				人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	综合单价			
8	C10108	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护措施	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	C10109	已完工程及设备保护	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	C10110	其他	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	C10201	建筑工程混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	15803.85	14625.57	2544.62	0.00	1735.85	1110.63	36820.52	77.90		
	4-18	现浇构件模板,带形基础钢筋混凝土有梁式	m ²	26.04	40.88	4.96	0.00	3.67	2.35	77.90			
	4-29	现浇构件模板,砼基础垫层	m ²	1.11	30.82	0.47	0.00	1.96	1.26	41.65			
	4-35	现浇构件模板,构造柱	m ²	11.10	62.98	8.65	0.00	9.35	5.98	198.26			
	4-84	预制构件模板,过梁	m ²	8.10	103.69	101.81	0.00	15.22	9.74	322.86			
	4-31	现浇构件模板,矩形柱断面周长1.8m以内	m ²	15.21	153.89	20.28	0.00	18.06	11.56	383.13			
	4-36	现浇构件模板,基础梁	m ²	10.82	107.22	11.18	0.00	11.87	7.59	251.68			
	4-39	现浇构件模板,圈过梁	m ³	159.18	130.92	10.11	0.00	15.34	9.81	325.36			
	4-39	现浇构件模板,圈过梁	m ³	159.18	130.92	10.11	0.00	15.34	9.81	325.36			
	4-52	现浇构件模板,平板板厚10cm以外	m ³	126.42	105.21	18.70	0.00	12.79	8.18	271.30			
	4-51	现浇构件模板,平板板厚10cm以内	m ³	186.90	155.29	27.82	0.00	18.91	12.10	401.02			
	4-62	现浇构件模板,栏板	10m ²	236.88	447.81	25.04	0.00	36.27	23.20	769.20			
	4-48	现浇构件模板,有梁板板厚10cm以内	m ³	176.40	144.53	28.44	0.00	17.85	11.42	378.64			
	4-56	现浇构件模板,整体楼梯普通	10m ²	423.44	287.07	48.02	0.00	39.27	25.12	832.92			
12	C10202	建筑工程脚手架	项	333.56	3125.81	431.10	0.00	352.37	225.42	7474.06			
	13-1	外脚手架,钢管架,15m以内	100m ²	98.18	579.99	70.34	0.00	48.66	31.13	1032.10			
	13-8	里脚手架,钢管架,基本层3.6m	100m ²	616.00	104.04	24.00	0.00	28.45	18.20	603.47			
13	C10203	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	0.00	0.00	6098.81	0.00	311.65	199.38	6609.84			
	14-1	20m(6层)以内卷扬机施工,住宅及服务用房,混合结构	100m ²	0.00	0.00	1334.62	0.00	68.20	43.63	1446.45			
14	C10501	装饰装修工程脚手架	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
15	C10502	装饰装修工程垂直运输机械、超高降效	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
16	C10503	装饰装修工程室内空气污染测试	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

主要材料价格表

工程名称：土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第39页/共101页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	10001	综合工日	工日	1600.0743	136.00	217610.10	
2	10002	综合工日(装饰)	工日	727.8393	146.00	106264.54	
3	10005	圆钢筋(综合)	t	1.1359	4880.00	5543.19	
4	10007	螺纹钢(综合)	t	10.6475	4860.00	51746.85	
5	10010	各种型钢	t	0.1590	5000.00	795.00	
6	10014	铁件	kg	12.6621	5.60	70.91	
7	10022	连接固定铁件	kg	3.7325	6.00	22.40	
8	10047	钢管 Φ48×3.5	kg	317.5229	3.90	1236.39	
9	10061	不锈钢管 Φ32×1.5	m	4.9773	17.00	84.61	
10	10077	钢丝绳 8	kg	1.424	8.30	9.48	
11	10081	加固钢丝绳	kg	0.2802	8.30	2.33	
12	10084	直角扣件	个	62.3078	5.27	328.36	
13	10085	对接扣件	个	8.4723	5.39	45.67	
14	10086	回转扣件	个	2.3762	6.22	14.78	
15	10087	支撑钢管及扣件	kg	369.0058	5.04	1859.79	
16	10088	组合钢模板	kg	709.2276	4.95	3510.68	
17	10109	钢支架	kg	0.3192	4.90	1.56	
18	10117	垫铁	kg	9.7738	5.00	48.87	
19	10148	规格料(模板用)	m3	3.8662	1533.00	5926.88	
20	10174	方垫木	m3	0.6144	1300.00	798.72	
21	10174-2	成品木门	m2	7.5600	250.00	1890.00	
22	10175	垫木 60×60×60	块	9.7335	0.33	3.21	
23	101751	木脚手板	m3	0.0045	1300.00	5.85	
24	101752	木垫块	m3	0.0015	1533.00	2.30	
25	10184	松厚板	m3	0.1599	1533.00	245.13	
26	10201	缆风桩木	m3	0.0137	1054.00	14.44	
27	10233	锯木屑	m3	2.5573	6.00	15.34	
28	10235	水泥(综合)	kg	517.0380	0.56	289.54	
29	10236	水泥 32.5	kg	106865.1055	0.56	59844.46	
30	10237	水泥 42.5	kg	559.9530	0.58	324.77	
31	10242	白水泥	kg	2495.4985	0.70	1746.85	
32	10320	玻璃纤维布	m2	99.6891	1.60	159.50	
33	10378	塑料管固定卡	个	48.6910	0.10	4.87	
34	10390	石油沥青 30#	kg	12.7050	3.00	38.12	
35	10398	防水腻子	kg	314.6078	6.50	2044.95	
36	10407	氯丁胶乳沥青	kg	91.7072	2.50	229.27	
37	10411	丙烯酸酯防水涂料	kg	189.9941	13.00	2469.92	
38	10415-1	胶粉	kg	21.1225	7.00	147.86	
39	10417	密封油膏	kg	26.9099	4.50	121.09	
40	10418	改性沥青卷材	m2	622.5294	26.00	16185.76	
41	10437	塑钢窗	m2	52.0452	198.00	10304.95	
42	10447	三防门	m2	29.4000	550.00	16170.00	
43	10450	塑钢门	m2	1.5392	225.00	346.32	
44	10453	防火卷帘门	m2	12.9600	198.00	2566.08	

主要材料价格表

工程名称：土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第40页/共101页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
45	10478	防火卷帘门手动装置	套	1.0000	300.00	300.00	
46	10522	合页 100mm	个	8.8150	1.50	13.22	
47	10528	拉手 125mm	个	8.8150	0.50	4.41	
48	10544	卡具插销	kg	317.6387	4.50	1429.37	
49	10552	地脚	个	560.0610	1.50	840.09	
50	10570	棉纱头	kg	4.5125	8.00	36.11	
51	10572	石棉垫	kg	3.0537	20.00	61.13	
52	10584	炉渣	m3	31.3771	25.00	786.93	
53	10596	机油	kg	0.6750	7.00	4.73	
54	10598	铅油	kg	0.1204	4.50	0.54	
55	10599	汽油	kg	0.4545	6.57	2.99	
56	10612	钨棒	kg	0.5504	600.00	330.24	
57	10615	羧甲基纤维素	kg	16.4143	7.00	114.90	
58	10616	氩气	m3	3.4475	40.00	137.90	
59	10617	氧气	m3	0.8085	9.00	7.28	
60	10618	液化气	kg	133.5253	7.73	1032.15	
61	10620	乙炔气	m3	0.3525	68.00	23.97	
62	10622	乙酸乙酯	kg	29.6849	4.50	133.58	
63	10641	环氧树脂	kg	1.4485	31.67	45.87	
64	10657	滑石粉	kg	214.0714	40.00	85.63	
65	10661	二甲苯	kg	95.2269	5.25	500.89	
66	10664	大白粉	kg	722.2301	0.26	187.78	
67	10689	隔离剂	kg	110.9934	3.00	332.98	
68	10736	乳胶漆	kg	387.7883	13.00	5041.25	
69	10738	丙烯酸无光外墙乳胶漆	kg	559.5462	23.00	12869.56	
70	10745	防腐漆	kg	25.5903	15.68	401.26	
71	10747	防锈漆	kg	3.0789	5.56	17.12	
72	10789	油漆溶剂油	kg	3.2993	10.81	35.67	
73	10791	聚醋酸乙稀乳液	kg	82.0716	13.21	1084.17	
74	10804	封闭乳胶底涂料	kg	196.3320	16.87	3312.12	
75	10815	标准砖	1000块	109.3684	600.00	65621.04	
76	10832	面砖周长 500mm以内	m2	53.4378	20.00	1068.76	
77	10839_1	800*800防滑地砖	m2	322.4856	78.00	25153.88	
78	10839_2	300*300防滑地砖	m2	8.5280	58.00	494.62	
79	10839_3	灰色全瓷地砖	m2	31.2697	55.00	1719.83	
80	10839_4	黑色瓷砖	m2	36.7098	45.00	1651.94	
81	10869	砾石 20~40mm	m3	143.6136	150.00	21542.04	
82	10875	碎石 5~15mm	m3	1.6040	150.00	240.60	
83	10892	天然砂石	m3	9.1844	100.00	918.44	
84	10894	净砂	m3	55.7432	160.00	8918.91	
85	10895	中砂	m3	131.5314	160.00	21045.02	
86	10903	石灰膏	kg	5709.4465	0.50	2854.72	
87	10907	石膏	kg	4979.3958	0.40	1991.76	
88	10908	石膏粉	kg	28.0412	0.60	16.82	

主要材料价格表

工程名称：土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第41页/共101页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
89	10910	石英砂	kg	704.2666	0.20	140.85	
90	10910-3	碳酸钙	kg	228.1050	0.20	45.62	
91	10920	黏土(未计价)	m3	556.5074	0.00	0.00	
92	10925	电焊条(普通)	kg	95.8662	5.35	512.88	
93	10932	不锈钢焊丝	kg	1.2264	44.38	54.43	
94	10933	焊剂	kg	29.4462	4.80	141.34	
95	10943	镀锌铁皮 0.5mm	m2	2.0128	26.09	52.46	
96	10950	镀锌铁丝 8#	kg	159.5389	4.12	654.50	
97	10954	镀锌铁丝 22#	kg	7.0455	4.72	27.65	
98	10981	自攻螺丝	1000只	0.5604	26.00	14.56	
99	11019	螺栓	kg	16.928	6.65	111.01	
100	11024	木螺丝	1000个	1.0508	30.00	31.52	
101	11035	膨胀螺栓I型 M12×130	套	628.7490	1.19	748.21	
102	11054	铁钉	kg	129.3167	4.98	644.00	
103	11075	水泥钢钉	kg	1.6142	6.30	10.17	
104	11100	石料切割锯片	片	1.9114	60.00	114.68	
105	11120	不锈钢法兰盘 Φ59	个	55.7305	25.00	1393.26	
106	11132	各种水舌	根	4.0000	28.00	112.00	
107	11133	塑料水落斗	个	6.0600	10.00	60.60	
108	11357	挤塑聚苯板	m3	15.2843	58.90	898.03	
109	11602	烟温感器	套	0.9072	226.00	205.03	
110	11605	建筑胶	kg	830.7672	7.00	5815.37	
111	11610	水	m3	369.8164	3.85	1423.79	
112	116111	铁砂布	张	0.0105	0.92	0.01	
113	11614	豆包布(白布) 0.9m宽	m	2.4622	2.00	4.92	
114	11621	草板纸 80#	张	298.6363	1.30	388.23	
115	11623	砂纸	张	82.0716	0.50	41.04	
116	11627	砂轮片	片	0.0300	53.00	1.59	
117	116301	草袋子	m2	130.7549	1.71	223.59	
118	11642	软填料	kg	29.6395	3.00	88.92	
119	11649	木柴	kg	0.9650	0.50	0.48	
120	11650	嵌缝料	kg	0.0000	4.00	0.00	
121	11654	麻绳	kg	0.0264	8.50	0.22	
122	11675	砖地膜	m2	3.7771	24.00	90.65	
123	11679	底座	个	1.6908	5.00	8.45	
124	11683	焦炭	kg	5.7900	0.72	4.17	
125	11687	尼龙帽	个	73.2867	0.20	14.66	
126	11698	其他材料费	元	2.4850	1.00	2.49	
127	11699	其他材料费(占材料费%)	%	10.7983	0.00	0.00	
128	11705	钢模维修费 (占钢模、扣件、卡具)	%	1084.0728	0.00	0.00	
129	117054	塑料排水管 DN100	m	39.9510	21.14	844.56	
130	B16-5	聚合物粘结砂浆	m3	1.5207	411.79	626.21	
131	BC0084	上人孔	个	1.0100	320.00	323.20	
132	BCCL0001	防盗网	m2	27.0000	100.00	2700.00	

主要材料价格表

工程名称：土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第42页/共101页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
133	BCCL0001_1	合成树脂波纹瓦	m2	36.9100	105.00	3875.55	
134	BCCL0003	化粪池	座	1.0000	15000.00	15000.00	
135	BCCL0014	雨水口	个	6.0000	20.00	120.00	
136	J01055	光轮压路机(内燃) 6t	台班	2.5991	382.73	994.75	
137	J01068	夯实机(电动) 20~62N·m	台班	0.5069	22.12	11.21	
138	J03009	履带式起重机 15t	台班	0.3385	112.10	318.92	
139	J03017	轮胎式起重机 20t	台班	0.4077	117.35	470.53	
140	J03020	汽车式起重机 5t	台班	2.3963	522.55	1408.41	
141	J03035	门式起重机 10t	台班	0.6675	47.43	36.95	
142	J03036	门式起重机 20t	台班	0.0255	754.40	19.24	
143	J04006	载重汽车 6t	台班	4.037	531.27	2180.17	
144	J04007	载重汽车 8t	台班	1.4530	596.46	856.49	
145	J04033	机动翻斗车 1t	台班	13.4346	257.45	3458.74	
146	J04037	洒水车 4000L	台班	0.2858	520.30	148.70	
147	J05004	电动卷扬机单筒快速 20kN	台班	53.4655	226.57	12113.68	
148	J05010	电动卷扬机单筒慢速 50kN	台班	1.2920	214.39	276.99	
149	J06006	双锥反转出料混凝土搅拌机 350L	台班	10.7865	224.13	2417.58	
150	J06016	灰浆搅拌机 200L	台班	17.8863	188.39	3369.60	
151	J07001	钢筋调直机 Φ14mm	台班	0.3954	33.84	13.38	
152	J07002	钢筋切断机 Φ40mm	台班	1.3766	35.00	49.56	
153	J07003	钢筋弯曲机 Φ40mm	台班	2.2090	21.45	47.38	
154	J07013	木工圆锯机 Φ600mm	台班	1.2288	29.25	35.94	
155	J07018	木工压刨床 单面600mm	台班	0.0266	31.80	0.85	
156	J07047	摇臂钻床 Φ50mm	台班	0.0210	217.87	4.58	
157	J07055	剪板机 40×3100mm	台班	0.0030	761.68	2.29	
158	J07056	型钢剪断机 500mm	台班	0.0165	281.58	4.65	
159	J07061	板料校平机 16×2000mm	台班	0.0030	1661.98	4.99	
160	J07070	刨边机 12000mm	台班	0.0045	802.18	3.61	
161	J07071	管子切断机 Φ60mm	台班	0.9174	16.45	15.09	
162	J09002	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.1449	239.71	34.73	
163	J09003	交流弧焊机 42kV·A	台班	0.6525	266.55	173.92	
164	J09010	对焊机 75kV·A	台班	0.7132	265.93	189.66	
165	J09022	电渣焊机 1000A	台班	1.5284	327.41	500.41	
166	J10014	电动空气压缩机 6m3/min	台班	10.7983	351.05	3790.74	
167	J10020	内燃空压机 9m3/min	台班	0.0120	695.54	8.35	
168	J10599	汽油(台班用)	kg	71.3863	6.57	469.01	
169	J12045	电焊条烘干箱 60cm×50cm×75cm	台班	0.1335	23.27	3.11	
170	j13049	推土机(综合)	台班	0.0929	1026.35	95.35	
171	J14012	直流电焊机 30kW	台班	4.3006	132.32	569.06	
172	J140891	座式砂轮机	台班	0.0840	14.60	1.23	
173	J140892	手动砂轮机	台班	0.0840	13.81	1.16	
174	J140893	千斤顶	台班	0.0840	7.14	0.60	
175	J140894	手动葫芦	台班	0.0840	35.35	2.97	
176	J14114	安拆费及场外运输费(台班用)	元	611.8006	1.00	611.80	

主要材料价格表

工程名称：土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第43页/共101页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
177	J14115	大修理费(台班用)	元	502.7456	1.00	502.75	
178	J14116	经常修理费(台班用)	元	1470.7986	1.00	1470.80	
179	J14117	其他费用(台班用)	元	201.0523	1.00	201.05	
180	J14118	折旧费(台班用)	元	2095.8601	1.00	2095.86	
181	J15009	石料切割机	台班	6.3991	35.14	224.86	
182	J15010	型钢校正机	台班	0.0169	860.57	14.53	
183	J15012	混凝土震捣器(插入式)	台班	17.0561	12.39	201.55	
184	J15013	混凝土震捣器(平板式)	台班	2.5168	13.57	34.18	
185	J15014	电锤(小功率) 520W	台班	1.2524	9.33	11.25	
186	J15019	恒温箱	台班	0.1325	20.03	2.68	
187	J15021	抛光机	台班	0.1449	26.29	3.81	
188	J15022	多用喷枪	台班	10.7983	5.34	57.66	
189	J15030	卷扬机架 高30m	台班	53.4655	5.00	267.33	
190	J15051	轨道平车 10t	台班	0.0420	21.23	0.89	
191	J15052	手电钻	台班	3.3859	5.28	17.88	
192	J4001	综合人工(台班用)	工日	154.6974	136.00	21038.85	
193	J40100	柴油(台班用)	kg	333.9921	7.57	2528.32	
194	J40150	电(台班用)	kw·h	7141.9191	0.58	4142.31	
195	P-15	普通砼(坍落度10~90mm)C15,砾石20~40mm 水泥32.5	m3	21.6037	311.02	6611.73	
196	P-16	混凝土 C15	m3	2.5397	349.82	888.95	
197	P-187	水泥砂浆 M5 水泥32.5	m3	0.4290	494.81	212.09	
198	P-192	水泥砂浆 M10 水泥32.5	m3	6.8393	318.24	2176.54	
199	P-200	水泥混合砂浆 M5 水泥32.5	m3	39.3575	348.78	13727.11	
200	P-210	水泥砂浆 1:1	m3	0.4421	529.64	234.15	
201	P-213	聚合物水泥砂浆 1:1	m3	0.1307	582.60	76.15	
202	P-219	水泥砂浆 1:2	m3	0.3298	460.12	151.75	
203	P-220	6mm厚水泥砂浆 1:2	m3	0.4029	460.12	185.38	
204	P-222	聚合物4mm厚水泥砂浆	m3	0.2686	460.12	123.59	
205	P-226	聚合物水泥砂浆	m3	0.1312	460.12	60.37	
206	P-229	水泥砂浆 1:2.5	m3	3.3709	439.16	1480.36	
207	P-231	6mm厚水泥砂浆 1:2.5	m3	7.2222	439.16	3171.70	
208	P-232	8mm厚水泥砂浆 1:2.5	m3	4.4608	439.16	1959.00	
209	P-235	5mm厚水泥砂浆(掺建筑胶) 1:2.5	m3	1.9778	452.74	895.43	
210	P-24	40厚细石混凝土 C20	m3	1.8063	393.65	711.05	
211	P-241	10mm厚水泥砂浆 1:3	m3	12.0266	393.80	4736.08	
212	P-242	12mm厚水泥砂浆 1:3	m3	7.4923	393.80	2950.47	
213	P-245	20mm厚水泥砂浆 1:3	m3	5.5570	393.80	2188.35	
214	P-246	8mm厚水泥砂浆(掺建筑胶) 1:3	m3	0.2908	405.11	117.81	
215	P-248	20mm厚水泥砂浆(掺建筑胶) 1:3	m3	7.1198	405.11	2884.30	
216	P-309	10mm厚石膏砂浆 1:1	m3	5.9824	341.94	2045.62	
217	P-317	2mm厚素石膏浆	m3	1.1975	332.71	398.42	
218	P-323	素水泥浆(掺建筑胶)一道	m3	1.2622	1094.28	1381.20	
219	P-387	沥青砂浆	m3	0.0462	1200.20	55.45	
220	P-434	水泥炉渣料	m3	26.2309	168.18	4411.51	

主要材料价格表

工程名称：土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第44页/共101页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
221	P-68	普通砼(坍落度10~90mm)C30,砾石20~40mm 水泥32.5	m ³	153.2181	414.46	63502.77	




单位工程造价汇总表(详细)

工程名称：电气安装工程

专业名称：【机械设备安装工程】 第45页/共101页

序号	单位工程名称	造价(元)
F1	分部分项工程费	64222.46
F1.1	分部分项合计Σ(综合单价×工程量)	47660.22
F1.2	分部分项人工费调增差价合计	16562.24
F2	措施项目费	3172.35
F2.1	措施项目合计Σ(综合单价×工程量)	455.86
F2.2	措施项目人工费调增差价合计	0.00
F2.3	其中：安全文明施工措施费	2716.49
F3	其他项目费	0.00
F3.1	其他项目合计Σ(综合单价×工程量)	0.00
F3.2	其他项目人工费调增差价合计	0.00
F4	规费	3201.26
F4.1	社会保障费	2897.99
F4.1.1	养老保险	2392.52
F4.1.2	失业保险	101.09
F4.1.3	医疗保险	303.28
F4.1.4	工伤保险	47.18
F4.1.5	残疾人就业保险	26.96
F4.1.6	女工生育保险	26.96
F4.2	住房公积金	202.18
F4.3	建筑施工安全生产责任保险	101.09
F5	税前工程造价	70469.00
F6	增值税销项税额	6342.21
F7	附加税	289.44
F8	工程总造价	77100.65




分部分项工程量清单计价表

工程名称：电气安装工程

专业名称：【机械设备安装工程】 第46页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		强电				
1	030204018001	配电箱 AZ 【项目特征】 1. 规格:600*800*200 2. 距地1.5m安装 3. 包含空开等配件 【工程内容】 1. 箱体安装	台	1.0000	1415.53	1415.53
2	030204018002	配电箱 AL 【项目特征】 1. 规格:500*600*140 2. 距地1.5m安装 3. 包含空开等配件 【工程内容】 1. 箱体安装	台	3.0000	1222.30	3666.90
3	030212001001	电气配管 【项目特征】 1. 规格:SC80 2. 材质:钢管 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	5.5000	71.30	392.15
4	030212001002	电气配管 【项目特征】 1. 规格:SC40 2. 材质:钢管 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	12.0000	31.32	375.84
5	030212001003	电气配管 【项目特征】 1. 规格:SC20 2. 材质:钢管 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	6.0000	18.67	112.02
6	030212001004	电气配管 【项目特征】 1. 规格:SC15 2. 材质:钢管 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	65.0000	13.97	908.05
7	030212001005	电气配管 【项目特征】 1. 材质:塑料 2. 规格:PC20 【工程内容】 1. 电线管路敷设 2. 关盒、插座盒安装	M	410.0000	7.80	3198.00
8	030208001001	电力电缆 【项目特征】 1. 规格:YJV-4*50+1*16 2. 敷设方式:管道敷设 【工程内容】 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	M	6.5000	176.73	1148.75
9	030208001002	电力电缆 【项目特征】 1. 规格:YJV-5*10 2. 敷设方式:管道敷设 【工程内容】 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	M	16.0000	43.66	698.56



分部分项工程量清单计价表

工程名称：电气安装工程

专业名称：【机械设备安装工程】 第47页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
10	030208001003	电力电缆 【项目特征】 1. 规格:YJV-3*4 2. 敷设方式:管道敷设 【工程内容】 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	M	15.0000	20.02	300.30
11	030208001004	电力电缆 【项目特征】 1. 规格:BYJ-2*2.5 2. 敷设方式:管道敷设 【工程内容】 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	M	180.8600	10.00	1801.80
12	030212003001	电气配线 【项目特征】 1. 规格:BV-4 2. 敷设部位:管道敷设 【工程内容】 1. 管内穿线 2. 配线	M	920.0000	3.37	3100.40
13	030212003002	电气配线 【项目特征】 1. 规格:BV-2.5 2. 敷设部位:管道敷设 【工程内容】 1. 管内穿线 2. 配线	M	635.0000	2.31	1466.85
14	030213001001	双管荧光灯 【项目特征】 1. 2*18W 2. 距地2.4m 【工程内容】 1. 支架制作、安装	套	43.0000	98.84	4250.12
15	030213001002	防水防雾灯 【项目特征】 1. 1*18W 2. 吸顶安装 【工程内容】 1. 支架制作、安装	套	5.0000	69.84	349.20
16	030213001003	天棚吸顶灯 【项目特征】 1. 1*18W 2. 吸顶安装 【工程内容】 1. 支架制作、安装	套	12.0000	72.87	874.44
17	030213001004	应急照明灯 【项目特征】 1. 吸顶安装 【工程内容】 1. 支架制作、安装	套	12.0000	116.07	1392.84
18	030213001005	应急疏散灯 【项目特征】 1. 距地0.5 【工程内容】 1. 支架制作、安装	套	10.0000	76.19	761.90
19	030204031001	暗装单极开关 【项目特征】 1. 规格:250V, 10A 2. 距地1.3m 【工程内容】 1. 安装	套	16.0000	24.13	386.08



分部分项工程量清单计价表

工程名称：电气安装工程

专业名称：【机械设备安装工程】 第48页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
20	030204031002	暗装三极开关 【项目特征】 1. 规格:距地1.3m 【工程内容】 1. 安装	套	10.0000	25.21	252.10
21	030204031003	暗装声控延时开关 【项目特征】 1. 规格:250V, 10A 2. 距地1.3m 【工程内容】 1. 安装	套	2.0000	26.18	52.36
22	030204031004	普通插座 【项目特征】 1. 250V, 5孔, 10A 2. 距地0.3m 【工程内容】 1. 安装	套	42.0000	21.45	858.90
23	030204031005	空调插座 【项目特征】 1. 规格:距地1.8m 【工程内容】 1. 安装	套	16.0000	21.78	348.48
		弱电				
24	030204018003	综合布线箱 【项目特征】 1. 规格:570*490*160 【工程内容】 1. 箱体安装	台	1.0000	529.34	529.34
25	030204018004	网络分线箱 【项目特征】 1. 规格:260*180*120 【工程内容】 1. 箱体安装	台	1.0000	390.52	390.52
26	030212001006	电气配管 【项目特征】 1. 规格:SC40 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	17.0000	31.32	532.44
27	030212001007	电气配管 【项目特征】 1. 规格:PVC25 【工程内容】 1. 电线管路敷设 2. 关盒、插座盒安装	M	130.0000	10.67	1387.10
28	031103017001	管内穿线 【项目特征】 1. 规格:4对屏蔽双绞线 【工程内容】 1. 敷设、测试	m	300.0000	23.56	7068.00
29	031103026001	双口屏蔽八位模块式信息插座 【项目特征】 1. 规格:距地0.3m 【工程内容】 1. 安装	个	37.0000	48.31	1787.47
		防雷接地				



分部分项工程量清单计价表

工程名称：电气安装工程

专业名称：【机械设备安装工程】 第49页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
30	030209001001	接地装置 【项目特征】 1. 主筋接地焊接 2. 接地测试板 3. 40*4镀锌扁钢 4. MEB等电位连接箱 【工程内容】 1. 接地极(板)制作、安装 2. 接地母线敷设	项	1.0000	1604.99	1604.99
31	030209002001	避雷装置 【项目特征】 1. 10圆钢焊接避雷带 2. 柱内主筋焊接引下线 【工程内容】 1. 避雷针(网)制作、安装 2. 引下线敷设、断接卡子制作、安装	项	1.0000	5411.84	5411.84
32	030211008001	接地装置	系统	1.0000	858.88	858.88



措施项目清单计价表

工程名称：电气安装工程

专业名称：【机械设备安装工程】 第50页/共101页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000	2716.49	2716.49
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000	234.73	234.73
3	二次搬运	项	1.0000	117.36	117.36
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000	103.77	103.77
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000	0.00	0.00
6	施工排水	项	1.0000	0.00	0.00
7	施工降水	项	1.0000	0.00	0.00
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000	0.00	0.00
9	已完工程及设备保护	项	1.0000	0.00	0.00
10	其他	项	1.0000	0.00	0.00
11	组装平台	项	1.0000	0.00	0.00
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1.0000	0.00	0.00
13	压力容器和高压管道的检验	项	1.0000	0.00	0.00
14	焦炉施工大棚	项	1.0000	0.00	0.00
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1.0000	0.00	0.00
16	管道安装后的充气保护措施	项	1.0000	0.00	0.00
17	隧道内通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000	0.00	0.00
18	现场施工围栏	项	1.0000	0.00	0.00
19	长输管道临时水工保护措施	项	1.0000	0.00	0.00
20	长输管道施工便道	项	1.0000	0.00	0.00
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1.0000	0.00	0.00
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1.0000	0.00	0.00
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1.0000	0.00	0.00
24	格架式抱杆	项	1.0000	0.00	0.00
25	脚手架	项	1.0000	0.00	0.00



其他项目清单计价表

工程名称：电气安装工程

专业名称：【机械设备安装工程】 第51页/共101页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
F1	其他项目		0.0000	0.00	0.00
F1.1	暂列金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.1.1	设计变更及材料(主材)差价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3	计日工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.1	人工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.2	材料	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.3	机械	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4	总承包服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000	0.00	0.00




规费、税金项目清单计价表

工程名称：电气安装工程

专业名称：【机械设备安装工程】 第52页/共101页

序号	项目名称	计算基础	费率	金额(元)	
				综合单价	合价
一	规费		4.75		3201.26
1	社会保障费		4.30		2897.99
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55		2392.52
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		101.09
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45		303.28
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07		47.18
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		26.96
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		26.96
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30		202.18
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		101.09
	规费合计				3201.26
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00		2716.49
	安全文明施工措施费合计				2716.49
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00		6342.21
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41		289.44
1	城市维护建设税				
2	教育费附加税				
3	地方教育费附加税				
	税金合计				6631.65



工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

专业名称：【机械设备安装工程】 第53页/共101页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)										合计		
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润					
		强电															
1	030204018001	配电箱 AZ 【项目特征】 1.规格:600*800*200 2.距地1.5m安装 3.包含空开等配件 【工程内容】 1.箱体安装	台	2-265换	121.80	41.78	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	25.02	26.93	1415.53			
2	030204018002	配电箱 AL 【项目特征】 1.规格:500*600*140 2.距地1.5m安装 3.包含空开等配件 【工程内容】 1.箱体安装	台	2-265换	121.80	41.78	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	25.02	26.93	3646.59			
3	030212001001	电气配管 【项目特征】 1.规格:SC80 2.材质:钢管 【工程内容】 1.电线管路敷设	m	2-1037	15.15	5.21	1.10	43.38	0.00	0.00	0.00	3.11	3.35	392.15			
4	030212001002	电气配管 【项目特征】 1.规格:SC40 2.材质:钢管 【工程内容】 1.电线管路敷设	m	2-1034	6.58	2.14	0.74	19.06	0.00	0.00	0.00	1.35	1.45	375.84			
5	030212001003	电气配管 【项目特征】 1.规格:SC20 2.材质:钢管 【工程内容】 1.电线管路敷设	m	2-1031	3.18	0.73	0.35	12.79	0.00	0.00	0.00	0.65	0.70	110.40			
6	030212001004	电气配管 【项目特征】 1.规格:SC15 2.材质:钢管 【工程内容】 1.电线管路敷设	m	2-1030	2.98	0.61	0.35	8.76	0.00	0.00	0.00	0.61	0.66	908.05			




工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

专业名称：【机械设备安装工程】 第54页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)										合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润			
7	030212001005	电气配管 【项目特征】 1. 材质：塑料 2. 规格：PC20 【工程内容】 1. 电线管路敷设 2. 关盒、插座盒安装	M	2-1126	3.41	0.30	0.00	2.64	0.00	0.00	0.70	0.75	3198.00		
8	030208001001	电力电缆 【项目特征】 1. 规格：YJV-4*50+1*16 2. 敷设方式：管道敷设 【工程内容】 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	M	2-039 *1.4 2-021 *1.4	8.80	0.66	153.52	0.00	0.00	1.98	2.13	1148.75			
9	030208001002	电力电缆 【项目特征】 1. 规格：YJV-5*10 2. 敷设方式：管道敷设 【工程内容】 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	M	2-620	2.95	1.50	0.07	37.88	0.00	0.00	0.61	0.65	698.56		
10	030208001003	电力电缆 【项目特征】 1. 规格：YJV-3*4 2. 敷设方式：管道敷设 【工程内容】 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	M	2-620	2.95	1.50	0.07	14.24	0.00	0.00	0.61	0.65	300.30		
11	030208001004	电力电缆 【项目特征】 1. 规格：BYJ-2*2.5 2. 敷设方式：管道敷设 【工程内容】 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	M	2-620	2.95	1.50	0.07	8.08	0.00	0.00	0.61	0.65	1801.80		



工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

专业名称：【机械设备安装工程】 第55页/共101页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)										合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润			
12	030212003001	电气配线 【项目特征】 1.规格:BV-4 2.敷设部位:管道敷设 【工程内容】 1.管内穿线 2.配线	M	2-1178	0.33	0.17	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	3100.40	
13	030212003002	电气配线 【项目特征】 1.规格:BV-2.5 2.敷设部位:管道敷设 【工程内容】 1.管内穿线 2.配线	M	2-1177	0.14	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00	0.06	0.07	1466.85		
14	030213001001	双管荧光灯 【项目特征】 1.2*18W 2.距地2.4m 【工程内容】 1.支架制作、安装	套	2-1573	16.17	8.10	0.00	67.67	0.00	0.00	3.32	3.58	4250.12		
15	030213001002	防水防雾灯 【项目特征】 1.1*18W 2.吸顶安装 【工程内容】 1.支架制作、安装	套	2-1365	9.07	11.45	0.00	45.45	0.00	0.00	1.86	2.01	349.20		
16	030213001003	天棚吸顶灯 【项目特征】 1.1*18W 2.吸顶安装 【工程内容】 1.支架制作、安装	套	2-1365	9.07	11.45	0.00	48.48	0.00	0.00	1.86	2.01	874.44		
17	030213001004	应急照明灯 【项目特征】 1.吸顶安装 【工程内容】 1.支架制作、安装	套	2-1367	9.07	12.23	0.00	90.90	0.00	0.00	1.86	2.01	1392.84		





工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

专业名称：【机械设备安装工程】 第56页/共101页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)										合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润			
18	030213001005	应急疏散灯 【项目特征】 1. 距地0.5 【工程内容】 1. 支架制作、安装	套	2-1617	14.32	2.23	0.00	53.53	0.00	0.00	0.00	2.94	3.17	761.90	
19	030204031001	暗装单极开关 【项目特征】 1. 规格:250V, 10A 2. 距地1.3m 【工程内容】 1. 安装	套	2-1657	16.07	0.68	0.00	18.36	0.00	0.00	0.00	0.73	0.79	386.08	
20	030204031002	暗装三极开关 【项目特征】 1. 规格:距地1.3m 【工程内容】 1. 安装	套	2-1653	16.01	1.28	0.00	18.36	0.00	0.00	0.00	0.80	0.86	252.10	
21	030204031003	暗装声控延时开关 【项目特征】 1. 规格:250V, 10A 2. 距地1.3m 【工程内容】 1. 安装	套	2-1651	3.57	0.68	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00	0.74	0.79	52.36	
22	030204031004	普通插座 【项目特征】 1. 250V, 5孔, 10A 2. 距地0.3m 【工程内容】 1. 安装	套	2-1684	3.52	1.62	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00	0.95	1.02	858.90	
23	030204031005	空调插座 【项目特征】 1. 规格:距地1.8m 【工程内容】 1. 安装	套	2-1682	3.82	1.02	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0.79	0.85	348.48	
24	030204018003	综合布线箱 【项目特征】 1. 规格:570*490*160 【工程内容】 1. 箱体安装	台	12-1093换	16.80	5.38	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	3.45	3.71	529.34	




工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

专业名称：【机械设备安装工程】 第57页/共101页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)										合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润			
25	030204018004	网络分线箱 【项目特征】 1.规格:260*180*120 【工程内容】 1.箱体安装	台	2-211	35.28	40.19	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	7.25	7.80	390.52	
26	030212001006	电气配管 【项目特征】 1.规格:SC40 【工程内容】 1.电线管路敷设	m	2-4034	6.58	2.14	0.74	19.06	0.00	0.00	0.00	1.35	1.45	532.44	
27	030212001007	电气配管 【项目特征】 1.规格:PVC25 【工程内容】 1.电线管路敷设 2.关盒、插座盒安装	M	2-227	3.95	0.59	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00	0.89	0.96	1387.10	
28	031103017001	管内穿线 【项目特征】 1.规格:4对屏蔽双绞线 【工程内容】 1.敷设、测试	m	10-621	0.61	0.04	0.08	22.56	0.00	0.00	0.00	0.13	0.14	7068.00	
29	031103026001	双口屏蔽八位模块式信息插座 【项目特征】 1.规格:距地0.3m 【工程内容】 1.安装	个	12-21	4.20	0.63	0.00	41.69	0.00	0.00	0.00	0.86	0.93	1787.47	
		防雷接地													
30	030209001001	接地装置 【项目特征】 1.主筋接地焊接 2.接地测试板 3.40*4镀锌扁钢 4.MEB等电位连接箱 【工程内容】 1.接地板(板)制作、安装 2.接地母线敷设	项	2-756换 2-698 2-754	237.63	75.25	99.08	1091.69	0.00	0.00	0.00	48.81	52.53	1604.99	



工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

专业名称：【机械设备安装工程】 第58页/共101页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计	
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润		
31	030209002001	避雷装置 【项目特征】 1. 10圆钢焊接避雷带 2. 柱内主筋焊接引下线 【工程内容】 1. 避雷针(网)制作、安装 2. 引下线敷设、断接卡子制作、安装	项	2-748 2-750	650.09	173.80	683.26	3627.49	0.00	0.00	0.00	133.51	143.69	5411.84
32	030211008001	接地装置	系统	2-890	41.00	4.88	224.91	0.00	0.00	0.00	90.58	97.51	858.88	



措施项目费(综合单价)分析表

工程名称: 电气安装工程

专业名称: 【机械设备安装工程】 第59页/共101页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	金额(元)							综合单价
				人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润		
1	C10101	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	0.00	2716.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2716.49
	1.2	环境保护费	项	0.00	258.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.71
	1.3	临时设施费	项	0.00	517.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.43
	1.4	扬尘污染治理费	项	0.00	129.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.36
	1.1	安全文明施工费	项	0.00	1810.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1810.99
2	C10102	冬雨季、夜间施工措施费	项	0.00	234.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.73
3	C10103	二次搬运	项	0.00	117.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.36
4	C10104	测量放线、定位复测、检测试验	项	0.00	103.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.77
5	C10105	大型机械设备进出场及安拆	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	C10106	施工排水	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	C10107	施工降水	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	C10108	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护措施	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	C10109	已完工程及设备保护	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	C10110	其他	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	C10301	组装机平台	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	C10302	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	C10303	压力容器和高压管道的检验	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	C10304	焦炉施工大棚	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	C10305	焦炉烘炉、热态工程	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	C10306	管道安装后的充气保护措施	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	C10307	隧道内通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	C10308	现场施工围栏	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	C10309	长输管道临时水工保护措施	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	C10310	长输管道施工便道	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	C10311	长输管道跨越或穿越施工措施	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	C10312	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	C10313	长输管道工程施工队伍调遣	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

措施项目费(综合单价)分析表

工程名称：电气安装工程

专业名称：【机械设备安装工程】 第60页/共101页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	金额(元)						
				人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	综合单价
24	C10314	格架式抱杆	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	C10315	脚手架	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



主要材料价格表

工程名称：电气安装工程

专业名称：【机械设备安装工程】 第61页/共101页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	10001	综合工日	工日	170.4390	136.00	23179.70	
2	310080	扁钢卡子 25×4	kg	11.8652	5.50	65.26	
3	310086	标志牌	个	49.0170	0.50	24.51	
4	310159	醇酸防锈漆 C53-1	kg	1.3412	11.77	15.79	
5	310167	瓷接头 (双)	个	10.3000	0.48	4.94	
6	310327	电焊条 结422 Φ3.2	kg	3.0169	6.87	20.12	
7	310328	电焊条 结422 Φ4	kg	8.5433	6.67	56.98	
8	310338	电缆吊挂 3×50	套	12.3133	3.22	38.68	
9	310345	电力复合脂(一级)	kg	1.6734	22.00	36.81	
10	310359	调合漆	kg	0.6215	7.15	4.44	
11	310373	镀锡裸铜绞线 16mm ²	kg	0.1179	62.00	7.25	
12	310379	镀锌扁钢 -60×6	kg	1.7796	5.50	9.79	
13	310390	镀锌电缆卡子 2×35	套	37.6740	1.00	37.67	
14	310391	镀锌电缆卡子 3×35	套	1.8844	1.86	3.50	
15	310464	镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫 M10×100以内	10套	1.0272	9.28	9.53	
16	310466	镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫 M12×100以内	10套	0.2340	15.62	3.66	
17	310470	镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫 M16×100以内	10套	0.2510	21.38	5.37	
18	310479	镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫 M8×100以内	10套	5.1852	8.12	42.10	
19	310530	镀锌锁紧螺母 3×15	个	10.0425	8.44	8.44	
20	310532	镀锌锁紧螺母 3×20	个	0.9270	0.91	0.84	
21	310535	镀锌锁紧螺母 3×40	个	4.4805	2.03	9.10	
22	310538	镀锌锁紧螺母 3×80	个	0.8498	9.16	7.78	
23	310553	镀锌铁丝 13#~17#	kg	3.4995	4.61	16.13	
24	310556	镀锌铁丝 18#~22#	kg	2.1150	4.67	9.88	
25	310704	防锈漆 C53-1	kg	1.2217	13.12	16.03	
26	310714	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.0400	16.20	0.65	
27	310720	封铅(含铅 65%、含锡 35%)	kg	1.7732	23.92	42.41	
28	310751	钢板垫板	kg	0.6000	6.30	3.78	
29	310797	钢管保护管 D40×400	根	2.5070	8.67	21.74	
30	310814	钢锯条	根	19.6653	0.98	19.27	
31	310821	钢丝 Φ1.6	kg	1.4915	9.00	13.42	
32	310945	固定卡子 3×80	套	0.9641	1.64	1.58	
33	310950	管接头 DN15	个	10.7120	1.21	12.96	
34	310951	管接头 DN20	个	0.9888	1.56	1.54	
35	310954	管接头 DN40	个	4.7792	6.65	31.78	
36	310957	管接头 DN80	个	0.8498	16.42	13.95	
37	311042	焊锡	kg	1.8025	47.13	84.95	
38	311043	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.1649	40.00	6.60	
39	311044	焊锡丝	kg	0.3668	58.62	21.50	
40	311051	合金钢钻头 Φ10	个	0.2694	19.65	5.29	
41	311247	胶合剂	kg	0.2830	21.00	5.94	
42	311302	绞型软线 RVS-0.5mm ²	m	262.6440	0.68	178.60	

主要材料价格表

工程名称：电气安装工程

专业名称：【机械设备安装工程】 第62页/共101页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
43	311447	绝缘胶布 20m/卷	卷	0.1500	5.00	0.75	
44	311450	绝缘软线 BVR-35mm ²	m	0.6200	30.49	18.90	
45	311520	沥青绝缘漆	kg	0.1737	11.33	1.97	
46	311522	沥青清漆	kg	0.2174	9.66	2.10	
47	311565	铝接线端子 95mm ²	个	1.7597	5.65	9.94	
48	311658	裸铜线 10mm ²	kg	0.9200	56.00	51.52	
49	311696	棉纱头	kg	4.2331	8.24	34.88	
50	311723	木螺丝 Φ2~4×6~65	10个	159.3800	0.16	20.72	
51	311724	木螺丝 Φ4.5~6×15~100	10个	2.6610	0.16	1.93	
52	311800	膨胀螺栓 M8	套	4.0800	0.85	3.47	
53	311803	膨胀螺栓 M10	10套	2.7265	15.50	42.26	
54	311851	破布	kg	1.5897	4.00	6.36	
55	311902	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	6.8040	0.35	2.38	
56	311910	其他材料费	元	4.0300	1.00	4.03	
57	311911	其他材料费(占材料费)	%	265.6688	0.00	0.00	
58	311926	汽油 90#	kg	10.3466	6.57	67.98	
59	311936	铅油	kg	0.6108	4.50	2.75	
60	311968	清油	kg	0.2611	14.50	3.79	
61	311986	溶剂汽油 200#	kg	0.3439	6.00	2.41	
62	312002	伞形螺栓 M6~8×150	套	146.8800	1.00	46.88	
63	312013	砂子	m ³	0.0171	34.00	0.58	
64	312296	水泥砂浆 M10	m ³	1.3120	126.93	166.53	
65	312327	塑料带 20mm×40m	kg	0.2106	16.54	3.48	
66	312347	塑料护口(钢管用) DN15	个	10.0425	0.15	1.51	
67	312348	塑料护口(钢管用) DN15-20	个	6.0600	0.20	1.21	
68	312349	塑料护口(钢管用) DN20	个	0.9270	0.25	0.23	
69	312352	塑料护口(钢管用) DN40	个	4.4805	0.55	2.46	
70	312355	塑料护口(钢管用) DN80	个	0.8498	0.83	0.71	
71	312363	塑料胶布带 20mm×10m	卷	11.8050	3.50	41.32	
72	312376	塑料绝缘线 BV-2.5mm ²	m	103.5140	1.86	192.54	
73	312377	塑料绝缘线 BV-4.0mm ²	m	0.1498	2.99	0.45	
74	312389	塑料软管	kg	0.7200	14.00	10.08	
75	312407	塑料手套 ST型	个	0.4914	3.50	1.72	
76	312478	铁砂布 0#~2#	张	4.5000	0.92	4.14	
77	312500	铜接线端子 DT-10mm ²	个	8.1200	3.19	25.90	
78	312503	铜接线端子 DT-25mm ²	个	0.4774	6.32	3.02	
79	312504	铜接线端子 DT-35mm ²	个	2.0400	8.18	16.69	
80	312624	橡胶垫 δ2	m ²	0.1186	126.55	15.01	
81	312699	校验材料费	元	4.8762	1.00	4.88	
82	312828	硬脂酸(一级)	kg	0.0873	13.68	1.19	
83	312865	圆钢 Φ10~14	kg	3.5952	3.96	14.24	
84	312870	圆钢 Φ5.5~9	kg	6.6510	3.96	26.34	
85	312877	圆木台 Φ275~350	块	30.4500	7.86	239.34	
86	313009	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.9744	2.60	2.53	

主要材料价格表

工程名称：电气安装工程

专业名称：【机械设备安装工程】 第63页/共101页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
87	320002	8位模块式信息插座(双口)	个	37.3700	41.28	1542.63	
88	320039	半硬塑料管 口径20	m	434.6000	2.49	1082.15	
89	320040	半硬塑料管 口径25	m	137.8000	3.65	502.97	
90	320188_1	空调插座	套	16.3200	15.00	244.80	
91	320190_1	普通插座	套	42.8400	12.00	514.08	
92	320217_1	双管荧光灯	套	43.4300	67.00	2909.81	
93	320217_2	防水防雾灯	套	5.0500	44.00	222.25	
94	320217_3	天棚吸顶灯	套	12.5200	48.00	601.76	
95	320217_4	应急照明灯	套	2.1200	90.00	190.80	
96	320217_5	应急疏散灯	套	10.1000	53.00	535.30	
97	320961_1	网络分线箱	台	1.0000	300.00	300.00	
98	321069	钢管 口径15	m	66.9500	8.50	569.08	
99	321070	钢管 口径20	m	6.1800	12.42	76.76	
100	321073	钢管 口径40	m	29.8700	18.50	552.60	
101	321076	钢管 口径80	m	5.6650	42.12	238.61	
102	321957	屏蔽电缆	m	306.0000	22.12	6768.72	
103	322325	套接管	m	5.4550	0.00	0.00	
104	322410_1	YJV-4*50+1*16	m	6.5650	152.00	997.88	
105	322412_1	YJV-5*10	m	16.1600	37.50	606.00	
106	322412_2	YJV-3*4	m	15.1500	14.10	213.62	
107	322412_3	BYJ-2*2.5	m	131.3000	8.00	1050.40	
108	322419	铜芯绝缘导线 2.5mm ²	m	666.7500	1.65	1100.14	
109	322420	铜芯绝缘导线 4mm ²	m	966.0000	2.60	2511.60	
110	322491	型钢	m	112.3068	41.58	4669.72	
111	322585_1	暗装单极开关	只	16.3200	18.00	293.76	
112	322585_2	暗装声控延时开关	只	2.0400	20.00	40.80	
113	322595_1	暗装三极开关	只	10.2000	18.00	183.60	
114	BCZC0019	配电箱AZ600*800*200	台	1.0000	1200.00	1200.00	
115	BCZC0020	配电箱AL500*600*140	台	3.0000	1000.00	3000.00	
116	BCZC0021	综合布线箱	个	1.0000	500.00	500.00	
117	BCZC0184	等电位端子箱MEB、LEB	台	0.0951	519.75	49.43	
118	J03020	汽车式起重机 5t	台班	0.0220	522.35	11.49	
119	J03021	汽车式起重机 8t	台班	0.0300	767.30	23.02	
120	J04004	载重汽车 4t	台班	0.0300	419.29	12.58	
121	J04005	载重汽车 5t	台班	0.0220	442.50	9.74	
122	J09001	交流弧焊机 21kV·A	台班	7.8553	159.60	1253.71	
123	J09001	交流弧焊机 21kV·A	台班	0.4587	217.10	99.58	
124	J10599	汽油(台班用)	kg	1.2771	6.57	8.39	
125	J14114	安拆费及场外运输费(台班用)	元	54.5398	1.00	54.54	
126	J14115	大修理费(台班用)	元	7.0219	1.00	7.02	
127	J14116	经常修理费(台班用)	元	21.5782	1.00	21.58	
128	J14117	其他费用(台班用)	元	1.4981	1.00	1.50	
129	J14118	折旧费(台班用)	元	33.2533	1.00	33.25	
130	J19076	电动煨弯机 100	台班	0.0564	115.70	6.53	

主要材料价格表

工程名称：电气安装工程

专业名称：【机械设备安装工程】 第64页/共101页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
131	J19182	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班	5.2500	42.84	224.91	
132	J4001	综合人工(台班用)	工日	10.5604	136.00	1436.21	
133	J40100	柴油(台班用)	kg	1.5611	5.57	8.70	
134	J40150	电(台班用)	kw·h	501.0848	0.58	290.63	




单位工程造价汇总表(详细)

工程名称：给排水工程

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第65页/共101页

序号	单位工程名称	造价(元)
F1	分部分项工程费	10694.20
F1.1	分部分项合计Σ(综合单价×工程量)	8801.21
F1.2	分部分项人工费调增差价合计	1892.99
F2	措施项目费	504.90
F2.1	措施项目合计Σ(综合单价×工程量)	53.49
F2.2	措施项目人工费调增差价合计	0.00
F2.3	其中：安全文明施工措施费	451.41
F3	其他项目费	0.00
F3.1	其他项目合计Σ(综合单价×工程量)	0.00
F3.2	其他项目人工费调增差价合计	0.00
F4	规费	531.97
F4.1	社会保障费	481.57
F4.1.1	养老保险	397.57
F4.1.2	失业保险	16.80
F4.1.3	医疗保险	50.40
F4.1.4	工伤保险	7.84
F4.1.5	残疾人就业保险	4.48
F4.1.6	女工生育保险	4.48
F4.2	住房公积金	33.60
F4.3	建筑施工安全生产责任保险	16.80
F5	税前工程造价	11709.95
F6	增值税销项税额	1053.90
F7	附加税	48.10
F8	工程总造价	12811.95



分部分项工程量清单计价表

工程名称：给排水工程

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第66页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		给水				
1	030801005001	PP-R给水管 【项目特征】 1. 规格:DN32 2. 连接形式:热熔连接 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	M	15.0000	27.48	412.20
2	030801005002	PP-R给水管 【项目特征】 1. 规格:DN25 2. 连接形式:热熔连接 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	M	15.0000	20.85	312.75
3	030801005003	PP-R给水管 【项目特征】 1. 规格:DN20 2. 连接形式:热熔连接 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	M	8.0000	17.80	142.40
4	030803001001	闸阀 【项目特征】 1. 规格:DN32 【工程内容】 1. 安装	个	2.0000	215.44	430.88
5	030803001002	止回阀 【项目特征】 1. 规格:DN32 【工程内容】 1. 安装	个	1.0000	194.44	194.44
6	030803001003	截止阀 【项目特征】 1. 规格:DN25 【工程内容】 1. 安装	个	3.0000	207.52	622.56
7	030803010001	水表 【项目特征】 1. 规格:DN32 【工程内容】 1. 安装	组	1.0000	185.23	185.23
8	补AB001001	不锈钢洗菜池 【项目特征】 1. 订制不锈钢洗菜池1500元	套	1.0000	1500.00	1500.00
9	030804003001	洗脸盆 【项目特征】 1. 材质:陶瓷 【工程内容】 1. 器具、附件安装	组	3.0000	187.64	562.92
10	030804012001	蹲式大便器 【项目特征】 1. 材质:陶瓷 2. 含水箱 【工程内容】 1. 器具、附件安装	套	3.0000	256.20	768.60
		排水				




分部分项工程量清单计价表

工程名称：给排水工程

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第67页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
11	030801005004	排水管 【项目特征】 1. 材质:UPVC 2. 规格:DN100 3. 连接形式:胶粘连接 【工程内容】 1. 管道、管件的制作安装 2. 泄漏试验	M	18.0000	56.61	1018.98
12	030801005005	排水管 【项目特征】 1. 材质:UPVC 2. 规格:DN50 3. 连接形式:胶粘连接 【工程内容】 1. 管道、管件的制作安装 2. 泄漏试验	M	3.127	127.27	319.05
13	030804017001	地漏 【项目特征】 1. 材质:不锈钢 2. 规格:DN100 【工程内容】 1. 安装	个	4.0000	57.80	231.20
		消防				
14	b-001001	灭火器 【项目特征】 1. 规格:MF/ABC4 【工程内容】 1. 安装	个	14.0000	150.00	2100.00



措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第68页/共101页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000	451.41	451.41
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000	27.54	27.54
3	二次搬运	项	1.0000	13.77	13.77
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000	12.18	12.18
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000	0.00	0.00
6	施工排水	项	1.0000	0.00	0.00
7	施工降水	项	1.0000	0.00	0.00
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000	0.00	0.00
9	已完工程及设备保护	项	1.0000	0.00	0.00
10	其他	项	1.0000	0.00	0.00
11	组装平台	项	1.0000	0.00	0.00
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1.0000	0.00	0.00
13	压力容器和高压管道的检验	项	1.0000	0.00	0.00
14	焦炉施工大棚	项	1.0000	0.00	0.00
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1.0000	0.00	0.00
16	管道安装后的充气保护措施	项	1.0000	0.00	0.00
17	隧道内通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000	0.00	0.00
18	现场施工围栏	项	1.0000	0.00	0.00
19	长输管道临时水工保护措施	项	1.0000	0.00	0.00
20	长输管道施工便道	项	1.0000	0.00	0.00
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1.0000	0.00	0.00
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1.0000	0.00	0.00
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1.0000	0.00	0.00
24	格架式抱杆	项	1.0000	0.00	0.00
25	脚手架	项	1.0000	0.00	0.00



其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第69页/共101页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
F1	其他项目		0.0000	0.00	0.00
F1.1	暂列金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.1.1	设计变更及材料(主材)差价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3	计日工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.1	人工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.2	材料	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.3	机械	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4	总承包服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000	0.00	0.00




规费、税金项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第70页/共101页

序号	项目名称	计算基础	费率	金额(元)	
				综合单价	合价
一	规费		4.75		531.97
1	社会保障费		4.30		481.57
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55		397.57
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		16.80
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45		50.40
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07		7.84
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		4.48
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		4.48
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30		33.60
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		16.80
	规费合计				531.97
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00		451.41
	安全文明施工措施费合计				451.41
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00		1053.90
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41		48.10
1	城市维护建设税				
2	教育费附加税				
3	地方教育费附加税				
	税金合计				1102.00



工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第71页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)										合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润			
1	030801005001	PP-R给水管 【项目特征】 1.规格:DN32 2.连接形式:热熔连接 【工程内容】 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗	M	B8-43 8-310	6.56	9.52	0.14	8.46	0.00	0.00	1.35	1.45	412.20		
2	030801005002	PP-R给水管 【项目特征】 1.规格:DN25 2.连接形式:热熔连接 【工程内容】 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗	M	B8-42 8-310	5.89	6.87	0.11	5.47	0.00	0.00	1.21	1.30	312.75		
3	030801005003	PP-R给水管 【项目特征】 1.规格:DN20 2.连接形式:热熔连接 【工程内容】 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗	M	B8-41 8-310	5.51	5.98	0.08	3.88	0.00	0.00	1.13	1.22	142.40		
4	030803001001	闸阀 【项目特征】 1.规格:DN32 【工程内容】 1.安装	个	6-1303	4.76	4.55	4.52	189.00	0.00	0.00	2.50	2.69	430.88		
5	030803001002	止回阀 【项目特征】 1.规格:DN32 【工程内容】 1.安装	个	6-1303	12.18	4.55	4.52	168.00	0.00	0.00	2.50	2.69	194.44		
6	030803001003	截止阀 【项目特征】 1.规格:DN25 【工程内容】 1.安装	个	6-1302	11.05	4.24	4.52	183.00	0.00	0.00	2.27	2.44	622.56		


工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第72页/共101页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)										合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润			
7	030803010001	水表 【项目特征】 1.规格:DN32 【工程内容】 1.安装	组	8-507	23.52	31.68	0.00	120.00	0.00	0.00	4.83	5.20	185.23		
8	补AB001001	不锈钢洗菜池 【项目特征】 1.订制不锈钢洗菜池1500元	套	补AB001换	9.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00		
9	030804003001	洗脸盆 【项目特征】 1.材质:陶瓷 【工程内容】 1.器具、附件安装	组	8-512	42.00	53.34	0.00	106.03	0.00	0.00	4.07	4.38	562.92		
10	030804012001	蹲式大便器 【项目特征】 1.材质:陶瓷 2.含水箱 【工程内容】 1.器具、附件安装	套	8-567	40.57	99.39	0.00	98.94	0.00	0.00	8.33	8.97	768.60		
11	030801005004	排水管 【项目特征】 1.材质:UPVC 2.规格:DN100 3.连接形式:胶粘连接 【工程内容】 1.管道、管件的制作安装 2.泄漏试验	M	8-287	4.75	26.51	0.06	16.15	0.00	0.00	2.00	2.15	1018.98		
12	030801005005	排水管 【项目特征】 1.材质:UPVC 2.规格:DN50 3.连接形式:胶粘连接 【工程内容】 1.管道、管件的制作安装 2.泄漏试验	M	8-285	6.43	5.89	0.06	6.15	0.00	0.00	1.32	1.42	319.05		



工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第73页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)									合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润		
13	030804017001	地漏 【项目特征】 1. 材质：不锈钢 2. 规格：DN100 【工程内容】 1. 安装	个	8-609	15.67	5.44	0.00	30.00	0.00	0.00	3.22	3.47	231.20	
		消防												
14	b-001001	灭火器 【项目特征】 1. 规格：MF/ABC4 【工程内容】 1. 安装	个	本表001换	0.10	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2100.00	



措施项目费(综合单价)分析表

工程名称: 给排水工程

专业名称: 【给排水采暖燃气工程】

第74页/共101页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	金额(元)							综合单价
				人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润		
1	C10101	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	0.00	451.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.41
	1.2	环境保护费	项	0.00	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.99
	1.3	临时设施费	项	0.00	85.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.98
	1.4	扬尘污染治理费	项	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50
	1.1	安全文明施工费	项	0.00	300.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.94
2	C10102	冬雨季、夜间施工措施费	项	0.00	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.54
3	C10103	二次搬运	项	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.77
4	C10104	测量放线、定位复测、检测试验	项	0.00	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.18
5	C10105	大型机械设备进出场及安拆	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	C10106	施工排水	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	C10107	施工降水	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	C10108	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护措施	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	C10109	已完工程及设备保护	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	C10110	其他	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	C10301	组装机平台	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	C10302	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	C10303	压力容器和高压管道的检验	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	C10304	焦炉施工大棚	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	C10305	焦炉烘炉、热态工程	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	C10306	管道安装后的充气保护措施	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	C10307	隧道内通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	C10308	现场施工围栏	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	C10309	长输管道临时水工保护措施	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	C10310	长输管道施工便道	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	C10311	长输管道跨越或穿越施工措施	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	C10312	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	C10313	长输管道工程施工队伍调遣	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

措施项目费(综合单价)分析表

工程名称：给排水工程

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第75页/共101页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	金额(元)						
				人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	综合单价
24	C10314	格架式抱杆	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	C10315	脚手架	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



主要材料价格表

工程名称：给排水工程

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第76页/共101页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	10001	综合工日	工日	19.9916	136.00	2718.86	
2	310078	扁钢 <-59	kg	3.7800	3.96	14.97	
3	310089	丙酮	kg	0.8490	9.91	8.41	
4	310142	承插塑料排水管件 DN50	个	13.5300	3.98	53.85	
5	310144	承插塑料排水管件 DN100	个	20.4840	18.32	375.27	
6	310191	大便器胶皮碗	个	3.3000	1.85	6.14	
7	310313	电	kw·h	6.2220	0.55	3.64	
8	310327	电焊条 结422 Φ3.2	kg	0.5800	6.67	0.56	
9	310400	镀锌钢管 DN15	m	1.2500	8.04	9.65	
10	310402	镀锌钢管 DN25	m	1.5000	15.42	15.65	
11	310408	镀锌管箍 DN15	个	3.4300	1.21	3.67	
12	310452	镀锌活接头 DN15	个	3.0300	3.10	9.39	
13	310552	镀锌铁丝 8#~12#	kg	0.2190	4.12	0.90	
14	310564	镀锌弯头 DN15	个	3.0300	1.57	4.76	
15	310567	镀锌弯头 DN25	个	3.0300	2.60	7.88	
16	310696	防腐油	kg	0.1500	8.23	1.23	
17	310814	钢锯条	根	10.0190	0.98	9.82	
18	310962	管卡子(单立管) DN25	个	3.1500	3.30	10.40	
19	311037	焊接钢管 DN100	m	0.4000	46.48	19.79	
20	311132	红砖 240×115×53 甲级	块	48.0000	0.26	12.48	
21	311232	机油	kg	0.1150	7.05	0.81	
22	311301	角型阀(带铜活) DN15	个	3.0300	26.98	81.75	
23	311369	精制六角带帽螺栓 M6~12×12~50	套	20.4000	0.62	12.65	
24	311431	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.5610	24.65	13.83	
25	311433	聚四氟乙烯生料带	m	6.0800	0.78	4.74	
26	311651	螺纹闸阀 Z15W-10T DN32	个	1.0100	27.66	27.94	
27	311696	棉纱头	kg	0.8550	8.00	6.84	
28	311715	木材(一级红松)	m ³	0.0060	1590.00	9.54	
29	311731	木螺丝 Φ6×50	个	28.0800	0.07	1.97	
30	311810	膨胀螺栓 M12×200	套	4.1100	2.08	8.55	
31	311813	膨胀螺栓 M16×200	套	7.7760	3.60	27.99	
32	311819	漂白粉	kg	0.0342	3.52	0.12	
33	311902	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	6.7000	0.35	2.35	
34	311910	其他材料费	元	23.6890	1.00	23.69	
35	311911	其他材料费(占材料费)	%	17.0110	0.00	0.00	
36	311930	铅板 δ2.6~3	kg	0.0900	23.90	2.15	
37	311936	铅油	kg	0.2980	4.50	1.34	
38	312013	砂子	m ³	0.0120	34.00	0.41	
39	312080	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6	kg	0.2400	19.48	4.68	
40	312287	水	t	2.6980	3.85	10.39	
41	312310	水嘴(全铜磨光) DN15	个	3.0300	13.90	42.12	
42	312379	塑料扣座 D20	个	11.8400	0.85	10.06	
43	312380	塑料扣座 D25	个	21.6000	1.05	22.68	
44	312429	碳钢电焊条 结422 Φ3.2	kg	0.9900	6.67	6.60	

主要材料价格表

工程名称：给排水工程

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第77页/共101页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
45	312478	铁砂布 0#~2#	张	2.6700	0.92	2.46	
46	312518	铜丝 16#	kg	0.2400	66.17	15.88	
47	312533	透气帽(铅丝球) DN50	个	0.3900	3.78	1.47	
48	312535	透气帽(铅丝球) DN100	个	0.9000	6.93	6.24	
49	312599	洗脸盆托架	付	3.0300	18.00	54.54	
50	312600	洗脸盆下水口(铜) DN32	个	3.0300	13.25	40.15	
51	312617	橡胶板 δ 1~3	kg	0.1930	1.95	3.31	
52	312831	油灰	kg	1.5600	3.00	5.40	
53	320245	承插塑料排水管 DN50	m	4.5550	6.36	29.25	
54	320247	承插塑料排水管 DN100	m	15.3360	18.95	290.62	
55	320297	瓷蹲式大便器	个	3.0300	50.00	151.50	
56	320300	瓷蹲式大便器高水箱	个	3.0300	30.00	90.90	
57	320301	瓷蹲式大便器高水箱配件	套	3.0300	10.00	30.30	
58	320305	存水弯 塑料 S型 DN32	个	3.0150	5.00	15.08	
59	320308	大便器存水弯(瓷) DN100	个	3.0150	8.00	24.12	
60	320419_1	截止阀	个	3.0000	183.00	549.00	
61	320420_1	止回阀	个	1.0000	168.00	168.00	
62	320420_2	闸阀	个	2.0000	189.00	378.00	
63	320722	地漏100	个	4.0000	5.00	20.00	
64	322115	水表 DN32	个	1.0000	20.00	20.00	
65	322460	洗脸盆	个	3.0300	100.00	303.00	
66	b09021	室内PP-R给水管接头零件D20	个	14.6960	2.37	34.83	
67	b09022	室内PP-R给水管接头零件D25	个	22.8000	3.25	74.10	
68	b09023	室内PP-R给水管接头零件D32	个	17.2800	5.15	88.99	
69	b09065_1	聚丙烯(PP-R)塑料管DN32	m	15.3000	8.29	126.84	
70	b09065_2	聚丙烯(PP-R)塑料管DN25	m	15.3000	5.36	82.01	
71	b09065_3	聚丙烯(PP-R)塑料管DN20	m	8.1600	3.80	31.01	
72	b09171	角钢立管卡DN25	付	14.6250	3.20	46.80	
73	BCCL0004	不锈钢洗菜池	套	1.0000	1500.00	1500.00	
74	BCCL0009	灭火器	个	14.0000	150.00	2100.00	
75	J07040	立式钻床 Φ25	台班	0.0330	179.99	5.94	
76	J08040	试压泵 60MPa	台班	0.0840	192.88	16.20	
77	J12077	热熔焊接机 SH-63	台班	0.2800	15.63	4.38	
78	J14114	安拆费及场外运输费(台班用)	元	0.7463	1.00	0.75	
79	J14115	大修理费(台班用)	元	0.5794	1.00	0.58	
80	J14116	经常修理费(台班用)	元	0.7914	1.00	0.79	
81	J14118	折旧费(台班用)	元	2.9374	1.00	2.94	
82	J19420	直流电焊机 21kW	台班	0.1800	115.46	20.78	
83	J4001	综合人工(台班用)	工日	0.1463	136.00	19.90	
84	J40150	电(台班用)	kw·h	2.7108	0.58	1.57	



单位工程造价汇总表(详细)

工程名称：广告及办公设备

专业名称：【建筑装饰专业】

第78页/共101页

序号	单位工程名称	造价(元)
F1	分部分项工程费	134600.00
F1.1	分部分项合计Σ(综合单价×工程量)	134600.00
F1.2	分部分项人工费调增差价合计	0.00
F2	措施项目费	8058.34
F2.1	措施项目合计Σ(综合单价×工程量)	2045.92
F2.2	措施项目人工费调增差价合计	0.00
F2.3	其中：安全文明施工措施费	6012.42
F3	其他项目费	0.00
F3.1	其他项目合计Σ(综合单价×工程量)	0.00
F3.2	其他项目人工费调增差价合计	0.00
F4	规费	6776.27
F4.1	社会保障费	6134.30
F4.1.1	养老保险	5064.37
F4.1.2	失业保险	213.99
F4.1.3	医疗保险	641.96
F4.1.4	工伤保险	99.86
F4.1.5	残疾人就业保险	57.06
F4.1.6	女工生育保险	57.06
F4.2	住房公积金	427.98
F4.3	建筑施工安全生产责任保险	213.99
F5	税前工程造价	142231.86
F6	增值税销项税额	12800.87
F7	附加税	612.68
F8	工程总造价	155645.41



分部分项工程量清单计价表

工程名称：广告及办公设备

专业名称：【建筑装饰专业】

第79页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		制度牌				
1	补AB001001	岗位制度牌 【项目特征】 1. 成品制度牌 2. 尺寸内容按业主要求确定 3. 暂定价350元/块 【工程内容】 1. 安装	块	12.0000	350.00	4200.00
2	补AB001002	门牌 【项目特征】 1. 成品购置 2. 尺寸内容按业主要求确定 3. 暂定价50元/块 【工程内容】 1. 安装	块	14.0000	50.00	700.00
3	补AB001003	宣传牌 【项目特征】 1. 成品购置 2. 尺寸内容按业主要求确定 3. 暂定价350元/块 【工程内容】 1. 安装	块	6.0000	350.00	2100.00
4	补AB001004	发光大字 【项目特征】 1. 成品订制 2. 尺寸按业主要求确定 3. 暂定价4500元/项 【工程内容】 1. 安装	项	1.0000	4500.00	4500.00
5	补AB001005	党建活动室广告 【项目特征】 1. 成品订制 2. 具体内容按业主要求确定 3. 暂定价3500元/项 【工程内容】 1. 安装	项	1.0000	3500.00	3500.00
		办公用品				
6	补AB002001	办公桌 【项目特征】 1. 成品购置 2. 暂定价500元/个 【工程内容】 1. 安装	个	20.0000	500.00	10000.00
7	补AB002002	会议桌 【项目特征】 1. 成品购置 2. 暂定价1800元/个 【工程内容】 1. 安装	个	1.0000	1800.00	1800.00
8	补AB002003	座椅 【项目特征】 1. 成品购置 2. 暂定价140元/个 【工程内容】 1. 安装	个	25.0000	140.00	3500.00
9	补AB002004	长条座椅 【项目特征】 1. 成品购置 2. 暂定价350元/个 【工程内容】 1. 安装	个	6.0000	350.00	2100.00



分部分项工程量清单计价表

工程名称：广告及办公设备

专业名称：【建筑装饰专业】

第80页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
10	补AB002005	资料柜 【项目特征】 1. 成品购置 2. 暂定价550元/个 【工程内容】 1. 安装	个	6.0000	550.00	3300.00
11	补AB002006	药品柜 【项目特征】 1. 现场定做 2. 暂定价2800元/个 【工程内容】 1. 安装	个	2.0000	2800.00	5600.00
		设备				
12	补AB003001	电脑 【项目特征】 1. 品牌电脑购买 2. 质保3年 3. 4G内存、500G以上硬盘、CPU-I5以上 4. 暂定价5800元/台	台	5.0000	5800.00	29000.00
13	补AB003002	打印机 【项目特征】 1. 激光黑白打印机 2. 质保3年 3. 暂定价3500元/台	台	1.0000	3500.00	3500.00
14	补AB003003	彩色喷墨打印机 【项目特征】 1. 彩色喷墨打印机 2. 质保3年 3. 暂定价2800元/台	台	1.0000	2800.00	2800.00
15	补AB003004	空调挂机 【项目特征】 1. 品牌空调购买 2. 1.5P挂机 3. 暂定价3800元/台	台	6.0000	3800.00	22800.00
16	补AB003005	空调柜机 【项目特征】 1. 品牌空调购买 2. 5P柜机 3. 暂定价8000元/台	台	4.0000	8000.00	32000.00
17	补AB003006	LED屏 【项目特征】 1. LED屏5000*500 2. 暂定价3200元/台	套	1.0000	3200.00	3200.00



措施项目清单计价表

工程名称：广告及办公设备

专业名称：【建筑装饰专业】

第81页/共101页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000	6012.42	6012.42
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000	1022.96	1022.96
3	二次搬运	项	1.0000	457.64	457.64
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000	565.32	565.32
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000	0.00	0.00
6	施工排水	项	1.0000	0.00	0.00
7	施工降水	项	1.0000	0.00	0.00
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000	0.00	0.00
9	已完工程及设备保护	项	1.0000	0.00	0.00
10	其他	项	1.0000	0.00	0.00
11	建筑工程混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1.0000	0.00	0.00
12	建筑工程脚手架	项	1.0000	0.00	0.00
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1.0000	0.00	0.00
14	装饰装修工程脚手架	项	1.0000	0.00	0.00
15	装饰装修工程垂直运输机械、超高降效	项	1.0000	0.00	0.00
16	装饰装修工程室内空气污染测试	项	1.0000	0.00	0.00



其他项目清单计价表

工程名称：广告及办公设备

专业名称：【建筑装饰专业】

第82页/共101页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
F1	其他项目		0.0000	0.00	0.00
F1.1	暂列金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.1.1	设计变更及材料(主材)差价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3	计日工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.1	人工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.2	材料	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.3	机械	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4	总承包服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000	0.00	0.00



规费、税金项目清单计价表

工程名称：广告及办公设备

专业名称：【建筑装饰专业】

第83页/共101页

序号	项目名称	计算基础	费率	金额(元)	
				综合单价	合价
一	规费		4.75		6776.27
1	社会保障费		4.30		6134.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55		5064.37
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		213.99
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45		641.96
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07		99.86
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		57.06
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		57.06
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30		427.98
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		213.99
	规费合计				6776.27
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00		6012.42
	安全文明施工措施费合计				6012.42
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00		12800.87
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41		612.68
1	城市维护建设税				
2	教育费附加税				
3	地方教育费附加税				
	税金合计				13413.55




工程量清单综合单价分析表

工程名称：广告及办公设备

专业名称：【建筑装饰专业】

第84页/共101页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)									合计		
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润				
		制度牌														
1	补ABB001001	岗位制度牌 【项目特征】 1. 成品制度牌 2. 尺寸内容按业主要求确定 3. 暂定价350元/块 【工程内容】 1. 安装	块	补ABB001换	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4200.00
2	补ABB001002	门牌 【项目特征】 1. 成品购置 2. 尺寸内容按业主要求确定 3. 暂定价50元/块 【工程内容】 1. 安装	块	补ABB001换	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
3	补ABB001003	宣传牌 【项目特征】 1. 成品购置 2. 尺寸内容按业主要求确定 3. 暂定价350元/块 【工程内容】 1. 安装	块	补ABB001换	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2100.00
4	补ABB001004	发光大字 【项目特征】 1. 成品订制 2. 尺寸按业主要求确定 3. 暂定价4500元/项 【工程内容】 1. 安装	项	补ABB001换	0.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4500.00
5	补ABB001005	党建活动室广告 【项目特征】 1. 成品订制 2. 具体内容按业主要求确定 3. 暂定价3500元/项 【工程内容】 1. 安装	项	补ABB001换	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3500.00





工程量清单综合单价分析表

工程名称：广告及办公设备

专业名称：【建筑装饰专业】

第85页/共101页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)										合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润			
6	补AB002001	办公桌 【项目特征】 1. 成品购置 2. 暂定价500元/个 【工程内容】 1. 安装	个	补AB001换	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
7	补AB002002	会议桌 【项目特征】 1. 成品购置 2. 暂定价1800元/个 【工程内容】 1. 安装	个	补AB001换	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00
8	补AB002003	座椅 【项目特征】 1. 成品购置 2. 暂定价140元/个 【工程内容】 1. 安装	个	补AB001换	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3500.00
9	补AB002004	长条座椅 【项目特征】 1. 成品购置 2. 暂定价350元/个 【工程内容】 1. 安装	个	补AB001换	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2100.00
10	补AB002005	资料柜 【项目特征】 1. 成品购置 2. 暂定价550元/个 【工程内容】 1. 安装	个	补AB001换	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3300.00
11	补AB002006	药品柜 【项目特征】 1. 现场定做 2. 暂定价2800元/个 【工程内容】 1. 安装	个	补AB001换	0.00	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5600.00




工程量清单综合单价分析表

工程名称：广告及办公设备

专业名称：【建筑装饰专业】

第86页/共101页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)										合计	
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润				
12	补AB003001	电脑 【项目特征】 1. 品牌电脑购买 2. 质保3年 3. 4G内存、500G以上硬盘、CPU-15以上 4. 暂定价5800元/台	台	补AB001换	0.00	5800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29000.00
13	补AB003002	打印机 【项目特征】 1. 激光黑白打印机 2. 质保3年 3. 暂定价3500元/台	台	补AB001换	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3500.00
14	补AB003003	彩色喷墨打印机 【项目特征】 1. 彩色喷墨打印机 2. 质保3年 3. 暂定价2800元/台	台	补AB001换	0.00	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2800.00
15	补AB003004	空调挂机 【项目特征】 1. 品牌空调购买 2. 1.5P挂机 3. 暂定价3800元/台	台	补AB001换	0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22800.00
16	补AB003005	空调柜机 【项目特征】 1. 品牌空调购买 2. 5P柜机 3. 暂定价8000元/台	台	补AB001换	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32000.00
17	补AB003006	LED屏 【项目特征】 1. LED屏5000*500 2. 暂定价3200元/台	套	补AB001换	0.00	3200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3200.00



措施项目费(综合单价)分析表

工程名称: 广告及办公设备

专业名称: 【建筑装饰专业】

第87页/共101页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	金额(元)							综合单价
				人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润		
1	C10101	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	0.00	6012.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6012.42
			1.1	项	0.00	3826.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3826.09
			1.2	项	0.00	546.58	0.00	0.00	0.00	0.00	546.58
			1.3	项	0.00	1093.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1093.17
			1.4	项	0.00	546.58	0.00	0.00	0.00	0.00	546.58
2	C10102	扬尘污染治理费(建筑)	项	0.00	1022.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1022.96	
			1.5	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2.1	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2.2	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2.3	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	C10103	冬季、夜间施工措施费	项	0.00	1022.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1022.96	
			2.4	项	0.00	1022.96	0.00	0.00	0.00	1022.96	
			2.5	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			3.1	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			3.2	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	C10104	二次搬运	项	0.00	457.64	0.00	0.00	0.00	0.00	457.64	
			3.1	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			3.2	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			3.3	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			3.4	项	0.00	457.64	0.00	0.00	0.00	0.00	457.64
5	C10105	装饰装修	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			3.5	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			4.1	项	0.00	565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	565.32
			4.2	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4.3	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	C10106	测量放线、定位复测、检测试验	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			4.4	项	0.00	565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	565.32
			4.5	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			6	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	C10107	大型机械设备进出场及安拆	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			7	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




措施项目费(综合单价)分析表

工程名称：广告及办公设备

专业名称：【建筑装饰专业】

第88页/共101页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	金额(元)							
				人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	综合单价	
8	C10108	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	C10109	已完工程及设备保护	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	C10110	其他	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	C10201	建筑工程混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	C10202	建筑工程脚手架	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	C10203	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	C10501	装饰装修工程脚手架	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	C10502	装饰装修工程垂直运输机械、超高降效	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	C10503	装饰装修工程室内空气污染测试	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



主要材料价格表

工程名称：广告及办公设备

专业名称：【建筑装饰专业】

第89页/共101页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	BCCL0015_13	岗位制度牌	块	12.0000	350.00	4200.00	
2	BCCL0015_14	门牌	块	14.0000	50.00	700.00	
3	BCCL0015_15	宣传牌	块	6.0000	350.00	2100.00	
4	BCCL0015_17	党建活动室广告	项	1.0000	3500.00	3500.00	
5	BCCL0015_18	发光大字	项	1.0000	4500.00	4500.00	
6	BCCL0015_19	办公桌	个	20.0000	500.00	10000.00	
7	BCCL0015_20	会议桌	个	1.0000	1800.00	1800.00	
8	BCCL0015_21	座椅	个	25.0000	140.00	3500.00	
9	BCCL0015_22	长条座椅	个	6.0000	350.00	2100.00	
10	BCCL0015_23	资料柜	个	6.0000	550.00	3300.00	
11	BCCL0015_24	药品柜	个	2.0000	2800.00	5600.00	
12	BCCL0015_25	电脑	台	5.0000	5800.00	29000.00	
13	BCCL0015_26	打印机	台	1.0000	3500.00	3500.00	
14	BCCL0015_27	彩色喷墨打印机	台	1.0000	2800.00	2800.00	
15	BCCL0015_28	空调挂机	台	6.0000	3800.00	22800.00	
16	BCCL0015_29	空调柜机	台	4.0000	8000.00	32000.00	
17	BCCL0015_30	LED屏	套	1.0000	3200.00	3200.00	




单位工程造价汇总表(详细)

工程名称：室外工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第90页/共101页

序号	单位工程名称	造价(元)
F1	分部分项工程费	70222.17
F1.1	分部分项合计Σ(综合单价×工程量)	48246.31
F1.2	分部分项人工费调增差价合计	21975.86
F2	措施项目费	3770.24
F2.1	措施项目合计Σ(综合单价×工程量)	652.31
F2.2	措施项目人工费调增差价合计	0.00
F2.3	其中：安全文明施工措施费	3117.93
F3	其他项目费	0.00
F3.1	其他项目合计Σ(综合单价×工程量)	0.00
F3.2	其他项目人工费调增差价合计	0.00
F4	规费	3514.65
F4.1	社会保障费	3181.68
F4.1.1	养老保险	2626.73
F4.1.2	失业保险	110.99
F4.1.3	医疗保险	332.97
F4.1.4	工伤保险	51.79
F4.1.5	残疾人就业保险	29.60
F4.1.6	女工生育保险	29.60
F4.2	住房公积金	221.98
F4.3	建筑施工安全生产责任保险	110.99
F5	税前工程造价	73771.22
F6	增值税销项税额	6639.41
F7	附加税	317.78
F8	工程总造价	80728.41



分部分项工程量清单计价表

工程名称：室外工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第91页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		挡墙				
1	010101003001	挖基础土方 【项目特征】 1. 人工挖沟槽, 挖深(2m)以内 【工程内容】 1. 挖土方	m3	47.0400	18.06	849.54
2	010305004001	浆砌石挡墙 【项目特征】 1. M7.5水泥砂浆砌筑 2. 毛石挡墙 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌石	m3	85.7920	282.50	24235.68
		场地硬化				
3	010101001001	平整场地 【项目特征】 1. 机械土方, 场地平整±30cm以 【工程内容】 1. 挖填土方 2. 场内运输	m2	260.0000	0.56	145.60
4	040203005001	水泥混凝土地面 【项目特征】 1. 150mm厚C25混凝土面层 2. 分隔缝宽度10mm, 最长不大于6m, 沥青松木条填缝 3. 素土找平、压实 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护 2. 挖填土方 3. 场内运输	m2	160.0000	86.89	13902.40
		绿化				
5	050102001001	栽植乔木 【项目特征】 1. 乔木种类: 红叶石楠球 2. 乔木胸径: 冠径 80-100cm 3. 养护期: 1年 【工程内容】 1. 栽植 2. 养护	株	9.0000	225.46	2029.14
6	补AB001001	砖砌花坛 【项目特征】 1. 240mm厚砖砌花坛, 500mm高 2. 水泥砂浆抹面 3. 外贴100*100米黄面砖 4. 土方开挖 【工程内容】	m	38.0000	88.65	3368.70
		管网				
7	040101002001	挖沟槽土方 【项目特征】 1. 土壤类别: 综合土, 深度在2m以内 【工程内容】 1. 土方开挖	m3	12.5000	18.06	225.75
8	040103001001	填方 【项目特征】 1. 填方材料品种: 人工填土, 槽坑 填土夯实 【工程内容】 1. 填方 2. 压实	m3	12.5000	20.40	255.00



分部分项工程量清单计价表

工程名称：室外工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第92页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
9	040501005001	双壁波纹管 【项目特征】 1. 管材材质:双壁波纹管 2. 埋设深度:1m 【工程内容】 1. 管道铺设 2. 管道接口	m	25.0000	129.38	3234.50



措施项目清单计价表

工程名称：室外工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第93页/共101页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000	3117.93	3117.93
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000	324.94	324.94
3	二次搬运	项	1.0000	149.02	149.02
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000	178.35	178.35
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000	0.00	0.00
6	施工排水	项	1.0000	0.00	0.00
7	施工降水	项	1.0000	0.00	0.00
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000	0.00	0.00
9	已完工程及设备保护	项	1.0000	0.00	0.00
10	其他	项	1.0000	0.00	0.00
11	建筑工程混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1.0000	0.00	0.00
12	建筑工程脚手架	项	1.0000	0.00	0.00
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1.0000	0.00	0.00
14	装饰装修工程脚手架	项	1.0000	0.00	0.00
15	装饰装修工程垂直运输机械、超高降效	项	1.0000	0.00	0.00
16	装饰装修工程室内空气污染测试	项	1.0000	0.00	0.00



其他项目清单计价表

工程名称：室外工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第94页/共101页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
F1	其他项目		0.0000	0.00	0.00
F1.1	暂列金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.1.1	设计变更及材料(主材)差价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3	计日工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.1	人工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.2	材料	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.3	机械	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4	总承包服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000	0.00	0.00




规费、税金项目清单计价表

工程名称：室外工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第95页/共101页

序号	项目名称	计算基础	费率	金额(元)	
				综合单价	合价
一	规费		4.75		3514.65
1	社会保障费		4.30		3181.68
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55		2626.73
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		110.99
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45		332.97
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.67		51.79
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		29.60
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		29.60
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30		221.98
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		110.99
	规费合计				3514.65
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00		3117.93
	安全文明施工措施费合计				3117.93
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00		6639.41
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41		317.78
1	城市维护建设税				
2	教育费附加税				
3	地方教育费附加税				
	税金合计				6957.19



工程量清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第96页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)									合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润		
1	010101003001	挖基础土方 【项目特征】 1.人工挖沟槽,挖深(2m)以内 【工程内容】 1.挖土方	m3	1-5	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.49	849.54	
2	010305004001	浆砌石挡墙 【项目特征】 1.M7.5水泥砂浆砌筑 2.毛石挡墙 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌石	m3	3-8	55.99	200.83	4.64	0.00	0.00	0.00	13.32	8.52	24235.68	
3	010101001001	平整场地 【项目特征】 1.机械土方,场地平整±30cm以 【工程内容】 1.挖填土方 2.场内运输	m2	1-107	0.04	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	145.60	
4	0402030005001	水泥混凝土地面 【项目特征】 1.150mm厚C25混凝土面层 2.分隔缝宽度10mm,最长不大于6m,沥青松木条填缝 3.素土找平、压实 【工程内容】 1.混凝土制作、运输、浇筑、养护 2.挖填土方 3.场内运输	m2	11-7换	68	63.65	0.84	0.00	0.00	0.00	4.10	2.62	13902.40	
5	050102001001	栽植乔木 【项目特征】 1.乔木种类:红叶石楠球 2.乔木胸径:冠径 80-100cm 3.养护期:1年 【工程内容】 1.栽植 2.养护	株	2-3	15.46	202.54	0.34	0.00	0.00	0.00	3.38	3.74	2029.14	



工程量清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第97页/共101页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)										合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润			
6	补AB001001	砖砌花坛 【项目特征】 1. 240mm厚砖砌花坛，500mm高 2. 水泥砂浆抹面 3. 外贴100*100米黄面砖 4. 土方开挖 【工程内容】	m	3-25 10-417 4-1换	20.42	60.53	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10	2.69	3368.70	
		管网													
7	040101002001	挖沟槽土方 【项目特征】 1. 土壤类别：综合土，深度在2m以内 【工程内容】 1. 土方开挖	m3			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.49	225.75	
8	040103001001	填方 【项目特征】 1. 填方材料品种：人工填土，槽坑填土夯实 【工程内容】 1. 填方 2. 压实	m3	1-115	16.67	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	1.74	255.00	
9	040501005001	双壁波纹管 【项目特征】 1. 管材质：双壁波纹管 2. 埋设深度：1m 【工程内容】 1. 管道铺设 2. 管道接口	m	B5-1	2.18	126.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.23	3234.50	



措施项目费(综合单价)分析表

工程名称: 室外工程

专业名称: 【建筑装饰专业】

第98页/共101页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	金额(元)							综合单价
				人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润		
1	C10101	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	0.00	3117.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3117.93
			1.1	项	0.00	1984.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1984.49
			1.2	项	0.00	283.50	0.00	0.00	0.00	0.00	283.50
			1.3	项	0.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.00
			1.4	项	0.00	282.38	0.00	0.00	0.00	0.00	282.38
2	C10102	扬尘污染治理费(建筑)	项	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
			1.5	项	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
			2.1	项	0.00	324.94	0.00	0.00	0.00	0.00	324.94
			2.2	项	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	8.68
			2.3	项	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
3	C10103	二次搬运	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.4	项	0.00	315.27	0.00	0.00	0.00	0.00	315.27
			2.5	项	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
			3.1	项	0.00	149.02	0.00	0.00	0.00	0.00	149.02
			3.2	项	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	7.67
4	C10104	测量放线、定位复测、检测试验	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3.3	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3.4	项	0.00	141.04	0.00	0.00	0.00	0.00	141.04
			3.5	项	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
			4.1	项	0.00	178.35	0.00	0.00	0.00	0.00	178.35
5	C10105	人工土石方	项	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64
			4.2	项	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
			4.3	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4.4	项	0.00	174.23	0.00	0.00	0.00	0.00	174.23
			4.5	项	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
6	C10106	大型机械设备进出场及安拆	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	C10107	施工降水	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




措施项目费(综合单价)分析表

工程名称：室外工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第99页/共101页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	金额(元)								
				人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	综合单价		
8	C10108	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	C10109	已完工程及设备保护	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	C10110	其他	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	C10201	建筑工程混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	C10202	建筑工程脚手架	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	C10203	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	C10501	装饰装修工程脚手架	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	C10502	装饰装修工程垂直运输机械、超高降效	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	C10503	装饰装修工程室内空气污染测试	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



主要材料价格表

工程名称：室外工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第100页/共101页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	10001	综合工日	工日	211.9816	136.00	28829.50	
2	10001	综合人工	工日	3.3120	136.00	450.43	
3	10002	综合工日(装饰)	工日	2.7269	146.00	398.13	
4	10014	铁件	kg	8.9232	5.60	49.97	
5	10146	板方材(工程用)	m3	0.0600	1300.00	78.00	
6	10148	规格料(模板用)	m3	0.0051	53.00	2.76	
7	10236	水泥 32.5	kg	15904.5022	56.00	8906.55	
8	10392	石油沥青 60#	kg	17.3354	3.20	54.51	
9	10570	棉纱头	kg	0.0456	8.00	0.36	
10	10571	石棉	kg	17.3312	2.20	33.73	
11	10815	标准砖	1000块	2.5144	600.00	1508.64	
12	10832	面砖周长 500mm以内	m2	4.0277	16.00	64.44	
13	10869	砾石 20~40mm	m3	20.8392	150.00	3125.88	
14	10887	毛石	m3	96.2564	80.00	7700.51	
15	10894	净砂	m3	0.1177	160.00	18.83	
16	10895	中砂	m3	46.2593	160.00	7401.49	
17	10903	石灰膏	kg	139.5190	0.50	69.76	
18	11054	铁钉	kg	0.3245	4.98	1.62	
19	11077	钢锯片	片	0.0973	18.89	1.84	
20	11100	石料切割锯片	片	0.0342	60.00	2.05	
21	11610	水	m3	93.4989	3.85	359.97	
22	116301	草袋子	m2	0.6475	1.71	1.11	
23	11699	其他材料费(占材料费%)	%	3.2000	0.00	0.00	
24	4001	综合人工	工日	6.2575	136.00	851.02	
25	40080036	胶圈(承插) D300	个	4.2500	32.41	137.74	
26	40150002	水	m3	0.1938	3.85	0.75	
27	40150032	其他材料费	元	0.3275	1.00	0.33	
28	414042	双壁波纹管安装(胶圈接口)(PE)(S2级)管内径 D300	m	25.2500	120.00	3030.00	
29	6115_1	红叶石楠球	根	18.0000	100.00	1800.00	
30	6145	水费	t	5.9400	3.85	22.87	
31	J04033	机动翻斗车 1t	台班	0.0711	257.45	18.30	
32	J06006	双锥反转出料混凝土搅拌机 350L	台班	1.3201	224.13	295.87	
33	J06016	灰浆搅拌机 200L	台班	5.8410	188.39	1100.39	
34	j13049	推土机(综合)	台班	0.1638	1026.35	168.12	
35	J14114	安拆费及场外运输费(台班用)	元	39.3562	1.00	39.36	
36	J14115	大修理费(台班用)	元	14.4417	1.00	14.44	
37	J14116	经常修理费(台班用)	元	44.7730	1.00	44.77	
38	J14117	其他费用(台班用)	元	0.4266	1.00	0.43	
39	J14118	折旧费(台班用)	元	64.2917	1.00	64.29	
40	J15009	石料切割机	台班	0.0529	35.14	1.86	
41	J15012	混凝土震捣器(插入式)	台班	0.0903	11.82	1.07	
42	J15013	混凝土震捣器(平板式)	台班	0.0128	13.57	0.17	
43	J17012	其他机具费	元	3.0600	1.00	3.06	
44	J4001	综合人工(台班用)	工日	9.4281	136.00	1282.22	

主要材料价格表

工程名称：室外工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第101页/共101页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
45	J40100	柴油(台班用)	kg	9.4131	7.57	71.26	
46	J40150	电(台班用)	kw·h	106.9845	0.58	62.05	
47	P-15	普通砼(坍落度10~90mm)C15,砾石20~40mm 水泥32.5	m3	0.9257	350.02	324.01	
48	P-187	水泥砂浆 M5 水泥32.5	m3	33.7155	281.84	9502.38	
49	P-200	水泥混合砂浆 M5 水泥32.5	m3	0.9622	348.78	335.60	
50	P-213	聚合物水泥砂浆 1:1	m3	0.8098	6.87	5.56	
51	P-220	6mm厚水泥砂浆 1:2	m3	0.3309	460.70	152.47	
52	P-222	聚合物4mm厚水泥砂浆	m3	0.2212	460.12	101.79	
53	P-242	12mm厚水泥砂浆 1:3	m3	0.4967	463.80	229.30	
54	P-48	普通砼(坍落度10~90mm)C25,砾石20~40mm 水泥32.5	m3	24.2229	382.41	9492.53	

