

五、已标价工程量清单

注：报价时必须按工程量清单表格所列内容进行报价，不得更改，凡与清单不符的一律视为无效投标。



高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目 工程

投 标 总 价

投标总价(小写): 3778191.85

(大写): 叁佰柒拾柒万捌仟壹佰玖拾壹元捌角伍分


投 标 人: 陕西友旭建筑工程有限公司 (单位盖章)



法定代表人
或其授权人: 袁年 (签字或盖章)



编 制 人: 陈兰 (造价人员签字盖专用章)



编制时间: 年 月 日



工程项目总造价表

项目名称: 高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目

第 1 页 共 1 页

工程名称	金额	其中: (元)							
		分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	规费	增值税销项税额	附加税	劳保费用	安全文明施工费
1 高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目卫生间	209,745.73	167,264.60	24,661.92		9,116.51	17238.77	965.01	6,813.39	7,978.62
1.1 高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目卫生间—电气	11,641.65	10,232.61	521.61		510.81	956.77	54.07	381.77	433.47
1.2 高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目卫生间—给排水	17,822.19	15,711.65	751.93		782.04	1464.72	82.78	584.46	663.60
1.3 高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目卫生间—土建	180,281.89	141,320.34	23,388.38		7,823.66	14817.28	828.16	5,847.16	6,881.55
2 高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目—观鸟塔	679,870.96	572,671.04	49,907.34		29,572.47	55877.67	3130.32	22,101.53	25,964.66
2.1 高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目—土建	679,870.96	572,671.04	49,907.34		29,572.47	55877.67	3130.32	22,101.53	25,964.66
3 高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目—景观	2,888,575.16	2,210,359.41	194,970.57	200,000.00	123,753.18	237424.58	13099.6	92,489.21	95,606.27
3.1 高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目—景观	2,821,808.56	2,152,141.68	191,511.35	200,000.00	120,823.52	231937.35	12789.49	90,299.68	93,120.25
3.2 高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目—室外管网	66,766.60	58,217.73	3,459.22		2,929.66	5487.23	310.11	2,189.53	2,486.02
合计	3,778,191.85	2,950,295.05	269,539.83	200,000.00	162,442.16	310541.02	17194.93	121,404.13	129,549.55





单项工程造价汇总表

工程名称：高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目卫生间

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目卫生间—电气	10232.61	521.61	433.47		510.81	956.77	54.07	11641.65
2	高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目卫生间—给排水	15711.65	751.93	663.60		782.04	1464.72	82.78	17822.19
3	高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目卫生间—土建	141320.34	23388.38	6881.55		7823.66	14817.28	828.16	180281.89
合 计		167264.60	24661.92	7978.62		9116.51	17238.77	965.01	209745.73



分部分项工程量清单计价表

工程名称：高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目卫生间—
电气

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		卫生间				
1	030204018003	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱 (AL-wsj) 2. 规格:420*250*100 3. 安装方式:距地1.8m暗装 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1	982.32	982.32
2	030212001005	电气配管 [项目特征] 1. 材质:PVC 2. 规格:DN32 3. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	7.2	16.20	116.64
3	030212001004	电气配管 [项目特征] 1. 材质:PVC 2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	71.58	10.68	764.47
4	030212003007	电气配线 [项目特征] 1. 名称:暗配 2. 导线型号、材质、规格:BV-10mm ² 3. 配置形式或线制: 管道敷设 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	23.62	9.14	215.89
5	030212003006	电气配线 [项目特征] 1. 名称:暗配 2. 导线型号、材质、规格:BV-2.5mm ² 3. 配置形式或线制: 管道敷设 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	211.23	3.24	684.39
6	030213001002	工厂灯 [项目特征] 1. 名称、型号:防水防尘灯 2. 安装方式及高度:吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	7	146.92	1028.44
本页合计						3792.15



分部分项工程量清单计价表

工程名称：高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目卫生间一
电气

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
7	030213001003	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:吸顶灯 2. 安装方式及高度:吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	1	123.37	123.37
8	030705009001	警报装置 [项目特征] 1. 名称:声光报警器 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	台	1	198.36	198.36
9	030901002001	通风机 [项目特征] 1. 名称:卫生间通风机 [工作内容] 1. 安装	台	3	190.23	570.69
10	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:暗装单极单控开关 2. 型号:250V 10A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	4	25.65	102.60
11	030204031015	小电器 [项目特征] 1. 名称:红外感应开关 2. 型号:250V 10A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	1	64.40	64.40
12	030204031014	小电器 [项目特征] 1. 名称:卫生间五孔暗装插座 2. 型号:250V 10A 配防溅面板 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	3	28.07	84.21
13	030705003001	按钮 [项目特征] 1. 名称:紧急求救按钮 2. 安装方式:底边距地1.0米 [工作内容] 1. 安装	只	1	90.42	90.42
		分部小计				5026.20
		景观台				
		本页合计				1234.05



分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目卫生间—
电气

专业: 电气设备安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	
14	030204018004	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱 (AL-gjt) 2. 规格:420*250*100 3. 安装方式:距地1.8m暗装 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1	982.32	982.32	
15	030212001006	电气配管 [项目特征] 1. 材质:PVC 2. 规格:DN32 3. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	6.95	16.20	112.59	
16	030212001007	电气配管 [项目特征] 1. 材质:PVC 2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	36.54	10.68	390.25	
17	030212003009	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:BV-2.5mm 2 3. 敷设部位或线制: 管道敷设 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	211.23	2.78	587.22	
18	030208001006	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:YJY-5*6mm ² 2. 敷设方式: 管道敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	9.3	58.79	546.75	
19	030213001004	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:单管荧光灯 2. 型号:298W 3. 安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	11	78.46	863.06	
20	030204031016	小电器 [项目特征] 1. 名称:暗装单极单控开关	个	1	25.64	25.64	
本页合计							3507.83



分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目卫生间一
给排水

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		给水系统				
1	030801008006	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水 3. 材质:钢塑复合管 4. 规格:DN40 5. 连接形式: 螺纹连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:保温材料采用难燃优质超细玻璃棉,防结露厚度10mm,保温厚度不小于30mm,外包铝箔 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	8.96	92.81	831.58
2	030801008008	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水 3. 材质:钢塑复合管 4. 规格:DN40 5. 连接形式: 螺纹连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:保温材料采用难燃优质超细玻璃棉,防结露厚度10mm,保温厚度不小于30mm,外包铝箔 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	5.38	92.80	499.26
3	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水 3. 材质:PP-R给水管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:保温材料采用难燃优质超细玻璃棉,防结露厚度10mm,保温厚度不小于30mm,外包铝箔 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装	m	15.63	29.40	459.52
本页合计						1790.36



分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目卫生间一
给排水

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验				
4	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水 3. 材质:PP-R给水管 4. 规格:DN20 5. 连接形式:热熔连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:保温材料采用难燃优质超细玻璃棉,防结露厚度10mm,保温厚度不小于30mm,外包铝箔 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	5.29	25.50	134.90
5	030801005003	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水 3. 材质:PP-R给水管 4. 规格:DN15 5. 连接形式:热熔连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:保温材料采用难燃优质超细玻璃棉,防结露厚度10mm,保温厚度不小于30mm,外包铝箔 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	25.18	23.55	592.99
6	030803010002	水表 [项目特征] 1. 名称:螺纹水表 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装	组	1	283.02	283.02
		分部小计				2801.27
		排水系统				
7	030801005004	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等	m	32.35	105.82	3423.28
		本页合计				4434.19



分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目卫生间一
给排水

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):污水 3. 材质:U-PVC排水管 4. 规格:DN100 5. 连接形式:粘接 6. 套管形式、材质、规格:柔性防水套管 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管(包括防水套管)制作、安装				
8	030801005005	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):污水 3. 材质:U-PVC排水管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装	m	30.56	32.42	990.76
9	030804012001	大便器 [项目特征] 1. 名称:坐式大便器 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	1	505.31	505.31
10	030804012002	大便器 [项目特征] 1. 名称:蹲式大便器 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	4	551.15	2204.60
11	030804013001	小便器 [项目特征] 1. 名称:立式小便器 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	3	555.84	1667.52
12	030804017001	地漏 [项目特征] 1. 名称:地漏 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 安装	个	3	62.26	186.78
13	030804018001	地面扫除口 [项目特征]	个	3	36.11	108.33
		本页合计				5663.30



分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目卫生间-
土建

专业: 土建工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
	A.1	A.1 土(石)方工程				
1	010101001001	平整场地 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 弃土运距:50m 3. 取土运距:50m [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m ²	83.78	2.86	239.61
2	010101003001	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 基础类型:独立基础 3. 挖土深度:1.5M 4. 弃土运距:1KM [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 截桩头 4. 基底钎探 5. 运输	m ³	134.05	20.75	2781.54
3	010103001001	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:原土回填 2. 密实度要求:碾压密室 3. 运输距离:1km [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m ³	45.36	19.36	878.17
		分部小计				3899.32
	A.3	A.3 砌筑工程				
4	010302001001	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:承重砖 2. 墙体厚度:200 3. 砂浆强度等级、配合比:M5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m ³	19.26	316.90	6103.49
本页合计						10002.81



分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目卫生间-
土建

专业: 土建工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		分部小计				6103.49
	A.4	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				
5	010401002001	独立基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	15.84	481.61	7628.70
6	010401006001	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	3.88	424.64	1647.60
7	010402001001	矩形柱 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	6.04	481.61	2908.92
8	010403001001	基础梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.96	481.61	1425.57
9	010403002001	矩形梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.02	481.00	9.62
10	010403005001	过梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.5	454.30	227.15
本页合计						13847.56



分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目卫生间-
土建

专业: 土建工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
11	010405001001	有梁板 [项目特征] 1. 板厚度:100mm以上 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	10.15	481.61	4888.34
12	010407001001	其他构件 [项目特征] 1. 构件的类型:拦水门槛 2. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.6	454.28	1181.13
13	010407001002	其他构件 [项目特征] 1. 构件的类型:混凝土填充 2. 混凝土强度等级:C15泡沫混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.24	424.64	1375.83
14	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:10以内 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	1.21	4810.17	5820.31
15	010416001002	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:10以外 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	2.487	4753.47	11821.88
		分部小计				38935.05
	A.7	A.7 屋面及防水工程				
16	010702001001	屋面卷材防水 [项目特征] 1、20厚1:2.5水泥砂浆保护层,每1m见方半缝分格 2、1.2厚合成高分子防水卷材一道 3、25厚1:3水泥砂浆找平层 4、保温层 5、1:6水泥陶粒或焦渣找坡,最薄处30厚(或结构找坡) 6、钢筋混凝土屋面板	m2	57.72	109.57	6324.38
本页合计						31411.87



分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目卫生间-
土建

专业: 土建工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		[工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷底油 4. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5. 铺保护层				
17	010703002001	涂膜防水 [项目特征] 1. 卷材、涂膜品种:1.5厚合成高分子涂抹结合层,四周翻起150高 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷粘结剂 4. 铺防水卷材 5. 铺保护层 6. 接缝、嵌缝 7. 基层处理 8. 抹找平层 9. 刷基层处理剂 10. 铺涂膜防水层 11. 铺保护层	m2	90.76	29.88	2711.91
18	010703002002	涂膜防水 [项目特征] 1. 卷材、涂膜品种:1.5厚合成高分子涂抹结合层,高1.8m [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷粘结剂 4. 铺防水卷材 5. 铺保护层 6. 接缝、嵌缝 7. 基层处理 8. 抹找平层 9. 刷基层处理剂 10. 铺涂膜防水层 11. 铺保护层	m2	40.48	32.78	1326.93
		分部小计				10363.22
	B.1	B.1 楼地面工程				
19	020102002001	块料楼地面 [项目特征] 1、铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2、撒素水泥面(洒适量清水) 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	40.48	135.43	5482.21
本页合计						9521.05



分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目卫生间-
土建

专业: 土建工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		(内掺建筑胶) 4、1.5厚合成高分子了涂抹结合层,四周翻起150高 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6、60厚C15混凝土 7、素土夯实 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输				
20	010407002001	散水、坡道 [项目特征] 1、50厚C20细石混凝土面层,随捣抹成粗麻面2、素水泥浆一道(内掺粘胶) 3、100 (150)厚C15混凝土4、300厚3:7灰土垫层分两层夯实5、素土夯实(坡度按工程设计) [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞	m2	5.07	127.90	648.45
21	020108002001	块料台阶面 [项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:砼100 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:花岗岩 3.防滑条材料种类、规格:缸砖 [工作内容] 1.基层清理 2.铺设垫层 3.抹找平层 4.面层铺贴 5.贴嵌防滑条 6.勾缝 7.刷防护材料 8.材料运输	m2	16.77	292.18	4899.86
		分部小计				11030.52
	B.2	B.2 墙、柱面工程				
22	020201001001	墙面一般抹灰	m2	161.35	13.98	2255.67
		本页合计				7803.98



分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目卫生间-
土建

专业: 土建工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	
		[项目特征] 1. 墙体类型: 内砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 1:2.5 水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 20mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝					
23	020201001002	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型: 外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 1:2.5 水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 15mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	74.54	18.12	1350.66	
24	020204003001	块料墙面 [项目特征] 1. 墙体类型: 外墙裙 2. 白水泥擦缝 3. 贴5~8厚釉面砖(粘贴前先将釉面砖浸水2小时以上) 4. 5厚1 : 2建筑胶水泥砂浆粘结层 5. 6厚1 : 0.5 : 2.5水泥石灰膏砂浆 木抹子抹平 6. 10厚1 : 3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 面层挂贴 7. 面层干挂 8. 嵌缝 9. 刷防护材料	m ²	32.93	84.25	2774.35	
本页合计							4125.01



分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目卫生间-
土建

专业: 土建工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		10. 磨光、酸洗、打蜡				
25	020209001001	隔断 [项目特征] 1. 骨架、边框材料种类、规格:成品 卫生间隔断 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m ²	18.42	147.16	2710.69
		分部小计				9091.37
	B.3	B.3 天棚工程				
26	020301001001	天棚抹灰 [项目特征] 1. 基层类型:现浇砼 2. 抹灰厚度、材料种类:12mm 3. 砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰线条	m ²	45.76	14.14	647.05
		分部小计				647.05
	B.4	B.4 门窗工程				
27	020402002001	金属推拉门 [项目特征] 1. 门类型:铝合金门 2. 框材质、外围尺寸:1000*2100 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2	1024.26	2048.52
28	020402002002	金属推拉门 [项目特征] 1. 门类型:铝合金门 2. 框材质、外围尺寸:900*2100 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1	921.82	921.82
29	020402005001	玻璃门 [项目特征] 1. 门类型:门联窗(玻璃门) 2. 框材质、外围尺寸:1880*2100	樘	2	2426.93	4853.86
本页合计						11181.94



分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目卫生间-
土建

专业: 土建工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		[工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆				
30	020406001003	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型:LGC1206 2. 框材质、外围尺寸:1200*600 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	3	339.26	1017.78
31	020406001004	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型:LC0808 2. 框材质、外围尺寸:800*800 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1	301.56	301.56
32	B001	铝板造型 [项目特征] 1. 暂估价: 500.00元/m ²	m ²	10.76	519.15	5586.05
33	B002	玻璃钢雨篷	m ²	3.12	789.11	2462.02
34	B003	外包铝板造型 [项目特征] 1. 暂估价200元/米	m	67.72	207.66	14062.74
		分部小计				31254.35
	B.5	B.5 油漆、涂料、裱糊工程				
35	020506001001	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:石膏油腻子 3. 刮腻子要求:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	161.35	15.53	2505.77
36	020506001002	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:石膏油腻子 3. 刮腻子要求:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:外墙漆	m ²	41.61	136.57	5682.68
本页合计						31618.60



分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目卫生间-
土建

专业: 土建工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		[工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆				
37	010606008002	钢梯 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:10以上螺纹钢 2. 钢梯形式:爬式 3. 油漆品种、刷漆遍数:调和漆两遍 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	0.18	9046.40	1628.35
		分部小计				9816.80
本页合计						1628.35
合计						121141.17



措施项目清单计价表

工程名称: 高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目卫生间-土建 专业: 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
				综合单价	合价
一	通用项目				1599.80
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	804.08	804.08
2.1	人工土石方	项	1	31.37	31.37
2.2	机械土石方	项	1		
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	696.21	696.21
2.5	装饰装修	项	1	76.50	76.50
3	二次搬运	项	1	359.59	359.59
3.1	人工土石方	项	1	27.73	27.73
3.2	机械土石方	项	1		
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	311.46	311.46
3.5	装饰装修	项	1	20.40	20.40
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	436.13	436.13
4.1	人工土石方	项	1	13.13	13.13
4.2	机械土石方	项	1		
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	384.75	384.75
4.5	装饰装修	项	1	38.25	38.25
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				9852.66
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1	9852.66	9852.66
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				11452.46



单项工程造价汇总表

工程名称：高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目-观鸟塔

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目-土建	572671.04	49907.34	25964.66		29572.47	55877.67	3130.32	679870.96
合 计		572671.04	49907.34	25964.66		29572.47	55877.67	3130.32	679870.96



分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目-土建 专业: 土建工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
	A.1	A.1 土(石)方工程				
1	010101001001	平整场地 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 弃土运距:100m 3. 取土运距:100m [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m ²	78	2.86	223.08
2	010101003001	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 基础类型:独立基础 3. 挖土深度:2.0M [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 截桩头 4. 基底钎探 5. 运输	m ³	30.53	20.75	633.50
3	010103001001	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:种植土 2. 密实度要求:夯填碾压 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m ³	27.76	19.36	537.43
		分部小计				1394.01
	A.4	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				
4	010401003001	满堂基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m ³	24.97	481.61	12025.80
5	010401006001	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振	m ³	3.32	424.64	1409.80
		本页合计				14829.61



分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高桥镇表坝村苍鹭生态旅游项目-土建 专业: 土建工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆				
6	010402001001	矩形柱 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	11.43	481.61	5504.80
7	010405001001	有梁板 [项目特征] 1. 板厚度:100以上 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	17.73	481.61	8538.95
8	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:10以内三级钢 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	4.22	4753.47	20059.64
9	010417002001	预埋铁件 [项目特征] 1. 钢材种类、规格:详见设计 2. 螺栓长度:详见设计 3. 铁件尺寸:详见设计 [工作内容] 1. 螺栓(铁件)制作、运输 2. 螺栓(铁件)安装	t	3.236	8083.42	26157.95
		分部小计				73696.94
	A.6	A.6 金属结构工程				
10	010603003001	钢管柱 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:圆形钢管柱 2. 探伤要求:超声波探伤 3. 油漆种类、刷漆遍数:防锈漆 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	14.79	9148.22	135302.17
11	010604001001	钢梁 [项目特征]	t	11.576	8459.87	97931.46
		本页合计				293494.97



分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目-土建 专业: 土建工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		1. 钢材品种、规格:Q235B 矩形钢管梁 2. 探伤要求:超声波探伤 3. 油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍调和漆两遍 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤要求 5. 刷油漆				
12	010605001001	压型钢板楼板 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:低碳钢 2. 压型钢板厚度:1.2mm厚 3. 油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍调和漆两遍 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷抽漆	t	5.612	325.46	1826.48
13	010606006001	钢平台 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:低碳钢 2. 油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍调和漆两遍 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	1.441	8742.78	12598.35
14	010606008001	钢梯 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:低碳钢 2. 钢梯形式:螺旋式 3. 油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍调和漆两遍 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	4.262	9144.60	38974.29
15	010606012001	零星钢构件	t	2.33	9985.28	23265.70
		本页合计				76664.82



分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目-土建 专业: 土建工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		[项目特征] 1. 钢材品种、规格: 低碳钢 2. 构件名称: 斜撑 3. 油漆品种、刷漆遍数: 底漆一遍调和漆两遍 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆				
		分部小计				309898.45
	B.1	B.1 楼地面工程				
16	020102001001	石材楼地面 [项目特征] 1. 20mm厚石材(或10mm厚地砖)铺面,稀水泥浆擦缝(由二次装修而定) 2. 撒素水泥面(撒适量清水) 3. 3+3mm厚SBS改性沥青防水卷材两道,四周遇墙上翻至墙侧壁凹槽内 4. 最薄30mm水泥焦渣(或轻质混凝土)找2%%坡坡向穿墙雨水口或屋面雨水口 5. 现浇钢筋混凝土屋面板 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	42	258.58	10860.36
17	020102002001	块料楼地面 [项目特征] 1. 20mm厚石材(或10mm厚地砖)铺面,稀水泥浆擦缝(由二次装修而定) 2. 撒素水泥面(撒适量清水) 3. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)(由二次装修而定) 4. 素水泥浆一道(内掺5%%建筑胶) 5. 现浇钢筋混凝土楼板 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝	m ²	55	84.09	4624.95
本页合计						15485.31



分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目-土建 专业: 土建工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输				
18	020102002002	块料楼地面 部位: 楼梯间 [项目特征] 1. 8'10厚铺地砖, 干水泥擦缝(由二次装修而定) 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺5%%建筑胶) 3. 素水泥浆一道(内掺5%%建筑胶) 4. 现浇钢筋混凝土楼面板, 随捣随光, 表面清扫干净, 湿润 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	19.94	84.09	1676.75
19	020107001001	金属扶手带栏杆、栏板 [项目特征] 1. 扶手材料种类、规格、品牌、颜色: 钢管 Φ50 2. 栏杆材料种类、规格、品牌、颜色: 铝合金 3. 油漆品种、刷漆遍数: 底漆一遍调和漆两遍 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 刷油漆	m	158.57	262.88	41684.88
		分部小计				58846.94
	B.3	B.3 天棚工程				
20	020301001001	天棚抹灰 [项目特征] 1. 基层类型: 钢承板 2. 涂料面层(由二次装修而定) 3. 满刮2mm厚面层耐水腻子找平 4. 满刮3-5mm厚底基层防裂腻子分遍找平 5. 5mm厚1:0.5:3水泥石膏砂浆打底压实赶平 6. 刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑	m ²	74.4	15.77	1173.29
本页合计						44534.92



分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目-土建 专业: 土建工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		胶) [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰线条				
		分部小计				1173.29
	B.4	B.4 门窗工程				
21	020406009001	金属格栅窗 [项目特征] 1. 窗类型:固定窗 2. 框材质、外围尺寸:(2152~2244)*2895 3. 扇材质、外围尺寸:30*30金属格栅 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	8	1306.56	10452.48
22	020406009002	金属格栅窗 [项目特征] 1. 窗类型:固定窗 2. 框材质、外围尺寸:(2229~2244)*1100 3. 扇材质、外围尺寸:30*30金属格栅 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2	505.09	1010.18
23	020406009003	金属格栅窗 [项目特征] 1. 窗类型:固定窗 2. 框材质、外围尺寸:(1859*2143)*2940 3. 扇材质、外围尺寸:30*30金属格栅 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	5	1207.64	6038.20
24	020406009004	金属格栅窗 [项目特征] 1. 窗类型:固定窗 2. 框材质、外围尺寸:(2143*2057)*1100 3. 扇材质、外围尺寸:30*30金属格	樘	3	474.26	1422.78
本页合计						18923.64



分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目-土建 专业: 土建工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	
		栅 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆					
25	020406009005	金属格栅窗 [项目特征] 1. 窗类型: 固定窗 2. 框材质、外围尺寸: (1847~1537)*3045 3. 扇材质、外围尺寸: 30*30金属格栅 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	5	1057.77	5288.85	
26	020406009006	金属格栅窗 [项目特征] 1. 窗类型: 固定窗 2. 框材质、外围尺寸: (1847~1775)*1100 3. 扇材质、外围尺寸: 30*30金属格栅 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1	408.57	408.57	
27	020406009007	金属格栅窗 [项目特征] 1. 窗类型: 固定窗 2. 框材质、外围尺寸: (1293~518)*3270 3. 扇材质、外围尺寸: 30*30金属格栅 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2	607.74	1215.48	
28	020406009008	金属格栅窗 [项目特征] 1. 窗类型: 固定窗 2. 框材质、外围尺寸: (1293~775)*2270 3. 扇材质、外围尺寸: 30*30金属格栅 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2	481.47	962.94	
本页合计							7875.84



措施项目清单计价表

工程名称: 高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目-土建

专业: 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
				综合单价	合价
一	通用项目				6045.35
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	3061.29	3061.29
2.1	人工土石方	项	1	10.95	10.95
2.2	机械土石方	项	1		
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	2705.19	2705.19
2.5	装饰装修	项	1	345.15	345.15
3	二次搬运	项	1	1311.93	1311.93
3.1	人工土石方	项	1	9.67	9.67
3.2	机械土石方	项	1		
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	1210.22	1210.22
3.5	装饰装修	项	1	92.04	92.04
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	1672.13	1672.13
4.1	人工土石方	项	1	4.58	4.58
4.2	机械土石方	项	1		
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	1494.97	1494.97
4.5	装饰装修	项	1	172.58	172.58
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				11498.27
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1	11498.27	11498.27
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				17543.62



单项工程造价汇总表

工程名称：高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目-景观

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目-景观	2152141.68	191511.35	93120.25	200000.00	120823.52	231937.35	12789.49	2821808.56
2	高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目-室外管网	58217.73	3459.22	2486.02		2929.66	5487.23	310.11	66766.60
合 计		2210359.41	194970.57	95606.27	200000.00	123753.18	237424.58	13099.6	2888575.16



分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目-景观

专业: 市政土建

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		吊桥				
1	040302004001	墩(台)身 [项目特征] 1. 部位:台身 2. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 养生	m3	185.76	521.28	96832.97
2	040302006001	墩(台)盖梁 [项目特征] 1. 部位:盖梁 2. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 养生	m3	1.76	511.58	900.38
3	040304002003	浆砌块料 [项目特征] 1. 部位:台身 2. 材料品种:块石 3. 砂浆强度等级:M7.5 [工作内容] 1. 砌筑 2. 砌体勾缝 3. 砌体抹面 4. 泄水孔制作、安装 5. 滤层铺设 6. 沉降缝	m3	218.96	257.78	56443.51
4	040701002001	非预应力钢筋 [项目特征] 1. 材质:10以上三级钢 [工作内容] 1. 张拉台座制作、安装、拆除 2. 钢筋及钢丝束制作、张拉	t	3.674	4456.58	16373.47
5	040101003001	挖基坑土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:4米以内 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 围护、支撑 3. 场内运输 4. 平整、夯实	m3	682	31.77	21667.14
6	040103001006	填方 [项目特征] 1. 填方材料品种:开挖土	m3	341	20.40	6956.40
本页合计						199173.87



分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目-景观

专业: 市政土建

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		2. 密实度: 压实系数 ≥ 0.93 [工作内容] 1. 填方 2. 压实				
7	040307008001	钢拉索 [项目特征] 1. 材质: 钢丝绳 2. 防护方式: 防腐、防锈 [工作内容] 1. 拉索安装 2. 张拉 3. 锚具 4. 防护壳制作、安装	t	1.029	28000.00	28812.00
8	040307009001	钢拉杆 [项目特征] 1. 材质: 铁链 2. 防护方式: 防腐、防锈 [工作内容] 1. 连接、紧锁件安装 2. 钢拉杆安装 3. 钢拉杆防腐 4. 钢拉杆防护壳制作、安装	t	1.191	71500.00	85156.50
9	040307005001	钢构件 [项目特征] 1. 材质: 金属 2. 部位: 吊桥各部位配件 3. 油漆品种、色彩、工艺要求: 防腐、防锈 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 试拼 4. 安装 5. 连接 6. 除锈、油漆	t	1.5	9659.81	14489.72
10	DB004	木板 [项目特征] 1. 木板规格: 1800*380*40	m ²	60.19	500.00	30095.00
11	DB005	栏杆防护网 [项目特征] 1. 高强度尼龙网	m ²	84	150.00	12600.00
		分部小计				370327.09
		入口景观				
		主入口LOGO景墙				
12	050301001001	1-1剖面景墙 [项目特征]	m	7	784.85	5493.95
		本页合计				176647.17



分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目-景观

专业: 市政土建

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		1. 金属LOGO字外喷白色氟碳漆(由专业厂家制作) 2. 25厚仿毛石文化石饰面 3. C20砼压顶 4. 120*120*8厚钢板预埋件 5. MU7.5砖砌体 6. 100厚C20混凝土基层 7. 150厚级配碎石垫层 8. 素土夯实, 压实系数 ≥ 0.93 [工作内容] 1. 构件制作 2. 构件安装 3. 刷防护材料				
13	050301001002	3-3剖面景墙 [项目特征] 1. 金属LOGO字外喷白色氟碳漆(由专业厂家制作) 2. 120*120*5厚钢板预埋件 3. 200厚C20混凝土基层 4. 150厚级配碎石垫层 5. 素土夯实, 压实系数 ≥ 0.93 [工作内容] 1. 构件制作 2. 构件安装 3. 刷防护材料	m	1.5	225.30	337.95
		分部小计				5831.90
		主入口两侧格栅景墙				
14	050301001003	景墙 [项目特征] 1. 100*120*3矩形钢管, 深咖色氟碳漆饰面 2. 200*8厚钢板 3. 25厚仿毛石文化石饰面 4. C20钢筋混凝土压顶 5. M5水泥砂浆砌筑MU7.5砖墙 6. 100厚C20混凝土基层 7. 150厚级配碎石垫层 8. 素土夯实, 压实系数 ≥ 0.93 [工作内容] 1. 构件制作 2. 构件安装 3. 刷防护材料	m	42	891.50	37443.00
15	050301001004	景墙 [项目特征] 1. 入口金属LOGO字外喷白色氟碳漆(由专业厂家制作) 2. 120*120*5厚钢板	m	42	424.55	17831.10
		本页合计				55612.05



分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目-景观 专业: 市政土建 第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		3. 25厚仿毛石文化石饰面 4. C20钢筋混凝土压顶 5. 20厚1:2.5水泥砂浆防潮层 6. M5水泥砂浆砌筑MU7.5砖墙 7. 100厚C20混凝土基层 8. 150厚级配碎石垫层 9. 素土夯实, 压实系数 ≥ 0.93 [工作内容] 1. 构件制作 2. 构件安装 3. 刷防护材料				
		分部小计				55274.10
		彩色廊架				
16	050302008001	彩色廊架 [项目特征] 1. 立柱: 5厚100*100方管外喷彩色氟碳漆 2. 顶面: 5厚100*100方钢, 2厚镀锌钢板喷彩色氟碳漆840mm高, 3厚80*80方钢 3. 横杆: 3厚80*80方钢, 间距800 4. 基础: C25钢筋混凝土基础 5. 垫层: 150厚级配碎石垫层 [工作内容] 1. 压型板安装 2. 护角、包角、泛水安装 3. 嵌缝 4. 刷防护材料	m2	133.14	796.36	106027.37
		分部小计				106027.37
		特色踏步				
17	050202008001	山坡石台阶 [项目特征] 1. 外喷彩色油性户外漆, 颜色详见平面 2. 10厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 200厚C20混凝土垫层 4. 150厚级配碎石垫层 5. 素土夯实, 压实系数 ≥ 0.93 [工作内容] 1. 选石料 2. 台阶砌筑	m2	29.73	418.95	12455.38
		分部小计				12455.38
		茅草亭				
18	050201013001	柱 [项目特征]	根	4	1451.51	5806.04
		本页合计				124288.79



分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目-景观

专业: 市政土建

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		1. 160*160方管柱, 内衬150*150天然防腐木(褐色) 2. 预埋件 3. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4. 500厚C20钢筋混凝土 5. 150厚C20混凝土 6. 200厚3:7灰土 7. 素土夯实 [工作内容] 1. 石料加工 2. 柱身、柱头雕刻 3. 望柱安装 4. 勾缝				
19	050302001001	草屋面 [项目特征] 1. 铺草种类: 80厚茅草 2. 竹材种类: 20厚150宽防腐木顶 [工作内容] 1. 整理、选料 2. 屋面铺设 3. 刷防护材料	m ²	28.27	360.00	10177.20
20	050304001001	木制飞来椅 [项目特征] 1. 木材种类: 100*50菠萝格防腐木 2. 80*80*3厚热镀锌方管 3. 暂估价: 1000.00元/m [工作内容] 1. 座凳面、靠背扶手、靠背、帽子制作、安装 2. 铁件安装 3. 刷油漆	m	4.86	1000.00	4860.00
21	010417002001	预埋铁件 [项目特征] 1. 钢材种类、规格: 详见设计 [工作内容] 1. 螺栓(铁件)制作、运输 2. 螺栓(铁件)安装	t	0.02	8083.50	161.67
22	050202006001	儿童沙池 [项目特征] 1. 450厚中粗砂铺设 2. 无纺布 3. 150厚级配碎石垫层 4. 素土夯实, 压实系数 ≥ 0.93	个	1	1200.00	1200.00
23	040204001002	人行道块料铺设 [项目特征] 1. 1200*300*50石材汀步 2. 30厚1:2.5水泥砂浆结合层	m ²	1.8	244.75	440.55
本页合计						16839.42



分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目-景观

专业: 市政土建

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		3. 100厚C20混凝土垫层 4. 150厚级配碎石垫层 5. 素土夯实, 压实系数 ≥ 0.93 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基础铺筑 3. 块料铺设				
		分部小计				22645.46
		观景河堤				
24	040103001004	填方 [项目特征] 1. 填方材料品种: 素土夯实 2. 密实度: 压实系数 ≥ 0.93 [工作内容] 1. 填方 2. 压实	m ³	112.23	0.62	69.58
25	040202010004	碎石 [项目特征] 1. 厚度: 300厚集配碎石垫层 [工作内容] 1. 拌和 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m ²	112.23	59.52	6679.93
26	040202001003	垫层 [项目特征] 1. 厚度: 150mm 2. 材料品种: C20混凝土 3. $\phi 8@300$ 单层双向钢筋铺设 [工作内容] 1. 拌和 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m ²	112.23	72.43	8128.82
27	040203005005	水泥混凝土 [项目特征] 1. 30厚彩色雕刻水泥, 现场雕刻木纹 [工作内容] 1. 传力杆及套筒制作、安装 2. 混凝土浇筑 3. 拉毛或压痕 4. 伸缝 5. 缩缝	m ²	112.23	153.02	17173.43
本页合计						32051.76



分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目-景观

专业: 市政土建

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		6. 锯缝 7. 嵌缝 8. 路面养生				
28	040304002001	小挡墙 [项目特征] 1. 部位:小挡墙 2. 25厚仿毛石文化石饰面 3. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层 4. 10厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. M5水泥砂浆砌筑MU7.5砖墙 6. 20厚1:2.5水泥砂浆防潮层,内掺5%防水粉 7. 100厚C20混凝土基层 8. 150厚级配碎石垫层 9. 素土夯实,压实系数 ≥ 0.93 [工作内容] 1. 砌筑 2. 砌体勾缝 3. 砌体抹面 4. 泄水孔制作、安装 5. 滤层铺设 6. 沉降缝	m	54.86	385.33	21139.20
		分部小计				53190.96
		景观路				
29	040103001003	填方 [项目特征] 1. 填方材料品种:素土夯实 2. 密实度:压实系数 ≥ 0.93 [工作内容] 1. 填方 2. 压实	m ³	1687.14	20.82	35126.25
30	040202010002	碎石 [项目特征] 1. 厚度:200厚集配碎石垫层 [工作内容] 1. 拌和 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m ²	1687.14	39.67	66928.84
31	040202010003	碎石 [项目特征] 1. 厚度:150厚集配碎石垫层 [工作内容] 1. 拌和 2. 铺筑	m ²	252.64	29.76	7518.57
本页合计						130712.86



分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高桥镇表坝村苍鹭生态旅游项目-景观

专业: 市政土建

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		3. 找平 4. 碾压 5. 养护				
32	040202001002	垫层 [项目特征] 1. 厚度:100mm 2. 材料品种:C20混凝土 [工作内容] 1. 拌和 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	252.64	26.02	6573.69
33	040204001001	人行道块料铺设 [项目特征] 1. 材质:碎拼石材 2. 垫层材料品种、厚度、强度:30厚 1: 2.5水泥砂浆结合层 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基础铺筑 3. 块料铺设	m2	252.64	173.76	43898.73
34	040202009002	卵石 [项目特征] 1. 厚度:30厚砂滤层 [工作内容] 1. 拌和 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	1141.39	5.84	6665.72
35	040203005003	水泥混凝土 [项目特征] 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径: C25透水混凝土 2. 厚度:90厚10mm粒径 [工作内容] 1. 传力杆及套筒制作、安装 2. 混凝土浇筑 3. 拉毛或压痕 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝 7. 嵌缝 8. 路面养生	m2	1141.39	103.51	118145.28
36	040203005004	水泥混凝土 [项目特征]	m2	1141.39	37.57	42882.02
本页合计						218165.44



分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目-景观

专业: 市政土建

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	
		1. 混凝土强度等级、石料最大粒径: C25彩色强固透水混凝土 2. 厚度:30厚6mm粒径 3. 双丙聚氨酯密封处理 [工作内容] 1. 传力杆及套筒制作、安装 2. 混凝土浇筑 3. 拉毛或压痕 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝 7. 嵌缝 8. 路面养生					
37	040204003002	安砌侧(平、缘)石 [项目特征] 1. 材料:花岗岩收边 2. 尺寸:600*200*30 3. 垫层、基础: 材料品种、厚度、强度:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 100厚C20混凝土垫层 5. 150厚级配碎石垫层 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 2. 侧(平、缘)石安砌	m ²	263.72	231.92	61161.94	
		分部小计				388901.04	
		停车场					
38	040202010001	碎石 [项目特征] 1. 厚度:200厚集配碎石垫层 [工作内容] 1. 拌和 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m ²	1130.96	39.67	44865.18	
39	040202001001	垫层 [项目特征] 1. 厚度:100mm 2. 材料品种:C20混凝土 [工作内容] 1. 拌和 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m ²	78.66	26.02	2046.73	
本页合计							108073.85



分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目-景观 专业: 市政土建 第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
40	040202009001	卵石 [项目特征] 1. 厚度:30厚砂滤层 [工作内容] 1. 拌和 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m ²	1130.96	5.84	6604.81
41	040203005001	水泥混凝土 [项目特征] 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径: C25透水混凝土 2. 厚度:90厚10mm粒径 [工作内容] 1. 传力杆及套筒制作、安装 2. 混凝土浇筑 3. 拉毛或压痕 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝 7. 嵌缝 8. 路面养生	m ²	1130.96	103.51	117065.67
42	040203005002	水泥混凝土 [项目特征] 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径: C25彩色墙固透水混凝土 2. 厚度:30厚6mm粒径 3. 双丙聚氨酯密封处理 [工作内容] 1. 传力杆及套筒制作、安装 2. 混凝土浇筑 3. 拉毛或压痕 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝 7. 嵌缝 8. 路面养生	m ²	1130.96	37.57	42490.17
43	040204003001	安砌侧(平、缘)石 [项目特征] 1. 材料:混凝土道牙 2. 尺寸:150*300*500 3. 垫层、基础:材料品种、厚度、 强度:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合 层 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 2. 侧(平、缘)石安砌	m	393.23	93.52	36774.87
本页合计						202935.52



分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高桥镇表坝村苍鹭生态旅游项目-景观

专业: 市政土建

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
44	040205008001	横道线 [项目特征] 1. 形式:150宽白色热熔漆划线 [工作内容] 1. 画线	m2	46.53	73.28	3409.72
		分部小计				253257.15
		土石方工程				
45	040101001001	挖一般土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:2米以内,开挖至设计作业面 3. 暂定量5000m ³ [工作内容] 1. 土方开挖 2. 围护、支撑 3. 场内运输 4. 平整、夯实	m3	5000	15.55	77750.00
46	040103001001	填方 [项目特征] 1. 填方材料品种:开挖土 2. 密实度:夯填碾压 3. 暂定量3000m ³ [工作内容] 1. 填方 2. 压实	m3	3000	9.24	27720.00
		分部小计				105470.00
		河堤				
47	040101002001	挖沟槽土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:4米以内 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 围护、支撑 3. 场内运输 4. 平整、夯实	m3	1237.25	7.17	8871.08
48	040103001005	填方 [项目特征] 1. 填方材料品种:开挖土 2. 密实度:压实系数≥0.93 [工作内容] 1. 填方 2. 压实	m3	852.6	9.24	7878.02
49	040304002002	浆砌块料 [项目特征]	m3	1151.5	257.78	296833.67
		本页合计				422462.49



分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目-景观

专业: 市政土建

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		1. 部位:挡墙 2. 材料品种:块石 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 砌筑 2. 砌体勾缝 3. 砌体抹面 4. 泄水孔制作、安装 5. 滤层铺设 6. 沉降缝				
50	040309006001	伸缩缝 [项目特征] 1. 材料品种:聚录乙烯泡沫板 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 嵌缝	m ²	112.8	45.84	5170.75
51	040309008001	桥面泄水管 [项目特征] 1. 材料:PVC110 [工作内容] 1. 进水管、泄水管制作、安装 2. 滤层铺设	m	122	20.42	2491.24
52	040506026001	滤料铺设 [项目特征] 1. 滤料品种:碎石 [工作内容] 1. 铺设	m ³	26.35	163.95	4320.08
		分部小计				325564.84
		室外家具布置				
53	DB001	成品座椅 [项目特征] 1. 成品座椅购安 2. 暂估价: 5000.00元/套	套	5	5000.00	25000.00
54	DB002	成品秋千 [项目特征] 1. 成品秋千购安 2. 暂估价: 5000.00元/套	套	2	5000.00	10000.00
55	DB003	雕塑 [项目特征] 1. 雕塑购安 2. 暂估价: 7500元/套	套	10	7500.00	75000.00
		分部小计				110000.00
		本页合计				121982.07
		合计				1808945.29



分部分项工程量清单计价表

工程名称: 高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目— 室外
管网

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	
1	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室外 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):水 3. 材质:PE给水管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	367.83	41.07	15106.78	
2	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室外 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):水 3. 材质:PE给水管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	307.38	24.36	7487.78	
3	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 名称:快速取水器 2. 型号、规格:DN25 [工作内容] 1. 安装	个	17	84.78	1441.26	
4	030803010001	水表 [项目特征] 1. 名称:水表 2. 型号、规格:DN50 [工作内容] 1. 安装	组	1	357.20	357.20	
5	010101006001	给水管沟 DN50 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 挖沟平均深度:1.0M 3. 垫层:100mm厚中粗砂垫层 4. 回填:机械回填夯实 5. 余方外运:运距5KW [工作内容] 1. 土方开挖 2. 垫层铺设	m	367.83	26.89	9890.95	
本页合计							34283.97



措施项目清单计价表

工程名称: 高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游项目一 室外管网 专业: 给排水 采暖 燃气工程 第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
				综合单价	合价
一	通用项目				973.20
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	501.11	501.11
3	二次搬运	项	1	250.56	250.56
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	221.53	221.53
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	安装工程				
11	组装平台	项	1		
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1		
13	压力容器和高压管道的检验	项	1		
14	焦炉施工大棚	项	1		
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1		
16	管道安装后的充气保护措施	项	1		
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
18	现场施工围栏	项	1		
19	长输管道临时水工保护措施	项	1		
20	长输管道施工便道	项	1		
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1		
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1		
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1		
24	格架式抱杆	项	1		
25	脚手架	项	1		
	合 计				973.20

