

# 工程项目总造价表

项目名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目 - 二次报价

第1页/共94页

序号	单项工程名称	造价(元)
GC	四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目 - 二次报价	2635000.00
GC01	四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(住房改造)	1872675.28
GC02	四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(卫生间)	319371.01
GC03	四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(基础设施)	442953.71
	合计	2635000.00
		大写:贰佰陆拾叁万伍仟元整



# 单位工程造价汇总表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(住房改造)

专业名称：【建筑装饰专业】

第2页/共94页

序号	单位工程名称	造价(元)
1	分部分项工程费	1690505.88
2	措施项目费	111634.75
3	其他项目费	0.00
4	规费	85601.68
5	增值税销项税额	159601.06
6	附加税	7739.74
7	工程总造价	1872675.28



# 单位工程造价汇总表(详细)

工程名称: 四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(住房改造)

专业名称: 【建筑装饰专业】

第3页/共94页

序号	单位工程名称	造价(元)
F1	分部分项工程费	1690505.88
F1.1	分部分项合计 $\Sigma$ (综合单价 $\times$ 工程量)	1470166.06
F1.2	分部分项人工费调增差价合计	220339.82
F2	措施项目费	111634.75
F2.1	措施项目合计 $\Sigma$ (综合单价 $\times$ 工程量)	28329.82
F2.2	措施项目人工费调增差价合计	8316.56
F2.3	其中: 安全文明施工措施费	74988.37
F3	其他项目费	0.00
F3.1	其他项目合计 $\Sigma$ (综合单价 $\times$ 工程量)	0.00
F3.2	其他项目人工费调增差价合计	0.00
F4	规费	85601.68
F4.1	社会保障费	77492.05
F4.1.1	养老保险	63975.99
F4.1.2	失业保险	2703.21
F4.1.3	医疗保险	8109.63
F4.1.4	工伤保险	1261.50
F4.1.5	残疾人就业保险	720.86
F4.1.6	女工生育保险	720.86
F4.2	住房公积金	5406.42
F4.3	建筑施工安全生产责任保险	2703.21
F5	税前工程造价	1773345.13
F6	增值税销项税额	159601.06
F7	附加税	7739.74
F8	工程总造价	1940685.93
F9	扣除养老保险后含税单位工程造价	1872675.28



# 措施项目清单计价表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(住房改造)

专业名称：【建筑装饰专业】

第4页/共94页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘治理)	项	1.0000	74988.37	74988.37
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000	8881.97	8881.97
3	二次搬运	项	1.0000	3700.74	3700.74
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000	4829.01	4829.01
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000	0.00	0.00
6	施工排水	项	1.0000	0.00	0.00
7	施工降水	项	1.0000	0.00	0.00
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护措施	项	1.0000	0.00	0.00
9	已完工程及设备保护	项	1.0000	0.00	0.00
10	其他	项	1.0000	0.00	0.00
11	建筑工程混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1.0000	0.00	0.00
12	建筑工程脚手架	项	1.0000	0.00	0.00
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1.0000	0.00	0.00
14	装饰装修工程脚手架	项	1.0000	10918.10	10918.10
15	装饰装修工程垂直运输机械、超高降效	项	1.0000	0.00	0.00
16	装饰装修工程室内空气污染测试	项	1.0000	0.00	0.00

# 其他项目清单计价表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(住房改造)

专业名称：【建筑装饰专业】

第5页/共94页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
F1	其他项目		0.0000	0.00	0.00
F1.1	暂列金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.1.1	设计变更及材料(主材)差价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3	计日工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.1	人工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.2	材料	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.3	机械	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4	总承包服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000	0.00	0.00

# 规费、税金项目清单计价表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(住房改造)

专业名称：【建筑装饰专业】

第6页/共94页

序号	项目名称	计算基础	费率	金额(元)	
				综合单价	合价
-	规费		4.75		85601.68
1	社会保障费		4.30		77492.05
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55		63975.99
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		2703.21
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45		8109.63
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07		1261.50
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		720.86
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		720.86
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30		5406.42
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		2703.21
	规费合计				85601.68
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00		74988.37
	安全文明施工措施费合计				74988.37
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00		159601.06
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41		7739.74
1	城市维护建设税				
2	教育费附加税				
3	地方教育费附加税				
	税金合计				167340.80

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(住房改造)

专业名称：【建筑装饰专业】

第7页/共94页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)							合计	
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费		利润
1	补AB-001001	大门、防盗网拆除 【项目特征】 1. 原有大门、防盗网人工拆除 【工程内容】 1. 拆除 2. 垃圾清理 3. 破损修复	项	补B-001换	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8120.00
2	040801006001	拆除原有屋檐 【项目特征】 1. 原有部分琉璃瓦屋檐人工拆除 2. 垃圾外运3km 【工程内容】 1. 拆除、人工倒运、装车 2. 运输	m	1-129 *2 1-128 8-66 补B-002换	31.62	18.47	2.03	0.00	0.00	0.00	4.84	4.12	16522.14
3	补AB-001002	瓷瓶栏杆喷漆 【项目特征】 1. 瓷瓶栏杆人工喷漆 【工程内容】 1. 喷涂	项	补B-003换	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20	5.88	195.08
4	补AB-001003	墙面基层处理 【项目特征】 1. 原有墙面基层铲除 【工程内容】 1. 基层处理 2. 垃圾清运	m2	补B-004换	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.24	18226.08
5	020506001001	外墙真石漆 【项目特征】 1. 基层处理 2. 底漆一道 3. 抗裂玻璃纤维网 4. 油漆品种:外墙真石漆(掺谷壳) 4. 真石漆面积按规范除门窗 【工程内容】 1. 涂底漆 2. 挂网 3. 刷真石漆面层	m2	10-1448 B10-16 10-1345	6.46	74.99	0.99	0.00	0.00	0.00	3.16	2.88	201580.44



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(住房改造)

专业名称：【建筑装饰专业】

第8页/共94页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
6	020207001001	墙面装饰板 【项目特征】 1. 规格、材料：40mm厚200宽防腐木板 【工程内容】 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 龙骨制作、运输、安装 4. 钉隔离层 5. 铺钉基层 6. 铺贴面层		10-598	1.47	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	1.54	62936.30
7	020204003001	墙面文化石 【项目特征】 1. 面层：文化石 2. 底层：20mm厚1:3水泥砂浆 【工程内容】 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 铺贴面层	m2	B10-3	34.72	94.06	0.71	0.00	0.00	0.00	4.96	4.53	36668.48
8	020107002001	防腐实木栏杆 【项目特征】 1. 材料：炭化防腐木 【工程内容】 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料、油漆	m	补020107002换	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.11	49281.86
9	010701001001	小青瓦饰面 【项目特征】 1. 瓦品种、颜色：灰色小青瓦 2. 水泥砂浆：1：2.5水泥砂浆 3. 檩条种类、截面尺寸：竖向120*25椽子间距150 【工程内容】 1. 安檩条 2. 安椽子 3. 安瓦	m2	7-86 9-10	14.67	213.96	0.00	0.00	0.00	0.00	11.68	7.47	276066.56





# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(住房改造)

专业名称：【建筑装饰专业】

第9页/共94页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)							合计	
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费		利润
10	010605001001	屋面钢檩条 【项目特征】 1. 规格：60*40方钢 2. 间距：1.20m 3. 均按投影面积计算 【工程内容】 1. 制作及安装	t	5-12	500.64	5467.75	740.14	0.00	0.00	0.00	342.81	219.30	101258.20
11	010701001002	树脂瓦饰面 【项目特征】 1. 瓦品种、颜色：灰色树脂瓦 2. 檩条种类、截面尺寸：竖向120*25椽子间距150 【工程内容】 1. 安檩条 2. 安椽子 3. 安瓦	m2	7-86 补B-006换	4.01	100.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05	1.95	8326.91
12	020302001001	天棚吊顶 【项目特征】 1. 吊顶形式：不上人 2. 龙骨材料种类：方木 3. 面层材料：20mm厚碳化防腐木板 【工程内容】 1. 龙骨安装 2. 基层清理 3. 铺贴面层	m2	10-678 10-867换	16.20	184.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7.68	7.02	84756.84
13	020405001001	花格窗 【项目特征】 1. 窗类型：平开窗 2. 窗材料、种类：防腐木格窗 3. 购买成品 【工程内容】 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	补B001换 10-1208	27.85	303.58	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	11.01	125099.14



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(住房改造)

专业名称：【建筑装饰专业】

第10页/共94页

序号	项目编码	项目名称	单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
14	020407001001	木窗套 【项目特征】 1. 材料:炭化防腐木 2. 油漆品种、刷油遍数:底油一遍、刮腻子、调合漆二遍 【工程内容】 1. 基层板安装 2. 铺贴面层	m	10-1208 10-996	9.98	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31	2.11	49221.48
15	020407002001	金属窗套 【项目特征】 1. 断桥铝合金窗套 【工程内容】 1. 制作及安装	m	补B-007换	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17	58947.79
16	020406009001	窗格栅 【项目特征】 1. 断桥铝窗格栅 【工程内容】 1. 窗格栅制作、运输、安装	m2	补B-008换	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30787.20
17	020509010001	仿古实木门 【项目特征】 1. 成品防腐实木门(含门套) 2. 防护材料种类:木质面防腐木油 【工程内容】 1. 成品购买及安装 2. 刷防护材料	m2	B7-1	9.40	497.77	0.00	0.00	0.00	0.00	25.92	16.58	97187.15
18	020201002001	瓷砖专用腻子 【项目特征】 1. 装饰面材料种类:瓷砖专用腻子(掺金刚砂) 【工程内容】 1. 抹面层	m2	16-231换	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.38	449.28
19	补AB-001004	斜屋面封堵 【项目特征】 1. 底层材料: 10mm预制水泥板 2. 龙骨: 轻钢龙骨 3. 面层: 3mm防水砂浆 【工程内容】 1. 龙骨制作 2. 水泥板制作、安装 3. 抹面层	m2	10-557 3-338 3-337换 10-1457	33.37	50.93	8.50	0.00	0.00	0.00	5.04	4.56	69704.70




# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(住房改造)

专业名称：【建筑装饰专业】

第11页/共94页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
20	010302001001	屋脊造型 【项目特征】 1. 材料:青砖 2. 砂浆: M7.5水泥砂浆 3. 厚度:120mm 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖	m	3-12换	0.95	10.38	0.03	0.00	0.00	0.00	0.58	0.37	4118.93
21	补AB-001005	屋面封檐板 【项目特征】 1. 材料: 10mm碳化防腐木板 2. 均按30cm宽计算 【工程内容】 1. 铺钉面层	m	7-98	2.89	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04	1.30	14464.76
22	010302001002	压顶 【项目特征】 1. 材料:青砖砌筑 2. 砂浆: M7.5水泥砂浆 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖	m	3-12换	0.48	5.19	0.02	0.00	0.00	0.00	0.29	0.19	2064.48
23	010403003001	压顶下衔接 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C20碎石砼 2. 底板: 10mm普通木板 【工程内容】 1. 混凝土制作 2. 混凝土运输 3. 混凝土浇捣 4. 混凝土养护	m	10-598换 4-1换	2.21	8.37	0.18	0.00	0.00	0.00	0.47	0.37	3881.36
24	010302001003	配重梁 【项目特征】 1. 规格:200*300 2. 混凝土强度等级: C25 3. 钢筋: 纵筋4Φ12、箍筋Φ8@200 【工程内容】 1. 模板制作 2. 钢筋笼制作 3. 混凝土制作、运输、浇筑	m	4-6 4-7 4-37 4-1换	19.15	58.50	2.86	0.00	0.00	0.00	4.11	2.63	29368.35



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(住房改造)

专业名称：【建筑装饰专业】

第12页/共94页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)							合计	
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费		利润
25	010417001001	螺栓锚固连接 <b>【项目特征】</b> 1. 材料、规格:M16高强螺栓 2. 螺栓长度:300 3. 角铁: 200*300垫片 4. 连接方式见详图 <b>【工程内容】</b> 1. 螺栓、铁件制作 2. 螺栓、铁件运输 3. 螺栓、铁件安装	套	5-20 30031换	7.36	40.74	1.42	0.00	0.00	0.00	2.54	1.63	12026.56
26	010702001001	屋面防水处理 <b>【项目特征】</b> 1. 面层: 20mm1: 2防水砂浆保护层 2. 隔离层: 350#油毡隔离层 3. 防水层: 4mmSBS改性沥青防水卷材 4. 找平层: 20mm水泥砂浆找平 5. 原有基层清理 <b>【工程内容】</b> 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 铺防水材料 4. 铺隔离层 5. 抹找平层	m2	8-20 9-61 B0013 8-16	11.21	79.77	0.48	0.00	0.00	0.00	4.67	2.99	41225.99
27	补AB-001006	实木花箱 <b>【项目特征】</b> 1. 成品实木花箱 2. 样式甲方自定	个	补B-008换	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60000.00
28	补AB-001007	定制灯笼 <b>【项目特征】</b> 1. 定制"文武街"字样灯笼	个	补B-009换	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7680.00



# 主要材料价格表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(住房改造)

专业名称：【建筑装饰专业】

第13页/共94页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	10001	综合工日	工日	1051.5691	120.00	126188.29	
2	10002	综合工日(装饰)	工日	1093.7315	130.00	142185.10	
3	10005	圆钢筋(综合)	t	2.0937	4400.00	9212.28	
4	10010	各种型钢	t	15.2375	4650.00	70854.38	
5	10014	铁件	kg	112.7762	5.60	631.55	
6	10082-2_1	抗裂玻璃纤维网	m <sup>2</sup>	2323.8252	4.80	11154.36	
7	10084	直角扣件	个	120.0643	5.20	624.33	
8	10085	对接扣件	个	36.4522	5.30	193.20	
9	10086	回转扣件	个	6.1513	6.20	38.14	
10	10087	支撑钢管及扣件	kg	174.0895	5.00	870.45	
11	10088	组合钢模板	kg	142.5838	5.00	712.92	
12	10090	焊接钢管	kg	238.0782	3.90	928.50	
13	10119	脚手架底座	kg	3.4174	4.00	13.67	
14	10146	板方材(工程用)	m <sup>3</sup>	8.8159	1300.00	11460.67	
15	10147	规格料(工程用)	m <sup>3</sup>	107.4072	1533.00	164655.24	
16	10147_1	碳化防腐木	m <sup>3</sup>	3.0884	4000.00	12353.60	
17	10148	规格料(模板用)	m <sup>3</sup>	0.3901	1533.00	598.02	
18	10171	规格料(挂瓦条工程用)	m <sup>3</sup>	4.2895	1533.00	6575.80	
19	10174-2_1	仿古实木门(含门套)	m <sup>2</sup>	176.8100	490.00	86636.90	
20	101751	木脚手板	m <sup>3</sup>	0.4178	1300.00	543.14	
21	101752	木垫块	m <sup>3</sup>	0.1393	1533.00	213.55	
22	10194_1	炭化防腐木板(窗套)	m <sup>2</sup>	167.4200	90.00	15067.80	
23	10235	水泥(综合)	kg	478.4346	0.59	282.28	
24	10236	水泥 32.5	kg	22085.1318	0.59	13030.23	
25	10242	白水泥	kg	1139.1300	0.53	603.74	
26	10268_1	水泥脊瓦 455×195	块	317.0899	3.40	1078.11	
27	10269_1	水泥瓦 385×235	1000块	19.0299	3400.00	64701.66	
28	10272_1	40mm炭化防腐木	m <sup>2</sup>	293.8430	190.00	55830.17	
29	10394	石油沥青卷材 350g	m <sup>2</sup>	473.1506	3.00	1419.45	
30	10398	防水腻子	kg	544.5680	6.30	3430.78	
31	10399	防水漆	kg	911.3040	15.00	13669.56	
32	10522	合页 100mm	个	206.1605	1.50	309.24	
33	10528	拉手 125mm	个	206.1605	0.50	103.08	
34	10544	卡具插销	kg	75.7350	4.50	340.81	
35	10570	棉纱头	kg	19.2067	8.00	153.65	
36	10596	机油	kg	0.5571	7.00	3.90	
37	10598	铅油	kg	11.1416	4.50	50.14	
38	10599	汽油	kg	42.1988	6.57	277.25	
39	10601	清油	kg	8.5206	14.50	123.55	
40	10604	熟桐油	kg	17.4421	15.00	261.63	
41	10608	防腐油	kg	358.7760	8.23	2952.73	
42	10617	氧气	m <sup>3</sup>	86.8207	9.00	781.39	
43	10620	乙炔气	m <sup>3</sup>	37.7724	68.00	2568.52	
44	10662	二甲苯稀释剂	kg	132.1391	3.50	462.49	

# 主要材料价格表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(住房改造)

专业名称：【建筑装饰专业】

第14页/共94页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
45	10664	大白粉	kg	49.6198	0.26	12.90	
46	10680	酒精	kg	35.5859	6.80	241.98	
47	10686	催干剂	kg	1.0024	8.00	8.02	
48	10689	隔离剂	kg	18.3784	3.00	55.14	
49	10706	粘结剂	kg	90.5648	13.00	1177.34	
50	10747	防锈漆	kg	190.0482	5.56	1056.67	
51	10755	聚氨酯清漆	kg	189.4574	23.06	4368.89	
52	10761	漆片	kg	107.0584	30.00	3211.75	
53	10773	透明底漆	kg	797.3910	25.00	19934.78	
54	10775	亚光漆	kg	311.9531	15.00	4679.30	
55	10788	清漆稀释剂	kg	19.0460	11.80	224.74	
56	10789	油漆溶剂油	kg	41.3859	10.81	447.38	
57	10791	聚醋酸乙稀乳液	kg	95.8860	13.21	1266.65	
58	10798	H型真石涂料	kg	11391.3000	10.50	119608.65	
59	10815_2	青砖	1000块	3.2007	1500.00	4801.05	
60	10876	碎石 10~30mm	m3	20.0035	80.00	1600.28	
61	10894	净砂	m3	24.5331	150.00	3679.97	
62	10895	中砂	m3	13.0617	150.00	1959.26	
63	10900	生石灰	kg	56.9565	0.38	21.64	
64	10903	石灰膏	kg	61.0171	0.50	30.51	
65	10908	石膏粉	kg	63.1525	0.60	37.89	
66	10912	金刚砂	kg	3.6000	1.15	4.14	
67	10925	电焊条(普通)	kg	368.1244	5.35	1969.47	
68	10946	镀锌铁皮 1mm	m2	2.8728	48.00	137.89	
69	10950	镀锌铁丝 8#	kg	63.1294	4.12	260.09	
70	10954	镀锌铁丝 22#	kg	13.0466	4.72	61.58	
71	10957	镀锌钢丝 Φ2	kg	16.2667	4.00	65.07	
72	11019	螺栓	kg	24.2330	6.65	161.15	
73	11024	木螺丝	1000个	24.5766	30.00	737.30	
74	11028_1	M16*300(高强螺栓)	个	904.9600	7.50	6787.20	
75	11042	镀锌自攻螺丝	1000只	7.6240	35.65	271.80	
76	11050	射钉	个	1238.8922	0.02	24.78	
77	11052	射钉(枪钉)	盒	51.1888	5.00	255.94	
78	11053-1	水泥钉	kg	22.7826	6.48	147.63	
79	11054	铁钉	kg	443.9792	4.98	2211.02	
80	11100	石料切割锯片	片	1.9788	60.00	118.73	
81	11188-1	文化石	m2	273.0744	80.00	21845.95	
82	11190	轻钢龙骨 75×40mm	m	490.1112	6.31	3092.60	
83	11191	轻钢龙骨 75×50mm	m	1592.8614	7.07	11261.53	
84	11307	收口线	m	1220.6440	5.48	6689.13	
85	11387	胶合板 9mm	m2	225.2560	26.00	5856.66	
86	11605	建筑胶	kg	483.5844	7.00	3385.09	
87	11610	水	m3	61.6163	3.85	237.22	
88	11611	砂布	张	4.7309	0.55	2.60	

# 主要材料价格表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(住房改造)

专业名称：【建筑装饰专业】

第15页/共94页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
89	116111	铁砂布	张	0.9749	0.92	0.90	
90	11614	豆包布(白布) 0.9m宽	m	4.0097	2.00	8.02	
91	11621	草板纸 80#	张	55.3370	1.30	71.94	
92	11623	砂纸	张	370.8954	0.50	185.45	
93	11627	砂轮机片	片	2.7854	53.00	147.63	
94	116301	草袋子	m <sup>2</sup>	16.6199	1.71	28.42	
95	11634	天拿水	L	459.8101	19.00	8736.39	
96	11639	安全网	m <sup>2</sup>	33.0348	8.00	264.28	
97	11641	脚手架板	m <sup>2</sup>	26.2000	100.00	2620.00	
98	11658	血料	kg	100.2434	2.00	200.49	
99	11687	尼龙帽	个	68.2625	0.20	13.65	
100	11699	其他材料费(占材料费%)	%	237.3638	0.00	0.00	
101	11705	钢模维修费 (占钢模、扣件、卡具)	%	161.5680	0.00	0.00	
102	4001	综合人工	工日	633.7931	120.00	76055.17	
103	40050175	圆钉	kg	36.7583	4.98	183.06	
104	40090006	草袋	个	14.6078	1.71	24.98	
105	40100031	脱模剂	kg	68.0710	4.00	272.28	
106	40150002	水	m <sup>3</sup>	5.4623	3.85	21.03	
107	40150004	电	kw·h	5.9357	0.58	3.44	
108	40150010	模板嵌缝料	kg	34.0355	2.00	68.07	
109	403013	模板木材	m <sup>3</sup>	8.7812	1533.00	13461.58	
110	404038	砾石 5~15mm	m <sup>3</sup>	5.7346	70.00	401.42	
111	404079	中粗砂	m <sup>3</sup>	2.5633	150.00	384.50	
112	407020	水泥 32.5	kg	2888.0038	0.59	1703.92	
113	BC0035_1	20mm碳化防腐木板	m <sup>2</sup>	511.8880	120.00	61426.56	
114	BC0035_4	10mm松木板	m <sup>2</sup>	73.6120	20.00	1472.24	
115	BC0063_1	4mmSBS改性沥青防水卷材	m <sup>2</sup>	457.5120	52.00	23790.62	
116	BCCL0007	防腐实木栏杆	m	86.9000	550.00	47795.00	
117	BCCL0031	大门、防盗网拆除	项	29.0000	280.00	8120.00	
118	BCCL0162	建筑垃圾倒运、装车	m	270.5000	18.46	4993.43	
119	BCCL0163	瓷瓶栏杆人工喷漆	项	1.0000	180.00	180.00	
120	BCCL0164	墙面基层处理	m <sup>2</sup>	2278.2600	7.38	16813.56	
121	BCCL0166	树脂瓦	m <sup>2</sup>	75.9200	45.00	3416.40	
122	BCCL0167	成品实木花箱	个	75.0000	800.00	60000.00	
123	BCCL0187	断桥铝合金窗套	m	560.5000	102.00	57171.00	
124	BCCL0189	断桥铝合金窗格栅	m <sup>2</sup>	256.5600	120.00	30787.20	
125	BCCL0190	定制”文武街“字样灯笼	个	64.0000	120.00	7680.00	
126	BCCL0890	木花格窗制作及安装	m <sup>2</sup>	322.0315	280.00	90168.82	
127	J03002	履带式电动起重机 5t	台班	0.7420	251.23	186.41	
128	J03020	汽车式起重机 5t	台班	0.3635	541.26	196.75	
129	J03035	门式起重机 10t	台班	6.2672	507.43	3180.17	
130	J03036	门式起重机 20t	台班	2.3676	714.40	1691.41	
131	J04006	载重汽车 6t	台班	1.5172	525.56	797.38	

# 主要材料价格表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(住房改造)

专业名称：【建筑装饰专业】

第16页/共94页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
132	J04033	机动翻斗车 1t	台班	2.5951	240.04	622.93	
133	J04037	洒水车 4000L	台班	0.0247	550.33	13.59	
134	J05010	电动卷扬机单筒慢速 50kN	台班	0.5789	194.39	112.53	
135	J06006	双锥反转出料混凝土搅拌机 350L	台班	1.7993	204.13	367.29	
136	J06016	灰浆搅拌机 200L	台班	4.1622	168.39	700.87	
137	J07002	钢筋切断机 Φ40mm	台班	0.2020	36.00	7.27	
138	J07003	钢筋弯曲机 Φ40mm	台班	0.6597	21.45	14.15	
139	J07012	木工圆锯机 Φ500mm	台班	59.9025	20.97	1256.16	
140	J07013	木工圆锯机 Φ600mm	台班	0.1616	29.25	4.73	
141	J07017	木工平刨床 500mm	台班	59.9025	25.88	1550.28	
142	J07047	摇臂钻床 Φ50mm	台班	1.9498	197.87	385.81	
143	J07055	剪板机 40×3100mm	台班	0.2785	741.68	206.56	
144	J07056	型钢剪断机 500mm	台班	1.5813	261.58	413.64	
145	J07061	板料校平机 16×2000mm	台班	0.2785	1641.98	457.29	
146	J07070	刨边机 12000mm	台班	0.4178	762.18	318.44	
147	J09003	交流弧焊机 42kV·A	台班	19.2008	246.55	4733.96	
148	J09010	对焊机 75kV·A	台班	0.0942	245.93	23.17	
149	J09017	半自动切割机 100mm	台班	20.6936	219.09	4533.76	
150	J10012	电动空气压缩机 1m <sup>3</sup> /min	台班	22.7826	190.71	4344.87	
151	J10020	内燃空压机 9m <sup>3</sup> /min	台班	1.1142	697.68	777.36	
152	J10599	汽油(台班用)	kg	14.2889	8.24	117.74	
153	J12045	电焊条烘干箱 60cm×50cm×75cm	台班	12.3950	23.27	288.43	
154	j13053	自卸汽车(综合)	台班	0.8101	858.72	695.65	
155	J14012	直流电焊机 30kW	台班	0.4847	132.32	64.14	
156	J140891	座式砂轮机	台班	7.7991	14.60	113.87	
157	J140892	手动砂轮机	台班	7.7991	13.81	107.71	
158	J140893	千斤顶	台班	7.7991	7.14	55.69	
159	J140894	手动葫芦	台班	7.7991	35.35	275.70	
160	J14114	安拆费及场外运输费(台班用)	元	772.6713	1.00	772.67	
161	J14115	大修理费(台班用)	元	445.6949	1.00	445.69	
162	J14116	经常修理费(台班用)	元	1181.8919	1.00	1181.89	
163	J14117	其他费用(台班用)	元	55.6027	1.00	55.60	
164	J14118	折旧费(台班用)	元	3656.6531	1.00	3656.65	
165	J15009	石料切割机	台班	3.0605	35.14	107.55	
166	J15010	型钢校正机	台班	1.5813	880.55	1392.41	
167	J15012	混凝土震捣器(插入式)	台班	2.3174	11.82	27.39	
168	J15013	混凝土震捣器(平板式)	台班	0.3277	13.57	4.45	
169	J15014	电锤(小功率) 520W	台班	21.1701	9.31	197.09	
170	J15019	恒温箱	台班	12.3950	20.06	248.64	
171	J15022	多用喷枪	台班	22.7826	5.34	121.66	
172	J15051	轨道平车 10t	台班	3.8996	21.23	82.79	
173	J15052	手电钻	台班	7.7991	5.28	41.18	
174	J4001	综合人工(台班用)	工日	124.3526	120.00	14922.31	
175	J40100	柴油(台班用)	kg	151.4181	8.00	1211.34	



# 主要材料价格表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(住房改造)

专业名称：【建筑装饰专业】

第17页/共94页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
176	J40150	电(台班用)	kw·h	9512.5775	0.58	5517.29	
177	P-190	水泥砂浆 M7.5 水灰比32.5	m <sup>3</sup>	1.3552	298.59	404.65	
178	P-210	水泥砂浆 1:1	m <sup>3</sup>	0.5541	545.88	302.47	
179	P-219	水泥砂浆 1:2	m <sup>3</sup>	1.6094	467.25	751.99	
180	P-224	20mm厚水泥砂浆加防水剂 1:2(掺量按设计要求)	m <sup>3</sup>	8.4848	483.50	4102.40	
181	P-229	水泥砂浆 1:2.5	m <sup>3</sup>	1.2590	443.31	558.13	
182	P-238	水泥砂浆 1:3	m <sup>3</sup>	4.4589	395.52	1763.58	
183	P-245	20mm厚水泥砂浆 1:3	m <sup>3</sup>	8.4016	395.52	3323.00	
184	P-29	普通砼(坍落度10~90mm)C20, 碎石10~30mm 水泥32.5	m <sup>3</sup>	3.2604	334.59	1090.90	
185	P-323	素水泥浆(掺建筑胶)一道	m <sup>3</sup>	0.4159	1139.34	473.85	
186	P4021	预制混凝土C30 砾石(5~15mm)	m <sup>3</sup>	6.9091	360.37	2489.83	
187	P-46	普通砼(坍落度10~90mm)C25, 碎石10~30mm 水泥32.5	m <sup>3</sup>	20.4989	352.18	7219.30	

# 单位工程造价汇总表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(卫生间)-土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第18页/共94页

序号	单位工程名称	造价(元)
1	分部分项工程费	236516.01
2	措施项目费	25125.67
3	其他项目费	0.00
4	规费	12427.99
5	增值税销项税额	23945.25
6	附加税	1123.69
7	工程总造价	281233.03



# 单位工程造价汇总表(详细)

工程名称: 四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(卫生间)-土建

专业名称: 【建筑装饰专业】

第19页/共94页

序号	单位工程名称	造价(元)
F1	分部分项工程费	236516.01
F1.1	分部分项合计 $\Sigma$ (综合单价 $\times$ 工程量)	191483.31
F1.2	分部分项人工费调增差价合计	45032.70
F2	措施项目费	25125.67
F2.1	措施项目合计 $\Sigma$ (综合单价 $\times$ 工程量)	9156.41
F2.2	措施项目人工费调增差价合计	5050.79
F2.3	其中: 安全文明施工措施费	10918.47
F3	其他项目费	0.00
F3.1	其他项目合计 $\Sigma$ (综合单价 $\times$ 工程量)	0.00
F3.2	其他项目人工费调增差价合计	0.00
F4	规费	12427.99
F4.1	社会保障费	11250.60
F4.1.1	养老保险	9288.28
F4.1.2	失业保险	392.46
F4.1.3	医疗保险	1177.39
F4.1.4	工伤保险	183.15
F4.1.5	残疾人就业保险	104.66
F4.1.6	女工生育保险	104.66
F4.2	住房公积金	784.93
F4.3	建筑施工安全生产责任保险	392.46
F5	税前工程造价	266058.28
F5.1	人工土石方工程	3628.94
F5.2	机械土石方工程	0.00
F5.3	桩基工程	0.00
F5.4	砖混工程	262429.34
F6	增值税销项税额	23945.25
F7	附加税	1123.69
F8	工程总造价	291127.22
F9	扣除养老保险后含税单位工程造价	281233.03



# 措施项目清单计价表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐业古街改造项目(二期卫生间)-土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第20页/共94页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染防治)	项	1.0000	10918.47	10918.47
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000	1198.70	1198.70
3	二次搬运	项	1.0000	511.36	511.36
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000	651.70	651.70
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000	0.00	0.00
6	施工排水	项	1.0000	0.00	0.00
7	施工降水	项	1.0000	0.00	0.00
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000	0.00	0.00
9	已完工程及设备保护	项	1.0000	0.00	0.00
10	其他	项	1.0000	0.00	0.00
11	建筑工程混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1.0000	4372.25	4372.25
12	建筑工程脚手架	项	1.0000	2422.40	2422.40
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1.0000	0.00	0.00
14	装饰装修工程脚手架	项	1.0000	0.00	0.00
15	装饰装修工程垂直运输机械、超高降效	项	1.0000	0.00	0.00
16	装饰装修工程室内空气污染测试	项	1.0000	0.00	0.00

# 其他项目清单计价表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区茶店街改造项目(卫生间) - 土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第21页 / 共94页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
F1	其他项目		0.0000	0.00	0.00
F1.1	暂列金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.1.1	设计变更及材料(主材)差价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3	计日工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.1	人工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.2	材料	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.3	机械	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4	总承包服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000	0.00	0.00

# 规费、税金项目清单计价表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐滩古街改造项目(卫生间)-土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第22页/共94页

序号	项目名称	项目基础	费率	金额(元)	
				综合单价	合价
-	规费		4.75		12427.99
1	社会保障费		4.30		11250.60
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55		9288.28
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		392.46
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45		1177.39
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07		183.15
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		104.66
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		104.66
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30		784.93
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		392.46
	规费合计				12427.99
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00		10918.47
	安全文明施工措施费合计				10918.47
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00		23945.25
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41		1123.69
1	城市维护建设税				
2	教育费附加税				
3	地方教育费附加税				
	税金合计				25068.94

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(卫生间) -土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第23页/共94页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计	
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润		
		土石方工程												
1	010101003001	挖基础土方 【项目特征】 1. 基础类型:带形基础 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:0.85m 【工程内容】 1. 挖土方 2. 运输	m3	1-5	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.49	1127.67	
2	010103001001	土(石)方回填 【项目特征】 1. 土质要求:天然级配砂石 2. 密实度要求:≥0.94 3. 夯填(碾压):夯填(碾压) 【工程内容】 1. 回填 2. 分层碾压夯实	m3	1-26换	16.90	0.28	1.08	73.44	0.00	0.00	0.61	0.49	2447.14	
		混凝土及钢筋混凝土工程												
3	010401006001	垫层 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌和料要求:现拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	4-1换	76.44	299.93	18.88	0.00	0.00	0.00	20.20	12.92	3465.51	
4	010401001001	带形基础 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:现拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	4-1换	76.44	336.00	18.88	0.00	0.00	0.00	22.04	14.10	16814.54	
5	010402001001	矩形柱(构造柱) 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m3	4-1换	76.44	336.00	18.88	0.00	0.00	0.00	22.04	14.10	1238.77	



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(卫生间) -土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第24页/共94页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
6	010402002001	异形柱 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m3	4-1换	76.44	336.00	18.88	0.00	0.00	0.00	22.04	14.10	649.77
7	010403002001	矩形梁(屋架折梁) 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m3	4-1换	76.44	336.00	18.88	0.00	0.00	0.00	22.05	14.11	308.54
8	010403004001	圈梁(窗台) 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m3	4-1换	76.43	336.00	18.86	0.00	0.00	0.00	22.07	14.07	65.44
9	010403004002	圈梁(墙上梁) 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m3	4-1换	76.44	336.00	18.88	0.00	0.00	0.00	22.04	14.10	2164.34
10	010403005001	过梁 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m3	4-1换	76.44	336.00	18.88	0.00	0.00	0.00	22.04	14.12	116.87
11	010416001001	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内 【工程内容】 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	4-6	728.29	4534.81	42.19	0.00	0.00	0.00	271.10	173.43	3725.88





# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(卫生间) -土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第25页/共94页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
12	010416001002	现浇混凝土钢筋 <b>【项目特征】</b> 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上(含Φ10) <b>【工程内容】</b> 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	4-8	329.28	4673.88	114.32	0.00	0.00	0.00	261.50	167.29	17221.17
13	010417002001	预埋铁件 <b>【项目特征】</b> 1. 钢材种类、规格:Q235B 2. 铁件尺寸:240*300/240*200(详见图纸)	t	4-9	1028.97	5848.56	580.93	0.00	0.00	0.00	381.13	243.81	784.09
		砌筑工程											
14	010302001001	实心砖墙 <b>【项目特征】</b> 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩砖 2. 墙体厚度:240 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 4. 部位:±0.000以下 <b>【工程内容】</b> 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m3	3-4换	67.53	390.97	2.66	0.00	0.00	0.00	23.57	15.08	1589.40
15	010302001002	实心砖墙 <b>【项目特征】</b> 1. 砖品种、规格、强度等级:承重多孔砖 2. 墙体厚度:240 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 4. 部位:±0.000以上240墙 <b>【工程内容】</b> 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m3	3-37	52.46	339.81	2.23	0.00	0.00	0.00	20.16	12.90	10445.29
16	010302001003	实心砖墙 <b>【项目特征】</b> 1. 砖品种、规格、强度等级:承重多孔砖 2. 墙体厚度:120 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 4. 部位:±0.000以上120墙 <b>【工程内容】</b> 1. 砂浆制作、运输	m3	3-35	62.16	337.82	1.77	0.00	0.00	0.00	20.53	13.13	269.95



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(卫生间) -土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第26页/共94页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计	
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润		
		屋面工程												
17	010503004001	其他木构件 【项目特征】 1. 构件名称:成品防腐松木花格 2. 部位: 外墙屋架(详见图纸) 【工程内容】 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	10-1066 7-86	8.18	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	1.74	848.68	
18	010503004002	其他木构件 【项目特征】 1. 构件名称:防腐松木封檐板 2. 规格尺寸: 240宽20厚 【工程内容】 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料、油漆	m	10-1082 7-98	5.71	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	1.47	1931.60	
19	010601001001	钢屋架 【项目特征】 1. 材质: Q235B 1. 轻钢屋架(详见设计图纸) 2. 凡外露钢铁件必须在除锈后涂防锈漆, 面漆两道, 【工程内容】 1. 制作 2. 运输 3. 拼装 4. 安装 5. 刷油漆	t	6-96 6-36 5-3	1015.73	5719.28	1458.85	0.00	0.00	0.00	418.71	267.86	10976.21	
20	010606002001	钢檩条 【项目特征】 1. 材质: Q235B 2. 规格: 详见设计图纸 2. 运输距离: 5Km 【工程内容】 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷油漆	t	6-113 6-36 5-12	581.87	5587.67	921.19	0.00	0.00	0.00	362.34	231.79	14785.67	



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(卫生间) -土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第27页/共94页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
21	010701001001	瓦屋面 【项目特征】 1.小青瓦屋面 2.做法: 1) 铺贴小青瓦 2) 1: 1: 4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆, 最薄处20 3) 30厚1:3水泥砂浆, 满铺钢丝网, 用螺钉固定(防下滑)	m2	9-10	3.99	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52	2.89	12643.45
22	010702001001	屋面卷材防水 【项目特征】 1. 卷材品种、规格:SBS改性沥青卷材 2. 防水层做法: 1) 36×8压毡条, 中距500 2) 3厚SBS改性沥青卷材一道 3) 20厚防腐杉木木望板 4) 钢结构屋架 【工程内容】 1. 基层处理 2. 铺防腐模板 3. 铺设防水卷材	m2	7-94 9-27	4.25	98.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26	3.36	14711.11
楼地面工程													
23	010703003001	砂浆防水(潮) 【项目特征】 1. 防水(潮)部位:墙基 2. 20mm厚水泥砂浆加防水剂 1:2.5(掺量按设计要求)	m2	8-19	3.66	8.24	0.23	0.00	0.00	0.00	0.62	0.40	151.11
24	010407002001	坡道 【项目特征】 1. 部位: 坡道 2. 做法: 1). 20厚花岗岩石板面层, 纯水泥浆擦缝 2). 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉 3) 60厚C20混凝土 4) 300厚5-32砾石垫层灌M2.5混合砂浆 5) 素土夯实 【工程内容】 1. 地基夯实 2. 铺筑垫层 3. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m2	8-14换 1-21 8-10换 10-37换	29.07	207.37	2.96	0.00	0.00	0.00	10.32	8.16	1506.02



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(卫生间) -土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第28页/共94页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
25	020101001001	散水 【项目特征】 1. 部位：散水 2. 做法： 1) 20厚1:2.5水泥砂浆面层压光 2) 素水泥浆(掺建筑胶)一道 3) 60厚C20混凝土 4) 150厚砂砾石灌M2.5混合砂浆	m2	10-1 8-14换 8-10换	14.25	57.41	1.54	0.00	0.00	0.00	3.53	2.43	1990.08
26	020102001001	石材楼地面 【项目特征】 1. 部位：门廊 2. 做法： 1). 20厚600*600毛面芝麻灰花岗岩面层，纯水泥浆擦缝 2). 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉 3). 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4). 80厚C15砼垫层 5). 素土夯实	m2	10-37换 1-21 4-1换	19.81	158.37	2.58	0.00	0.00	0.00	7.32	6.24	2050.08
27	020102002001	块料楼地面 【项目特征】 1. 部位：家庭卫生间, 男、女卫生间, 盥洗室 2. 做法： 1) 10厚200*1000仿木纹防滑地砖，干水泥擦缝 2) 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉 3) 1.5厚FJS防水涂料，四周上翻1.8m 4) 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层0.5%坡向地漏 5) 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6) 80厚C15砼垫层 7) 素土夯实	m2	10-70 8-20 9-102 4-1换 1-21	28.93	127.20	2.70	0.00	0.00	0.00	6.77	5.43	9218.52



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(二期)土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第29页/共94页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
28	020102002002	块料楼地面 【项目特征】 1. 部位:管理间 2. 做法: 1) 10厚200*1000仿木纹地面砖, 干水泥擦缝 2) 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉 3) 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4) 80厚C15混凝土 5) 素土夯实	m <sup>2</sup>	1-21 4-1换 10-70	23.72	110.17	2.46	0.00	0.00	0.00	5.62	4.69	695.17
29	020105003001	块料踢脚线 【项目特征】 1. 部位:管理间 2. 做法: 1) 150高仿木纹砖踢脚线, 干水泥擦缝 2) 8厚1:2水泥砂浆粘结层 3) 5厚1:3水泥砂浆底划出纹道 4) 砖墙面	m	10-73换	21.40	68.43	0.60	0.00	0.00	0.00	3.46	3.16	766.70
30	020108001001	石材台阶面 【项目特征】 1. 部位:台阶 2. 做法: 1) 20厚花岗岩板铺面, 灌水泥浆擦缝, 2) 撒素水泥面(洒适量清水) 3) 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4) 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5) 60厚C20混凝土 6) 300厚粒径5~32砾石灌M2.5混合砂浆, 宽出面层100 7) 素土夯实	m <sup>2</sup>	10-47换 4-1 8-10 1-21	46.25	272.79	6.37	0.00	0.00	0.00	13.64	11.17	1975.24



# 工程量清单综合单价分析表



工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(卫生间) -土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第30页/共94页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
31	020204001001	石材墙面 <b>【项目特征】</b> 1. 部位:外墙勒脚 2. 勒脚高度: 0.6m(室外地坪至0.35标高) 2. 做法: 1) 贴15厚灰色花岗岩, 石材背面涂5厚胶粘剂, 1:1水泥砂浆勾缝 2) 6厚1:2.5水泥砂浆结合层, 内掺水重5%的建筑胶, 表面扫毛或画出纹道 3) 刷聚合物水泥砂浆一道 4) 10厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m2	10-348换	29.52	160.50	1.57	0.00	0.00	0.00	7.34	6.70	4061.19
32	020204003001	块料墙面 <b>【项目特征】</b> 1. 部位: 家庭卫生间, 男、女卫生间, 盥洗室 2. 做法: 1) 8厚哑光白色釉面砖600*300 2) 4厚1:2强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 3) 3厚1:1水泥砂浆结合层(卫生间位掺3%超密聚合物防水剂) 4) 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 5) 砖墙面	m2	10-422 9-103	22.93	90.34	0.69	0.00	0.00	0.00	4.46	3.97	18975.35
抹灰面工程													
33	020201001001	内墙面抹灰 <b>【项目特征】</b> 1. 部位: 管理间 2. 做法: 1) 5厚1:0.5:2.5 水泥石灰膏砂浆抹平 2) 9 厚1:0.5:3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3) 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m2	10-262换	6.78	9.30	0.22	0.00	0.00	0.00	0.62	0.57	371.49
34	020201001002	外墙面抹灰 <b>【项目特征】</b> 1. 部位: 勒脚以上外墙面 2. 颜色: 参见设计图纸或甲方自定 3. 做法: 1) 6厚1:2.5水泥砂浆抹平 2) 12厚1:3水泥砂浆打底, 扫毛或划出纹道 3) 砖墙面	m2	10-244换	7.90	9.68	0.27	0.00	0.00	0.00	0.68	0.62	1627.75

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(卫生间) -土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第31页/共94页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
35	020203001001	零星项目一般抹灰 【项目特征】 1. 部位：正立面窗框线条抹灰 2. 颜色：参见设计图纸或甲方自行 3. 做法： 1) 6mm厚水泥石灰砂浆 1:1:4 2) 14mm厚水泥石灰砂浆 1:1:6 3) 砖墙面	m2	10-272	32.80	9.08	0.26	0.00	0.00	0.00	1.61	1.47	1754.54
		天棚工程											
36	020302002001	格栅吊顶 【项目特征】 1. 部位：所有顶棚 2. 吊顶标高：3.6m 3. 做法： 1) 80*40生态木格栅，固定于龙骨 2) 配套龙骨，与吊杆连结 3) 可调节吊杆，固定于结构屋架	m2	10-919	24.50	85.74	0.17	0.00	0.00	0.00	4.23	3.86	7850.63
		门窗工程											
37	020401003001	实木装饰门 【项目特征】 1. 门类型：成品实木门(带门套) 2. 框截面尺寸、单扇面积：0.9*2.1m 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装	樘	B7-1	17.77	865.18	0.00	0.00	0.00	0.00	45.12	28.86	3827.72
38	020406001001	金属推拉窗 【项目特征】 1. 窗类型：铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度：6厚钢化透明玻璃 【工程内容】 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	m2	10-951	9.42	214.93	0.25	0.00	0.00	0.00	8.60	7.86	2473.28
39	020406001002	金属推拉窗 【项目特征】 1. 窗类型：铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度：6厚钢化磨砂玻璃 【工程内容】 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	m2	10-953	19.19	220.38	0.51	0.00	0.00	0.00	9.19	8.40	1391.42
		油漆、裱糊工程											



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(卫生间) -土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第32页/共94页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
40	020506001001	外墙真石漆 <b>【项目特征】</b> 1. 部位：勒脚以上外墙面 2. 颜色：参见设计图纸或甲方自定 3. 做法： 1) 真石漆二度 2) 底涂，料填补缝隙、局部腻子、磨平	m <sup>2</sup>	10-1345	4.05	70.65	0.99	0.00	0.00	0.00	2.90	2.65	6905.40
41	020506001002	内墙乳胶漆 <b>【项目特征】</b> 1. 部位：管理间 2. 做法： 1) 白色乳胶漆两遍 2) 封底漆一道(干燥后再做面涂) 3) 抹灰完成面	m <sup>2</sup>	10-1331	5.60	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.36	270.52
42	020506002001	抹灰线条油漆 <b>【项目特征】</b> 1. 部位：正立面窗框线条抹灰 2. 颜色：参见设计图纸或甲方自定 3. 做法： 1) 真石漆二度 2) 底涂，料填补缝隙、局部腻子、磨平	m	10-1340换	1.70	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.07	87.30
		补充工程											
43	020209001001	卫生间隔断 <b>【项目特征】</b> 1. 12cm厚 高级抗倍特版 2. 样式：甲方自定 3. 高度：1.8m <b>【工程内容】</b> 1. 安装	m <sup>2</sup>	B0117	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.73	6.86	5202.71





# 主要材料价格表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(卫生间) - 土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第33页/共94页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	10001	综合工日	工日	397.2236	120.00	47666.83	
2	10002	综合工日(装饰)	工日	201.8621	130.00	26242.07	
3	10005	圆钢筋(综合)	t	0.6610	4400.00	2908.40	
4	10007	螺纹钢(综合)	t	3.2447	4400.00	14276.68	
5	10010_3	钢屋架(含制作、刷漆)	t	1.3102	4600.00	6026.92	
6	10010_4	钢檩条(含制作、刷漆)	t	2.0394	4600.00	9381.24	
7	10011	各种型钢	kg	145.7500	4.65	677.74	
8	10014	铁件	kg	11.8701	5.60	66.47	
9	10015	铁件	t	0.0980	5600.00	548.80	
10	10047	钢管 Φ48×3.5	kg	113.9875	4.65	530.04	
11	10050	钢管及扣件	kg	0.5412	5.04	2.73	
12	10075	钢丝绳	kg	0.1358	8.30	1.13	
13	10077	钢丝绳 8	kg	0.4000	8.30	3.32	
14	10084	直角扣件	个	22.1590	5.20	115.23	
15	10085	对接扣件	个	3.1911	5.30	16.91	
16	10086	回转扣件	个	1.2922	6.20	8.01	
17	10087	支撑钢管及扣件	kg	47.6677	5.00	238.34	
18	10088	组合钢模板	kg	86.1754	5.00	430.88	
19	10103	钢轨 38kg/m	kg	2.0888	4.18	8.73	
20	10117	垫铁	kg	9.6200	5.00	48.10	
21	10147	规格料(工程用)	m3	0.2956	1533.00	453.15	
22	10147_2	防腐木	m3	0.5220	4000.00	2088.00	
23	10148	规格料(模板用)	m3	0.5704	1533.00	874.42	
24	10171	规格料(挂瓦条工程用)	m3	0.5080	1533.00	778.76	
25	10174	方垫木	m3	0.2222	1300.00	288.86	
26	10174-2_1	成品实木门(带门套)	m2	7.5600	450.00	3402.00	
27	10175	垫木 60×60×60	块	3.4080	0.33	1.12	
28	101751	木脚手板	m3	0.0948	1300.00	123.24	
29	101752	木垫块	m3	0.0316	1533.00	48.44	
30	10181	板条 1000×30×8	100根	2.7973	40.00	111.89	
31	10182_1	80*40生态木格栅	m3	1.1925	2800.00	3339.00	
32	10184	松厚板	m3	0.0054	1533.00	8.28	
33	10201	缆风桩木	m3	0.0048	1054.00	5.06	
34	10205	硬木楔	m3	0.0062	1650.00	10.23	
35	10233	锯木屑	m3	0.5483	6.00	3.29	
36	10236	水泥 32.5	kg	27222.6771	0.59	16061.38	
37	10242	白水泥	kg	71.2387	0.53	37.76	
38	10268_1	小青瓦脊瓦150*200	块	80.4763	1.80	144.86	
39	10269_1	小青瓦180*230	1000块	6.7611	1500.00	10141.65	
40	10320	玻璃纤维布	m2	175.6575	1.50	263.49	
41	10396	石油沥青油毡 350#	m2	145.1450	3.00	435.44	
42	10399	防水漆	kg	34.0000	15.00	510.00	
43	10407	氯丁胶乳沥青	kg	23.9885	2.50	59.97	
44	10408	氯丁橡胶沥青胶乳	kg	295.6524	2.50	739.13	

# 主要材料价格表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街建设项目(卫生间) - 土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第34页/共94页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
45	10417	密封胶膏	kg	6.8568	4.50	30.86	
46	10418	改性沥青卷材	m2	162.8395	16.00	2605.43	
47	10426	铝合金平开窗(含玻璃)	m2	4.9329	210.00	1035.91	
48	10427	铝合金推拉窗(含玻璃)	m2	9.7983	210.00	2057.64	
49	10522	合页 100mm	个	8.8150	1.50	13.22	
50	10528	拉手 125mm	个	8.8150	0.50	4.41	
51	10544	卡具插销	kg	43.1226	4.50	194.05	
52	10552	地脚	个	94.8116	1.50	142.22	
53	10570	棉纱头	kg	3.0094	8.00	24.08	
54	10572	石棉垫	kg	0.9315	20.00	18.63	
55	10588	屋面板	m2	136.3044	65.00	8859.79	
56	10593	草酸	kg	0.1975	6.10	1.20	
57	10596	机油	kg	0.1264	7.00	0.88	
58	10598	铅油	kg	2.5280	4.50	11.38	
59	10599	汽油	kg	9.5748	6.57	62.91	
60	10601	清油	kg	0.3670	14.50	5.32	
61	10602	煤油	kg	0.7900	6.05	4.78	
62	10604	熟桐油	kg	0.6017	15.00	9.03	
63	10605	松节油	kg	0.1185	7.20	0.85	
64	10608	防腐油	kg	0.5057	8.23	4.16	
65	10615	羧甲基纤维素	kg	0.2909	7.00	2.04	
66	10617	氧气	m3	19.4656	9.00	175.19	
67	10618	液化气	kg	34.9272	7.73	269.99	
68	10620	乙炔气	m3	8.4688	68.00	575.88	
69	10621	乙醇	kg	0.0329	5.00	0.16	
70	10622	乙酸乙酯	kg	14.0830	4.50	63.37	
71	10624	油灰	kg	2.3280	3.00	6.98	
72	10629	硬白蜡	kg	0.5234	10.00	5.23	
73	10657	滑石粉	kg	3.3597	0.40	1.34	
74	10661	二甲苯	kg	45.1769	5.26	237.63	
75	10662	二甲苯稀释剂	kg	4.9300	3.50	17.26	
76	10664	大白粉	kg	12.7987	0.26	3.33	
77	10680	酒精	kg	0.0256	6.80	0.17	
78	10684	醇酸稀释剂	kg	0.0640	8.00	0.51	
79	10686	催干剂	kg	0.1546	8.00	1.24	
80	10688	干粉型粘结剂	kg	176.3675	3.00	529.10	
81	10689	隔离剂	kg	11.6665	3.00	35.00	
82	10729	乳胶	kg	14.5750	13.00	189.48	
83	10736	乳胶漆	kg	6.8720	13.00	89.34	
84	10741	醇酸磁漆	kg	1.3837	12.50	17.30	
85	10744	调合漆	kg	3.5425	7.15	25.33	
86	10745	防腐漆	kg	8.9600	15.68	140.49	
87	10747	防锈漆	kg	37.5310	5.56	208.67	
88	10761	漆片	kg	0.0051	37.89	0.19	

# 主要材料价格表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(卫生间) - 土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第35页/共94页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
89	10762	漆片(虫胶片)	kg	0.0060	37.89	0.23	
90	10773	透明底漆	kg	29.7500	27.38	814.56	
91	10774	无光调和漆	kg	3.2896	12.60	41.45	
92	10789	油漆溶剂油	kg	2.6765	10.81	28.93	
93	10791	聚醋酸乙稀乳液	kg	1.4544	13.21	19.21	
94	10798	H型真石涂料	kg	425.7760	10.50	4470.65	
95	10815_1	MU10页岩砖	1000块	1.6899	600.00	1013.94	
96	10816	承重粘土多孔砖 240×115×90	1000块	8.5262	800.00	6820.96	
97	10835_1	8厚哑光白色釉面砖600*300	m <sup>2</sup>	161.2416	71.50	11528.77	
98	10839_1	仿木纹踢脚线砖	m <sup>2</sup>	8.0580	60.00	483.48	
99	10841_1	200*1000仿木纹防滑地砖	m <sup>2</sup>	55.7865	71.50	3988.73	
100	10841_2	200*1000仿木纹地面砖	m <sup>2</sup>	4.9059	71.50	350.77	
101	10865	砾石(综合)	m <sup>3</sup>	8.0231	70.00	561.62	
102	10868	砾石 10~30mm	m <sup>3</sup>	0.2769	70.00	19.38	
103	10869	砾石 20~40mm	m <sup>3</sup>	49.4650	70.00	3462.55	
104	10876	碎石 10~30mm	m <sup>3</sup>	1.5358	80.00	122.86	
105	10882_1	天然砂石	m <sup>3</sup>	32.2769	60.00	1936.61	
106	10894	净砂	m <sup>3</sup>	11.9245	150.00	1788.68	
107	10895	中砂	m <sup>3</sup>	34.9656	150.00	5244.84	
108	10903	石灰膏	kg	1168.2355	0.50	584.12	
109	10908	石膏粉	kg	1.2020	0.60	0.72	
110	10925	电焊条(普通)	kg	215.2572	5.35	1151.63	
111	10933	焊剂	kg	8.9735	4.80	43.07	
112	10943	镀锌铁皮 0.5mm	m <sup>2</sup>	0.5278	26.00	13.72	
113	10950	镀锌铁丝 8#	kg	64.7347	4.12	266.71	
114	10954	镀锌铁丝 22#	kg	12.6479	4.72	59.70	
115	10957	镀锌钢丝 Φ2	kg	1.9265	4.00	7.71	
116	11019	螺栓	kg	8.5989	6.65	57.18	
117	11024	木螺丝	1000个	1.0508	30.00	31.52	
118	11026	膨胀螺栓	套	98.7125	1.10	108.58	
119	11035	膨胀螺栓I型 M12×130	套	94.8116	1.19	112.83	
120	11038	道钉	kg	3.0158	4.50	13.57	
121	11054	铁钉	kg	21.5612	4.98	107.37	
122	11072	合金钢钻头	个	0.4969	20.31	10.09	
123	11075	水泥钢钉	kg	0.4222	6.30	2.66	
124	11100	石料切割锯片	片	2.4583	60.00	147.50	
125	11156	杉杆	m <sup>3</sup>	0.0068	1054.00	7.17	
126	11164_3	20mm厚花岗岩板	m <sup>2</sup>	8.8492	118.00	1044.21	
127	11164_4	20mm厚600*600毛面芝麻灰花岗岩	m <sup>2</sup>	10.7610	118.00	1269.80	
128	11164_5	20mm厚花岗岩石板	m <sup>2</sup>	5.9568	118.00	702.90	
129	11166_1	15mm厚花岗岩板	m <sup>2</sup>	20.1450	120.00	2417.40	
130	11434	38吊件	件	79.5000	16.83	1337.99	
131	11605	建筑胶	kg	23.1776	7.00	162.24	
132	11610	水	m <sup>3</sup>	99.2689	3.85	382.19	

# 主要材料价格表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(卫生间) - 土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第36页/共94页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
133	116111	铁砂布	张	0.2212	0.92	0.20	
134	11614	豆包布(白布) 0.9m宽	m	0.1104	2.00	0.22	
135	11621	草板纸 80#	张	34.8450	1.30	45.30	
136	11623	砂纸	张	7.9008	0.50	3.95	
137	11627	砂轮片	片	0.6320	53.00	33.50	
138	11630	草袋子	片	5.5308	1.71	9.46	
139	116301	草袋子	m2	42.3540	1.71	72.43	
140	11642	软填料	kg	5.2627	3.00	15.79	
141	11650	嵌缝料	kg	0.0365	4.00	0.15	
142	11654	麻绳	kg	0.0962	8.50	0.82	
143	11679	底座	个	0.7429	5.00	3.71	
144	11681	挡脚板	m3	0.0038	1341.00	5.10	
145	11687	尼龙帽	个	70.9335	0.20	14.19	
146	11699	其他材料费(占材料费%)	%	0.9428	0.00	0.00	
147	11705	钢模维修费 (占钢模、扣件、卡具)	%	328.4800	0.00	0.00	
148	BC0091_1	12cm高级抗倍特板	m2	24.0030	200.00	4800.60	
149	J01068	夯实机(电动) 20~62N·m	台班	1.9235	22.12	42.55	
150	J03009	履带式起重机 15t	台班	0.1450	916.57	132.90	
151	J03017	轮胎式起重机 20t	台班	0.1669	1149.20	191.80	
152	J03020	汽车式起重机 5t	台班	0.2040	541.26	110.42	
153	J03021	汽车式起重机 8t	台班	0.1611	796.38	128.30	
154	J03035	门式起重机 10t	台班	1.4220	507.43	721.57	
155	J03036	门式起重机 20t	台班	0.5372	714.40	383.78	
156	J04006	载重汽车 6t	台班	0.7173	525.56	376.98	
157	J04007	载重汽车 8t	台班	0.2401	584.72	140.39	
158	J04033	机动翻斗车 1t	台班	4.6529	240.04	1116.88	
159	J05010	电动卷扬机单筒慢速 50kN	台班	0.5490	194.39	106.72	
160	J06006	双锥反转出料混凝土搅拌机 350L	台班	3.7688	204.13	769.33	
161	J06016	灰浆搅拌机 200L	台班	3.1116	168.39	523.96	
162	J07002	钢筋切断机 Φ40mm	台班	0.3573	36.00	12.86	
163	J07003	钢筋弯曲机 Φ40mm	台班	0.8284	21.45	17.77	
164	J07013	木工圆锯机 Φ600mm	台班	0.0624	29.25	1.83	
165	J07018	木工压刨床 单面600mm	台班	0.0015	31.80	0.05	
166	J07047	摇臂钻床 Φ50mm	台班	0.4424	197.87	87.54	
167	J07055	剪板机 40×3100mm	台班	0.0632	741.68	46.87	
168	J07056	型钢剪断机 500mm	台班	0.3476	261.58	90.93	
169	J07061	板料校平机 16×2000mm	台班	0.0632	1641.98	103.77	
170	J07070	刨边机 12000mm	台班	0.0948	762.18	72.25	
171	J09002	交流弧焊机 32kV·A	台班	1.2351	219.71	271.36	
172	J09003	交流弧焊机 42kV·A	台班	8.0288	246.55	1979.50	
173	J09010	对焊机 75kV·A	台班	0.2174	245.93	53.47	
174	J09022	电渣焊机 1000A	台班	0.4658	307.41	143.19	
175	J10012	电动空气压缩机 1m3/min	台班	0.8500	190.71	162.10	

# 主要材料价格表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(卫生间) - 土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第37页/共94页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
176	J10020	内燃空压机 9m3/min	台班	0.2528	697.68	176.37	
177	J10599	汽油(台班用)	kg	4.7533	8.24	39.17	
178	J12045	电焊条烘干箱 60cm×50cm×75cm	台班	2.8124	23.27	65.44	
179	J14012	直流电焊机 30kW	台班	1.6989	132.32	224.80	
180	J140891	座式砂轮机	台班	1.7696	14.60	25.84	
181	J140892	手动砂轮机	台班	1.7696	13.81	24.44	
182	J140893	千斤顶	台班	1.7696	7.14	12.63	
183	J140894	手动葫芦	台班	1.7696	35.35	62.56	
184	J14114	安拆费及场外运输费(台班用)	元	143.4371	1.00	143.44	
185	J14115	大修理费(台班用)	元	130.8638	1.00	130.86	
186	J14116	经常修理费(台班用)	元	344.1984	1.00	344.20	
187	J14117	其他费用(台班用)	元	47.8996	1.00	47.90	
188	J14118	折旧费(台班用)	元	922.2664	1.00	922.27	
189	J15009	石料切割机	台班	4.4498	35.14	156.37	
190	J15010	型钢校正机	台班	0.3476	880.55	306.08	
191	J15012	混凝土震捣器(插入式)	台班	5.9058	11.82	69.81	
192	J15013	混凝土震捣器(平板式)	台班	0.9821	13.57	13.33	
193	J15014	电锤(小功率) 520W	台班	1.2323	9.31	11.47	
194	J15019	恒温箱	台班	2.8124	20.06	56.42	
195	J15022	多用喷枪	台班	0.8500	5.34	4.54	
196	J15051	轨道平车 10t	台班	0.8848	21.23	18.78	
197	J15052	手电钻	台班	2.7651	5.28	14.60	
198	J4001	综合人工(台班用)	工日	37.8320	120.00	4539.84	
199	J40100	柴油(台班用)	kg	89.6251	8.00	717.00	
200	J40150	电(台班用)	kw·h	1976.7361	0.58	1146.51	
201	P-15	普通砼(坍落度10~90mm)C15,砾石20~40mm 水泥32.5	m3	5.6183	287.20	1613.58	
202	P-16	混凝土 C15	m3	8.2114	287.20	2358.31	
203	P-192	水泥砂浆 M10 水泥32.5	m3	0.7155	316.29	226.31	
204	P-196	混合砂浆 M2.5 水泥32.5	m3	1.5686	339.83	533.06	
205	P-199	混合砂浆 M5 水泥32.5	m3	0.4805	344.58	165.57	
206	P-203	水泥混合砂浆 M7.5 水泥32.5	m3	4.7103	353.18	1663.58	
207	P-220	6mm厚水泥砂浆 1:2	m3	1.0326	467.25	482.48	
208	P-222	聚合物4mm厚水泥砂浆	m3	0.6884	467.25	321.65	
209	P-226	聚合物水泥砂浆	m3	0.0343	467.25	16.03	
210	P-229	水泥砂浆 1:2.5	m3	0.1491	443.31	66.10	
211	P-231	6mm厚水泥砂浆 1:2.5	m3	0.9829	443.31	435.73	
212	P-232	8mm厚水泥砂浆 1:2.5	m3	0.0638	443.31	28.28	
213	P-233	20mm厚水泥砂浆 1:2.5	m3	0.5078	443.31	225.11	
214	P-235	5mm厚水泥砂浆(掺建筑胶) 1:2.5	m3	0.2991	457.61	136.87	
215	P-239	5mm厚水泥砂浆 1:3	m3	0.0399	395.52	15.78	
216	P-241	10mm厚水泥砂浆 1:3	m3	0.2192	395.52	86.70	
217	P-242	12mm厚水泥砂浆 1:3	m3	3.2424	395.52	1282.43	
218	P-245	20mm厚水泥砂浆 1:3	m3	1.0888	395.52	430.64	

# 主要材料价格表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(卫生间) - 土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第38页/共94页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
219	P-248	20mm厚水泥砂浆(掺建筑胶) 1:3	m <sup>3</sup>	1.3531	407.43	551.29	
220	P-249	30mm厚水泥砂浆(掺建筑胶) 1:3	m <sup>3</sup>	0.4967	407.43	202.37	
221	P-250	水泥砂浆加防水剂 1:2.5(掺量按设计要求)	m <sup>3</sup>	0.2321	407.43	94.56	
222	P-260	5mm厚水泥石灰砂浆 1:0.5:2.5	m <sup>3</sup>	0.1472	559.88	82.41	
223	P-262	水泥石灰砂浆 1:0.5:3	m <sup>3</sup>	0.2451	460.84	112.95	
224	P-268	6mm厚水泥石灰砂浆 1:1:4	m <sup>3</sup>	0.2600	456.56	118.71	
225	P-276	14mm厚水泥石灰砂浆 1:1:6	m <sup>3</sup>	0.6014	386.49	232.44	
226	P-28	混凝土 C20	m <sup>3</sup>	0.3435	312.17	107.23	
227	P-29	普通砼(坍落度10~90mm)C20, 碎石10~30mm 水泥32.5	m <sup>3</sup>	1.8960	334.59	634.38	
228	P-323	素水泥浆(掺建筑胶)一道	m <sup>3</sup>	0.1716	1139.34	195.51	
229	P-49	混凝土 C25	m <sup>3</sup>	46.3756	322.74	14967.26	

# 单位工程造价汇总表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(卫生间)-电气

专业名称：【电气设备安装工程】 第39页/共94页

序号	单位工程名称	造价(元)
1	分部分项工程费	10998.16
2	措施项目费	558.57
3	其他项目费	0.00
4	规费	548.95
5	增值税销项税额	1028.17
6	附加税	49.63
7	工程总造价	12065.67

# 单位工程造价汇总表(详细)

工程名称: 四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(卫生间)-电气

专业名称: 【电气设备安装工程】

第40页/共94页

序号	单位工程名称	造价(元)
F1	分部分项工程费	10998.16
F1.1	分部分项合计 $\Sigma$ (综合单价 $\times$ 工程量)	8149.14
F1.2	分部分项人工费调增差价合计	2849.02
F2	措施项目费	558.57
F2.1	措施项目合计 $\Sigma$ (综合单价 $\times$ 工程量)	92.75
F2.2	措施项目人工费调增差价合计	0.00
F2.3	其中: 安全文明施工措施费	465.82
F3	其他项目费	0.00
F3.1	其他项目合计 $\Sigma$ (综合单价 $\times$ 工程量)	0.00
F3.2	其他项目人工费调增差价合计	0.00
F4	规费	548.95
F4.1	社会保障费	496.94
F4.1.1	养老保险	410.26
F4.1.2	失业保险	17.34
F4.1.3	医疗保险	52.01
F4.1.4	工伤保险	8.09
F4.1.5	残疾人就业保险	4.62
F4.1.6	女工生育保险	4.62
F4.2	住房公积金	34.67
F4.3	建筑施工安全生产责任保险	17.34
F5	税前工程造价	11424.13
F6	增值税销项税额	1028.17
F7	附加税	49.63
F8	工程总造价	12501.93
F9	扣除养老保险后含税单位工程造价	12065.67



# 措施项目清单计价表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(卫生间)-电气

专业名称：【电气设备安装工程】

第41页/共94页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000	465.82	465.82
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000	47.76	47.76
3	二次搬运	项	1.0000	23.88	23.88
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000	21.11	21.11
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000	0.00	0.00
6	施工排水	项	1.0000	0.00	0.00
7	施工降水	项	1.0000	0.00	0.00
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000	0.00	0.00
9	已完工程及设备保护	项	1.0000	0.00	0.00
10	其他	项	1.0000	0.00	0.00
11	组装平台	项	1.0000	0.00	0.00
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1.0000	0.00	0.00
13	压力容器和高压管道的检验	项	1.0000	0.00	0.00
14	焦炉施工大棚	项	1.0000	0.00	0.00
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1.0000	0.00	0.00
16	管道安装后的充气保护措施	项	1.0000	0.00	0.00
17	隧道内通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000	0.00	0.00
18	现场施工围栏	项	1.0000	0.00	0.00
19	长输管道临时水工保护措施	项	1.0000	0.00	0.00
20	长输管道施工便道	项	1.0000	0.00	0.00
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1.0000	0.00	0.00
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1.0000	0.00	0.00
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1.0000	0.00	0.00
24	格架式抱杆	项	1.0000	0.00	0.00
25	脚手架	项	1.0000	0.00	0.00

# 其他项目清单计价表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(卫生间)-电气

专业名称：【电气设备安装工程】

第42页/共94页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
F1	其他项目		0.0000	0.00	0.00
F1.1	暂列金额		1.0000	0.00	0.00
F1.1.1	设计变更及材料(主材)差价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3	计日工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.1	人工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.2	材料	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.3	机械	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4	总承包服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000	0.00	0.00

# 规费、税金项目清单计价表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐古街改造项目(卫生间)-电气

专业名称：【电气设备安装工程】 第43页/共94页

序号	项目名称	计算基础	费率	金额(元)	
				综合单价	合价
-	规费		4.75		548.95
1	社会保障费		4.30		496.94
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55		410.26
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		17.34
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45		52.01
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07		8.09
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		4.62
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		4.62
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30		34.67
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		17.34
	规费合计				548.95
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00		465.82
	安全文明施工措施费合计				465.82
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00		1028.17
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41		49.63
1	城市维护建设税				
2	教育费附加税				
3	地方教育费附加税				
	税金合计				1077.80

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(二期)弱电工程

专业名称：【电气设备安装工程】

第44页/共94页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
1	030204018001	配电箱 【项目特征】 1. 名称、型号:半周长1.5m 2. 规格:600*450*150 【工程内容】 1. 成套配电箱安装、接线	台	2-265换	121.80	41.90	0.00	500.00	0.00	0.00	25.02	26.93	715.65
2	030204019001	单联单控 【项目特征】 1. 离地距离:1.3m 2. 规格:10A~250安全型 【工程内容】 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	2-1651	3.57	0.66	0.00	16.32	0.00	0.00	0.73	0.79	22.07
3	030204019002	三联单控 【项目特征】 1. 离地距离:1.3m 2. 规格:10A~250安全型 【工程内容】 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	2-1653	3.91	1.25	0.00	25.50	0.00	0.00	0.80	0.86	32.32
4	030204019003	双联单控 【项目特征】 1. 离地距离:1.3m 2. 规格:10A~250安全型 【工程内容】 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	2-1652	3.74	0.95	0.00	20.40	0.00	0.00	0.77	0.83	80.07
5	030204019004	残卫呼救按钮(防水型) 【项目特征】 1. 防水按钮 LN-10S 3P 2. 离地距离:0.5m 【工程内容】 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	2-1663换	3.49	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.77	255.32

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(卫生间) -电气

专业名称：【电气设备安装工程】

第45页/共94页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
6	030204019005	声光报警器 【项目特征】 1. 离地距离:2.5m 2. 规格: 24V 【工程内容】 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	2-303	11.76	15.65	0.00	75.00	0.00	0.00	2.42	2.60	322.29
7	030204019006	五孔插座 【项目特征】 1. 离地距离:0.3m 2. 规格: 10A ~250V (带保护门) 【工程内容】 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	2-1684	4.62	1.57	0.00	9.96	0.00	0.00	0.95	1.02	90.60
8	030204019007	烘手器插座插座 【项目特征】 1. 离地距离:1.3m 2. 规格: 16A ~250V (带保护门) 【工程内容】 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	2-1682	3.82	0.99	0.00	13.07	0.00	0.00	0.79	0.85	39.04
9	030209001001	接地装置 【项目特征】 1. 接地母线材质、规格:- 40*4镀锌扁钢埋深0.8M, 外甩1.2M 【工程内容】 1. 接地跨接线 2. 接地极(板)制作、安装	项	2-756换 2-698 2-699	383.54	116.00	64.53	381.97	0.00	0.00	78.79	84.80	1109.63
10	030212001001	电气配管 【项目特征】 1. 材质:焊接钢管DN20 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	2-985	2.60	0.73	0.50	12.36	0.00	0.00	0.53	0.58	2854.50



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(卫生)电气工程

专业名称：【电气设备安装工程】 第46页/共94页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
11	030212003001	电气配线 【项目特征】 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:照明线 铜芯2.5mm2以内 【工程内容】 1. 管内穿线 2. 配线	m	2-1160	0.44	0.17	0.00	1.91	0.00	0.00	0.09	0.10	1387.52
12	030213001001	防水筒灯 【项目特征】 1. 名称、型号:220V LED12w 2. 安装方式: 吸顶 【工程内容】 1. 安装	套	2-1375	3.95	6.27	0.00	25.25	0.00	0.00	0.81	0.87	334.35
13	030213003001	灭蚊灯 【项目特征】 1. 名称、型号:甲方自定 2. 安装方式: 壁挂式, 距地0.6m 【工程内容】 1. 安装	套	2-1584	14.28	7.45	0.00	60.60	0.00	0.00	2.93	3.16	265.26
14	030213004001	紧凑型节能灯 【项目特征】 1. 名称、型号:220V20W 2. 安装方式: 吸顶 【工程内容】 1. 安装	套	2-1364	9.07	8.58	0.00	25.25	0.00	0.00	1.86	2.01	467.70
15	030213004002	镜前灯 【项目特征】 1. 名称、型号:220V LED12w 2. 安装方式: 嵌墙暗装, 底边距镜子上边0.1m 【工程内容】 1. 安装	套	2-1584	14.28	7.45	0.00	58.58	0.00	0.00	2.94	3.16	172.82



# 主要材料价格表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(卫生间)-电气

专业名称：【电气设备安装工程】

第47页/共94页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	10001	综合工日	工日	34.6848	120.00	4162.18	
2	310166	瓷管头 $\Phi 10 \times 16 \times 25$		6.1800	0.25	1.55	
3	310324	电焊条 结422 $\Phi 2.5$	kg	1.4190	7.30	10.36	
4	310327	电焊条 结422 $\Phi 3.2$	kg	1.2660	6.67	8.44	
5	310345	电力复合脂(一级)	kg	0.4100	22.00	9.02	
6	310359	调合漆	kg	1.1900	11.00	13.09	
7	310379_1	镀锌扁钢 -40×4	kg	4.1180	5.50	22.65	
8	310464	镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫 M10×100以内	10套	0.2100	9.28	1.95	
9	310470	镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫 M16×100以内	10套	0.5800	21.38	12.40	
10	310525	镀锌锁紧螺母 1.5×20	个	25.4925	0.91	23.20	
11	310553	镀锌铁丝 13#~17#	kg	0.4125	4.61	1.90	
12	310556	镀锌铁丝 18#~22#	kg	0.1200	4.67	0.56	
13	310581	镀锌自攻螺钉 $\Phi 4 \sim 6 \times 20 \sim 35$	10个	8.3700	0.56	4.69	
14	310700	防水按钮 LN-10S 3P	个	4.0000	45.00	180.00	
15	310714	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.0100	16.20	0.16	
16	310751	钢板垫板	kg	0.1500	6.30	0.95	
17	310797	钢管保护管 D40×400	根	5.8000	8.67	50.29	
18	310814	钢锯条	根	10.3300	0.98	10.12	
19	310821	钢丝 $\Phi 1.6$	kg	0.4608	9.00	4.15	
20	310951	管接头 DN20	个	42.4875	1.56	66.28	
21	311042	焊锡	kg	1.0240	47.13	48.26	
22	311043	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0812	40.00	3.25	
23	311044	焊锡丝	kg	0.1700	58.62	9.97	
24	311302	绞型软线 RVS-0.5mm <sup>2</sup>	m	15.2700	0.68	10.38	
25	311498	空心木板 350×450×25	块	3.1500	11.81	37.20	
26	311522	沥青清漆	kg	0.0024	9.66	0.02	
27	311658	裸铜线 10mm <sup>2</sup>	kg	0.2300	56.00	12.88	
28	311696	棉纱头	kg	1.0820	8.00	8.66	
29	311723	木螺丝 $\Phi 2 \sim 4 \times 6 \sim 65$	10个	11.6600	0.16	1.87	
30	311724	木螺丝 $\Phi 4.5 \sim 6 \times 15 \sim 100$	10个	2.4160	0.16	0.39	
31	311851	破布	kg	0.1000	4.00	0.40	
32	311911	其他材料费(占材料费)	%	64.7821	0.00	0.00	
33	311926	汽油 90#	kg	2.5600	8.24	21.09	
34	311936	铅油	kg	0.0990	4.50	0.45	
35	312002	伞形螺栓 M6~8×150	套	29.5800	1.00	29.58	
36	312342	塑料护口(电线管用) DN20	个	25.4925	0.15	3.82	
37	312365	塑料胶布带 25mm×10m	卷	1.2800	2.00	2.56	
38	312376	塑料绝缘线 BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	44.0650	1.80	79.32	
39	312377	塑料绝缘线 BV-4.0mm <sup>2</sup>	m	0.3000	3.00	0.90	
40	312389	塑料软管	kg	0.1800	14.00	2.52	
41	312413	塑料圆台	块	9.4500	0.70	6.62	
42	312478	铁砂布 0#~2#	张	1.0000	0.92	0.92	
43	312500	铜接线端子 DT-10mm <sup>2</sup>	个	2.0300	3.19	6.48	

# 主要材料价格表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(学生宿舍) - 电气

专业名称：【电气设备安装工程】

第48页/共94页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
44	312870	圆钢 Φ5.5~9	kg	1.5345	4.40	6.75	
45	312876	圆木台 Φ150~250	块	10.5000	5.25	55.13	
46	312879	圆木台 Φ63~138×22	块	4.2000	10.50	44.10	
47	313009	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.1500	2.60	0.39	
48	320188	成套插座 单相暗插座15A 3孔	套	2.0400	12.81	26.13	
49	320190_1	成套插座 单相暗插座10A 5孔	套	5.1000	9.76	49.78	
50	320217_1	成套灯具防水筒灯	套	9.0900	25.00	227.25	
51	320217_2	成套灯具紧凑型节能灯	套	10.1000	25.00	252.50	
52	320217_3	成套灯具镜前灯	套	2.0200	58.00	117.16	
53	320217_4	成套灯具灭蚊灯	套	3.0300	60.00	181.80	
54	320778_1	声光报警器	个	3.0000	75.00	225.00	
55	320797	电线管 口径20	m	169.9500	12.00	2039.40	
56	321671	绝缘导线 铜芯2.5mm <sup>2</sup>	m	593.9200	1.65	979.97	
57	322491	型钢	m	63.4200	3.50	221.97	
58	322585	照明开关 (单控)单联	只	1.0200	16.00	16.32	
59	322587	照明开关 (单控)双联	只	3.0600	20.00	61.20	
60	322595	照明开关 (单控)三联	只	1.0200	25.00	25.50	
61	BCZC0089	等电位端子箱	套	2.0000	80.00	160.00	
62	BCZC0091	配电箱	套	1.0000	500.00	500.00	
63	J09001	交流弧焊机 21kV·A	台班	1.4726	197.10	290.25	
64	J14114	安拆费及场外运输费(台班用)	元	9.6603	1.00	9.66	
65	J14115	大修理费(台班用)	元	0.8395	1.00	0.84	
66	J14116	经常修理费(台班用)	元	2.7979	1.00	2.80	
67	J14118	折旧费(台班用)	元	4.5799	1.00	4.58	
68	J4001	综合人工(台班用)	工日	1.8408	120.00	220.90	
69	J40150	电(台班用)	kw·h	88.7537	0.58	51.48	



# 单位工程造价汇总表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(卫生间) -给排水  
专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第49页/共94页

序号	单位工程名称	造价(元)
1	分部分项工程费	23844.37
2	措施项目费	1128.18
3	其他项目费	0.00
4	规费	1186.21
5	增值税销项税额	2221.74
6	附加税	107.25
7	工程总造价	26072.31

# 单位工程造价汇总表(详细)

工程名称: 四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(卫生间)-给排水

专业名称: 【给排水采暖燃气工程】

第50页/共94页

序号	单位工程名称	造价(元)
F1	分部分项工程费	23844.37
F1.1	分部分项合计 $\Sigma$ (综合单价 $\times$ 工程量)	20262.94
F1.2	分部分项人工费调增差价合计	3581.43
F2	措施项目费	1128.18
F2.1	措施项目合计 $\Sigma$ (综合单价 $\times$ 工程量)	121.61
F2.2	措施项目人工费调增差价合计	0.00
F2.3	其中: 安全文明施工措施费	1006.57
F3	其他项目费	0.00
F3.1	其他项目合计 $\Sigma$ (综合单价 $\times$ 工程量)	0.00
F3.2	其他项目人工费调增差价合计	0.00
F4	规费	1186.21
F4.1	社会保障费	1073.83
F4.1.1	养老保险	886.53
F4.1.2	失业保险	37.46
F4.1.3	医疗保险	112.38
F4.1.4	工伤保险	17.48
F4.1.5	残疾人就业保险	9.99
F4.1.6	女工生育保险	9.99
F4.2	住房公积金	74.92
F4.3	建筑施工安全生产责任保险	37.46
F5	税前工程造价	24686.02
F6	增值税销项税额	2221.74
F7	附加税	107.25
F8	工程总造价	27015.01
F9	扣除养老保险后含税单位工程造价	26072.31



# 措施项目清单计价表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目E区专业名称：【给排水采暖燃气工程】  
 (卫生间)-给排水

第51页/共94页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000	1006.57	1006.57
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000	62.62	62.62
3	二次搬运	项	1.0000	31.31	31.31
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000	27.68	27.68
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000	0.00	0.00
6	施工排水	项	1.0000	0.00	0.00
7	施工降水	项	1.0000	0.00	0.00
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000	0.00	0.00
9	已完工程及设备保护	项	1.0000	0.00	0.00
10	其他	项	1.0000	0.00	0.00
11	组装平台	项	1.0000	0.00	0.00
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1.0000	0.00	0.00
13	压力容器和高压管道的检验	项	1.0000	0.00	0.00
14	焦炉施工大棚	项	1.0000	0.00	0.00
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1.0000	0.00	0.00
16	管道安装后的充气保护措施	项	1.0000	0.00	0.00
17	隧道内通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000	0.00	0.00
18	现场施工围栏	项	1.0000	0.00	0.00
19	长输管道临时水工保护措施	项	1.0000	0.00	0.00
20	长输管道施工便道	项	1.0000	0.00	0.00
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1.0000	0.00	0.00
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1.0000	0.00	0.00
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1.0000	0.00	0.00
24	格架式抱杆	项	1.0000	0.00	0.00
25	脚手架	项	1.0000	0.00	0.00

# 其他项目清单计价表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古道改造项目(卫生间)-给排水

第52页/共94页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
F1	其他项目		0.0000	0.00	0.00
F1.1	暂列金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.1.1	设计变更及材料(主材)差价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3	计日工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.1	人工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.2	材料	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.3	机械	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4	总承包服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000	0.00	0.00

# 规费、税金项目清单计价表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(卫生间)-给排水

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第53页/共94页

序号	项目名称	计算基础	费率	金额(元)	
				综合单价	合价
-	规费		4.75		1186.21
1	社会保障费		4.30		1073.83
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55		886.53
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		37.46
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45		112.38
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07		17.48
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		9.99
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		9.99
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30		74.92
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		37.46
	规费合计				1186.21
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00		1006.57
	安全文明施工措施费合计				1006.57
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00		2221.74
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41		107.25
1	城市维护建设税				
2	教育费附加税				
3	地方教育费附加税				
	税金合计				2328.99

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(卫生间) -给排水

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第54页/共94页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
1	030607001001	角阀 【项目特征】 1. 材质:不锈钢DN15 【工程内容】 1. 安装	个	6-1288	9.16	5.35	4.57	12.24	0.00	0.00	1.88	2.03	176.15
2	030607001002	角阀 【项目特征】 1. 材质:不锈钢DN25 【工程内容】 1. 安装	个	6-1290	11.26	6.60	4.66	28.28	0.00	0.00	2.31	2.49	166.80
3	030608001001	中压螺纹阀门 【项目特征】 1. 名称:截止阀DN65 2. 材质:全铜 【工程内容】 1. 安装	个	8-336	15.54	30.72	0.00	353.50	0.00	0.00	3.19	3.44	812.78
4	030608001002	中压螺纹阀门 【项目特征】 1. 名称:截止阀DN32 2. 材质:全铜 【工程内容】 1. 安装	个	6-1397	16.00	7.92	5.44	65.65	0.00	0.00	3.29	3.54	305.52
5	030608001003	中压螺纹阀门 【项目特征】 1. 名称:截止阀DN25 2. 材质:全铜 【工程内容】 1. 安装	个	6-1396	12.35	6.90	4.98	38.38	0.00	0.00	2.54	2.73	67.88
6	030701009001	水表 【项目特征】 1. 1. 材质:钢制 2. 2. 型号、规格:螺纹水表DN80以内 3. 3. 连接形式:螺纹连接 【工程内容】 1. 安装	组	6-1526	15.75	2.56	0.41	600.00	0.00	0.00	3.24	3.48	625.44



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(卫生间) -给排水

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第55页/共94页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
7	030801005001	塑料管排水管 【项目特征】 1. 材质:PVC 2. 规格:dn110 【工程内容】 1. 安装	m	8-110	3.20	0.19	0.01	21.63	0.00	0.00	0.66	0.71	1636.80
8	030801005002	塑料管排水管 【项目特征】 1. 材质:PVC 2. 规格:dn75 【工程内容】 1. 安装	m	8-109	2.99	0.14	0.00	12.36	0.00	0.00	0.61	0.66	167.60
9	030801005003	塑料管排水管 【项目特征】 1. 材质:PVC 2. 规格:dn50 【工程内容】 1. 安装	m	8-108	2.24	0.10	0.00	7.21	0.00	0.00	0.46	0.50	210.20
10	030801007001	钢塑复合管 【项目特征】 1. 材质:钢塑复合管DN65 2. 接头方式: 丝扣连接 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	8-316 8-130	13.45	13.90	0.58	142.80	0.00	0.00	2.76	2.97	1764.60
11	030801007002	钢塑复合管 【项目特征】 1. 材质:钢塑复合管DN40 2. 接头方式: 热熔 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	8-316 8-128	12.95	9.48	0.34	83.64	0.00	0.00	2.66	2.86	559.65
12	030801007003	钢塑复合管 【项目特征】 1. 材质:钢塑复合管DN32 2. 接头方式: 热熔 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	8-316 8-127	11.18	8.19	0.34	71.40	0.00	0.00	2.30	2.47	1725.84




# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(卫生间) -给排水

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第56页/共94页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
13	030801007004	钢塑复合管 【项目特征】 1. 材质:钢塑复合管DN25 2. 接头方式:热熔 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	8-316 8-126	11.18	7.52	0.34	53.04	0.00	0.00	2.30	2.47	2805.03
14	030801007005	钢塑复合管 【项目特征】 1. 材质:钢塑复合管DN15 2. 接头方式:热熔 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	8-316 8-124	9.63	14.60	0.20	25.50	0.00	0.00	1.98	2.13	540.40
15	030804004001	洗手盆 【项目特征】 1. 成品采购, 规格、样式甲方自大 2. 大理石台面 【工程内容】 1. 器具、附件安装	组	8-550	10.92	72.35	0.00	252.50	0.00	0.00	2.24	2.41	1702.10
16	030804005001	洗涤盆(带存水弯) 【项目特征】 1. 材质:陶瓷 【工程内容】 1. 器具、附件安装	组	8-551	18.19	69.28	0.00	65.58	0.00	0.00	3.74	4.02	643.24
17	030804012001	蹲便器 【项目特征】 1. 成品采购, 规格、样式甲方自大 2. 延时自闭冲洗阀DN25 【工程内容】 1. 器具、附件安装	套	8-570	24.19	55.37	0.00	100.93	0.00	0.00	4.97	5.35	1144.86
18	030804012002	坐便器 【项目特征】 1. 材质:陶瓷 2. 型号、规格:坐式带水箱坐便 【工程内容】 1. 器具、附件安装	套	8-575换	28.52	10.12	0.00	464.60	0.00	0.00	5.86	6.31	2577.05





# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(卫生间) -给排水

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第57页/共94页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
19	030804013001	小便器 【项目特征】 1. 感应式自动冲洗小便器 2. 成品采购, 规格、样式甲方指定 【工程内容】 1. 器具、附件安装		8-579换	20.67	204.08	0.00	656.50	0.00	0.00	4.25	4.57	1780.14
20	030804016001	脸盆水龙头 【项目特征】 1. 材质: 不锈钢(铜芯)感应水龙头 2. 规格: DN15 【工程内容】 1. 安装	个	B8-142	1.30	0.20	0.00	80.80	0.00	0.00	0.27	0.29	414.30
21	030804016002	拖布池水龙头 【项目特征】 1. 材质: 不锈钢 2. 规格: DN15 【工程内容】 1. 安装	个	8-598	1.18	0.20	0.00	18.18	0.00	0.00	0.24	0.26	40.12
22	030804017001	地漏 【项目特征】 1. 材质: 不锈钢防臭地漏 2. 规格: DN110 【工程内容】 1. 安装	个	8-609	15.67	5.62	0.00	25.00	0.00	0.00	3.22	3.47	211.92
23	030804018001	地面扫除口 【项目特征】 1. 材质: 不锈钢 2. 规格: DN110 【工程内容】 1. 安装	个	8-613	4.08	0.31	0.00	40.00	0.00	0.00	0.84	0.90	184.52



# 主要材料价格表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(卫生间)-给排水

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第58页/共94页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	10001	综合工日	工日	45.4531	120.00	5454.37	
2	310191	大便器胶皮碗	个	6.6000	1.86	12.28	
3	310251	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0795	50.81	4.04	
4	310327	电焊条 结422 Φ3.2	kg	0.1590	6.67	1.06	
5	310400	镀锌钢管 DN15	m	2.5900	8.04	20.82	
6	310402	镀锌钢管 DN25	m	9.0000	15.42	138.78	
7	310408	镀锌管箍 DN15	个	11.1100	1.21	13.44	
8	310454	镀锌活接头 DN25	个	6.0600	7.50	45.45	
9	310458	镀锌活接头 DN65	个	2.0200	26.85	54.24	
10	310552	镀锌铁丝 8#~12#	kg	2.1210	4.12	8.74	
11	310564	镀锌弯头 DN15	个	7.0700	1.57	11.10	
12	310567	镀锌弯头 DN25	个	6.0600	2.60	15.76	
13	310576	镀锌压盖 DN32	个	2.1200	5.10	10.81	
14	310696	防腐油	kg	0.1000	8.23	0.82	
15	310814	钢锯条	根	22.3105	0.98	21.86	
16	310962	管卡子(单立管) DN25	个	11.7530	3.30	38.78	
17	310988	管卡子(单立管) DN15	个	3.1200	29.60	92.35	
18	311028	焊接钢管 DN20	m	0.6360	6.71	4.27	
19	311033	焊接钢管 DN50	m	1.6000	21.96	35.14	
20	311037	焊接钢管 DN100	m	0.4000	49.48	19.79	
21	311071	黑玛钢管箍 DN50	个	4.0400	4.82	19.47	
22	311132	红砖 240×115×53 甲级	块	96.0000	0.60	57.60	
23	311232	机油	kg	1.6985	7.00	11.89	
24	311288	角钢立管卡 DN32	付	5.7960	3.73	21.62	
25	311289	角钢立管卡 DN40	付	1.8000	4.15	7.47	
26	311291	角钢立管卡 DN65	付	3.6000	5.91	21.28	
27	311301	角型阀(带铜活) DN15	个	2.0200	26.98	54.50	
28	311370	精制六角带帽螺栓 M6×100	套	16.4800	0.36	5.93	
29	311414	精制六角螺栓	kg	2.4645	10.50	25.88	
30	311433	聚四氟乙烯生料带	m	102.0122	0.78	79.57	
31	311634	螺纹截止阀 J11T-16 DN20	个	0.1590	12.85	2.04	
32	311697	棉丝	kg	0.0740	16.00	1.18	
33	311715	木材(一级红松)	m <sup>3</sup>	0.0140	1590.00	22.26	
34	311731	木螺丝 Φ6×50	个	71.7600	0.07	5.02	
35	311759	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.1900	16.76	3.18	
36	311775	排水栓(带堵链铝合金) DN50	套	4.0400	15.50	62.62	
37	311851	破布	kg	1.0350	4.00	4.14	
38	311886	普通钢板 0#~3# δ8~15	kg	1.9478	4.85	9.45	
39	311902	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	51.7200	0.59	30.51	
40	311910	其他材料费	元	47.5790	1.00	47.58	
41	311911	其他材料费(占材料费)	%	37.3265	0.00	0.00	
42	311930	铅板 δ2.6~3	kg	0.5600	23.90	13.38	
43	311936	铅油	kg	1.6565	4.50	7.45	
44	312010	砂轮片 Φ400	片	0.5175	27.80	14.39	

# 主要材料价格表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶街改造项目(卫生间) -给排水

第59页/共94页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
45	312011	砂纸	张	0.7400	0.50	0.37	
46	312013	砂子	m <sup>3</sup>	0.1140	150.00	17.10	
47	312102	室内镀锌(焊接)钢管管件 DN15	个	16.3700	1.71	27.99	
48	312104	室内镀锌(焊接)钢管管件 DN25	个	35.6970	3.85	137.43	
49	312105	室内镀锌(焊接)钢管管件 DN32	个	14.4540	5.48	79.21	
50	312106	室内镀锌(焊接)钢管管件 DN40	个	3.5800	6.94	24.85	
51	312108	室内镀锌(焊接)钢管管件 DN65	个	4.2500	19.11	81.22	
52	312287	水	t	2.0589	3.85	7.93	
53	312303	水箱进水嘴 DN15	个	2.0200	21.74	43.91	
54	312305	水箱自动冲洗阀 DN20	个	2.0200	40.00	80.80	
55	312310	水嘴(全铜磨光) DN15	个	9.0900	13.90	126.35	
56	312425	锁紧螺母 DN40	个	2.1200	0.60	1.27	
57	312429	碳钢电焊条 结422 Φ3.2	kg	1.9800	6.67	13.21	
58	312518	铜丝 16#	kg	0.4800	66.17	31.76	
59	312598	洗涤盆托架 -40×5	付	4.0400	18.00	72.72	
60	312601	洗手盆存水弯带下水口 DN25	套	5.0250	49.21	247.28	
61	312617	橡胶板 δ 1~3	kg	0.9840	16.95	16.68	
62	312664	橡胶软管 DN20	m	0.4770	16.53	7.88	
63	312694	小便器存水弯(铸铁) DN32	个	2.0100	10.16	20.42	
64	312755	压力表弯管 DN15	个	0.0795	7.28	0.58	
65	312795	氧气	m <sup>3</sup>	0.2385	9.00	2.15	
66	312806	乙炔气	kg	0.0795	10.00	0.80	
67	312831	油灰	kg	6.7400	3.00	20.22	
68	312898	粘接剂	kg	0.1786	13.00	2.32	
69	312999	自动平便配件(一联)	套	2.0200	78.68	158.93	
70	320297	瓷蹲式大便器	个	6.0600	50.00	303.00	
71	320307	存水弯 塑料 S型 DN50	个	4.0200	15.00	60.30	
72	320308	大便器存水弯(瓷) DN100	个	6.0300	15.00	90.45	
73	320310	大便器手押阀 DN25	个	6.0600	35.00	212.10	
74	320313	带水箱配件	套	5.0500	50.00	252.50	
75	320314	带水箱坐便器	个	5.0500	380.00	1919.00	
76	320500_1	DN15不锈钢角阀	个	5.1000	12.00	61.20	
77	320502_1	DN25不锈钢角阀	个	3.0300	28.00	84.84	
78	320506_1	全铜截止阀DN65	个	2.0200	350.00	707.00	
79	320606_1	低压碳钢螺纹法兰水表 DN65	片	2.0000	300.00	600.00	
80	320722	地漏100	个	4.0000	25.00	100.00	
81	321081_1	钢塑复合管 DN15	m	10.2000	25.00	255.00	
82	321083_1	钢塑复合管 DN25	m	37.2300	52.00	1935.96	
83	321084_1	钢塑复合管 DN32	m	18.3600	70.00	1285.20	
84	321085_1	钢塑复合管 DN40	m	5.1000	82.00	418.20	
85	321087_1	钢塑复合管 DN65	m	10.2000	140.00	1428.00	
86	321418_1	感应式自动冲洗小便器	个	2.0200	650.00	1313.00	
87	321997	清扫口100	个	4.0000	40.00	160.00	
88	322201	塑料排水管 DN50	m	20.6000	7.00	144.20	

# 主要材料价格表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(卫生间)-给排水

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第60页/共94页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
89	322202	塑料排水管 DN75	m	10.3000	12.00	123.60	
90	322203	塑料排水管 DN100	m	63.8600	21.00	1341.06	
91	322409_2	拖布池水龙头	个	2.0200	18.00	36.36	
92	322459	洗涤盆	个	4.0400	50.00	202.00	
93	322462	洗手盆	个	5.0500	250.00	1262.50	
94	322786	中压螺纹阀门 DN25	个	1.0100	38.00	38.38	
95	322787_1	全铜截止阀 DN32	个	3.0300	65.00	196.95	
96	322971	坐便器桶盖	套	5.0500	30.00	151.50	
97	b09078	感应水龙头	个	5.0500	80.00	404.00	
98	J07012	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0226	20.97	0.47	
99	J07040	立式钻床 Φ25	台班	0.0159	159.99	2.54	
100	J07072	管子切断机 Φ150	台班	0.0500	40.65	2.03	
101	J07076	管子切断套丝机 Φ159	台班	0.2685	19.83	5.32	
102	J08039	试压泵 30MPa	台班	0.0795	169.00	13.44	
103	J08040	试压泵 60MPa	台班	0.1950	172.88	33.71	
104	J09007	直流弧焊机 20kW	台班	0.0795	212.96	16.93	
105	J14114	安拆费及场外运输费(台班用)	元	1.8855	1.00	1.89	
106	J14115	大修理费(台班用)	元	1.2549	1.00	1.25	
107	J14116	经常修理费(台班用)	元	3.7785	1.00	3.78	
108	J14118	折旧费(台班用)	元	4.7760	1.00	4.78	
109	J19123	管子切断机 Φ60~150	台班	0.1190	40.65	4.84	
110	J19295	砂轮切割机 Φ500	台班	0.0490	45.99	2.25	
111	J19420	直流电焊机 21kW	台班	0.3600	115.46	41.57	
112	J4001	综合人工(台班用)	工日	0.4625	120.00	55.50	
113	J40150	电(台班用)	kw·h	12.5365	0.58	7.27	

# 单位工程造价汇总表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(基础设施)-步道

专业名称：【市政建筑专业】

第61页/共94页

序号	单位工程名称	造价(元)
1	分部分项工程费	46345.10
2	措施项目费	1905.47
3	其他项目费	0.00
4	规费	2291.92
5	增值税销项税额	4399.62
6	附加税	207.22
7	工程总造价	51667.32



# 单位工程造价汇总表(详细)

工程名称: 四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(基础设施)-步道

专业名称: 【市政建筑专业】

第62页/共94页

序号	单位工程名称	造价(元)
F1	分部分项工程费	46345.10
F1.1	分部分项合计 $\Sigma$ (综合单价 $\times$ 工程量)	41911.98
F1.2	分部分项人工费调增差价合计	4433.12
F2	措施项目费	1905.47
F2.1	措施项目合计 $\Sigma$ (综合单价 $\times$ 工程量)	139.07
F2.2	措施项目人工费调增差价合计	0.00
F2.3	其中: 安全文明施工措施费	1766.40
F3	其他项目费	0.00
F3.1	其他项目合计 $\Sigma$ (综合单价 $\times$ 工程量)	0.00
F3.2	其他项目人工费调增差价合计	0.00
F4	规费	2291.92
F4.1	社会保障费	2074.79
F4.1.1	养老保险	1712.90
F4.1.2	失业保险	72.38
F4.1.3	医疗保险	217.13
F4.1.4	工伤保险	33.78
F4.1.5	残疾人就业保险	19.30
F4.1.6	女工生育保险	19.30
F4.2	住房公积金	144.75
F4.3	建筑施工安全生产责任保险	72.38
F5	税前工程造价	48884.70
F6	增值税销项税额	4399.62
F7	附加税	207.22
F8	工程总造价	53491.54
F9	扣除养老保险后含税单位工程造价	51667.32

# 措施项目清单计价表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(基础设施)-步道

专业名称：【市政建筑专业】

第63页/共94页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000	1766.40	1766.40
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000	65.64	65.64
3	二次搬运	项	1.0000	46.02	46.02
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000	27.41	27.41
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000	0.00	0.00
6	施工排水	项	1.0000	0.00	0.00
7	施工降水	项	1.0000	0.00	0.00
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000	0.00	0.00
9	已完工程及设备保护	项	1.0000	0.00	0.00
10	其他	项	1.0000	0.00	0.00
11	围堰	项	1.0000	0.00	0.00
12	筑岛	项	1.0000	0.00	0.00
13	便道	项	1.0000	0.00	0.00
14	便桥	项	1.0000	0.00	0.00
15	脚手架	项	1.0000	0.00	0.00
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000	0.00	0.00
17	驳岸块石清理	项	1.0000	0.00	0.00
18	地下管线交叉处理	项	1.0000	0.00	0.00
19	行车、行人干扰增加	项	1.0000	0.00	0.00
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1.0000	0.00	0.00

# 其他项目清单计价表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(基础设施)-步道

专业名称：【市政建筑专业】

第64页/共94页

序号	项目名称	单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
F1	其他项目		0.0000	0.00	0.00
F1.1	暂列金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.1.1	设计变更及材料(主材)差价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3	计日工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.1	人工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.2	材料	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.3	机械	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4	总承包服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000	0.00	0.00



# 规费、税金项目清单计价表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(基础设施)-步道

专业名称：【市政建筑专业】

第65页/共94页

序号	项目名称	计算基础	费率	金额(元)	
				综合单价	合价
-	规费		4.75		2291.92
1	社会保障费		4.30		2074.79
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55		1712.90
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		72.38
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45		217.13
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07		33.78
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		19.30
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		19.30
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30		144.75
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		72.38
	规费合计				2291.92
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00		1766.40
	安全文明施工措施费合计				1766.40
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00		4399.62
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41		207.22
1	城市维护建设税				
2	教育费附加税				
3	地方教育费附加税				
	税金合计				4606.84





# 主要材料价格表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(基础设施)-步道

专业名称：【市政建筑专业】

第67页/共94页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	4001	综合人工	工日	54.6743	120.00	6560.92	
2	40010082	铁件	kg	11.3805	5.60	63.73	
3	40050150	镀锌铁丝 22#	kg	0.0307	4.72	0.14	
4	40050175	圆钉	kg	3.6128	4.98	17.99	
5	40100031	脱模剂	kg	1.7030	4.00	6.81	
6	40150002	水	m3	39.9165	3.85	153.68	
7	40150033	其他材料费(占材料费%)	%	0.8916	0.00	0.00	
8	403013	模板木材	m3	0.3044	1533.00	466.65	
9	404013	碎石 10~30mm	m3	25.4167	80.00	2033.34	
10	404079	中粗砂	m3	13.2148	150.00	1982.22	
11	404079_1	开山石渣垫层	m3	23.0020	30.00	690.06	
12	407020	水泥 32.5	kg	12961.6993	0.59	7647.40	
13	BCCL0168	4mm厚彩色强化剂模具压印艺术面层	m2	194.4400	40.00	7777.60	
14	BCCL0169	成品树桩创意垃圾桶	个	12.0000	1500.00	18000.00	
15	J01056	光轮压路机(内燃) 8t	台班	0.1248	434.03	54.17	
16	J04005	载重汽车 5t	台班	0.0187	500.72	9.36	
17	J06006	双锥反转出料混凝土搅拌机 350L	台班	1.5847	204.13	323.48	
18	J07012	木工圆锯机 Φ500mm	台班	0.0272	20.97	0.57	
19	J14114	安拆费及场外运输费(台班用)	元	8.7241	1.00	8.72	
20	J14115	大修理费(台班用)	元	5.7217	1.00	5.72	
21	J14116	经常修理费(台班用)	元	16.4689	1.00	16.47	
22	J14117	其他费用(台班用)	元	0.2384	1.00	0.24	
23	J14118	折旧费(台班用)	元	32.2519	1.00	32.25	
24	J4001	综合人工(台班用)	工日	2.1606	120.00	259.27	
25	J40100	柴油(台班用)	kg	3.0717	8.00	24.57	
26	J40150	电(台班用)	kw·h	69.6190	0.58	40.38	
27	P4108	现浇混凝土C25 碎石(10~30mm)	m3	31.5343	369.82	11662.01	
28	P4138	水泥砂浆 1:2	m3	0.0020	466.09	0.93	

# 单位工程造价汇总表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(基础设施)-电气

专业名称：【电气设备安装工程】 第68页/共94页

序号	单位工程名称	造价(元)
1	分部分项工程费	295540.53
2	措施项目费	13460.06
3	其他项目费	0.00
4	规费	14677.52
5	增值税销项税额	27490.95
6	附加税	1327.08
7	工程总造价	322608.48



# 单位工程造价汇总表(详细)

工程名称: 四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(基础设施)-电气

专业名称: 【电气设备安装工程】

第69页/共94页

序号	单位工程名称	造价(元)
F1	分部分项工程费	295540.53
F1.1	分部分项合计 $\Sigma$ (综合单价 $\times$ 工程量)	260235.14
F1.2	分部分项人工费调增差价合计	35305.39
F2	措施项目费	13460.06
F2.1	措施项目合计 $\Sigma$ (综合单价 $\times$ 工程量)	1005.14
F2.2	措施项目人工费调增差价合计	0.00
F2.3	其中: 安全文明施工措施费	12454.92
F3	其他项目费	0.00
F3.1	其他项目合计 $\Sigma$ (综合单价 $\times$ 工程量)	0.00
F3.2	其他项目人工费调增差价合计	0.00
F4	规费	14677.52
F4.1	社会保障费	13287.02
F4.1.1	养老保险	10969.52
F4.1.2	失业保险	463.50
F4.1.3	医疗保险	1390.50
F4.1.4	工伤保险	216.30
F4.1.5	残疾人就业保险	123.60
F4.1.6	女工生育保险	123.60
F4.2	住房公积金	927.00
F4.3	建筑施工安全生产责任保险	463.50
F5	税前工程造价	305455.03
F6	增值税销项税额	27490.95
F7	附加税	1327.08
F8	工程总造价	334273.06
F9	扣除养老保险后含税单位工程造价	322608.48



# 措施项目清单计价表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(基础设施)-电气

专业名称：【电气设备安装工程】

第70页/共94页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000	12454.92	12454.92
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000	517.56	517.56
3	二次搬运	项	1.0000	258.78	258.78
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000	228.80	228.80
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000	0.00	0.00
6	施工排水	项	1.0000	0.00	0.00
7	施工降水	项	1.0000	0.00	0.00
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000	0.00	0.00
9	已完工程及设备保护	项	1.0000	0.00	0.00
10	其他	项	1.0000	0.00	0.00
11	组装平台	项	1.0000	0.00	0.00
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1.0000	0.00	0.00
13	压力容器和高压管道的检验	项	1.0000	0.00	0.00
14	焦炉施工大棚	项	1.0000	0.00	0.00
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1.0000	0.00	0.00
16	管道安装后的充气保护措施	项	1.0000	0.00	0.00
17	隧道内通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000	0.00	0.00
18	现场施工围栏	项	1.0000	0.00	0.00
19	长输管道临时水工保护措施	项	1.0000	0.00	0.00
20	长输管道施工便道	项	1.0000	0.00	0.00
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1.0000	0.00	0.00
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1.0000	0.00	0.00
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1.0000	0.00	0.00
24	格架式抱杆	项	1.0000	0.00	0.00
25	脚手架	项	1.0000	0.00	0.00

# 其他项目清单计价表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(基础设施)-电气

专业名称：【电气设备安装工程】

第71页/共94页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
F1	其他项目		0.0000	0.00	0.00
F1.1	暂列金额		1.0000	0.00	0.00
F1.1.1	设计变更及材料(主材)差价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3	计日工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.1	人工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.2	材料	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.3	机械	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4	总承包服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000	0.00	0.00

# 规费、税金项目清单计价表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(基础设施)-电气

专业名称：【电气设备安装工程】

第72页/共94页

序号	项目名称	计算基础	费率	金额(元)	
				综合单价	合价
-	规费		4.75		14677.52
1	社会保障费		4.30		13287.02
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55		10969.52
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		463.50
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45		1390.50
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07		216.30
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		123.60
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		123.60
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30		927.00
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		463.50
	规费合计				14677.52
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00		12454.92
	安全文明施工措施费合计				12454.92
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00		27490.95
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41		1327.08
1	城市维护建设税				
2	教育费附加税				
3	地方教育费附加税				
	税金合计				28818.03





# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(基础设施) -电气

专业名称：【电气设备安装工程】

第73页/共94页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
1	补AB-001001	LED灯带 【项目特征】 1. 规格：LED 12V/m 3000~6000	m	补B-008换	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28380.00
2	030212001001	电气配管 【项目特征】 1. 材质:PVC管 2. 规格:DN20 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	9-288	2.03	1.62	0.41	0.00	0.00	0.00	0.42	0.46	4673.24
3	030212003001	电气配线 【项目特征】 1. 配线形式:明配 2. 导线型号、材质、规格:RVV-2×4 【工程内容】 1. 配线	m	2-1285	0.54	0.05	0.00	7.65	0.00	0.00	0.11	0.12	8012.62
4	030213001001	LED线条灯 【项目特征】 1. 名称: LED线条灯 2. 规格、材质: 铝合金, DC24V, 单色不可控, 12W, 显指>80, 发光角度10*45° 3. 尺寸: 1000MM, IP66 【工程内容】 1. 购买及安装	套	9-461	14.11	205.44	5.98	0.00	0.00	0.00	2.92	3.23	219169.28



# 主要材料价格表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(基础设施)-电气

专业名称：【电气设备安装工程】

第74页/共94页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	10001	综合工日	工日	12.2223	120.00	1466.68	
2	310087	标志牌 塑料扁形	个	56.7600	0.50	28.38	
3	310553	镀锌铁丝 13#~17#	kg	0.5676	4.61	2.62	
4	311696	棉纱头	kg	2.3650	8.00	18.92	
5	311911	其他材料费(占材料费)	%	17.6902	0.00	0.00	
6	321647	绝缘导线 6mm <sup>2</sup>	m	964.9200	7.50	7236.90	
7	4001	综合人工	工日	363.5478	120.00	43625.74	
8	40050052	精制六角带帽螺栓 M12×75	套	3859.6800	1.10	4245.65	
9	40050086	精制沉头螺栓 M10×35	10套	385.9680	8.00	3087.74	
10	40050145	镀锌铁丝 12#~18#	kg	2.3650	4.67	11.04	
11	40050190	钢锯条	根	9.4600	0.98	9.27	
12	40060022	电焊条	kg	94.6000	5.00	473.00	
13	40060025	塑料焊条 Φ2.5	kg	2.0812	19.25	40.06	
14	40150033	其他材料费(占材料费%)	%	312.1800	0.00	0.00	
15	402004	不锈钢板 δ<8mm	t	2.8380	6500.00	18447.00	
16	409234_3	PVC管DN20	m	1003.4222	1.42	1424.86	
17	412130_18	1000mmLED线条灯	套	955.4600	170.00	162428.20	
18	BCCL0157	LED灯带	m	946.0000	30.00	28380.00	
19	J09001	交流弧焊机 21kV·A	台班	56.7600	197.10	11187.40	
20	J10011	电动空气压缩机 0.6m <sup>3</sup> /min	台班	4.7300	179.60	849.51	
21	J14114	安拆费及场外运输费(台班用)	元	419.1726	1.00	419.17	
22	J14115	大修理费(台班用)	元	35.0020	1.00	35.00	
23	J14116	经常修理费(台班用)	元	120.5204	1.00	120.52	
24	J14118	折旧费(台班用)	元	187.9702	1.00	187.97	
25	J4001	综合人工(台班用)	工日	76.8625	120.00	9223.50	
26	J40150	电(台班用)	kw·h	3535.3912	0.58	2050.53	

# 单位工程造价汇总表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(基础设施)-小木屋

专业名称：【建筑装饰专业】

第75页/共94页

序号	单位工程名称	造价(元)
1	分部分项工程费	49876.31
2	措施项目费	4710.37
3	其他项目费	0.00
4	规费	2592.86
5	增值税销项税额	4994.17
6	附加税	234.44
7	工程总造价	58655.18



# 单位工程造价汇总表(详细)

工程名称: 四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(基础设施)-小木屋

专业名称: 【建筑装饰专业】

第76页/共94页

序号	单位工程名称	造价(元)
F1	分部分项工程费	49876.31
F1.1	分部分项合计 $\Sigma$ (综合单价 $\times$ 工程量)	45328.77
F1.2	分部分项人工费调增差价合计	4547.54
F2	措施项目费	4710.37
F2.1	措施项目合计 $\Sigma$ (综合单价 $\times$ 工程量)	1691.79
F2.2	措施项目人工费调增差价合计	732.58
F2.3	其中: 安全文明施工措施费	2286.00
F3	其他项目费	0.00
F3.1	其他项目合计 $\Sigma$ (综合单价 $\times$ 工程量)	0.00
F3.2	其他项目人工费调增差价合计	0.00
F4	规费	2592.86
F4.1	社会保障费	2347.22
F4.1.1	养老保险	1937.83
F4.1.2	失业保险	81.88
F4.1.3	医疗保险	245.64
F4.1.4	工伤保险	38.21
F4.1.5	残疾人就业保险	21.83
F4.1.6	女工生育保险	21.83
F4.2	住房公积金	163.76
F4.3	建筑施工安全生产责任保险	81.88
F5	税前工程造价	55490.77
F5.1	人工土石方工程	163.03
F5.2	机械土石方工程	184.73
F5.3	桩基工程	0.00
F5.4	砖混工程	55143.01
F6	增值税销项税额	4994.17
F7	附加税	234.44
F8	工程总造价	60719.38
F9	扣除养老保险后含税单位工程造价	58655.18



# 措施项目清单计价表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(基础设施)-小木屋

专业名称：【建筑装饰专业】

第77页/共94页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000	2286.00	2286.00
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000	308.19	308.19
3	二次搬运	项	1.0000	134.30	134.30
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000	168.92	168.92
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000	0.00	0.00
6	施工排水	项	1.0000	0.00	0.00
7	施工降水	项	1.0000	0.00	0.00
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000	0.00	0.00
9	已完工程及设备保护	项	1.0000	0.00	0.00
10	其他	项	1.0000	0.00	0.00
11	建筑工程混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1.0000	1080.38	1080.38
12	建筑工程脚手架	项	1.0000	0.00	0.00
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1.0000	0.00	0.00
14	装饰装修工程脚手架	项	1.0000	0.00	0.00
15	装饰装修工程垂直运输机械、超高降效	项	1.0000	0.00	0.00
16	装饰装修工程室内空气污染测试	项	1.0000	0.00	0.00

# 其他项目清单计价表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(基础设施)-小木屋

专业名称：【建筑装饰专业】

第78页/共94页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
F1	其他项目		0.0000	0.00	0.00
F1.1	暂列金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.1.1	设计变更及材料(主材)差价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3	计日工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.1	人工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.2	材料	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.3	机械	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4	总承包服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000	0.00	0.00

# 规费、税金项目清单计价表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(基础设施)-小木屋

专业名称：【建筑装饰专业】

第79页/共94页

序号	项目名称	计算基础	费率	金额(元)	
				综合单价	合价
-	规费		4.75		2592.86
1	社会保障费		4.30		2347.22
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55		1937.83
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		81.88
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45		245.64
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07		38.21
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		21.83
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		21.83
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30		163.76
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		81.88
	规费合计				2592.86
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00		2286.00
	安全文明施工措施费合计				2286.00
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00		4994.17
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41		234.44
1	城市维护建设税				
2	教育费附加税				
3	地方教育费附加税				
	税金合计				5228.61



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(基础设施)-小木屋

专业名称：【建筑装饰专业】

第80页/共94页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计	
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润		
		土石方工程												
1	010101002001	挖土方 【项目特征】 1. 土壤类型：综合土 2. 挖土深度：1.65m 3. 挖土方式：机械 【工程内容】 1. 挖土方	m <sup>3</sup>	1-92	1.52	0.05	3.01	0.00	0.00	0.00	0.08	0.07	70.24	
2	010103001001	土(石)方回填 【项目特征】 1. 土质要求：综合土 2. 密实度要求：≥0.97 3. 夯填(碾压)：夯填(碾压) 【工程内容】 1. 回填 2. 分层碾压夯实	m <sup>3</sup>	1-26	16.91	0.28	1.08	0.00	0.00	0.00	0.61	0.49	163.48	
3	陕补002001	土(石)方运输 【项目特征】 1. 弃土运距：3km 【工程内容】 1. 土(石)方装卸运输	m <sup>3</sup>	1-90 1-91 *2 1-127	1.76	0.05	18.17	0.00	0.00	0.00	0.51	0.45	134.23	
		基础及钢筋混凝土工程												
4	010401006001	垫层 【项目特征】 1. 混凝土强度等级：C15 2. 混凝土拌和料要求：现拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m <sup>3</sup>	4-1换	76.44	299.93	18.88	0.00	0.00	0.00	20.20	12.92	3756.80	
5	010401006002	垫层 【项目特征】 1. 厚度：100mm 2. 材料：级配碎石 【工程内容】 1. 材料运输 2. 垫层铺筑	m <sup>3</sup>	8-4换	29.40	84.96	0.53	0.00	0.00	0.00	5.87	3.76	601.43	





# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(基础设施)-小木屋

专业名称：【建筑装饰专业】

第81页/共94页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
6	010401002001	独立基础 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:现拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m3	4-1换	76.44	336.00	18.88	0.00	0.00	0.00	22.04	14.10	1682.86
7	010402001001	矩形柱 【项目特征】 1. 尺寸: 400*400 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m3	4-1换	76.44	336.00	18.88	0.00	0.00	0.00	22.04	14.10	706.80
8	010416004001	钢筋笼 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:10以上钢筋 【工程内容】 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	4-8	329.29	4673.87	114.32	0.00	0.00	0.00	261.50	167.29	2107.58
9	010416004002	钢筋笼 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:10以内钢筋 【工程内容】 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	4-6	728.25	4534.83	42.17	0.00	0.00	0.00	271.08	173.42	689.97
10	010417002001	预埋铁件 【项目特征】 1. 钢材种类:Q235 【工程内容】 1. 螺栓、铁件制作 2. 螺栓、铁件运输 3. 螺栓、铁件安装	t	4-9	1029.00	5848.60	580.90	0.00	0.00	0.00	381.15	243.80	1616.69
		木结构工程											



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(基础设施)-小木屋

专业名称：【建筑装饰专业】

第82页/共94页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
11	010503004001	木龙骨 【项目特征】 1. 材质：防腐木 2. 规格：50*60mm 【工程内容】 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料、油漆	m3	7-86	133.56	4754.47	0.00	0.00	0.00	0.00	249.78	159.79	4132.13
12	020104002001	木地板 【项目特征】 1. 材质：防腐木 2. 规格：120*30mm 【工程内容】 1. 铺贴面层 2. 铺设龙骨	m2	10-145	11.85	150.28	0.61	0.00	0.00	0.00	6.23	5.69	6869.38
13	020207001001	墙面装饰板 【项目特征】 1. 规格、材料：50mm厚120宽防腐木板 【工程内容】 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 钉隔离层 3. 铺钉基层 4. 铺贴面层	m	10-598	0.88	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	0.97	747.18
14	补AB-001001	小木屋 【项目特征】 1. 成品小木屋购买及安装 2. 暂定价为1500.00元/m2，最终以实际结算为准	m2	补B-001换	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22050.00



# 主要材料价格表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(基础设施)-小木屋

专业名称：【建筑装饰专业】

第83页/共94页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	10001	综合工日	工日	54.5079	120.00	6540.95	
2	10002	综合工日(装饰)	工日	9.7657	130.00	1269.54	
3	10005	圆钢筋(综合)		0.1224	4400.00	538.56	
4	10007	螺纹钢(综合)		0.3971	4400.00	1747.24	
5	10015	铁件		0.2020	5600.00	1131.20	
6	10018	预埋铁件	kg	19.6689	6.40	125.88	
7	10087	支撑钢管及扣件	kg	8.6184	5.00	43.09	
8	10088	组合钢模板	kg	17.2080	5.00	86.04	
9	10146	板方材(工程用)	m3	0.5645	1300.00	733.85	
10	10147_1	防腐木	m3	0.9165	4000.00	3666.00	
11	10148	规格料(模板用)	m3	0.2168	1533.00	332.35	
12	10212_1	30mm厚防腐木板	m2	41.2965	120.00	4955.58	
13	10236	水泥 32.5	kg	4149.7868	0.59	2448.37	
14	10272_1	50mm炭化防腐木	m2	3.3220	200.00	664.40	
15	10544	卡具插销	kg	19.1628	4.50	86.23	
16	10572	石棉垫	kg	0.1140	20.00	2.28	
17	10602	煤油	kg	1.2428	6.05	7.52	
18	10607	臭油水	kg	11.1776	1.30	14.53	
19	10608	防腐油	kg	3.0342	8.23	24.97	
20	10689	隔离剂	kg	2.9023	3.00	8.71	
21	10869	砾石 20~40mm	m3	11.6164	70.00	813.15	
22	10876	碎石 10~30mm	m3	5.0715	80.00	405.72	
23	10895	中砂	m3	6.3994	150.00	959.91	
24	10920	黏土(未计价)	m3	12.1114	0.00	0.00	
25	10925	电焊条(普通)	kg	10.4946	5.35	56.15	
26	10933	焊剂	kg	1.0982	4.80	5.27	
27	10946	镀锌铁皮 1mm	m2	0.0260	48.00	1.25	
28	10950	镀锌铁丝 8#	kg	1.9080	4.12	7.86	
29	10951	镀锌铁丝 10#	kg	11.8501	4.20	49.77	
30	10954	镀锌铁丝 22#	kg	1.9559	4.72	9.23	
31	11054	铁钉	kg	12.3835	4.98	61.67	
32	11610	水	m3	19.5841	3.85	75.40	
33	11621	草板纸 80#	张	6.7774	1.30	8.81	
34	116301	草袋子	m2	9.8562	1.71	16.85	
35	11705	钢模维修费 (占钢模、扣件、卡具)	%	40.8960	0.00	0.00	
36	4001	综合人工	工日	0.0384	120.00	4.61	
37	BCCL0170	成品小木屋购买及安装	m2	14.7000	1500.00	22050.00	
38	J01042	履带式单斗挖掘机(液压) 0.8m3	台班	0.0553	1190.49	65.83	
39	J01068	夯实机(电动) 20~62N·m	台班	0.5269	22.12	11.66	
40	J03020	汽车式起重机 5t	台班	0.0359	541.26	19.43	
41	J04006	载重汽车 6t	台班	0.0720	525.56	37.84	
42	J04015	自卸汽车 8t	台班	0.1220	707.15	86.27	
43	J04033	机动翻斗车 1t	台班	1.0828	240.04	259.92	

# 主要材料价格表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(基础设施)-小木屋

专业名称：【建筑装饰专业】

第84页/共94页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
44	J04037	洒水车 4000L	台班	0.0127	550.33	6.99	
45	J05010	电动卷扬机单筒慢速 50kN	台班	0.0802	194.39	15.59	
46	J06006	双锥反转出料混凝土搅拌机 350	台班	0.8329	204.13	170.02	
47	J07002	钢筋切断机 Φ40mm	台班	0.0486	36.00	1.75	
48	J07003	钢筋弯曲机 Φ40mm	台班	0.1144	21.45	2.45	
49	J07012	木工圆锯机 Φ500mm	台班	0.0826	20.97	1.73	
50	J07013	木工圆锯机 Φ600mm	台班	0.0264	29.25	0.77	
51	J09010	对焊机 75kV·A	台班	0.0266	245.93	6.54	
52	J09022	电渣焊机 1000A	台班	0.0570	307.41	17.52	
53	J10599	汽油(台班用)	kg	1.2169	8.24	10.03	
54	j13049	推土机(综合)	台班	0.0207	1009.94	20.91	
55	j13052	装载机(综合)	台班	0.0150	810.85	12.16	
56	J14012	直流电焊机 30kW	台班	1.0338	132.32	136.79	
57	J14114	安拆费及场外运输费(台班用)	元	11.8265	1.00	11.83	
58	J14115	大修理费(台班用)	元	15.6402	1.00	15.64	
59	J14116	经常修理费(台班用)	元	48.1156	1.00	48.12	
60	J14117	其他费用(台班用)	元	10.2740	1.00	10.27	
61	J14118	折旧费(台班用)	元	79.9958	1.00	80.00	
62	J15012	混凝土震捣器(插入式)	台班	1.3743	11.82	16.24	
63	J15013	混凝土震捣器(平板式)	台班	0.1944	13.57	2.64	
64	J15017	电动打磨机	台班	1.2271	18.26	22.41	
65	J4001	综合人工(台班用)	工日	3.1306	120.00	375.67	
66	J40100	柴油(台班用)	kg	18.5082	8.00	148.07	
67	J40150	电(台班用)	kw·h	65.2202	0.58	37.83	
68	P-16	混凝土 C15	m <sup>3</sup>	8.9016	287.20	2556.54	
69	P-49	混凝土 C25	m <sup>3</sup>	5.1887	322.74	1674.60	

# 单位工程造价汇总表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(基础设施)-垃圾房

专业名称：【建筑装饰专业】

第85页/共94页

序号	单位工程名称	造价(元)
1	分部分项工程费	8394.44
2	措施项目费	1121.40
3	其他项目费	0.00
4	规费	452.00
5	增值税销项税额	853.87
6	附加税	40.87
7	工程总造价	10022.73



# 单位工程造价汇总表(详细)

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(基础设施)-垃圾房

专业名称：【建筑装饰专业】

第86页/共94页

序号	单位工程名称	造价(元)
F1	分部分项工程费	8394.44
F1.1	分部分项合计 $\Sigma$ (综合单价 $\times$ 工程量)	6720.52
F1.2	分部分项人工费调增差价合计	1673.92
F2	措施项目费	1121.40
F2.1	措施项目合计 $\Sigma$ (综合单价 $\times$ 工程量)	429.47
F2.2	措施项目人工费调增差价合计	308.92
F2.3	其中：安全文明施工措施费	383.01
F3	其他项目费	0.00
F3.1	其他项目合计 $\Sigma$ (综合单价 $\times$ 工程量)	0.00
F3.2	其他项目人工费调增差价合计	0.00
F4	规费	452.00
F4.1	社会保障费	409.18
F4.1.1	养老保险	337.81
F4.1.2	失业保险	14.27
F4.1.3	医疗保险	42.82
F4.1.4	工伤保险	6.66
F4.1.5	残疾人就业保险	3.81
F4.1.6	女工生育保险	3.81
F4.2	住房公积金	28.55
F4.3	建筑施工安全生产责任保险	14.27
F5	税前工程造价	9487.39
F6	增值税销项税额	853.87
F7	附加税	40.87
F8	工程总造价	10382.13
F9	扣除养老保险后含税单位工程造价	10022.73



# 措施项目清单计价表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(基础设施)-垃圾房

专业名称：【建筑装饰专业】

第87页/共94页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000	383.01	383.01
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000	48.97	48.97
3	二次搬运	项	1.0000	22.46	22.46
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000	26.80	26.80
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000	0.00	0.00
6	施工排水	项	1.0000	0.00	0.00
7	施工降水	项	1.0000	0.00	0.00
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑安全的临时保护设施	项	1.0000	0.00	0.00
9	已完工程及设备保护	项	1.0000	0.00	0.00
10	其他	项	1.0000	0.00	0.00
11	建筑工程混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1.0000	331.24	331.24
12	建筑工程脚手架	项	1.0000	0.00	0.00
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1.0000	0.00	0.00
14	装饰装修工程脚手架	项	1.0000	0.00	0.00
15	装饰装修工程垂直运输机械、超高降效	项	1.0000	0.00	0.00
16	装饰装修工程室内空气污染测试	项	1.0000	0.00	0.00

# 其他项目清单计价表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(基础设施)-垃圾房

专业名称：【建筑装饰专业】

第88页/共94页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
F1	其他项目		0.0000	0.00	0.00
F1.1	暂列金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.1.1	设计变更及材料(主材)差价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3	计日工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.1	人工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.2	材料	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.3	机械	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4	总承包服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000	0.00	0.00



# 规费、税金项目清单计价表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(基础设施)-垃圾房

专业名称：【建筑装饰专业】

第89页/共94页

序号	项目名称	计算基础	费率	金额(元)	
				综合单价	合价
-	规费		4.75		452.00
1	社会保障费		4.30		409.18
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55		337.81
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		14.27
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45		42.82
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07		6.66
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		3.81
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		3.81
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30		28.55
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		14.27
	规费合计				452.00
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00		383.01
	安全文明施工措施费合计				383.01
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00		853.87
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41		40.87
1	城市维护建设税				
2	教育费附加税				
3	地方教育费附加税				
	税金合计				894.74



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(基础设施) -垃圾房

专业名称：【建筑装饰专业】

第90页/共94页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
1	010101003001	挖基础土方 【项目特征】 1. 挖土深度:1.0米 2. 弃土运距:不外运 3. 人工开挖 【工程内容】 1. 排地表水 2. 挖土方		1-1	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.39	120.73
2	010103001001	土(石)方回填 【项目特征】 1. 土质要求:素土(人工) 2. 夯填(碾压):夯填(碾压) 【工程内容】 1. 回填 2. 分层碾压夯实	m3	1-26	16.90	0.28	1.08	26.17	0.00	0.00	0.61	0.49	196.23
3	010103001002	天然砂砾石回填 【项目特征】 1. 土质要求:天然级配砂石 2. 夯填(碾压):夯填(碾压) 【工程内容】 1. 取土(石)方 2. 土石方装卸运输 3. 回填 4. 分层碾压夯实	m3	8-4	29.40	74.40	0.53	0.00	0.00	0.00	5.33	3.41	284.94
4	010301001001	砖基础 【项目特征】 1. 砖品种、规格、强度等级:红机砖 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 【工程内容】 1. 材料运输 2. 砂浆制作、运输 3. 砌砖	m3	3-1	49.52	389.77	2.79	0.00	0.00	0.00	22.59	14.45	541.41
5	010403001001	基础梁 【项目特征】 1. 梁截面尺寸:240*240 2. 混凝土强度等级:C20碎石砼 【工程内容】 1. 混凝土制作 2. 混凝土运输 3. 混凝土浇捣 4. 混凝土养护	m3	4-1换	76.44	350.48	18.88	0.00	0.00	0.00	22.79	14.57	211.62



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(基础设施) -垃圾房

专业名称：【建筑装饰专业】

第91页/共94页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
6	010403004001	圈梁 【项目特征】 1. 梁截面尺寸:240*200 2. 混凝土强度等级:C20碎石砼 【工程内容】 1. 混凝土制作 2. 混凝土运输 3. 混凝土浇捣 4. 混凝土养护		4-1换	76.44	350.47	18.88	0.00	0.00	0.00	22.77	14.58	176.35
7	010402001001	构造柱 【项目特征】 1. 柱截面尺寸:240*240 2. 混凝土强度等级:C20碎石砼 【工程内容】 1. 混凝土制作 2. 混凝土运输 3. 混凝土浇捣 4. 混凝土养护	m3	4-1	76.43	325.27	18.88	0.00	0.00	0.00	21.49	13.75	232.47
8	010302001001	实心砖墙 【项目特征】 1. 砖品种、规格、强度等级:小青砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:单面清水墙一砖 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	3-12	79.26	875.59	2.66	0.00	0.00	0.00	48.93	31.30	2438.69
9	010416001001	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上(含Φ10) 【工程内容】 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	4-8	329.30	4673.86	114.30	0.00	0.00	0.00	261.49	167.28	632.27
10	010416001002	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内 【工程内容】 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	4-6	728.15	4534.81	42.22	0.00	0.00	0.00	271.11	173.33	155.24




# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(基础设施) -垃圾房

专业名称：【建筑装饰专业】

第92页/共94页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
11	010701001001	瓦屋面 【项目特征】 1. 瓦品种、规格、品牌、颜色:树脂瓦 2. 基层材料种类:木板 3. 檩条种类、截面尺寸:圆木檩条稍径150 【工程内容】 1. 安檩条 2. 安椽子 3. 铺基层木板 4. 安顺水条和挂瓦条 5. 安瓦	m2	9-7 7-87	10.20	149.27	0.00	0.00	0.00	0.00	8.15	5.21	1263.39
12	020101001001	水泥砂浆楼地面 【项目特征】 1. 垫层材料种类、厚度:150厚天然级配砂石 2. 找平层厚度、砂浆配合比:60厚C15 3. 面层厚度、砂浆配合比:40厚C20砼随捣随抹 【工程内容】 1. 铺设垫层 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 材料运输	m2	8-4 4-1换 8-23 8-24 *2	13.26	45.72	1.68	0.00	0.00	0.00	3.10	1.98	186.04
13	020507001001	刷喷涂料 【项目特征】 1. 基层类型:抹灰面 2. 涂料品种、刷喷遍数:乳胶漆两遍 【工程内容】 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 面层刷乳胶漆	m2	10-1331	5.60	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.36	120.86
14	020201001001	墙面一般抹灰 【项目特征】 1. 墙体类型:内墙 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 底面抹灰 3. 抹面层	m2	10-247	5.83	7.74	0.22	0.00	0.00	0.00	0.53	0.48	160.28



# 主要材料价格表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(基础设施)-垃圾房

专业名称：【建筑装饰专业】

第93页/共94页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	10001	综合工日	工日	22.3079	120.00	2676.95	
2	10002	综合工日(装饰)	工日	2.4758	130.00	321.85	
3	10005	圆钢筋(综合)	t	0.0275	4400.00	121.00	
4	10007	螺纹钢(综合)	t	0.1191	4400.00	524.04	
5	10088	组合钢模板	kg	7.0674	5.00	35.34	
6	10147	规格料(工程用)	m <sup>3</sup>	0.0525	1533.00	80.48	
7	10148	规格料(模板用)	m <sup>3</sup>	0.0309	1533.00	47.37	
8	10151	圆木	m <sup>3</sup>	0.5250	1500.00	787.50	
9	10184	松厚板	m <sup>2</sup>	0.0005	1533.00	0.77	
10	10229	木屑	m <sup>3</sup>	0.0170	6.00	0.10	
11	10236	水泥 32.5	kg	769.5728	0.59	454.05	
12	10237	水泥 42.5	kg	35.5260	0.60	21.32	
13	10417	密封油膏	kg	0.0344	4.50	0.15	
14	10544	卡具插销	kg	3.3515	4.50	15.08	
15	10572	石棉垫	kg	0.0342	20.00	0.68	
16	10608	防腐油	kg	1.4250	8.23	11.73	
17	10615	羧甲基纤维素	kg	0.1300	7.00	0.91	
18	10624	油灰	kg	0.2149	3.00	0.64	
19	10657	滑石粉	kg	1.5010	0.40	0.60	
20	10664	大白粉	kg	5.7182	0.26	1.49	
21	10689	隔离剂	kg	0.9536	3.00	2.86	
22	10736	乳胶漆	kg	3.0703	13.00	39.91	
23	10791	聚醋酸乙稀乳液	kg	0.6498	13.21	8.58	
24	10815	标准砖	1000块	0.5917	600.00	355.02	
25	10815_1	小青砖	1000块	1.2488	1500.00	1873.20	
26	10849	波纤增强聚酯脊瓦 850×360	块	1.0716	8.00	8.57	
27	10850	波纤增强聚酯波纹瓦 1800×720	块	7.5966	25.00	189.92	
28	10868	砾石 10~30mm	m <sup>3</sup>	0.4173	70.00	29.21	
29	10875	碎石 5~15mm	m <sup>3</sup>	0.1018	80.00	8.14	
30	10877	碎石 20~40mm	m <sup>3</sup>	0.8225	80.00	65.80	
31	10892	天然砂石	m <sup>3</sup>	3.6041	60.00	216.25	
32	10894	净砂	m <sup>3</sup>	0.2081	150.00	31.22	
33	10895	中砂	m <sup>3</sup>	1.5430	150.00	231.45	
34	10903	石灰膏	kg	78.2516	0.50	39.13	
35	10908	石膏粉	kg	0.2220	0.60	0.13	
36	10920	黏土(未计价)	m <sup>3</sup>	6.1849	18.24	112.81	
37	10925	电焊条(普通)	kg	0.9884	5.35	5.29	
38	10933	焊剂	kg	0.3295	4.80	1.58	
39	10950	镀锌铁丝 8#	kg	2.1140	4.12	8.71	
40	10954	镀锌铁丝 22#	kg	0.5018	4.72	2.37	
41	11019	螺栓	kg	0.5967	6.65	3.97	
42	11041	镀锌螺钉带垫	1000个	0.0294	100.00	2.94	
43	11054	铁钉	kg	3.8362	4.98	19.10	
44	11603	麻刀	kg	0.0145	4.00	0.06	

# 主要材料价格表

工程名称：四季镇杨家院子省级旅游度假区盐茶古街改造项目(基础设施)-垃圾房

专业名称：【建筑装饰专业】

第94页/共94页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
45	11610	水	m <sup>3</sup>	4.2083	3.85	16.20	
46	11614	豆包布(白布) 0.9m宽	m	0.0195	2.00	0.04	
47	11621	草板纸 80#	m <sup>2</sup>	2.8191	1.30	3.66	
48	11623	砂纸	m <sup>2</sup>	0.6498	0.50	0.32	
49	116301	草袋子	m <sup>2</sup>	1.0529	1.71	1.80	
50	11705	钢模维修费 (占钢模、扣件、卡具)	%	10.5040	0.00	0.00	
51	J01068	夯实机(电动) 20~62N	台班	0.2806	22.12	6.21	
52	J03020	汽车式起重机 5t	台班	0.0102	541.26	5.52	
53	J04006	载重汽车 6t	台班	0.0207	525.56	10.88	
54	J04033	机动翻斗车 1t	台班	0.1157	240.04	27.77	
55	J05010	电动卷扬机单筒慢速 50kN	台班	0.0211	194.39	4.10	
56	J06006	双锥反转出料混凝土搅拌机 350L	台班	0.1003	204.13	20.47	
57	J06016	灰浆搅拌机 200L	台班	0.1661	168.39	27.97	
58	J07002	钢筋切断机 Φ40mm	台班	0.0135	36.00	0.49	
59	J07003	钢筋弯曲机 Φ40mm	台班	0.0314	21.45	0.67	
60	J07013	木工圆锯机 Φ600mm	台班	0.0098	29.25	0.29	
61	J09010	对焊机 75kV·A	台班	0.0080	245.93	1.97	
62	J09022	电渣焊机 1000A	台班	0.0171	307.41	5.26	
63	J10599	汽油(台班用)	kg	0.2377	8.24	1.96	
64	J14012	直流电焊机 30kW	台班	0.0467	132.32	6.18	
65	J14114	安拆费及场外运输费(台班用)	元	3.0562	1.00	3.06	
66	J14115	大修理费(台班用)	元	1.7008	1.00	1.70	
67	J14116	经常修理费(台班用)	元	6.1095	1.00	6.11	
68	J14117	其他费用(台班用)	元	1.1138	1.00	1.11	
69	J14118	折旧费(台班用)	元	8.5160	1.00	8.52	
70	J15012	混凝土震捣器(插入式)	台班	0.1468	11.82	1.74	
71	J15013	混凝土震捣器(平板式)	台班	0.0298	13.57	0.40	
72	J4001	综合人工(台班用)	工日	0.5744	120.00	68.93	
73	J40100	柴油(台班用)	kg	1.3858	8.00	11.09	
74	J40150	电(台班用)	kw·h	15.8196	0.58	9.18	
75	P-192	水泥砂浆 M10 水泥32.5	m <sup>3</sup>	0.2667	316.29	84.35	
76	P-200	水泥混合砂浆 M5 水泥32.5	m <sup>3</sup>	0.5288	344.58	182.21	
77	P-231	6mm厚水泥砂浆 1:2.5	m <sup>3</sup>	0.0751	443.31	33.29	
78	P-241	10mm厚水泥砂浆 1:3	m <sup>3</sup>	0.1250	395.52	49.44	
79	P-25	细石混凝土 C20	m <sup>3</sup>	0.1146	332.70	38.13	
80	P-28	混凝土 C20	m <sup>3</sup>	0.5177	312.17	161.61	
81	P-337	麻刀石灰浆	m <sup>3</sup>	0.0012	706.91	0.85	
82	P-34	普通砼(坍落度10~90mm)C20, 碎石20~40mm 水泥32.5	m <sup>3</sup>	0.9874	336.99	332.74	