


分组工程量清单报价表

工程名称：四季河四季镇月坝社区一组堤防工程

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	四季河 R0+000—R0+089.0					
1.1	清表外运 (2km)	m³	327.41	17.81	5831.17	
1.2	砂砾石开挖	m³	1895.56	10.65	20187.71	
1.3	石方开挖	m³	315.01	30.14	9494.40	
1.4	砂砾石墙后压实回填	m³	3160.16	8.88	28062.22	
1.5	砂砾石墙前回填	m³	326.98	6.62	2164.61	
1.6	砂砾石外购 (3km)	m³	1591.57	36	57296.52	
1.7	M7.5 浆砌石挡墙	m³	1245.18	330.09	411021.47	
1.8	C20 埋石混凝土基础 (埋石率 30%)	m³	735.59	449.43	330596.21	
1.9	模板	m²	410.09	46.19	18942.06	
1.10	DN75PVC 排水管	m	305	13.65	4163.25	
1.11	30*30*30 反滤包	个	126	31.25	3937.50	
1.12	2cm 厚高压闭孔板	m²	210.48	37.72	7939.31	
2	四季河支沟清水槽 Z0+000--Z0+045.8			0.00		
2.1	排水箱涵	m	10	0.00		
2.1.1	清表外运 (2km)	m³	55.65	17.81	991.13	
2.1.2	砂砾石开挖	m³	310.26	10.65	3304.27	
2.1.3	砂砾石回填压实	m³	283.96	8.88	2521.56	
2.1.4	C15 混凝土垫层	m³	5.41	492.61	2665.02	
2.1.5	C25 混凝土底板	m³	23.85	559.	13332.15	
2.1.6	C25 混凝土箱壁	m³	33.71	545.63	18393.19	
2.1.7	C25 混凝土顶板	m³	23.85	539.37	12863.97	
2.1.8	钢筋制安	t	5.78	7093.63	41001.18	
2.1.9	模板	m²	185.5	46.19	8568.25	
2.1.10	C25 零星混凝土	m³	6.77	564.29	3820.24	
2.2	挡土墙			0.00		
2.2.1	清表外运 (2km)	m³	205.17	17.81	3654.08	
2.2.2	砂砾石开挖	m³	1157.83	10.65	12330.89	
2.2.3	石方开挖	m³	12.21	30.14	368.01	
2.2.4	砂砾石墙后压实回填	m³	1984.33	8.88	17620.85	
2.2.5	砂砾石墙前回填	m³	21.79	6.62	144.25	
2.2.6	砂砾石外购 (3km)	m³	848.28	36	30538.08	
2.2.7	ZL0+000—ZL0+38.4					
2.2.7.1	M7.5 浆砌石挡墙 (全部)	m³	316.22	330.09	104381.06	



分组工程量清单报价表

工程名称：四季河四季镇月坝社区一组堤防工程

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
2.2.7.2	C20 埋石混凝土基础 (埋石率 30%)	m <sup>3</sup>	352.65	449.43	158491.49	
2.2.7.3	模板	m <sup>2</sup>	337.24	46.19	15577.12	
2.2.7.4	2cm 厚高压闭孔板	m <sup>2</sup>	78.93	37.72	2977.24	
2.2.7.5	DN75PVC 排水管	m	277	13.65	3781.05	
2.2.7.6	30*30*30 反滤包	个	109	31.25	3406.25	
2.2.8	ZR0+000--ZR0+41.7 段					
2.2.8.1	M7.5 浆砌石挡墙	m <sup>3</sup>	186.94	330.09	61707.02	
2.2.8.2	2cm 厚高压闭孔板	m <sup>2</sup>	37.38	37.72	1409.97	
2.2.8.3	DN75PVC 排水管	m	64	13.65	873.60	
2.2.8.4	30*30*30 反滤包	个	33	31.25	1031.25	
2.2.8.5	C20 埋石混凝土支沟护底 (埋石率 30%)	m <sup>3</sup>	64.72	449.43	29087.11	
2.2.8.6	2cm 厚高压闭孔板	m <sup>2</sup>	8.43	37.72	317.98	
2.3	支沟口防护 (3.5m)					
2.3.1	砂砾石开挖	m <sup>3</sup>	80.25	10.65	854.66	
2.3.2	石方开挖	m <sup>3</sup>	6.94	30.14	209.17	
2.3.3	砂砾石回填压实	m <sup>3</sup>	38.32	8.88	340.28	
2.3.4	C20 埋石混凝土挡墙 (埋石率 30%)	m <sup>3</sup>	29.23	451.97	13211.08	
2.3.5	铅丝笼石	m <sup>3</sup>	12.8	217.84	2788.35	
2.3.6	模板	m <sup>2</sup>	35.99	46.19	1662.38	
3	临时工程			0.00		
3.1	施工导流			0.00		
3.1.1	导流明渠砂砾石开挖	m <sup>3</sup>	350.97	10.65	3737.83	
3.1.2	明渠石方开挖	m <sup>3</sup>	261.18	30.14	7871.97	
3.1.3	导流明渠砂砾石回填	m <sup>3</sup>	261.18	8.88	2319.28	
3.1.4	临时排水	台班	16	220	3520.00	
3.2	其他施工临时工程	%	2	1491309.69	29826.19	
	合计				1521135.88	

承诺单位：陕西昌源建筑工程有限公司 (盖章)

2022年8月31日

