

# 工程项目总造价表

项目名称：岚皋县四季镇杨家院子旅游聚集区基础配套项目 - 二次报价

第1页/共38页

序号	单项工程名称	造价（元）
GC	岚皋县四季镇杨家院子旅游聚集区基础配套项目 - 二次报价	2706336.00
GC01	文武停车场	2510639.61
GC02	临时停车场	195696.39
	合计	2706336.00
		大写：贰佰柒拾万零陆仟叁佰叁拾陆元整

# 单项工程造价汇总表

项目名称：岚皋县四季镇杨家院子旅游聚集区基础配套项目 -  
二次报价

第2页/共38页

序号	单位工程名称	造价（元）
GC01	文武停车场	2510639.61
GC01001	市政土建工程	2468701.48
GC01002	市政管网工程	41938.13
GC02	临时停车场	195696.39
GC02001	市政土建工程	195696.39
	合计	2706336.00

# 单位工程造价汇总表

工程名称：市政土建工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第3页/共38页

序号	单位工程名称	造价（元）
1	分部分项工程费	2194048.79
2	措施项目费	110522.46
3	其他项目费	0.00
4	规费	109467.14
5	增值税销项税额	210137.21
6	附加税	9897.56
7	工程总造价	2468701.48

# 单位工程造价汇总表(详细)

工程名称: 市政土建工程

专业名称: 【市政建筑安装专业】 第4页/共38页

序号	单位工程名称	造价(元)
F1	分部分项工程费	2194048.79
F1.1	分部分项合计Σ(综合单价×工程量)	1712693.87
F1.2	分部分项人工费调增差价合计	481354.92
F2	措施项目费	110522.46
F2.1	措施项目合计Σ(综合单价×工程量)	26154.73
F2.2	措施项目人工费调增差价合计	0.00
F2.3	其中:安全文明施工措施费	84367.73
F3	其他项目费	0.00
F3.1	其他项目合计Σ(综合单价×工程量)	0.00
F3.2	其他项目人工费调增差价合计	0.00
F4	规费	109467.14
F4.1	社会保障费	99096.57
F4.1.1	养老保险	81812.28
F4.1.2	失业保险	3456.86
F4.1.3	医疗保险	10370.57
F4.1.4	工伤保险	1613.20
F4.1.5	残疾人就业保险	921.83
F4.1.6	女工生育保险	921.83
F4.2	住房公积金	6913.71
F4.3	建筑施工安全生产责任保险	3456.86
F5	税前工程造价	2334857.93
F6	增值税销项税额	210137.21
F7	附加税	9897.56
F8	工程总造价	2554892.70
F9	扣除养老保险后含税单位工程造价	2468701.48

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称：市政土建工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第5页/共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
1	040101001001	挖一般土方 【项目特征】 1. 挖土部位: 挡墙基础 2. 土壤类别: 综合土 【工程内容】 1. 挖掘机挖综合土	m3	7198.6400	5.96	42903.89
2	040103001001	填方 【项目特征】 1. 填方材料品种: 级配石渣 2. 密实度: $\geq 0.93$ 3. 运距: 4.2km 【工程内容】 1. 土石方运输 2. 分层碾压夯实	m3	6501.3600	32.41	210709.08
3	040103001002	填方 【项目特征】 1. 填方材料品种: 开挖土 2. 密实度: $\geq 0.93$ 【工程内容】 1. 土石方运输 2. 分层碾压夯实	m3	7198.6400	4.28	30810.18
4	040302001001	现浇混凝土 【项目特征】 1. 部位: 亲水平台 2. 厚度: 300 3. 混凝土强度等级、石料最大粒径: C30 【工程内容】 1. 混凝土浇筑、养生 2. 模板支、拆	m2	260.8500	161.01	41999.46
5	040303005001	预制混凝土护栏 【项目特征】 1. 部位: 挡土墙顶部、梯步 2. 做法: 预制钢筋混凝土护栏、刷仿木纹漆 【工程内容】 1. 预制混凝土仿木护栏制作, 运输, 安装 2. 详见设计图纸	m	192.5200	380.00	73157.60
6	040304002001	浆砌块料(挡墙) 【项目特征】 1. 材料品种: 毛石 2. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆(外不漏浆) 【工程内容】 1. 砌筑 2. 砌体勾缝 3. 泄水孔制安 4. 沉降缝	m3	2846.4800	260.90	742646.63
7	040304002002	浆砌块料(挡墙) 【项目特征】 1. 材料品种: 毛石 2. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆(外不漏浆) 【工程内容】 1. 砌筑 2. 砌体勾缝 3. 泄水孔制安 4. 沉降缝	m3	333.1700	266.17	88679.86

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称：市政土建工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第6页/共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
8	040304002003	浆砌块料（台阶） <b>【项目特征】</b> 1. 材料品种:毛石 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆（外不漏浆） <b>【工程内容】</b> 1. 砌筑 2. 砌体勾缝	m3	217.2000	269.04	58435.49
9	040305001001	挡墙基础 <b>【项目特征】</b> 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C20毛石混凝土 <b>【工程内容】</b> 1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 2. 模板支、拆	m3	1096.3800	367.38	402788.08
10	040308001001	水泥砂浆抹面 <b>【项目特征】</b> 1. 部位:亲水平台面层 2. 砂浆配合比:20厚1.2.5水泥砂浆压膜 <b>【工程内容】</b> 1. 砂浆抹面	m2	390.2790	45.00	17562.56
11	040308001002	水泥砂浆抹面 <b>【项目特征】</b> 1. 部位:梯步面层 2. 砂浆配合比:20厚1.2.5水泥砂浆 3. 面层塑木纹 <b>【工程内容】</b> 1. 砂浆抹面、塑木纹	m2	64.4000	46.60	3001.04

# 措施项目清单计价表

工程名称：市政土建工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第7页/共38页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000	84367.73	84367.73
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000	12344.28	12344.28
3	二次搬运	项	1.0000	8655.18	8655.18
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000	5155.27	5155.27
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000	0.00	0.00
6	施工排水	项	1.0000	0.00	0.00
7	施工降水	项	1.0000	0.00	0.00
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000	0.00	0.00
9	已完工程及设备保护	项	1.0000	0.00	0.00
10	其他	项	1.0000	0.00	0.00
11	围堰	项	1.0000	0.00	0.00
12	筑岛	项	1.0000	0.00	0.00
13	便道	项	1.0000	0.00	0.00
14	便桥	项	1.0000	0.00	0.00
15	脚手架	项	1.0000	0.00	0.00
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000	0.00	0.00
17	驳岸块石清理	项	1.0000	0.00	0.00
18	地下管线交叉处理	项	1.0000	0.00	0.00
19	行车、行人干扰增加	项	1.0000	0.00	0.00
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1.0000	0.00	0.00

# 其他项目清单计价表

工程名称：市政土建工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第8页/共38页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
F1	其他项目		0.0000	0.00	0.00
F1.1	暂列金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.1.1	设计变更及材料(主材)差价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3	计日工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.1	人工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.2	材料	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.3	机械	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4	总承包服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000	0.00	0.00

# 规费、税金项目清单计价表

工程名称：市政土建工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第9页/共38页

序号	项目名称	计算基础	费率	金额(元)	
				综合单价	合价
一	规费		4.75		109467.14
1	社会保障费		4.30		99096.57
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55		81812.28
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		3456.86
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45		10370.57
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07		1613.20
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		921.83
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		921.83
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30		6913.71
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		3456.86
	规费合计				109467.14
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00		84367.73
	安全文明施工措施费合计				84367.73
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00		210137.21
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41		9897.56
1	城市维护建设税				
2	教育费附加税				
3	地方教育费附加税				
	税金合计				220034.77





# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：市政土建工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第12页/共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
11	040308001002	水泥砂浆抹面 【项目特征】 1. 部位:梯步面层 2. 砂浆配合比:20厚1. 2. 5水泥砂浆 3. 面层塑木纹 【工程内容】 1. 砂浆抹面、塑木纹	m2	10-1343 10-2	26.08	16.53	0.27	0.00	0.00	0.00	1.95	1.77	3001.04

# 主要材料价格表

工程名称：市政土建工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第13页/共38页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	10001	综合工日	工日	690.0401	120.00	82804.81	
2	10002	综合工日(装饰)	工日	33.5936	130.00	4367.17	
3	10014	铁件	kg	16.9553	5.60	94.95	
4	10146	板方材(工程用)	m <sup>3</sup>	0.1278	1300.00	166.14	
5	10236	水泥 32.5	kg	77259.3170	0.59	45583.00	
6	10237	水泥 42.5	kg	30839.9139	0.60	18503.95	
7	10392	石油沥青 60#	kg	36.5190	3.20	116.86	
8	10571	石棉	kg	32.8671	2.20	72.31	
9	10744	调合漆	kg	15.4700	8.00	123.76	
10	10774	无光调和漆	kg	3.8012	8.00	30.41	
11	10877	碎石 20~40mm	m <sup>3</sup>	71.9598	80.00	5756.78	
12	10887	毛石	m <sup>3</sup>	617.5151	70.00	43226.06	
13	10894	净砂	m <sup>3</sup>	1.5020	150.00	225.30	
14	10895	中砂	m <sup>3</sup>	334.9992	150.00	50249.88	
15	10908	石膏粉	kg	1.8564	0.60	1.11	
16	11054	铁钉	kg	0.0522	4.98	0.26	
17	11077	钢锯片	片	0.1565	18.89	2.96	
18	11605	建筑胶	kg	2.6100	7.00	18.27	
19	11610	水	m <sup>3</sup>	324.8286	3.85	1250.59	
20	11630	草袋子	片	15.7265	1.71	26.89	
21	11699	其他材料费(占材料费%)	%	5.2170	0.00	0.00	
22	4001	综合人工	工日	1741.9362	120.00	209032.34	
23	40090006	草袋	个	581.0814	1.71	993.65	
24	40150002	水	m <sup>3</sup>	972.7746	3.85	3745.18	
25	40150004	电	kw·h	473.6362	0.58	274.71	
26	404014	碎石 20~40mm	m <sup>3</sup>	794.7878	80.00	63583.02	
27	404061	片块石	m <sup>3</sup>	266.4203	60.00	15985.22	
28	404061_1	毛石	m <sup>3</sup>	253.2552	70.00	17727.86	
29	404079	中粗砂	m <sup>3</sup>	444.7027	150.00	66705.41	
30	407020	水泥 32.5	kg	266821.6038	0.59	157424.75	
31	BCCL0014	预制混凝土护栏	m	192.5200	380.00	73157.60	
32	BCCL0015	水泥砂浆压膜	m <sup>2</sup>	390.2790	45.00	17562.56	
33	J01002	履带式推土机 75kW	台班	9.7364	952.70	9275.87	
34	J01061	振动压路机 8t	台班	66.5820	618.40	41174.31	
35	J03002	履带式电动起重机 5t	台班	33.9878	251.23	8538.75	
36	J04016	自卸汽车 10t	台班	202.6864	921.12	186698.50	
37	J04033	机动翻斗车 1t	台班	105.2525	239.44	25201.66	
38	J04037	洒水车 4000L	台班	14.1759	513.18	7274.79	
39	J06006	双锥反转出料混凝土搅拌机 350L	台班	52.0499	204.13	10624.95	
40	J06016	灰浆搅拌机 200L	台班	36.2907	168.39	6110.99	
41	J10599	汽油(台班用)	kg	424.7100	7.00	2972.97	
42	j13051	挖掘机(综合)	台班	30.0903	1202.14	36172.75	
43	J14114	安拆费及场外运输费(台班用)	元	897.9179	1.00	897.92	
44	J14115	大修理费(台班用)	元	9332.6977	1.00	9332.70	

# 主要材料价格表

工程名称：市政土建工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第14页/共38页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
45	J14116	经常修理费(台班用)	元	28247.6926	1.00	28247.69	
46	J14117	其他费用(台班用)	元	4778.0709	1.00	4778.07	
47	J14118	折旧费(台班用)	元	54805.3521	1.00	54805.35	
48	J4001	综合人工(台班用)	工日	991.7067	120.00	119004.80	
49	J40100	柴油(台班用)	kg	13715.8473	7.90	108355.19	
50	J40150	电(台班用)	kw·h	4616.9426	0.58	2677.83	
51	P-190	水泥砂浆 M7.5 水泥32.5	m3	165.0720	298.59	49288.85	
52	P-192	水泥砂浆 M10 水泥32.5	m3	130.9358	316.29	41413.68	
53	P-233	20mm厚水泥砂浆 1:2.5	m3	1.4442	443.31	640.23	
54	P-323	素水泥浆(掺建筑胶)一道	m3	0.0725	1139.34	82.60	
55	P4102	现浇混凝土C15 碎石(20~40mm)	m3	946.1759	304.08	287713.17	
56	P-72	混凝土 C30 碎石(20~40mm)	m3	79.6897	367.42	29279.59	

# 单位工程造价汇总表

工程名称：市政管网工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第15页/共38页

序号	单位工程名称	造价（元）
1	分部分项工程费	37488.23
2	措施项目费	1661.68
3	其他项目费	0.00
4	规费	1859.60
5	增值税销项税额	3569.80
6	附加税	168.14
7	工程总造价	41938.13

# 单位工程造价汇总表(详细)

工程名称: 市政管网工程

专业名称: 【市政建筑安装专业】 第16页/共38页

序号	单位工程名称	造价(元)
F1	分部分项工程费	37488.23
F1.1	分部分项合计Σ(综合单价×工程量)	27488.92
F1.2	分部分项人工费调增差价合计	9999.31
F2	措施项目费	1661.68
F2.1	措施项目合计Σ(综合单价×工程量)	228.45
F2.2	措施项目人工费调增差价合计	0.00
F2.3	其中:安全文明施工措施费	1433.23
F3	其他项目费	0.00
F3.1	其他项目合计Σ(综合单价×工程量)	0.00
F3.2	其他项目人工费调增差价合计	0.00
F4	规费	1859.60
F4.1	社会保障费	1683.43
F4.1.1	养老保险	1389.82
F4.1.2	失业保险	58.72
F4.1.3	医疗保险	176.17
F4.1.4	工伤保险	27.40
F4.1.5	残疾人就业保险	15.66
F4.1.6	女工生育保险	15.66
F4.2	住房公积金	117.45
F4.3	建筑施工安全生产责任保险	58.72
F5	税前工程造价	39664.40
F6	增值税销项税额	3569.80
F7	附加税	168.14
F8	工程总造价	43402.34
F9	扣除养老保险后含税单位工程造价	41938.13

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称：市政管网工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第17页/共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		给水管网				
1	030803001001	螺纹阀门 <b>【项目特征】</b> 1. 类型:全铜 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN32 <b>【工程内容】</b> 1. 安装	个	1.0000	66.03	66.03
2	040101002001	挖沟槽土方 <b>【项目特征】</b> 1. 土壤类别:综合土, 深度在2m以内 <b>【工程内容】</b> 1. 土方开挖	m <sup>3</sup>	4.8600	5.96	28.97
3	040103001001	填方 <b>【项目特征】</b> 1. 填方材料品种:人工填土, 槽坑原土夯实 2. 密实度:≥0.94 <b>【工程内容】</b> 1. 填方 2. 压实	m <sup>3</sup>	4.3000	9.24	39.73
4	040501006001	塑料管道铺设 <b>【项目特征】</b> 1. 管道材料名称:PE给水管 2. 管材规格:DN32 <b>【工程内容】</b> 1. 管道铺设 2. 管道接口 3. 检测及试验 4. 消毒冲洗及吹扫	m	27.0000	15.74	424.98
5	040504004001	阀门井 <b>【项目特征】</b> 1. 阀门井:矩形阀门井 2. M7.5水泥砂浆砌筑120厚标砖 <b>【工程内容】</b> 1. 砌筑发门井 2. 成品井盖购买安装(按图纸要求)	座	1.0000	618.81	618.81
		污水管网				
6	040101002002	挖沟槽土方 <b>【项目特征】</b> 1. 土壤类别:综合土, 深度在2m以内 <b>【工程内容】</b> 1. 土方开挖	m <sup>3</sup>	10.2600	5.96	61.15
7	040103001002	填方 <b>【项目特征】</b> 1. 填方材料品种:人工填土, 槽坑原土夯实 2. 密实度:≥0.94 <b>【工程内容】</b> 1. 填方 2. 压实	m <sup>3</sup>	9.0400	9.24	83.53
8	040501005001	钢管铺设 <b>【项目特征】</b> 1. 管材材质:玻璃钢夹砂管 2. 管材规格:DN200 <b>【工程内容】</b> 1. 垫层铺筑 2. 管道铺设 3. 管道接口	m	27.0000	85.59	2310.93

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称：市政管网工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第18页/共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
9	040504001001	污水检查井 <b>【项目特征】</b> 1. M7.5水泥砂浆砌筑标砖 2. 井深、尺寸:1.8m 3. 垫层、强度:200厚C15混凝土垫层 4. 20厚1:2防水砂浆抹灰 <b>【工程内容】</b> 1. 垫层铺筑 2. 砌筑 3. 爬梯制作安装 4. 抹面 5. 防护网制作、安装 5. 井盖井座制作安装	座	1.0000	1940.64	1940.64
		预埋电缆保护管				
10	030208003001	电缆保护管 <b>【项目特征】</b> 1. 材质:DN50PE管 <b>【工程内容】</b> 1. 保护管敷设	m	215.0000	21.47	4616.05
11	030208006001	电缆沟土石方 <b>【项目特征】</b> 1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:0.6m 3. 原土回填 <b>【工程内容】</b> 1. 挖土、填土 2. 铺砂、盖砖	m <sup>3</sup>	55.9000	31.59	1765.88
12	031102014001	手孔井 <b>【项目特征】</b> 1. C20混凝土底板 2. M10水泥砂浆砌筑标砖 3. 混凝土井圈制作 3. 预制混凝土盖板、制作安装	个	11.0000	1412.02	15532.22

# 措施项目清单计价表

工程名称：市政管网工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第19页/共38页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000	1433.23	1433.23
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000	107.82	107.82
3	二次搬运	项	1.0000	75.60	75.60
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000	45.03	45.03
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000	0.00	0.00
6	施工排水	项	1.0000	0.00	0.00
7	施工降水	项	1.0000	0.00	0.00
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000	0.00	0.00
9	已完工程及设备保护	项	1.0000	0.00	0.00
10	其他	项	1.0000	0.00	0.00
11	围堰	项	1.0000	0.00	0.00
12	筑岛	项	1.0000	0.00	0.00
13	便道	项	1.0000	0.00	0.00
14	便桥	项	1.0000	0.00	0.00
15	脚手架	项	1.0000	0.00	0.00
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000	0.00	0.00
17	驳岸块石清理	项	1.0000	0.00	0.00
18	地下管线交叉处理	项	1.0000	0.00	0.00
19	行车、行人干扰增加	项	1.0000	0.00	0.00
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1.0000	0.00	0.00

# 其他项目清单计价表

工程名称：市政管网工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第20页/共38页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
F1	其他项目		0.0000	0.00	0.00
F1.1	暂列金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.1.1	设计变更及材料(主材)差价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3	计日工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.1	人工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.2	材料	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.3	机械	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4	总承包服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000	0.00	0.00

# 规费、税金项目清单计价表

工程名称：市政管网工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第21页/共38页

序号	项目名称	计算基础	费率	金额(元)	
				综合单价	合价
一	规费		4.75		1859.60
1	社会保障费		4.30		1683.43
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55		1389.82
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		58.72
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45		176.17
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07		27.40
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		15.66
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		15.66
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30		117.45
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		58.72
	规费合计				1859.60
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00		1433.23
	安全文明施工措施费合计				1433.23
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00		3569.80
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41		168.14
1	城市维护建设税				
2	教育费附加税				
3	地方教育费附加税				
	税金合计				3737.94



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：市政管网工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第23页/共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
6	040101002002	挖沟槽土方 【项目特征】 1. 土壤类别:综合土, 深度在2m以内 【工程内容】 1. 土方开挖	m3	1-29	0.35	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00	0.57	0.51	61.15
7	040103001002	填方 【项目特征】 1. 填方材料品种:人工填土, 槽坑原土夯实 2. 密实度: ≥0.94 【工程内容】 1. 填方 2. 压实	m3	1-126	5.80	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00	0.88	0.79	83.53
8	040501005001	钢管铺设 【项目特征】 1. 管材材质:玻璃钢夹砂管 2. 管材规格:DN200 【工程内容】 1. 垫层铺筑 2. 管道铺设 3. 管道接口	m	5-351	8.20	68.45	5.37	0.00	0.00	0.00	1.70	1.87	2310.93
9	040504001001	污水检查井 【项目特征】 1. M7.5水泥砂浆砌筑标砖 2. 井深、尺寸:1.8m 3. 垫层、强度:200厚C15混凝土垫层 4. 20厚1:2防水砂浆抹灰 【工程内容】 1. 垫层铺筑 2. 砌筑 3. 爬梯制作安装 4. 抹面 5. 防护网制作、安装 5. 井盖井座制作安装	座	补D001换 5-461 5-450 5-442 5-464 5-441	306.87	1472.41	32.37	50.00	0.00	0.00	41.91	37.08	1940.64
		预埋电缆保护管											
10	030208003001	电缆保护管 【项目特征】 1. 材质:DN50PE管 【工程内容】 1. 保护管敷设	m	8-43	2.98	1.57	0.42	15.23	0.00	0.00	0.61	0.66	4616.05

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：市政管网工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第24页/共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
11	030208006001	电缆沟土石方 <b>【项目特征】</b> 1. 土壤类别：综合土 2. 挖土深度：0.6m 3. 原土回填 <b>【工程内容】</b> 1. 挖土、填土 2. 铺砂、盖砖	m3	2-523	21.84	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49	4.83	1765.88
12	031102014001	手孔井 <b>【项目特征】</b> 1. C20混凝土底板 2. M10水泥砂浆砌筑标砖 3. 混凝土井圈制作 3. 预制混凝土盖板、制作安装	个	3-226 3-229 3-25换 5-428	209.73	970.35	79.39	84.84	0.00	0.00	36.54	31.17	15532.22

# 主要材料价格表

工程名称：市政管网工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第25页/共38页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	10001	综合工日	工日	56.7008	120.00	6804.10	
2	10236	水泥 32.5	kg	178.1920	0.59	105.13	
3	10815	标准砖	1000块	1.7160	600.00	1029.60	
4	10895	中砂	m <sup>3</sup>	0.6698	150.00	100.47	
5	11610	水	m <sup>3</sup>	0.9554	3.85	3.68	
6	310251	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0270	50.81	1.37	
7	310327	电焊条 结422 Φ3.2	kg	0.0540	6.67	0.36	
8	310455	镀锌活接头 DN32	个	1.0100	10.50	10.61	
9	310814	钢锯条	根	6.6660	0.98	6.53	
10	311028	焊接钢管 DN20	m	0.2160	6.71	1.45	
11	311232	机油	kg	0.0120	7.00	0.08	
12	311414	精制六角螺栓	kg	0.8370	10.50	8.79	
13	311433	聚四氟乙烯生料带	m	1.2800	0.78	1.00	
14	311634	螺纹截止阀 J11T-16 DN20	个	0.0540	12.85	0.69	
15	311697	棉丝	kg	0.0190	16.00	0.30	
16	311819	漂白粉	kg	0.0243	3.52	0.09	
17	311886	普通钢板 0#~3# δ 8~15	kg	0.6615	4.85	3.21	
18	311910	其他材料费	元	65.2940	1.00	65.29	
19	311911	其他材料费(占材料费)	%	1.6065	0.00	0.00	
20	311936	铅油	kg	0.0140	4.50	0.06	
21	312010	砂轮片 Φ400	片	3.4680	27.80	96.41	
22	312011	砂纸	张	0.1900	0.50	0.10	
23	312213	室外塑料给水管件(热熔) D32	个	5.1840	2.86	14.83	
24	312215	室外塑料给水管件(热熔) D50	个	39.9900	4.98	199.15	
25	312287	水	t	2.9694	3.85	11.43	
26	312617	橡胶板 δ 1~3	kg	0.1680	16.95	2.85	
27	312664	橡胶软管 DN20	m	0.1620	16.53	2.68	
28	312755	压力表弯管 DN15	个	0.0270	7.28	0.20	
29	312795	氧气	m <sup>3</sup>	0.0810	9.00	0.73	
30	312806	乙炔气	kg	0.0270	10.00	0.27	
31	320503_1	全铜闸阀 DN32	个	1.0100	44.00	44.44	
32	322153	塑料给水管 D32	m	27.4050	6.50	178.13	
33	322155_1	PE管 DN50	m	218.2250	15.00	3273.38	
34	4001	综合人工	工日	62.5620	120.00	7507.44	
35	40010017	钢管支撑	kg	5.2172	5.04	26.29	
36	40010021	组合钢模板	kg	13.2679	4.95	65.68	
37	40010098	铸铁爬梯	kg	14.6773	4.38	64.29	
38	40050175	圆钉	kg	0.5397	4.98	2.69	
39	40100031	脱模剂	kg	2.2488	4.00	9.00	
40	40100038	煤焦沥青漆 L01-17	kg	1.4633	11.33	16.58	
41	40120036	零星卡具	kg	27.0980	4.30	116.52	
42	40150002	水	m <sup>3</sup>	19.1606	3.85	73.77	
43	40150004	电	kw·h	6.0949	0.58	3.54	
44	40150010	模板嵌缝料	kg	1.1244	2.00	2.25	

# 主要材料价格表

工程名称：市政管网工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第26页/共38页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
45	40150033	其他材料费(占材料费%)	%	1.4942	0.00	0.00	
46	403013	模板木材	m <sup>3</sup>	0.0675	1533.00	103.48	
47	404014	碎石 20~40mm	m <sup>3</sup>	25.8026	80.00	2064.21	
48	404040	砾石 20~40mm	m <sup>3</sup>	0.0477	70.00	3.34	
49	404079	中粗砂	m <sup>3</sup>	15.4581	150.00	2318.72	
50	404086	标准砖	1000块	0.8963	600.00	537.78	
51	407001	预制混凝土盖板 C20	m <sup>3</sup>	1.5554	600.00	933.24	
52	407020	水泥 32.5	kg	8993.0852	0.59	5305.92	
53	407230	混凝土井盖井座	套	1.0100	350.00	353.50	
54	408009	铸铁井盖井座	套	1.0000	350.00	350.00	
55	409001_2	玻璃钢夹砂管 Φ200 刚度2500Pa 根长=12m	m	27.2700	64.80	1767.10	
56	409027_2	密封圈 Φ200×20	个	2.2950	26.00	59.67	
57	BCZC0170	检查井防坠网购买、安装	个	1.0000	50.00	50.00	
58	J01002	履带式推土机 75kW	台班	0.0086	952.70	8.19	
59	J01068	夯实机(电动) 20~62N·m	台班	1.4428	22.12	31.91	
60	J03002	履带式电动起重机 5t	台班	1.4499	251.23	364.26	
61	J03020	汽车式起重机 5t	台班	0.3024	512.37	154.94	
62	J04033	机动翻斗车 1t	台班	3.5163	239.44	841.94	
63	J05009	电动卷扬机单筒慢速 30kN	台班	0.2160	188.09	40.63	
64	J06006	双锥反转出料混凝土搅拌机 350L	台班	1.6421	204.13	335.20	
65	J06016	灰浆搅拌机 200L	台班	0.1376	168.39	23.17	
66	J07040	立式钻床 Φ25	台班	0.0054	159.99	0.86	
67	J08038	试压泵 25MPa	台班	0.2420	168.42	40.76	
68	J08039	试压泵 30MPa	台班	0.0270	169.00	4.56	
69	J09007	直流弧焊机 20kW	台班	0.0270	212.96	5.75	
70	J10599	汽油(台班用)	kg	7.0459	7.00	49.32	
71	J12078	热熔焊接机 SHD-160C	台班	1.3980	58.81	82.22	
72	j13051	挖掘机(综合)	台班	0.0858	1202.14	103.14	
73	J14114	安拆费及场外运输费(台班用)	元	31.9048	1.00	31.90	
74	J14115	大修理费(台班用)	元	46.5277	1.00	46.53	
75	J14116	经常修理费(台班用)	元	115.1409	1.00	115.14	
76	J14117	其他费用(台班用)	元	25.5582	1.00	25.56	
77	J14118	折旧费(台班用)	元	277.2097	1.00	277.21	
78	J4001	综合人工(台班用)	工日	9.6938	120.00	1163.26	
79	J40100	柴油(台班用)	kg	26.4604	7.90	209.04	
80	J40150	电(台班用)	kw·h	206.3009	0.58	119.65	
81	P-190	水泥砂浆 M7.5 水泥32.5	m <sup>3</sup>	0.0791	298.59	23.62	
82	P-192	水泥砂浆 M10 水泥32.5	m <sup>3</sup>	0.5775	316.29	182.66	
83	P4015	预制混凝土C20 砾石(20~40mm)	m <sup>3</sup>	0.0548	291.28	15.96	
84	P4102	现浇混凝土C15 碎石(20~40mm)	m <sup>3</sup>	30.7173	304.08	9340.52	
85	P4127	水泥砂浆 M7.5	m <sup>3</sup>	0.5603	298.59	167.30	
86	P4128	水泥砂浆 M10	m <sup>3</sup>	0.2248	316.29	71.10	
87	P4138	水泥砂浆 1:2	m <sup>3</sup>	0.2105	466.09	98.11	

# 单位工程造价汇总表

工程名称：市政土建工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第27页/共38页

序号	单位工程名称	造价（元）
1	分部分项工程费	175556.14
2	措施项目费	7129.48
3	其他项目费	0.00
4	规费	8677.57
5	增值税销项税额	16657.78
6	附加税	784.59
7	工程总造价	195696.39

# 单位工程造价汇总表(详细)

工程名称: 市政土建工程

专业名称: 【市政建筑安装专业】 第28页/共38页

序号	单位工程名称	造价(元)
F1	分部分项工程费	175556.14
F1.1	分部分项合计Σ(综合单价×工程量)	141903.05
F1.2	分部分项人工费调增差价合计	33653.09
F2	措施项目费	7129.48
F2.1	措施项目合计Σ(综合单价×工程量)	441.57
F2.2	措施项目人工费调增差价合计	0.00
F2.3	其中:安全文明施工措施费	6687.91
F3	其他项目费	0.00
F3.1	其他项目合计Σ(综合单价×工程量)	0.00
F3.2	其他项目人工费调增差价合计	0.00
F4	规费	8677.57
F4.1	社会保障费	7855.48
F4.1.1	养老保险	6485.34
F4.1.2	失业保险	274.03
F4.1.3	医疗保险	822.09
F4.1.4	工伤保险	127.88
F4.1.5	残疾人就业保险	73.07
F4.1.6	女工生育保险	73.07
F4.2	住房公积金	548.06
F4.3	建筑施工安全生产责任保险	274.03
F5	税前工程造价	185086.48
F6	增值税销项税额	16657.78
F7	附加税	784.59
F8	工程总造价	202528.85
F9	扣除养老保险后含税单位工程造价	195696.39

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称：市政土建工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第29页/共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
1	010101002001	挖土方 <b>【项目特征】</b> 1. 开挖方式：机械开挖 2. 外运距离：300m <b>【工程内容】</b> 1. 挖土方 2. 土方外运	m3	3475.6300	10.10	35103.86
2	010103001001	连砂石回填 <b>【项目特征】</b> 1. 材料：天然砂石 2. 夯填（碾压）：机械夯填（碾压） <b>【工程内容】</b> 1. 回填 2. 分层碾压夯实	m3	861.7800	92.55	79757.74
3	010103001002	土方回填 <b>【项目特征】</b> 1. 材料：素土 2. 夯填（碾压）：机械夯填（碾压） <b>【工程内容】</b> 1. 回填 2. 碾压夯实	m3	120.0000	20.39	2446.80
4	010305006001	青砖护栏 <b>【项目特征】</b> 1. 砌筑：小青砖 2. 水泥砂浆：M7.5水泥砂浆 3. 垫层：C20混凝土 4. 其他详见设计图纸 <b>【工程内容】</b> 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 安瓦 4. 压顶	m	38.7000	174.48	6752.38
5	040205008001	车位划线 <b>【项目特征】</b> 1. 小车车位划线（标准车位） 2. 1-2遍撒白粉 3. 人工划线	m2	63.3200	35.52	2249.13
6	040801006001	护栏拆除 <b>【项目特征】</b> 1. 原有青砖护栏拆除 2. 垃圾清理外运3km <b>【工程内容】</b> 1. 拆除 2. 运输	m	38.7000	20.14	779.42
7	050102001001	七叶树 <b>【项目特征】</b> 1. 乔木种类：七叶树 2. 乔木胸径：3cm 3. 养护期：12个月 <b>【工程内容】</b> 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	7.0000	80.68	564.76

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称：市政土建工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第30页/共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
8	B040101009001	场地铺装 <b>【项目特征】</b> 1. 面层：240*115*53青砖 2. 结合层：30mm厚1:3水泥砂浆 3. 垫层：100mm厚天然砂石 <b>【工程内容】</b> 1. 材料运输 2. 垫层铺筑 3. 砂浆制作 4. 抹结合层 5. 铺装面层	m <sup>2</sup>	32.7600	85.94	2815.39
9	补AB-001001	青苗补偿 <b>【项目特征】</b> 1. 损坏苗木及菜地补偿	项	1.0000	3800.00	3800.00
10	补AB-001002	清理广告牌及围墙 <b>【项目特征】</b> 1. 广告牌拆除清理 2. 部分围墙拆除清理	项	1.0000	750.00	750.00
11	补AB-001003	移栽月季 <b>【项目特征】</b> 1. 人工移栽月季	项	1.0000	550.00	550.00
12	补AB-001004	移栽樱花 <b>【项目特征】</b> 1. 人工移栽樱花	项	1.0000	550.00	550.00
13	补AB-001005	移栽槐花树 <b>【项目特征】</b> 1. 人工配合机械移栽槐花树	项	1.0000	1200.00	1200.00
14	补AB-001006	移栽树木及清理大理石 <b>【项目特征】</b> 1. 移栽老学校树木 2. 清理停车场大理石	项	1.0000	550.00	550.00
15	补AB-001007	移拉电线及砍树 <b>【项目特征】</b> 1. 移拉电线 2. 砍伐树木	项	1.0000	550.00	550.00
16	补AB-001008	移钢结构 <b>【项目特征】</b> 1. 原有钢结构移除	项	1.0000	880.00	880.00
17	补AB-001009	拆除坟墓及大广告牌 <b>【项目特征】</b> 1. 原有坟墓拆除 2. 大广告牌拆除	项	1.0000	880.00	880.00
18	补AB-001010	移栽红叶树 <b>【项目特征】</b> 1. 移栽红叶树到停车场	项	1.0000	360.00	360.00
19	补AB-001011	场地清理 <b>【项目特征】</b> 1. 场地清理 2. 垃圾外运	项	1.0000	800.00	800.00
20	补AB-001012	公路切割 <b>【项目特征】</b> 1. 公路切排水沟	项	1.0000	563.57	563.57

# 措施项目清单计价表

工程名称：市政土建工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第31页/共38页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000	6687.91	6687.91
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000	208.41	208.41
3	二次搬运	项	1.0000	146.12	146.12
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000	87.04	87.04
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000	0.00	0.00
6	施工排水	项	1.0000	0.00	0.00
7	施工降水	项	1.0000	0.00	0.00
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000	0.00	0.00
9	已完工程及设备保护	项	1.0000	0.00	0.00
10	其他	项	1.0000	0.00	0.00
11	围堰	项	1.0000	0.00	0.00
12	筑岛	项	1.0000	0.00	0.00
13	便道	项	1.0000	0.00	0.00
14	便桥	项	1.0000	0.00	0.00
15	脚手架	项	1.0000	0.00	0.00
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000	0.00	0.00
17	驳岸块石清理	项	1.0000	0.00	0.00
18	地下管线交叉处理	项	1.0000	0.00	0.00
19	行车、行人干扰增加	项	1.0000	0.00	0.00
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1.0000	0.00	0.00

# 其他项目清单计价表

工程名称：市政土建工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第32页/共38页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
F1	其他项目		0.0000	0.00	0.00
F1.1	暂列金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.1.1	设计变更及材料(主材)差价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3	计日工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.1	人工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.2	材料	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.3	机械	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4	总承包服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000	0.00	0.00

# 规费、税金项目清单计价表

工程名称：市政土建工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第33页/共38页

序号	项目名称	计算基础	费率	金额(元)	
				综合单价	合价
一	规费		4.75		8677.57
1	社会保障费		4.30		7855.48
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55		6485.34
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		274.03
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45		822.09
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07		127.88
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		73.07
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		73.07
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30		548.06
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		274.03
	规费合计				8677.57
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00		6687.91
	安全文明施工措施费合计				6687.91
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00		16657.78
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41		784.59
1	城市维护建设税				
2	教育费附加税				
3	地方教育费附加税				
	税金合计				17442.37

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：市政土建工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第34页/共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
1	010101002001	挖土方 【项目特征】 1. 开挖方式：机械开挖 2. 外运距离：300m 【工程内容】 1. 挖土方 2. 土方外运	m3	1-87 1-92	3.03	0.07	6.44	0.00	0.00	0.00	0.33	0.23	35103.86
2	010103001001	连砂石回填 【项目特征】 1. 材料：天然砂石 2. 夯填（碾压）：机械夯填（碾压） 【工程内容】 1. 回填 2. 分层碾压夯实	m3	1-122换	0.25	0.06	5.33	85.68	0.00	0.00	0.65	0.58	79757.74
3	010103001002	土方回填 【项目特征】 1. 材料：素土 2. 夯填（碾压）：机械夯填（碾压） 【工程内容】 1. 回填 2. 碾压夯实	m3	1-101	10.65	0.06	2.15	6.89	0.00	0.00	0.34	0.30	2446.80
4	010305006001	青砖护栏 【项目特征】 1. 砌筑：小青砖 2. 水泥砂浆：M7.5水泥砂浆 3. 垫层：C20混凝土 4. 其他详见设计图纸 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 安瓦 4. 压顶	m	4-1换 9-17换 4-6 4-7 4-36 4-1换 3-25	40.39	118.14	2.46	0.00	0.00	0.00	8.23	5.26	6752.38
5	040205008001	车位划线 【项目特征】 1. 小车车位划线（标准车位） 2. 1-2遍撒白粉 3. 人工划线	m2	2-411	8.82	0.00	0.92	23.63	0.00	0.00	1.13	1.02	2249.13



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：市政土建工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第36页/共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
12	补AB-001004	移栽樱花 【项目特征】 1. 人工移栽樱花	项	补AB-001换	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
13	补AB-001005	移栽槐花树 【项目特征】 1. 人工配合机械移栽槐花树	项	补AB-001换	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00
14	补AB-001006	移栽树木及清理大理石 【项目特征】 1. 移栽老学校树木 2. 清理停车场大理石	项	补B-006换	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
15	补AB-001007	移拉电线及砍树 【项目特征】 1. 移拉电线 2. 砍伐树木	项	补B-007换	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
16	补AB-001008	移钢结构 【项目特征】 1. 原有钢结构移除	项	补B-008换	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00
17	补AB-001009	拆除坟墓及大广告牌 【项目特征】 1. 原有坟墓拆除 2. 大广告牌拆除	项	补B-009换	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00
18	补AB-001010	移栽红叶树 【项目特征】 1. 移栽红叶树到停车场	项	补B-0010换	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
19	补AB-001011	场地清理 【项目特征】 1. 场地清理 2. 垃圾外运	项	补B-0011换	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
20	补AB-001012	公路切割 【项目特征】 1. 公路切排水沟	项	补B-0012换	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.57	17.00	563.57

# 主要材料价格表

工程名称：市政土建工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第37页/共38页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	10001	综合工日	工日	325.8554	120.00	39102.65	
2	10001	综合人工	工日	0.9100	120.00	109.20	
3	10005	圆钢筋(综合)	t	0.5603	4600.00	2577.38	
4	10088	组合钢模板	kg	9.4892	4.95	46.97	
5	10148	规格料(模板用)	m3	0.0426	1533.00	65.31	
6	10236	水泥 32.5	kg	1093.2132	0.59	645.00	
7	10544	卡具插销	kg	6.0527	4.50	27.24	
8	10689	隔离剂	kg	1.2384	3.00	3.72	
9	10815_1	小青砖	1000块	1.2985	1500.00	1947.75	
10	10876	碎石 10~30mm	m3	1.5909	80.00	127.27	
11	10894	净砂	m3	0.6883	150.00	103.25	
12	10895	中砂	m3	1.4181	150.00	212.72	
13	10903	石灰膏	kg	72.0505	0.50	36.03	
14	10920	黏土(未计价)	m3	172.2000	4.80	826.56	
15	10925	电焊条(普通)	kg	1.7864	5.35	9.56	
16	10950	镀锌铁丝 8#	kg	1.0681	4.12	4.40	
17	10954	镀锌铁丝 22#	kg	3.6904	4.72	17.42	
18	11054	铁钉	kg	2.7090	4.98	13.49	
19	11605	建筑胶	kg	1.1808	7.00	8.27	
20	11610	水	m3	64.5301	3.85	248.44	
21	11621	草板纸 80#	张	3.7152	1.30	4.83	
22	116301	草袋子	m2	1.3739	1.71	2.35	
23	11665_1	小青瓦	块	299.3445	1.50	449.02	
24	11698	其他材料费	元	40.8285	1.00	40.83	
25	11705	钢模维修费 (占钢模、扣件、卡具)	%	12.3840	0.00	0.00	
26	4001	综合人工	工日	32.5561	120.00	3906.73	
27	40130035	氯化橡胶耐磨标线漆(2938)	kg	32.2932	45.00	1453.19	
28	40130039	稀释剂(T002)	kg	1.0764	40.00	43.06	
29	40150002	水	m3	13.0194	3.85	50.12	
30	40150033	其他材料费(占材料费%)	%	63.4838	0.00	0.00	
31	404043	砂砾 5~80mm	m3	4.0098	70.00	280.69	
32	6115	毛竹尖	根	7.0000	1.30	9.10	
33	6145	水费	t	2.3100	3.85	8.89	
34	BCCL0001	损坏苗木及菜地补偿	项	1.0000	3800.00	3800.00	
35	BCCL0001_1	清理广告牌及围墙	项	1.0000	750.00	750.00	
36	BCCL0001_2	人工移栽月季	项	1.0000	550.00	550.00	
37	BCCL0001_3	人工移栽樱花	项	1.0000	550.00	550.00	
38	BCCL0001_4	人工配合机械移栽槐花树	项	1.0000	1200.00	1200.00	
39	BCCL0018	移栽树木及清理大理石	项	1.0000	550.00	550.00	
40	BCCL0019	移拉电线及砍树	项	1.0000	550.00	550.00	
41	BCCL0020	原有钢结构移除	项	1.0000	880.00	880.00	
42	BCCL0021	原有坟墓及大广告牌拆除	项	1.0000	880.00	880.00	
43	BCCL0022	移栽红叶树	项	1.0000	360.00	360.00	
44	BCCL0023	场地清理及垃圾外运	项	1.0000	800.00	800.00	

# 主要材料价格表

工程名称：市政土建工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第38页/共38页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
45	BCCL0024	公路切排水沟	项	1.0000	520.00	520.00	
46	BCZC0001	七叶树	株	7.0000	70.00	490.00	
47	BCZC0001	天然砂石	m3	1054.8432	70.00	73839.02	
48	J01002	履带式推土机 75kW	台班	0.3792	952.70	361.26	
49	J01042	履带式单斗挖掘机(液压) 0.8m3	台班	8.6890	1185.47	10300.55	
50	J01055	光轮压路机(内燃) 6t	台班	0.8184	366.76	300.16	
51	J01056	光轮压路机(内燃) 8t	台班	0.0098	432.05	4.23	
52	J01058	光轮压路机(内燃) 15t	台班	0.0721	672.56	48.49	
53	J01064	振动压路机 15t	台班	3.7833	1165.29	4408.64	
54	J03020	汽车式起重机 5t	台班	0.0139	512.37	7.12	
55	J04004	载重汽车 4t	台班	0.1266	410.25	51.94	
56	J04006	载重汽车 6t	台班	0.0279	522.24	14.57	
57	J04033	机动翻斗车 1t	台班	0.1509	239.44	36.13	
58	J04037	洒水车 4000L	台班	3.6953	513.18	1896.35	
59	J05010	电动卷扬机单筒慢速 50kN	台班	0.1579	194.39	30.69	
60	J06006	双锥反转出料混凝土搅拌机 350L	台班	0.1161	204.13	23.70	
61	J06016	灰浆搅拌机 200L	台班	0.2155	168.39	36.29	
62	J07002	钢筋切断机 Φ40mm	台班	0.0558	36.00	2.01	
63	J07003	钢筋弯曲机 Φ40mm	台班	0.1765	21.45	3.79	
64	J07013	木工圆锯机 Φ600mm	台班	0.0046	29.25	0.13	
65	J09010	对焊机 75kV·A	台班	0.0217	245.93	5.34	
66	J10599	汽油(台班用)	kg	115.9722	7.00	811.81	
67	J13044	手扶自行式划线车 5kW	台班	0.1266	246.34	31.19	
68	j13049	推土机(综合)	台班	2.3287	1004.46	2339.09	
69	J13050	拖式铲运机(综合)	台班	12.6164	1040.11	13122.44	
70	j13052	装载机(综合)	台班	0.0180	806.32	14.51	
71	j13053	自卸汽车(综合)	台班	0.1518	847.50	128.65	
72	J14012	直流电焊机 30kW	台班	0.1115	132.32	14.75	
73	J14114	安拆费及场外运输费(台班用)	元	4.0163	1.00	4.02	
74	J14115	大修理费(台班用)	元	1487.4693	1.00	1487.47	
75	J14116	经常修理费(台班用)	元	4114.6522	1.00	4114.65	
76	J14117	其他费用(台班用)	元	37.4569	1.00	37.46	
77	J14118	折旧费(台班用)	元	4906.2566	1.00	4906.26	
78	J15012	混凝土震捣器(插入式)	台班	0.1916	11.82	2.26	
79	J15013	混凝土震捣器(平板式)	台班	0.0271	13.57	0.37	
80	J17012	其他机具费	元	0.9100	1.00	0.91	
81	J4001	综合人工(台班用)	工日	72.1282	120.00	8655.38	
82	J40100	柴油(台班用)	kg	1663.1836	7.90	13139.15	
83	J40150	电(台班用)	kw·h	19.0837	0.58	11.07	
84	P-200	水泥混合砂浆 M5 水泥32.5	m3	0.4969	344.58	171.22	
85	P-249	30mm厚水泥砂浆(掺建筑胶) 1:3	m3	0.6618	407.43	269.64	
86	P-29	普通砼(坍落度10~90mm)C20,碎石10~30mm 水泥32.5	m3	1.9640	334.59	657.13	
87	P-323	素水泥浆(掺建筑胶)一道	m3	0.0328	1139.34	37.37	
88	P-505	掺灰泥 5:5	m3	1.7802	45.26	80.57	