

工程量清单报价表

序号	单价表号	项目名称	计量单位	工程量	工程单价(元)	合计(元)
1		张家坪				852463.16
1.1		格宾笼挡墙工程				76705.88
1.1.1	1	土方基槽开挖	m³	231.8	5.60	1298.08
1.1.2	2	土方回填压实	m³	95	15.50	1472.50
1.1.3	3	格宾笼挡墙	m³	228	303.00	69084.00
1.1.4	7	墙顶植生袋	m	95	7.10	674.50
1.1.5	8	钢筋绑扎	t	0.28	6860.00	1920.80
1.1.6	9	墙后坡面平整	m²	470	4.80	2256.00
1.2		干砌石田坎及耕地恢复				35726.78
1.2.1	10	土方基槽开挖	m³	15	5.60	84.00
1.2.2	2	土方回填	m³	3.75	16.50	61.88
1.2.3	11	干砌石田坎	m³	67.5	236.90	15990.75
1.2.4	17	坡面挖填方	m³	795	11.00	8745.00
1.2.5	20	坡面卸载土方二次倒运	m³	300	21.00	6300.00
1.2.6	9	坡面平整	m²	275	4.80	1320.00
1.2.7	21	客土购买运输、回填	m³	124.5	22.70	2826.15
1.2.8		土地翻耕	hm²	0.07	1600.00	112.00
1.2.9		土壤培肥	hm²	0.07	4100.00	287.00
1.3		鱼鳞坑植树				350044.31
1.3.1	22	穴坑植刺槐	株	2724	66.00	179784.00
1.3.2	23	刺槐养护	株	2724	6.10	16616.40
1.3.3		鱼鳞坑回填土	m³	326.83	11.70	3823.91
1.3.4	24	穴坑开挖	个	2724	55.00	149820.00
1.4		撒播草籽				330577.20
1.4.1	25	草籽撒播	hm²	6.8	5200.00	35360.00
1.4.2		草皮管护	m²	67640	4.23	286117.20
1.4.3	26	爬山虎种植	株	1400	6.50	9100.00
1.5		排水沟				47819.56
1.5.1	1	土方基槽开挖	m³	79	5.60	442.40
1.5.2	27	C20 混凝土	m³	36	535.00	19260.00
1.5.3	28	模板	m²	255	97.00	24735.00
1.5.4	29	伸缩缝	m²	4.32	124.40	537.41
1.5.5	30	砂石料垫层	m³	11.5	228.00	2622.00
1.5.6	2	土方回填	m³	13.5	16.50	222.75
1.6		监测标石				1417.44
1.6.1	10	土方开挖	m³	5.4	5.60	30.24
1.6.2	36	C20 混凝土	m³	0.68	535.00	363.80
1.6.3	37	6 钢筋	t	0.03	6860.00	205.80
1.6.4	8	20 钢筋	t	0.04	6860.00	274.40
1.6.5	28	模板	m²	5.6	97.00	543.20
1.7		标识牌				116.00
1.7.1		标识牌	个	2	58.00	116.00
1.8		矿洞封堵				10056.00
1.8.1	38	浆砌石矿洞封堵	m³	24	383.60	9206.40
1.8.2	44	砂浆抹面	m²	24	35.40	849.60
2		三坝村				507112.67
2.1		格宾笼挡墙工程				51200.35
2.1.1	1	土方基槽开挖	m³	91.5	5.60	512.40

2.1.2	2	土方回填压实	m³	37.5	16.50	618.75
2.1.3	3	格宾笼挡墙	m³	90	303.00	27270.00
2.1.4	7	墙顶植生袋	m	37.5	7.10	266.25
2.1.5	8	钢筋绑扎	t	0.11	6860.00	754.60
2.1.6	18	墙后沟道弃渣回填压实	m³	679.9	16.50	11218.35
2.1.7	9	墙后坡面弃渣整平	m²	2200	4.80	10560.00
2.2		矿区建筑拆除				127681.20
2.2.1	45	建筑物拆除	m³	286.2	132.00	37778.40
2.2.2	46	建筑物倒运	m³	286.2	60.00	17172.00
2.2.3	18	建筑垃圾回填	m³	286.2	34.00	9730.80
2.2.4	9	建筑垃圾填埋整平	m²	2000	31.50	63000.00
2.3		耕地恢复				22704.00
2.3.1	9	坡面客土整平	m²	2200	4.80	10560.00
2.3.2	21	客土回填	m³	660	16.50	10890.00
2.3.3		土地翻耕	hm²	0.22	1600.00	352.00
2.3.4		土壤培肥	hm²	0.22	4100.00	902.00
2.4		撒播草籽				150575.00
2.4.1	25	草籽撒播	hm²	3.17	5200.00	16484.00
2.4.2		草皮管护	m²	31700	4.23	134091.00
2.5		鱼鳞坑植树				22616.70
2.5.1	22	穴坑植刺槐	株	176	66.00	11616.00
2.5.2	23	刺槐养护	株	176	6.10	1073.60
2.5.3	21	鱼鳞坑回填土	m³	21.12	11.70	247.10
2.5.4	24	穴坑开挖	个	176	55.00	9680.00
2.6		排水沟				124097.97
2.6.1	1	土方基槽开挖	m³	205.4	5.60	1150.24
2.6.2	27	C20水渠	m³	93.6	535.00	50076.00
2.6.3	28	模板	m²	663	97.00	64311.00
2.6.4	30	砂石料垫层	m³	29.9	228.00	6817.20
2.6.5	29	伸缩缝	m²	9.36	124.40	1164.38
2.6.6	2	回填土方	m³	35.1	16.50	579.15
2.7		矿洞封堵				6704.00
2.7.1	38	浆砌石矿洞封堵	m³	6	383.60	6137.60
2.7.2	44	砂浆抹面	m²	16	35.40	566.40
2.8		监测标石				1417.44
2.8.1	10	土方开挖	m³	35.4	5.60	30.24
2.8.2	36	C20混凝土	m³	1.68	535.00	363.80
2.8.3	37	6钢筋	t	0.03	6860.00	205.80
2.8.4	8	20钢筋	t	0.04	6860.00	274.40
2.8.5	28	模板	m²	5.6	97.00	543.20
2.9		标识牌				116.00
2.9.1		标识牌	个	2	58.00	116.00

3		团结村				1895863.75
3.1		拆除				51360.00
3.1.1	45	建筑物拆除	m ³	60	132.00	7920.00
3.1.2	46	建筑物倒运	m ³	60	60.00	3600.00
3.1.3	18	建筑垃圾回填	m ³	60	34.00	2040.00
3.1.4	9	建筑垃圾填埋整平	m ²	1200	31.50	37800.00
3.2		干砌石田坎				231829.60
3.2.1	10	土方基槽开挖	m ³	215.5	5.60	1206.80
3.2.2	2	土方回填	m ³	53.88	16.50	889.02
3.2.3	11	干砌石田坎	m ³	969.75	236.90	229733.78
3.3		耕地恢复				459781.80
3.3.1	17	坡面挖填方	m ³	22283	11.00	245113.00
3.3.2	21	客土购买运输、回填	m ³	5074	22.70	115179.80
3.3.3	9	客土整平	m ²	18530	4.80	88944.00
3.3.4	47	土地翻耕	hm ²	1.85	1600.00	2960.00
3.3.5		土壤培肥	hm ²	1.85	4100.00	7585.00
3.4		鱼鳞坑植树				23901.74
3.4.1	22	穴坑植刺槐	株	186	66.00	12276.00
3.4.2	23	刺槐养护	株	186	6.10	1134.60
3.4.3	21	鱼鳞坑回填土	m ³	22.32	11.70	261.14
3.4.4	24	穴坑开挖	个	186	55.00	10230.00
3.5		撒播草籽				396150.00
3.5.1	25	草籽撒播	hm ²	8.34	5200.00	43368.00
3.5.2		草皮管护	m ²	83400	4.23	352782.00
3.6		排水沟				68518.49
3.6.1	1	土方基槽开挖	m ³	136.5	5.60	764.40
3.6.2	27	C20 水渠	m ³	51.8	535.00	27713.00
3.6.3	28	模板	m ²	364	97.00	35308.00
3.6.4	30	砂石料垫层	m ³	15.4	228.00	3511.20
3.6.5	29	伸缩缝	m ²	5.18	124.40	644.39
3.6.6	2	回填土方	m ³	35	16.50	577.50
3.7		护脚墙				547841.00
3.7.1	1	土方基槽开挖	m ³	610	5.60	3416.00
3.7.2	11	干砌石护脚墙	m ³	2287.5	236.90	541908.75
3.7.3	2	回填土方	m ³	152.5	16.50	2516.25
3.8		管涵				1002.68
3.8.1	48	土方基槽开挖	m ³	3.3	5.60	18.48
3.8.2	2	土方回填	m ³	1.83	16.50	30.20
3.8.3	49	预制混凝土管涵	m	3	260.00	780.00
3.8.4		篦子	个	2	87.00	174.00
3.9		监测标石				1417.44
3.9.1	10	土方开挖	m ³	5.4	5.60	30.24
3.9.2	36	C20 混凝土	m ³	0.68	535.00	363.80
3.9.3	37	6 钢筋	t	0.03	6860.00	205.80
3.9.4	8	20 钢筋	t	0.04	6860.00	274.40
3.9.5	28	模板	m ²	5.6	97.00	543.20
3.10		田间路				113945.00
3.10.1	50	路面平整	m ²	1000	80.00	100000.00
3.10.2	2	土方压实	m ³	1050	5.10	9945.00
3.11		标识牌				116.00
3.11.1		标识牌	个	584	0.01	116.00
		合计				3255439.58