

西一路派出所装备购置及房屋修
缮工程

工程量清单

招 标 人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

编 制 人： _____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人： _____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

单项工程造价汇总表

工程名称：西一路派出所装备购置及房屋修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称：西一路派出所装备购置及房屋修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	家具工程								
2	装饰装修工程								
3	电气设备安装工程								
4	给排水工程								
合 计									

分部分项工程量清单

工程名称：家具工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		家具		
1	AB001	单人床（含床垫） [项目特征] 1. 定制 2. 规格参数（mm）：1000*400*2000	张	40
2	AB002	床头柜 [项目特征] 1. 定制 2. 规格参数（mm）：400*500*500	个	40
3	AB003	衣柜 [项目特征] 1. 定制 2. 规格参数（mm）：800*500*2000	个	40
4	AB004	架子床（含床垫） [项目特征] 1. 定制 2. 规格参数（mm）：2000*900*2000	套	9
5	AB005	书架 [项目特征] 1. 定制 2. 规格参数（mm）：900*400*2000	件	1
6	AB006	警融镜 [项目特征] 1. 定制 2. 常规	件	1
7	AB007	沙发 [项目特征] 1. 定制 2. 规格参数:3+1+1	套	2
8	AB008	办公桌 [项目特征] 1. 定制 2. 规格参数（mm）：1400*700*760	张	40
9	AB009	办公椅 [项目特征] 1. 定制 2. 规格参数:常规	把	40
10	AB010	文件柜 [项目特征] 1. 定制 2. 规格参数（mm）：900*400*2000	件	20

措施项目清单

工程名称：家具工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 家具工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 家具工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 家具工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 家具工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 家具工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	A. 3	A. 3 砌 筑 工 程		
1	010302001001	新建红砖隔墙 [项目特征] 1. 240红砖隔墙	m3	0.96
	A. 7	A. 7 屋面及防水工程		
2	010703002001	涂膜防水 [项目特征] 1. 卷材、涂膜品种: 非焦油聚氨酯涂膜 2. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类: 1.5mm 3. 防水部位: 地面 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 铺保护层 4. 接缝、嵌缝 5. 基层处理 6. 抹找平层 7. 刷基层处理剂 8. 铺涂膜防水层 9. 铺保护层	m2	13
3	010703002002	涂膜防水 [项目特征] 1. 卷材、涂膜品种: 非焦油聚氨酯涂膜 2. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类: 1.5mm 3. 防水部位: 墙面 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 铺保护层 4. 接缝、嵌缝 5. 基层处理 6. 抹找平层 7. 刷基层处理剂 8. 铺涂膜防水层 9. 铺保护层	m2	9
	B. 1	B. 1 楼地面工程		
4	020101001002	地面找平 [项目特征] 1. 地面找平20mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 抹找平层	m2	13
5	020102002001	块料楼地面 [项目特征] 1. 地面贴砖800*800 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层	m2	50

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 防水层铺设、填充层铺设		
6	020102002003	洗澡间铺贴地砖 [项目特征] 1. 洗澡间铺贴地砖300*300防滑地砖 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设	m2	9
7	020103001001	塑胶地板 [项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:4mm地面自流平 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:塑胶地板 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	m2	65
8	020105007001	铝合金踢脚线 [项目特征] 1. 铝合金踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰	m	86
	B. 2	B. 2 墙、柱面工程		
9	020201001015	综合指挥室改建一面石膏墙体 [项目特征] 1. 综合指挥室改建一面石膏墙体 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输	m2	15
10	020209001001	新建石膏板隔墙 [项目特征] 1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨75系列间距600mm 2. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色:双面单层石膏板 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	22
11	020208001001	柱(梁)面装饰 [项目特征] 1. 柱(梁)体类型:方梁 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板	m2	6

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆		
12	020207001002	装饰板墙面 [项目特征] 1. 墙体类型:形象墙 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:4mm公安专用铝塑板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m2	4
13	020207001001	装饰板墙面 [项目特征] 1. 墙体类型:屋檐 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:4mm公安专用铝塑板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m2	60
	B. 3	B. 3 天棚工程		
14	020302001001	铝扣板吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:装配式U型龙骨300*300 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300铝扣板 [工作内容] 1. 基层清理	m2	13

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆		
15	020302001002	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 装配式U型龙骨600*600 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 矿棉板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	143
	B. 4	B. 4 门窗工程		
16	020401003001	生态木门 [项目特征] 1. 门类型: 双开生态门 2. 框截面尺寸、单扇面积: 1500*2100 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆 [项目特征] 1. 门类型: 单开生态门 2. 框截面尺寸、单扇面积: 900*2100 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	6
17	020402001001	卫生间门 [项目特征] 1. 卫生间钛镁合金门700*2100 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1
18	020402002001	推拉门 [项目特征] 1. 铝合金推拉门1500*2100 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
19	020402003001	金属地弹门 [项目特征]	m2	10.8

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 门类型: 玻璃地弹门1500*2400 2. 框材质、外围尺寸: 铝合金边框 3. 扇材质、外围尺寸: 钢化玻璃 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆		
20	020402006001	子母防盗门 [项目特征] 1. 子母防盗门1200*2200 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
21	020402006002	单开防盗门 [项目特征] 1. 单开防盗门1000*2200 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	4
22	AB011	门锁 [项目特征] 1. 门锁	套	8
	B. 5	B. 5 油漆、涂料、裱糊工程		
23	020505001001	金属面油漆 [项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数: 铁艺大门刷漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	16
24	020506001003	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 基层类型: 墙面抹灰面 2. 腻子种类: 刷大白浆 3. 刮腻子要求: 3遍 4. 防护材料种类: 界面剂一道 5. 油漆品种、刷漆遍数: 白色乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2591.8
25	020507001001	刷喷涂料 [项目特征] 1. 氟碳漆 [工作内容] 1. 基层清理	m2	207

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料		
26	020507001003	刷喷涂料 [项目特征] 1. 地面刷地坪漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m ²	8
	B. 6	B. 6 其 他 工 程		
27	020604001001	金属装饰线 [项目特征] 1. 线条材料品种、规格、颜色: 铝合金压条 [工作内容] 1. 线条制作、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	25.8
28	010405008001	雨篷、阳台板 [项目特征] 1. 骨架: 40*60镀锌方管 2. 面层: 耐力板 3. 电动可开启	m ²	150
29	020102001001	石材洗手台 [项目特征] 1. 石材洗手台 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设	m ²	2
		补充分部		
30	AB003	纤维护角 [项目特征] 1. 纤维护角	m	168
31	AB005	遮光蓝色卷帘 [项目特征] 1. 遮光蓝色卷帘	m ²	38.5
32	AB006	遮光灰色卷帘 [项目特征] 1. 遮光灰色卷帘	m ²	35.3
33	AB007	铝百叶帘 [项目特征] 1. 铝百叶帘	m ²	38.5
34	AB008	不锈钢护角 [项目特征] 1. 不锈钢护角	m	18
35	AB009	皮门帘 [项目特征] 1. 皮门帘	m	18

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
36	AB010	仿生态绿植 [项目特征] 1. 仿生态绿植	m	268
37	BB015	警务室刷暖气 [项目特征] 1. 部位：警务室刷暖气	项	1
38	BB016	院落墙裙修补 [项目特征] 1. 院落墙裙修补	m2	125
39	BB018	原有不锈钢门除锈 [项目特征] 1. 原有不锈钢门除锈	项	1
40	BB021	大门上方新焊栅栏 [项目特征] 1. 大门上方新焊栅栏	米	4.2
41	BB022	屋顶封PVC墙板 [项目特征] 1. 屋顶封PVC墙板	m2	3.6
42	BB026	房檐贴饰面板 [项目特征] 1. 房檐贴饰面板	米	27
43	BB027	墙顶面综合维修 [项目特征] 1. 墙顶面综合维修	项	1
44	BB030	成品保护 [项目特征] 1. 成品保护	m2	1570
45	BB031	外窗窗户保洁 [项目特征] 1. 保洁及窗户	m2	2425
46	BB034	户内保洁 [项目特征] 1. 厨房保洁	m2	75
47	BB035	院落保洁及清洗 [项目特征] 1. 院落保洁及清洗	m2	240
48	BB037	清洗门头 [项目特征] 1. 清洗门头	m2	35
49	BB039	银镜 [项目特征] 1. 银镜	块	2
50	BB041	400铝百叶 [项目特征] 1. 400铝百叶	套	2
51	BB042	户籍室卷帘门换锁	项	1

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 户籍室卷帘门换锁		
52	BB043	户籍室值班室皮门帘 [项目特征] 1. 户籍室值班室皮门帘	套	2
53	BB044	户籍室木质文件柜 [项目特征] 1. 户籍室木质文件柜	m2	21
54	BB045	值班室柜台门改造 [项目特征] 1. 值班室柜台门改造	项	1
55	BB048	更换过门石 [项目特征] 1. 更换过门石	块	12
56	BB055	地面井盖 [项目特征] 1. 地面井盖	个	1
57	BB069	屋面垃圾清理 [项目特征] 1. 屋面垃圾清理	项	1
58	BB071	亚克力门牌 [项目特征] 1. 亚克力门牌	个	70
59	BB072	亚克力工作职责板 [项目特征] 1. 亚克力工作职责板	个	40
60	BB073	亚克力推拉牌 [项目特征] 1. 亚克力推拉牌	个	16
61	BB074	警务人员公示栏 [项目特征] 1. 警务人员公示栏	个	1
62	BB075	党建文化墙 [项目特征] 1. 党建文化墙	项	1
63	BB076	警徽 [项目特征] 1. 警徽	个	1
64	BB077	值班室LED屏 [项目特征] 1. 值班室LED屏	米	4
65	BB083	墙面软包 [项目特征] 1. 墙面软包	m2	110
66	BB084	软包木基层 [项目特征]	m2	110

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 软包木基层		
67	BB087	推拉门门套 [项目特征] 1. 推拉门门套	米	6
68	BB093	浴室柜 [项目特征] 1. 浴室柜	套	1
69	BB094	储物柜 [项目特征] 1. 储物柜	m2	6
70	BB095	不锈钢物品架 [项目特征] 1. 不锈钢物品架	m2	5
		拆除部分		
71	BB107	原墙面拆除 [项目特征] 1. 铲除原墙面乳胶漆	m2	2367.18
72	BB108	拆除原有不锈钢栅栏门 [项目特征] 1. 拆除原有不锈钢栅栏门	项	1
73	BB096	拆除240砖墙 [项目特征] 1. 拆除240砖墙	m2	3
74	BB097	拆除石膏板隔墙 [项目特征] 1. 拆除石膏板隔墙	m2	5
75	BB098	拆除原有矿棉板顶 [项目特征] 1. 拆除原有矿棉板顶	m2	150
76	BB099	拆门 [项目特征] 1. 拆门	套	10
77	BB100	拆除卫生间墙地砖及垫层 [项目特征] 1. 拆除卫生间墙地砖及垫层	m2	13
78	BB101	拆除铝扣板吊顶 [项目特征] 1. 拆除铝扣板吊顶	m2	13
79	BB102	拆除洗手台 [项目特征] 1. 拆除洗手台	m	2
80	BB103	拆除蹲坑 [项目特征] 1. 拆除蹲坑	个	1
81	BB104	拆除洗澡间地砖 [项目特征]	m2	18

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业： 土木工程

第 10 页 共 10 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 装饰装修工程

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 装饰装修工程

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 电气设备安装工程

专业: 电气设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 空开盒 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	个	5
2	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号: 300明装平板灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	3
3	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号: 600明装平板灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	27
4	030213001003	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号: 400吸顶灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	6
5	030213001004	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号: 声控灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	3
6	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 筒灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	个	15
7	030213003002	集成灯 [项目特征] 1. 集成灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	个	4
8	031103007001	开关插座面板 [项目特征] 1. 开关插座面板	个	30

分部分项工程量清单

工程名称: 电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：水 3. 材质：U-PVC 4. 规格：De50 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	90
2	030804004001	洗手台盆 [项目特征] 1. 洗手台盆 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	2
3	030804005001	拖把池 [项目特征] 1. 拖把池 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	6
4	030804013001	小便器 [项目特征] 1. 材质：挂式小便斗 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	4
5	030804016001	铜制混水暗装龙头 [项目特征] 1. 铜制混水暗装龙头 [工作内容] 1. 安装	套	4
6	030804016002	铜制混水明装龙头 [项目特征] 1. 铜制混水明装龙头 [工作内容] 1. 安装	套	1
7	030804016003	拖把池龙头 [项目特征] 1. 材质：不锈钢节水水龙头 [工作内容] 1. 安装	套	5
8	030804016004	台盆龙头 [项目特征] 1. 材质：不锈钢节水水龙头	套	2

分部分项工程量清单

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]