

三、费用组成明细表

合同包 1:

西安高新区2025年新增城市道路及附属设施（三环路）养护服务项目 A 包

序号	项目名称	项目内容	计量单位	数量	单价限额 (元)	全费用综合单价 (元)
(一) 市政养护报价部分						
1	日常巡查	针对西三环、南三环范围内道路、人行道、立交桥等基础设施进行日常巡查（巡查工作时间365天，每天24小时。配备标准：每天1辆车，三班倒，人员一天3人。）	平米	360866	2.49	2.48
(二) 城市道路养护部分						
一	土石方工程					
1	人机挖一般土方	[项目特征] 土壤类别：综合土 [工作内容] 土方开挖	m3	600	30.30	30.20
2	机械开挖土方	[项目特征] 1. 挖土、甩土、土方堆放、修整、清理工作面等全部工作内容 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	600	9.11	9.08
3	人工开挖土方	[项目特征] 1. 挖土、甩土、土方堆放、修整、清理工作面等全部工作内容 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	600	50.32	50.30
4	人机填方	[项目特征] 1. 填方材料品种：黄土 2. 密实度：≥0.95 3. 人工、机械 [工作内容] 1. 填方、压实	m3	600	126.58	126.50
5	人工回填土方（不含购土费）	[项目特征] 1. 分层回填夯实，清理路面，场内运输 2. 槽坑回填 [工作内容] 1. 填方	m3	600	78.00	77.50

		2. 压实				
6	机械回填土方 (不含购土费)	 [项目特征] 1. 分层回填夯实 2. 槽坑回填 [工作内容] 1. 填方 2. 压实	m3	600	20.03	20.00
7	土方外运	[项目特征] 1. 运距自定 (运出园区外), (余方点运料至弃置点, 含装车、运输、卸车、弃置费等) [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	600	92.70	92.00
8	土方倒运	[项目特征] 1. 装车方式自行考虑 2. 运距: 5 公里 [工作内容] 1. 取料点装料运输至缺方点	m3	600	30.59	30.00
9	外购黄土 (自然方)	[项目特征] 1. 购土费 [工作内容] 1. 外购黄土	m3	270	28.80	28.00
10	垃圾外运	[项目特征] 1. 运距自定, (余方点运料至弃置点, 含装车、运输、卸车、弃置费等) [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	700	130.67	130.50
二	路面基层					
1	拆除基层	[项目特征] 1. 材质: 道路基层 [工作内容] 1. 拆除, 垃圾转运 8km 2. 运距最短 20 公里, 最远 40 公里	m3	900	620.40	620.00
2	道路 3:7 灰土基层	1. 拌和 2. 铺筑 3. 找平 4. 击实	m3	500	574.93	573.50

		5. 养护				
3	道路水泥稳定碎石基层	1. 拌和 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m3	500	585.67	583.00
4	道路二灰碎石基层 (8:17:75)	1. 拌和 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m3	500	705.00	702.00
5	二灰碎石基层(外掺5%水泥)	[项目特征] 1. 材料品种: 二灰碎石 2. 厚度: 20cm 3. 配合比: 8: 17: 75 云阳石, 外掺 5%水泥 [工作内容] 1. 拌和 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	500	185.80	182.00
6	二灰碎石基层(外掺5%水泥)	[项目特征] 1. 材料品种: 二灰碎石 2. 厚度: 增减 1cm 3. 配合比: 8: 17: 75 云阳石, 外掺 5%水泥 [工作内容] 1. 拌和 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	500	8.67	8.65
7	水泥稳定碎(砾)石 厚 18cm	水泥稳定碎(砾)石 [项目特征] 1. 厚度: 18cm [工作内容] 1. 拌和 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	500	174.07	173.00

8	水泥稳定层(砾、石) 厚度:1cm	[项目特征] 1. 厚度:增减 1cm [工作内容] 1. 拌和 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	500	8.92	8.85
9	4:6 灰土垫层	[项目特征] 1. 含灰量: 4:6 灰土 [工作内容] 1. 拌和 2. 铺筑 3. 找平 4. 击实 5. 养护	m3	550	631.41	630.00
10	道路基层铣刨	[项目特征] 1. 材质: 二灰碎石及水稳碎石 [工作内容] 1. 拌和 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	cm/m2	3000	3.20	3.19
三	路面面层					
1	沥青混凝土面层铣刨	[项目特征] 1. 沥青路面铣刨并清理现场 2. 不含垃圾外运 [工作内容] 1. 沥青路面铣刨 2. 清理现场	cm/m2	1000	5.00	4.98
2	沥青混凝土面层破除	[项目特征] 1. 人工破除 2. 不含垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除	m3	300	185.00	184.80
3	拆除混凝土路面	[项目特征] 1. 空压机破除混凝土路面 [工作内容] 1. 拆除	m3	300	1256.00	1255.70
4	拆除混凝土垫层	[项目特征] 1. 结构形式:6cm 混凝土垫层 [工作内容] 1. 拆除, 垃圾转运 8km 2. 运距最短 20 公里, 最远 40 公里	m2	300	57.52	57.50

5	C20 混凝土垫层	[项目特征] 1. 厚度: 6cm C20 混凝土垫层 [工作内容] 1. 拌和 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m ²	300	82.24	82.15
6	C20 混凝土路面面层	1. 6cm C20 混凝土路面面层 2. 模板制作, 安拆 [工作内容] 1. 放样, 模板制作, 安拆, 修理, 涂隔离剂, 混凝土浇筑, 捣固, 抹光, 养生。	cm/m ²	500	196.76	196.70
7	C30 混凝土路面面层	1. C30 混凝土路面面层 2. 模板制作, 安拆 [工作内容] 1. 放样, 模板制作, 安拆, 修理, 涂隔离剂, 混凝土浇筑, 捣固, 抹光, 养生。	cm/m ²	300	17.50	17.48
8	切缝机切缝	[项目特征] 1. 材质: 旧路面 2. 厚度: 4cm [工作内容] 1. 切缝	m	300	16.12	16.11
9	切缝机切缝	[项目特征] 1. 材质: 旧路面 2. 厚度: 每增减 1cm [工作内容] 1. 切缝	m	300	4.10	4.08
10	素色透水混凝土路面	[项目特征] 1. 厚度: 1cm 2. 人工配合测量放线、基地清理、3-5mm 粒径 C25 素色透水混凝土配比、模板安拆、转运、固定, 材料转运、拌合、浇筑、摊铺、收面、养护 (含养护材料) 3. 无色透明密封 (双丙聚氨酯密封处理) 4. 成品保护、绿色施工、工完场清 [工作内容] 1. 测量放线 2. 模板安拆 3. 混凝土浇筑 4. 养护	m ²	300	28.00	27.98

11	素色透水混凝土路面	1、人工配合测量放线、基地清理、素色透水混凝土配比、模板安拆、转运、固定，材料转运、拌合、浇筑、摊铺、收面、养护(含养护材料)； 2. 无色透明密封(双丙聚氨酯密封处理)； 3. 成品保护、绿色施工、工完场清。 4. 厚 5cm	m2	300	460.00	458.00
12	彩色透水混凝土路面	[项目特征] 1. 厚度: 1cm 2. 人工配合测量放线、基地清理、3-5mm 粒径 C25 彩色透水混凝土配比、模板安拆、转运、固定，材料转运、拌合、浇筑、摊铺、收面、养护(含养护材料) 3. 无色透明密封(双丙聚氨酯密封处理) 4. 成品保护、绿色施工、工完场清 [工作内容] 1. 测量放线 2. 模板安拆 3. 混凝土浇筑 4. 养护	m2	300	32.00	31.98
13	拆除恢复透水混凝土路面	铺设 5cm 透水混凝土 1. 拆除旧透水混凝土 2. 整理基础 3. 铺设新透水混凝土路面	m3	300	406.80	406.35
14	铺设水泥混凝土	[项目特征] 1. 材料品种:C30 商品混凝土 2. 厚度: 20cm [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑	m2	300	280.00	278.98
15	铺设水泥混凝土	[项目特征] 1. 材料品种:C30 商品混凝土 2. 厚度: 增减 1cm [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑	m2	300	10.10	10.00

16	路面钢筋网片		t	100	7073.27	7073.00
17	洒透层油	洒透层油 [项目特征] 1. 沥青品种: 渗透油 [工作内容] 1. 洒透层油	m2	500	9.34	9.32
18	洒结合油	洒结合油 [项目特征] 1. 沥青品种: 改性乳化 沥青 [工作内容] 1. 洒结合油	m2	500	10.48	10.47
19	冷拌沥青混凝土	冷拌沥青混凝土 [项目特征] 1. 沥青品种: 冷拌沥青 混凝土 [工作内容] 1. 铺筑 2. 碾压	t	100	2029.62	2025.00
20	细粒式沥青混凝土	细粒式沥青混凝土 [项目特征] 1. 沥青品种: AC-13 中 海油沥青混凝土 2. 厚度: 4cm [工作内容] 1. 铺筑 2. 碾压	m2	500	116.20	116.10
21	细粒式沥青混凝土	细粒式沥青混凝土 [项 目特征] 1. 沥青品种: AC-13 中 海油沥青混凝土 2. 厚度: 每增减 1cm [工作内容] 1. 铺筑 2. 碾压	m2	500	25.16	25.15
22	细粒式沥青混凝土	细粒式沥青混凝土 [项目特征] 1. 沥青品种: 改性 AC-13 中海油沥青混凝 土 2. 厚度: 4cm [工作内容] 1. 铺筑 2. 碾压	m2	500	127.14	127.13

23	细粒式沥青混凝土	细粒式沥青混凝土 [项目特征] 1. 沥青品种: 改性 AC-13 中海油沥青混凝土 2. 厚度: 每增减 1cm [工作内容] 1. 铺筑 2. 碾压	m2	500	27.03	27.01
24	中粒式沥青混凝土	中粒式沥青混凝土 [项目特征] 1. 沥青品种: 中粒式沥青混凝土面层 (AC-16) 2. 厚度: 4cm [工作内容] 1. 铺筑 2. 碾压	m2	500	119.26	119.24
25	中粒式沥青混凝土	中粒式沥青混凝土 [项目特征] 1. 沥青品种: 中粒式沥青混凝土面层 (AC-16) 2. 厚度: 每增减 1cm [工作内容] 1. 铺筑 2. 碾压	m2	500	24.05	24.03
26	中粒式沥青混凝土	中粒式沥青混凝土 [项目特征] 1. 沥青品种: 改性 AC-16 中海油沥青混凝土 2. 厚度: 4cm [工作内容] 1. 铺筑 2. 碾压	m2	500	127.14	127.12
27	中粒式沥青混凝土	中粒式沥青混凝土 [项目特征] 1. 沥青品种: 改性 AC-16 中海油沥青混凝土 2. 厚度: 每增减 1cm [工作内容] 1. 铺筑 2. 碾压	m2	500	26.13	26.12

28	粗粒式沥青混凝土	粗粒式沥青混凝土 [项目特征] 1. 沥青品种:AC-20 中海油沥青混凝土 2. 厚度:8cm [工作内容] 1. 铺筑 2. 碾压	m ²	500	186.96	186.83
29	粗粒式沥青混凝土	粗粒式沥青混凝土 [项目特征] 1. 沥青品种:AC-20 中海油沥青混凝土 2. 厚度:每增减 1cm [工作内容] 1. 铺筑 2. 碾压	m ²	500	20.51	20.50
30	机械灌缝	机械灌缝 [工作内容] 1 开槽,清除缝内杂物,熬油,灌油缝,填充缝隙. 2. 牵引导向. 开槽,清除缝内杂物,填充缝隙料,清理现场.	m	1000	26.50	26.48
31	综合养护车维修沥青混凝土	综合养护车维修沥青混凝土 [项目特征] 1. 沥青品种:AC-10 沥青混凝土 [工作内容] 1. 铺筑 2. 碾压	t	20	2610.79	2610.75
32	融雪剂	应急除雪物资需求,不包含人工及机械费用。	t	50	1100.00	1098.00
33	安装融雪剂箱	安装融雪剂箱 [项目特征] 1. 箱体种类:800*700*600,防腐木,融雪剂箱 [工作内容] 1. 融雪剂箱运输、安装	个	100	956.83	955.00
34	铺设人行道塑胶跑道	橡胶、塑料弹性面层 [工作内容] 1. 拆除旧塑胶跑道 2. 整理基础 3. 铺设新塑胶跑道	m ²	100	392.60	380.00

35	SMA (改性沥青)	SMA (改性沥青) [项目特征] 1. 沥青品种: 沥青玛蹄脂混合料 2. 厚度: 4cm [工作内容] 1. 铺筑 2. 碾压	m2	100	142.05	140.00
36	MS-2 (微表处)	MS-2 (微表处) [项目特征] 1. 微表处 2. 厚度: 1cm [工作内容] 1. 铺筑 2. 养护	m2	100	33.22	33.00
37	MS-3 (微表处)	MS-3 (微表处) [项目特征] 1. 微表处 2. 厚度: 1.5cm [工作内容] 1. 铺筑 2. 养护	m2	100	49.83	48.80
38	25cm 厚 5%水泥冷再就地基层铺筑基层	25cm 厚 5%水泥冷再就地基层铺筑基层 [项目特征] 1. 材料品种: 水泥冷再就地基层铺筑基层 (水泥含量 5%) 2. 厚度: 25cm 3. 压实度: $\geq 98\%$ (重型标准) [工程内容] 1. 拌和, 2. 铺筑, 3. 找平, 4. 碾压, 5. 养护	m2	100	111.53	111.00
39	1cm 厚 5%水泥冷再就地基层铺筑基层	1cm 厚 5%水泥冷再就地基层铺筑基层 [项目特征] 1. 材料品种: 水泥冷再就地基层铺筑基层 (水泥含量 5%) 2. 厚度: 每增减 1cm 3. 压实度: $\geq 98\%$ (重型标准) [工程内容] 1. 拌和, 2. 铺筑, 3. 找平, 4. 碾压, 5. 养护	m2	100	1.38	1.37

40		稀浆封层 [项目特征] 1. 稀浆封层混合料 [工作内容] 1. 铺筑 2. 碾压放样,湿润原路面,拌和,摊铺微表处混合料,初期养护,开放交通	m ²	100	18.60	18.48
41	热沥青同步碎石封层	热沥青碎石同步封层 [项目特征] 1. SBS 改性热沥青碎石同步封层 2. 沥青采用 90#的 A 级沥青 3. 碎石规格采用 0.8-1cm,撒铺量控制在 8-13m ³ /1000m ² [工作内容] 1. 铺筑 2. 碾压	m ²	100	23.19	23.15
42	安装防盗链(雨水口)	安装防盗链(雨水口) [项目特征] 1. 安装防盗链(雨水口)金属防盗链。	条	100	20.00	19.85
43	检查井升降	检查井升降 [项目特征] 1. 材料品种:砖砌检查井 2. 平均升降高度:20cm 以内 [工作内容] 1. 升降检查井	座	100	1919.18	1919.12
44	更换检查井井框	更换检查井井框 [项目特征] 1. 构件尺寸:检查井井框 [工作内容] 1. 旧井框拆除 2. 新井框安装	个	100	490.80	490.00
45	更换收水井井框	更换收水井井框 [项目特征] 1. 构件尺寸:收水井井框 [工作内容] 1. 旧井框拆除 2. 新井框安装	个	100	312.64	312.50

46	更换加重井圈盖	更换加重井圈盖 [项目特征] 1. 构件尺寸: $\phi 700$, 镍复合材料, 检查井井盖 [工作内容] 1. 旧井盖拆除 2. 新井盖安装	个	100	773.04	773.00
47	更换检查井井盖	更换检查井井盖 [项目特征] 1. 构件尺寸: $\phi 700$, 高分子材料, 检查井井盖 [工作内容] 1. 旧井盖拆除 2. 新井盖安装	个	100	723.22	722.00
48	更换球墨铸铁井圈盖	更换球墨铸铁井圈盖 [项目特征] 1. 构件尺寸: $\phi 700$, 球墨铸铁可调式防盗, 检查井井盖 [工作内容] 1. 旧井盖拆除 2. 新井盖安装	个	100	1466.32	1466.00
49	更换收水井井篦	更换收水井井篦 [项目特征] 1. 构件尺寸: $750*450$, 镍复合加重型, 收水井井篦 [工作内容] 1. 旧井篦拆除 2. 新井篦安装	个	100	383.00	380.00
50	安装检查井下橡胶圈	安装检查井下橡胶圈 【项目特征】 1. 材质: 橡胶圈 2. 尺寸、规格: DN700 【工作内容】 1. 人工安装检查井橡胶圈 2. 清理现场	个	100	57.54	57.00
51	高压射水冲管道	高压射水冲管道 [项目特征] 1. 管径: 综合 [工作内容] 1. 运水冲机具 2. 启闭井盖 3. 安装冲刷器 4. 放收高压射水枪	m	100	29.51	29.35

52	维修耦合式潜水泵	维修耦合式潜水泵 [项目特征] 1. 名称: 耦合式潜水泵 2. 口径: DN200mm 以内 3. 输送介质: 污水 [工作内容] 1. 安装潜水泵 2. 拆装维修 3. 重新安装水泵	台	100	1753.98	1750.00
53	安装防坠网	安装防坠网 [项目特征] 1. 材料品种: 防坠网 2. 参照: GB1-T11786-1989 [工作内容] 1. 安装	付	100	139.29	138.00
54	更换防坠网	1. 拆除 2. 安装	付	100	139.29	139.00
四	路缘石、路平石、人行道					
1	人行道块料铺设	人行道块料铺设 [项目特征] 1. 材质: 5cm 彩砖 2. 垫层材料品种、厚度、强度: 3cm1:3 水泥砂浆垫层 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基础铺筑 3. 块料铺设	m2	300	206.50	205.00
2	人行道块料铺设	人行道块料铺设 [项目特征] 1. 材质: 6cm 透水砖 2. 垫层材料品种、厚度、强度: 3cm1:3 水泥砂浆垫层 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基础铺筑 3. 块料铺设	m2	300	186.99	186.50
3	人行道块料铺设	人行道块料铺设 [项目特征] 1. 材质: 6cm 盲道砖 2. 垫层材料品种、厚度、强度: 3cm1:3 水泥砂浆垫层 [工作内容] 1. 整形碾压	m2	300	200.89	200.50

		2. 垫层、基础铺筑 3. 块料铺设				
4	人行道块料铺设	 人行道块料铺设 [项目特征] 1. 材质: 6cm 陶瓷透水砖 2. 垫层材料品种、厚度、强度: 3cm 1:3 水泥砂浆垫层 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基础铺筑 3. 块料铺设	m ²	300	425.32	388.57
5	人行道块料铺设	人行道块料铺设 [项目特征] 1. 材质: 陶土烧结砖 2. 垫层材料品种、厚度、强度: 3cm 1:3 水泥砂浆垫层 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基础铺筑 3. 块料铺设	m ²	300	516.00	515.00
6	人行道块料铺设	人行道块料铺设 [项目特征] 1. 材质: 原有旧砖 2. 垫层材料品种、厚度、强度: 3cm 1:3 水泥砂浆垫层 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基础铺筑 3. 块料铺设	m ²	300	103.71	103.25
7	拆除侧缘石	拆除侧缘石 [项目特征] 1. 材质: 80*35*13.3cm 乙式道牙 [工作内容] 1. 拆除, 垃圾转运 8km	m	300	51.80	51.20

8	拆除侧缘石	拆除侧缘石 [项目特征] 1. 材质:50*40*25cm 防撞道牙 [工作内容] 1. 拆除, 垃圾转运 8km 2. 运距最短 20 公里, 最远 40 公里	m	300	66.74	66.53
9	拆除侧缘石	拆除侧缘石 [项目特征] 1. 材质:60*20*6cm 石材侧石/石材树坑板 [工作内容] 1. 拆除, 垃圾转运 8km 2. 运距最短 20 公里, 最远 40 公里	m	300	32.81	32.59
10	拆除侧缘石	拆除侧缘石 [项目特征] 1. 材质:50*40*10cm 平石 [工作内容] 1. 拆除, 垃圾转运 8km 2. 垃圾外运 3. 运距最短 20 公里, 最远 40 公里	m	300	56.79	56.65
11	安砌侧(平、缘)石	安砌侧(平、缘)石 [项目特征] 1. 材料:乙式道牙 2. 10*10cmC20 砼靠背 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 2. 侧(平、缘)石安砌	m	300	193.00	192.80
12	安砌侧(平、缘)石	安砌侧(平、缘)石 [项目特征] 1. 材料:旧乙式道牙 2. 10*10cmC20 砼靠背 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 2. 侧(平、缘)石安砌	m	300	101.85	101.65
13	安砌侧(平、缘)石	安砌侧(平、缘)石 [项目特征] 1. 材料:乙式弧形路缘石 79*35*13.3 2. 10*10cmC20 砼靠背 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 2. 侧(平、缘)石安砌	m	300	578.00	577.20

14	安砌侧（平、缘）石	安砌侧（平、缘）石 [项目特征] 1. 材料: 50*40*25cm 防撞道牙 2. 10*10cmC20 砼靠背 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 2. 侧（平、缘）石安砌	m	300	287.09	286.52
15	安砌侧（平、缘）石	安砌侧（平、缘）石 [项目特征] 1. 材料: 旧防撞道牙 2. 10*10cmC20 砼靠背 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 2. 侧（平、缘）石安砌	m	300	121.12	121.00
16	安砌侧（平、缘）石	安砌侧（平、缘）石 [项目特征] 1. 材料: 石材侧石 60×30×15cm 石材侧石 2. 垫层、基础: 材料品种、厚度、强度: 10*10cmC20 砼靠背 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 2. 侧（平、缘）石安砌	m	300	245.73	245.25
17	安砌侧（平、缘）石	安砌侧（平、缘）石 [项目特征] 1. 材料: 旧石材侧石 2. 10*10cmC20 砼靠背 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 2. 侧（平、缘）石安砌	m	300	118.66	118.50
18	安砌侧（平、缘）石	安砌侧（平、缘）石 [项目特征] 1. 材料: 平石 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 2. 侧（平、缘）石安砌	m	300	144.16	144.00
19	安砌侧（平、缘）石	安砌侧（平、缘）石 [项目特征] 1. 材料: 旧平石 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 2. 侧（平、缘）石安砌	m	300	71.89	71.65

20	安砌侧（平、缘）石	安砌侧（平、缘）石 [项目特征] 1. 材料: 芝麻灰花岗岩 平石 99*10*10 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 2. 侧（平、缘）石安砌	m	300	83.03	82.56
21	安砌侧（平、缘）石	安砌侧（平、缘）石 [项目特征] 1. 材料: 芝麻灰花岗岩 弧形路缘石 60* (10-20)*35 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 2. 侧（平、缘）石安砌	m	300	439.51	437.89
22	安砌侧（平、缘）石	安砌侧（平、缘）石 [项目特征] 1. 材料: 芝麻灰火烧面 大理石平石 40*50*5 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 2. 侧（平、缘）石安砌	m	300	170.69	169.80
23	安砌侧（平、缘）石	安砌侧（平、缘）石 [项目特征] 1. 材料: 芝麻灰花岗岩 乙式路缘石 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 2. 侧（平、缘）石安砌	m	300	211.30	211.00
24	安砌侧（平、缘）石	安砌侧（平、缘）石 [项目特征] 1. 材料: 芝麻灰花岗岩 大理石平石 40*25*10 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 2. 侧（平、缘）石安砌	m	300	195.65	195.35
25	安砌侧（平、缘）石	安砌侧（平、缘）石 [项目特征] 1. 材料: 芝麻灰花岗岩 火烧面大理石条石 60*20*10 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 2. 侧（平、缘）石安砌	m	300	121.88	121.57

26	安砌侧（平、缘）石	安砌侧（平、缘）石 [项目特征] 1. 材料:芝麻灰花岗岩火烧面大理石条石 300*300*50 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 2. 侧（平、缘）石安砌	m	300	104.35	103.98
27	安砌侧（平、缘）石	安砌侧（平、缘）石 [项目特征] 1. 材料:1000*230*350黄锈石花岗岩石材 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 2. 侧（平、缘）石安砌	m	300	527.29	526.80
28	安砌侧（平、缘）石	安砌侧（平、缘）石 [项目特征] 1. 材料:390*500*100黄锈石花岗岩平石 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 2. 侧（平、缘）石安砌	m	300	327.73	327.58
29	更换盲道石材	更换盲道石材 [项目特征] 1. 材质:盲道石材 2. 尺寸:60mm 3. 垫层材料品种、厚度、强度:3cm厚水泥砂浆 [工作内容] 拆除原有石材及砂浆垫层,基地整平,铺设3cm厚水泥砂浆,铺设面砖,工完场清。	m ²	300	660.00	658.98
30	更换石材砖	更换石材砖 [项目特征] 1. 材质:石材 2. 尺寸:60mm厚 3. 垫层材料品种、厚度、强度:3cm厚水泥砂浆 [工作内容] 拆除原有石材及砂浆垫层,基地整平,铺设3cm厚水泥砂浆,铺设面砖,工完场清。	m ²	300	600.00	598.00

31	维修石材砖	 维修石材砖 [项目特征] 1. 材质: 石材 (旧砖) 2. 尺寸: 60mm 厚 3. 垫层材料品种、厚度、强度: 3cm 厚水泥砂浆 [工作内容] 拆除原有石材及砂浆垫层, 基地整平, 铺设 3cm 厚水泥砂浆, 铺设面砖, 工完场清	m ²	300	152.23	150.00
32	拆除石材 (10cm 石材砖)	拆除石材 (10cm 石材砖) [项目特征] 1. 材质: 10cm 石材砖 + 3cm 水泥砂浆垫层 [工作内容] 1. 拆除 2. 运距最短 20 公里, 最远 40 公里	m ²	300	95.00	94.50
33	石材块料铺设 10cm	石材块料铺设 [项目特征] 1. 材质: 10cm 石材 2. 垫层材料品种、厚度、强度: 3cm 1:3 水泥砂浆垫层 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基础铺筑 3. 块料铺设	m ²	300	580.00	575.00
34	拆除石材道牙	拆除石材道牙 [项目特征] 1. 材质: 石材道牙 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾转运 8km 3. 运距最短 20 公里, 最远 40 公里	m	300	56.31	56.00
35	安砌石材道牙	安砌石材道牙 [项目特征] 1. 材料: 60×30×15cm 石材侧石 [工作内容] 1. 侧 (平、缘) 石安砌	m	300	330.00	328.58

36	维修石材道牙（旧）	安砌石材道牙（旧） [项目特征] 1. 材料：旧石材侧石 [工作内容] 1. 侧（平、缘）石安砌	m	300	128.00	127.70
37	拆除侧缘石混凝土靠背	拆除侧缘石混凝土靠背 [项目特征] 1. 材质：混凝土 2. 尺寸：15*15cm [工作内容] 1. 人工拆除	m	300	19.45	19.40
38	现浇侧（平、缘）石混凝土靠背	现浇侧（平、缘）石混凝土靠背 [项目特征] 1. 材料品种：混凝土 2. 尺寸：15*15cm 3. 混凝土强度等级：C20 [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 养生	m	300	28.25	28.10
39	拆除石材车止石	[项目特征] 1. 人工破除车止石，清掏基坑，坑边石材保护等 2. 不含垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除	根	300	38.00	37.00
40	石材车止石安装	[项目特征] 1. 250*250*800mm，包括扩（钻）孔、安装、砂浆灌缝，路面清理等 [工作内容] 1. 安装 2. 灌缝	根	300	406.71	405.00
41	石材车止石安装	[项目特征] 1. $\Phi 200*800$ mm，包括扩（钻）孔、安装、砂浆灌缝，路面清理等 [工作内容] 1. 安装 2. 灌缝	根	300	360.72	358.00

42	拆除人行道 (5cm 人行道砖)	拆除人行道 (5cm 人行道砖) [项目特征] 1. 材质: 5cm 人行道砖 + 3cm 水泥砂浆垫层 [工作内容] 1. 拆除 2. 运距最短 20 公里, 最远 40 公里	m2	300	65.50	65.00
43	拆除人行道 (6cm 人行道砖)	拆除人行道 (6cm 人行道砖) [项目特征] 1. 材质: 6cm 人行道砖 + 3cm 水泥砂浆垫层 [工作内容] 1. 拆除, 垃圾转运 8km 2. 垃圾外运 3. 运距最短 20 公里, 最远 40 公里	m2	300	69.40	68.50
44	拆除人行道基层	[项目特征] 1. 拆除并清理现场, 基层 5cm 混凝土垫层 + 15cm 灰土垫层 2. 不包括垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除	m2	300	45.80	45.50
45	人行道基层	[项目特征] 1. 放线, 整平压实, 基层 5cm C20 细石混凝土浇筑及 15cm 10% 灰土底基层, 覆盖养护 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基础铺筑 3. 混凝土浇筑 4. 养生	m2	300	89.01	88.70
46	人行道彩砖铺设	人行道块料铺设 [项目特征] 1. 材质: 5cm 彩砖 2. 垫层材料品种、厚度、强度: 3cm 1:3 水泥砂浆垫层 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基础铺筑 3. 块料铺设	m2	300	186.76	186.00

47	人行道透水砖铺设	人行道块料铺设 [项目特征] 1. 材质:6cm 透水砖 2. 垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3 水泥砂浆垫层 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基础铺筑 3. 块料铺设	m2	300	186.76	186.00
48	人行道盲道砖铺设	人行道块料铺设 [项目特征] 1. 材质:6cm 盲道砖 2. 垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3 水泥砂浆垫层 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基础铺筑 3. 块料铺设	m2	300	200.55	200.00
49	盲道石材铺设	[项目特征] 1. 青灰色石材 2. 规格: 360*360*90mm 3. 放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基础铺筑 3. 块料铺设	m2	300	481.48	475.00
50	人行道盲道砖铺设	人行道块料铺设 [项目特征] 1. 材质:400*500*50 荔枝面点状 2. 垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3 水泥砂浆垫层 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基础铺筑 3. 块料铺设	m2	300	306.16	295.00

51	人行道盲道砖铺设	人行道块料铺设 [项目特征] 1. 材质: 400*500*50 荔枝面条状 2. 垫层材料品种、厚度、规格: 3cm1:3 水泥砂浆 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基础铺筑 3. 块料铺设	m2	300	329.53	310.00
52	人行道盲道砖铺设	[项目特征] 1. 芝麻灰花岗岩 2. 规格: 300*300*60mm 3. 放线, 铺找平层, 安装平整稳固, 灌缝饱满, 浇滚夯实, 清扫养护 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基础铺筑 3. 块料铺设	m2	300	352.91	338.00
53	盲道石材铺设	[项目特征] 1. 荔枝面芝麻白 (工字铺) 2. 规格: 600*300*60mm 3. 放线, 铺找平层, 安装平整稳固, 灌缝饱满, 浇滚夯实, 清扫养护 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基础铺筑 3. 块料铺设	m2	300	352.91	349.85
54	盲道石材铺设	[项目特征] 1. 机切面芝麻白石材 2. 规格: 360*360*94mm 3. 放线, 铺找平层, 安装平整稳固, 灌缝饱满, 浇滚夯实, 清扫养护 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基础铺筑 3. 块料铺设	m2	300	481.48	475.80

55	盲道石材铺设	[项目特征] - 荔枝面芝麻白石材 - 规格: 300*300*64mm - 放线, 铺找平层, 安装平整稳固, 灌缝饱满, 浇滚夯实, 清扫养护 [工作内容] - 整形碾压 - 垫层、基础铺筑 - 块料铺设	m ²	300	352.91	345.00
56	盲道石材铺设	[项目特征] - 荔枝面芝麻白石材 - 规格: 400*200*64mm - 放线, 铺找平层, 安装平整稳固, 灌缝饱满, 浇滚夯实, 清扫养护 [工作内容] - 整形碾压 - 垫层、基础铺筑 - 块料铺设	m ²	300	352.91	349.00
57	导流岛	[项目特征] - 花岗岩石材 - 规格: 弧形 600*300*400mm - 放线, 铺找平层, 安装平整稳固, 灌缝饱满, 浇滚夯实, 清扫养护 [工作内容] - 整形碾压 - 垫层、基础铺筑 - 块料铺设	m	300	540.03	535.85
58	导流岛	[项目特征] - 花岗岩石材 - 规格: 弧形 600*250*400mm - 放线, 铺找平层, 安装平整稳固, 灌缝饱满, 浇滚夯实, 清扫养护 [工作内容] - 整形碾压 - 垫层、基础铺筑 - 块料铺设	m	300	451.20	448.58
59	120*250*1200 型混凝土树坑石	[项目特征] - 规格: 120*250*1200mm - 放线, 刨槽, 安装, 回填前后戗, 夯实稳固, 清理现场	套	300	482.69	480.00

		[工作内容] 1. 安装				
60	120*250*1200 型石 材树坑石	[项目特征] 1. 规格: 120*250*1200mm 2. 回填, 夯实稳固, 清理 现场 [工作内容] 1. 安装	m	300	100.56	100.00
61	人行道釉面砖铺装	[项目特征] 1. 规格: 6cm 厚釉面砖 2. 20mm 水泥砂浆找平 3. 放线, 铺找平层, 安装 平整稳固, 灌缝饱满, 浇 滚夯实, 清扫养护 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基础铺筑 3. 块料铺设	m ²	300	121.82	120.80
62	人行道陶瓷透水砖 铺装	[项目特征] 1. 材质: 6cm 陶瓷透水 砖 2. 垫层材料品种、厚度、 强度: 3cm 1:3 水泥砂浆 垫层 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基础铺筑 3. 块料铺设	m ²	300	390.00	388.57
63	人行道陶土烧结砖 铺设	人行道块料铺设 [项目特征] 1. 材质: 陶土烧结砖 2. 垫层材料品种、厚度、 强度: 3cm 1:3 水泥砂浆 垫层 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基础铺筑 3. 块料铺设	m ²	300	520.00	515.00

64	人行道块料铺设	人行道块料铺设 [项目特征] 1. 材质: 原有旧砖 2. 垫层材料品种、厚度、强度: 3cm1:3 水泥砂浆 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基础铺筑 3. 块料铺设	m2	300	103.71	103.00
65	人行道石材铺装 (含 2cm 水泥砂浆找平)	[项目特征] 1. 火烧面芝麻灰 (白) 9cm 厚石材 2. 放线, 铺找平层, 安装平整稳固, 灌缝饱满, 浇滚夯实, 清扫养护 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基础铺筑 3. 块料铺设	m2	300	481.48	473.65
66	人行道石材铺装	[项目特征] 1. 火烧面芝麻灰 (白) 石材每增减 1cm 2. 放线, 铺找平层, 安装平整稳固, 灌缝饱满, 浇滚夯实, 清扫养护 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基础铺筑 3. 块料铺设	m2	300	25.00	24.30
67	人行道石材铺装	[项目特征] 1. 火烧面芝麻黑 9cm 厚石材 2. 20mm 水泥砂浆找平 3. 放线, 铺找平层, 安装平整稳固, 灌缝饱满, 浇滚夯实, 清扫养护 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基础铺筑 3. 块料铺设	m2	300	516.54	513.60

68	人行道石材铺装	[项目特征] 1. 火烧面芝麻黑石材每增减 1cm 2. 放线, 铺找平层, 安装平整稳固, 灌缝饱满, 浇滚夯实, 清扫养护 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基础铺筑 3. 块料铺设	m2	300	25.00	24.00
69	人行道石材铺装	[项目特征] 1. 荔枝面芝麻灰 (白) 9cm 厚石材 2. 20mm 水泥砂浆找平 3. 放线, 铺找平层, 安装平整稳固, 灌缝饱满, 浇滚夯实, 清扫养护 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基础铺筑 3. 块料铺设	m2	300	481.48	476.20
70	人行道石材铺装	[项目特征] 1. 荔枝面芝麻灰 (白) 每增减 1cm 2. 放线, 铺找平层, 安装平整稳固, 灌缝饱满, 浇滚夯实, 清扫养护 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基础铺筑 3. 块料铺设	m2	300	25.00	24.20
71	人行道石材铺装	[项目特征] 1. 荔枝面芝麻黑 9cm 厚石材 2. 20mm 水泥砂浆找平 3. 放线, 铺找平层, 安装平整稳固, 灌缝饱满, 浇滚夯实, 清扫养护 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基础铺筑 3. 块料铺设	m2	300	516.54	513.55

72	人行道石材铺装	[项目特征] - 荔枝面芝麻黑每增减 1cm - 放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护 [工作内容] - 整形碾压 - 垫层、基础铺筑 - 块料铺设	m2	300	25.00	24.60
73	人行道石材铺装	[项目特征] - 青灰色 9cm 厚石材 20mm 水泥砂浆找平 - 放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护 [工作内容] - 整形碾压 - 垫层、基础铺筑 - 块料铺设	m2	300	458.10	453.50
74	人行道石材铺装	[项目特征] - 青灰色每增减 1cm - 放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护 [工作内容] - 整形碾压 - 垫层、基础铺筑 - 块料铺设	m2	300	25.00	24.10
75	隔离带端头	[项目特征] - 水洗面芝麻灰 - 规格: 600*300*60mm - 放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护 [工作内容] - 整形碾压 - 垫层、基础铺筑 - 块料铺设	m2	300	306.16	301.50

76		[项目特征] 1. 芝麻白花岗岩石材 2. 规格: 600*600*60mm 3. 放线, 铺找平层, 安装平整稳固, 灌缝饱满, 浇实, 清扫养护 [工作内容] 1. 圆形碾压 2. 垫层、基础铺筑 3. 块料铺设	m ²	300	306.16	301.50
77	橡胶减速带安装	橡胶减速带安装 [项目特征] 1. 规格: 500*300*50mm [工作内容] 1. 减速带安装	m	100	163.50	163.00
78	铸钢减速带安装	橡胶减速带安装 [项目特征] 1. 规格: 250*300*50mm [工作内容] 1. 减速带安装	m	100	124.83	124.50
五	大型机械进出场费					
1	压路机进出场	机械进出场	次	80	6243.00	6240.00
2	摊铺机进出场	机械进出场	次	80	10220.89	10219.85
3	铣刨机进出场	机械进出场	次	80	6243.00	6241.00
4	履带式挖掘机 1m ³ 以内进出场	机械进出场	次	80	8535.00	8533.00
5	履带式挖掘机 1m ³ 以外进出场	机械进出场	次	80	9200.00	9198.00
六	转运					
1	垃圾转运	垃圾转运 [项目特征] 1、包括生活垃圾、腐殖土、破除的沥青砼路面及水泥砼路面面层和基层、人行道及基层拆除、淤泥、砖砌构筑物, 因路面塌陷含骨料多合土的挖除及修复完成后剩余土方等; 2、运至零星垃圾集中点, 运距 8km。 [工作内容] 1、准备, 装车, 运输, 卸车。	m ³	500	136.13	136.10

2		材料转运 [项目特征] 1、人行道砖、管道、砌筑材料、井盖、砂浆、缘石、灰土、砂、砾石等; 材料堆放点至施工点,运距 8km。 [工作内容] 1、准备,装车,运输,卸车。	m3	500	114.26	114.00
(三) 城市桥梁养护报价部分						
1	桥梁刷漆	采用氟碳漆,颜色 G131542,对桥梁进行外表面喷漆,每次刷漆底漆 1 遍,面漆至少 2 遍。	m2	3000	83.43	83.40
2	桥面切缝机切缝	桥面切缝机切缝 [项目特征] 1. 材质:旧桥路面 2. 厚度:6cm [工作内容] 1. 切缝	m	1000	35.48	35.45
3	拆除恢复桥梁路面	拆除恢复桥梁路面 [项目特征] 1. 材质:沥青混凝土路面 2. 厚度:6cm [工作内容] 1. 拆除	m2	1000	326.03	326.00
4	桥面灌缝机灌缝	桥面灌缝机灌缝 [项目特征] 1. 灌缝形式:灌缝机灌缝 2. 缝宽:大于 1cm [工作内容] 1. 灌缝机灌缝	m	500	44.11	44.00
5	C40 微膨胀混凝土路面	1. 部位:桥面铺装 2. 混凝土强度等级:C40 微膨胀砂 3. 厚度:6.5-8.8cm	m2	500	66.60	66.57

6	更换桥梁伸缩装置	更换桥梁伸缩装置 [项目特征] 1. 材料品种: 钢板伸缩缝 F-80 型 [工作内容] 1. 切缝机开缝 2. 拆除保护带部位混凝土 3. 引流槽更换 4. 清除基底碎渣 5. 钢筋网片制作安装 6. 浇筑 C50 钢纤维快硬混凝土 7. 钢板安装	m	50	6000.00	5980.00
7	维修桥梁伸缩装置	维修桥梁伸缩装置 [项目特征] 1. 材料品种: 梳型板伸缩缝 [工作内容] 1. 伸缩缝维修	m	50	1480.00	1470.00
8	维修桥梁伸缩装置	维修桥梁伸缩装置 [项目特征] 1. 材料品种: 钢板伸缩缝 [工作内容] 1. 伸缩缝维修	m	50	1170.00	1165.00
9	刮防水腻子	刮防水腻子 [项目特征] 1. 腻子种类: 防水腻子 2. 刮腻子要求: 2 遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子	m ²	500	14.92	14.90
10	抢修宝砣路面抢修	抢修宝砣路面抢修 [项目特征] 1. 快硬性水泥混凝土进行修复 2. 2 小时抗压强度达 25Mpa [工作内容] 切割机开缝, 破除损坏部位混凝土, 清理废渣, 调直、绑扎、支垫钢筋网片、浇筑快硬性水泥混凝土、养护	m ³	300	6564.78	6563.50

11	更换桥梁钢管栏杆	 更换桥梁钢管栏杆 [项目特征] 1、栏杆拆除及恢复 2、0.7米高圆钢管 [工作内容] 1、人工拆除原旧护栏及底座，安装新护栏及底座，调直，校正移位护栏。	m	100	415.15	415.00
12	维修桥梁钢管栏杆	维修桥梁钢管栏杆 [项目特征] 1、栏杆拆除及恢复 2、0.7米高圆钢管 [工作内容] 1、人工拆除原旧护栏及底座，安装新护栏及底座，调直，校正移位护栏。	m	100	305.23	305.00
13	更换桥梁不锈钢栏杆	更换桥梁不锈钢栏杆 [项目特征] 1、栏杆拆除及恢复 [工作内容] 1、人工拆除原旧护栏及底座，安装新护栏及底座，调直，校正移位护栏。	m	100	738.35	730.00
14	更换加胶钢化玻璃	更换加胶钢化玻璃 [项目特征] 1、材料型号：(6+1.52PVB+6mm) [工作内容] 1、拆除破损玻璃； 2、更换；	m ²	60	473.53	468.00
15	维修灯柱下接线洞口箱门	维修灯柱下接线洞口箱门 [项目特征] 1、维系灯柱下接线口箱门 [工作内容] 1、人工拆除原旧护栏及底座，安装新护栏及底座，调直，校正移位护栏。	个	60	401.00	400.00

16	更换护栏钢扶手及底座	 更换护栏钢扶手及底座 [项目特征] 1、栏杆拆除及恢复 2、0.7米高圆钢管 [工作内容] 1、人工拆除原旧护栏及底座，安装新护栏及底座，调直，校正移位护栏。	m	100	612.52	610.00
17	安装钢扶手底座	安装钢扶手底座 [项目特征] 1、旧扶手底座拆除 2、新扶手底座安装 [工作内容] 1、人工拆除原旧底座，安装新护栏及底座，调直，校正移位护栏。	处	50	310.00	308.20
18	护栏钢扶手除锈	护栏钢扶手除锈 [项目特征] 1、机械除锈 [工作内容] 1、机械除锈、现场垃圾清理	m ²	200	96.58	96.30
19	护栏钢扶手喷漆	护栏钢扶手喷漆 [项目特征] 1、喷漆 [工作内容] 1、人工刷水性漆、机械喷漆	m ²	200	90.36	90.00
20	伸缩缝清理堵塞	伸缩缝清理堵塞 [项目特征] 1、清理伸缩缝内垃圾 [工作内容] 1、人工清理伸缩缝垃圾，清理现场。	m	50	2053.25	2050.00
21	疏通桥梁落水管	疏通桥梁落水管 [项目特征] 1、疏通桥梁落水管 [工作内容] 1、人工清理落水管内垃圾，清理现场。	米	200	13.52	13.50
22	更换桥梁波形板	更换桥梁波形板 [项目特征] 1、旧波形板拆除 2、新波形板安装 [工作内容] 1、人工拆除原旧波形板，安装新波形板，调	米	500	356.00	355.00

		直，校正波形板。				
23	更换桥梁隔音板	 桥梁隔音板 [项目特征] 1、旧桥梁隔音板拆除 2、新桥梁隔音板安装 [工作内容] 1、人工拆除原旧桥梁隔音板，安装新桥梁隔音板调直，校正隔音板。	米	50	1478.40	1475.00
(四) 交通设施养护报价部分						
1	防撞桶更换(拆除、安装)	防撞桶更换 [项目特征] 1. $\phi 1.1 \times 0.9$ 米防撞桶 [工作内容] 1. 拆除防撞桶运至垃圾堆场 2. 安装桶及桶内填充物、并运至现场，做好日常服务	套	15	860.00	858.00
2	更换柔性柱(拆除、安装)	更换柔性柱 [项目特征] 1. 材料品种: 柔性柱 [工作内容] 1. 破损柔性柱拆除 2. 基础浇捣 3. 柔性柱安装	套	15	83.42	83.00
3	维修铁柱隔离柱、石柱	维修铁柱隔离柱、石柱 [项目特征] 1. 材料品种: 隔离柱、石柱 [工作内容] 1. 旧隔离柱、石柱拆除 2. 基础浇捣 3. 旧隔离柱、石柱安装	套	15	179.57	178.52
4	拆除隔离铁桩	拆除隔离铁桩 [项目特征] 1. 材料品种: 隔离铁桩 [工作内容] 1. 破损隔离铁桩拆除	套	15	51.99	51.25

5	更换隔离铁桩 (拆除、安装)	更换隔离铁桩 [项目特征] 1. 材料品种: 隔离铁桩 [工作内容] 1. 破损隔离铁桩拆除 2. 基础浇捣 3. 隔离铁桩安装	套	10	246.85	246.50
6	石球更换 (拆除、安装)	石球更换 [项目特征] 1. $\phi 500$ 石球 [工作内容] 1. 石球摆放归位、清理现场 2. 拆除石球运至垃圾堆场	个	5	1139.40	1138.80
7	更换石柱 (拆除、安装)	更换石柱 [项目特征] 1. 材料品种: 石柱 2. 规格: $\phi 300*600$ [工作内容] 1. 破损石柱拆除 2. 基础浇捣 3. 石柱安装	个	15	600.12	600.00
8	更换防眩板	更换防眩板 [项目特征] 1. 材料品种: 防眩板 2. 规格: $90\text{cm}*20\text{cm}*4\text{mm}$ [工作内容] 1. 防眩板拆除 2. 防眩板安装	块	15	288.63	287.58
9	更换爆闪灯	更换爆闪灯 [项目特征] 1. 名称: 爆闪灯 2. 规格型号 10w, 18v, 0.55A [工作内容] 1. 灯具拆除 2. 灯具安装	套	15	285.36	284.70
10	整理隔离墩	整理隔离墩 [项目特征] 1. 挪移隔离墩 [工作内容] 1. 机械配合人工往返移动隔车带。	m	15	10.24	10.23

11	拆除水泥隔离墩	拆除水泥隔离墩 【项目特征】 1. 材料品种：水泥隔离墩 2. 规格型号：1000mm*500mm*500mm 3. 运输方式：机械转运、配合 4. 运距：8km 以内 【工作内容】 1. 人工配合机械装隔离墩 2. 机械运输 3. 运距 8km 以内 4. 人工配合卸隔离墩、码放整齐	套	15	99.98	99.89
12	反光膜	反光膜 [项目特征] 1. 卷材品种：反光膜 [工作内容] 1. 铺反光膜	m2	50	81.41	81.40
13	车行道分道线（按实划面积计）	[项目特征] 1. 涂料品种：热熔型标线 2. 标线涂料：符合国标 3. 规格：宽度 150mm，厚度 2mm [工程内容] 1. 画线	m2	50	52.00	51.80
14	横道线、停止线、导流线、网格线	[项目特征] 1. 涂料品种：热熔型标线 2. 符合国标 3. 规格尺寸：厚 2mm [工程内容] 1. 画线	m2	50	192.06	191.50
15	车行道分道线（按实划面积计）	[项目特征] 1. 涂料品种：常温型标线 2. 标线涂料：符合国标 3. 规格尺寸：宽 150mm，厚 2mm [工程内容] 1. 画线	m2	50	21.33	21.30

16	横道线、停止线、导流线、网状线	[项目特征] 1. 名称：常温型标线 2. 工艺：常高压无气机械喷涂或热熔划线 3. 符合国标 4. 规格尺寸：厚 0.5mm [工作内容] 1. 画线	m2	50	49.15	49.12
17	减速震荡线	[项目特征] 1. 名称：热熔型标线涂料 2. 符合国标 3. 规格尺寸：线宽 450mm [工作内容] 1. 画线	m2	50	192.06	191.80
18	彩色立体标线	[项目特征] 1. 两种及以上颜色组合施划热熔标线 2. 标线涂料：符合国标 3. 规格尺寸：厚度 2mm [工作内容] 1. 画线	m2	50	192.06	191.80
19	热熔标线	热熔标线 [项目特征] 1. 油漆品种：可溶性新型环保材料 [工作内容] 1、封闭路面、设置警示提示牌 2、清理、清扫路面、路面弹线、放样 3、配料、搅拌、烧料 4、倒料 5、路面涂底油 6、划线同时面撒玻璃微珠	m2	50	72.00	71.50
20	冷喷标线	冷喷标线 [项目特征] 1. 油漆品种：水性冷喷涂料 [工作内容] 1、封闭路面、设置警示提示牌 2、清理、清扫路面、路面弹线、放样 3、配料、搅拌、烧料 4、倒料	m2	50	32.00	31.90

		5、路面涂底油 6、划线同时面撒玻璃微珠				
21	高压水除标线	高压水除标线 [工作内容] 1. 清除标线	m2	100	55.00	54.85
22	路缘石喷漆（实线）	[项目特征] 1. 涂料品种:热熔标线漆 2. 面宽度按 0.5m 以内，包括打磨、喷漆 [工程内容] 1. 喷漆	m	100	14.15	14.13
23	转弯箭头	[项目特征] 1. 涂料品种:热熔标线漆 2. 标线涂料:符合国标 3. 规格尺寸:6m 及以内，厚度 2mm [工程内容] 1. 画线	个	100	402.35	402.19
24	转弯箭头	[项目特征] 1. 涂料品种:热熔标线漆 2. 标线涂料:符合国标 3. 规格尺寸:3m 及以内，厚度 2mm [工程内容] 1. 画线	个	100	252.82	252.77
25	掉头箭头	[项目特征] 1. 涂料品种:热熔标线漆 2. 标线涂料:符合国标 3. 规格尺寸:6m 及以内，厚度 2mm [工程内容] 1. 画线	个	100	465.99	465.85

26		[项目特征] 1. 涂料品种:热熔标线漆 2. 标线涂料:符合国标 3. 规格尺寸:3m 及以上,厚度 2mm [工程内容] 1. 画线	个	100	280.69	280.51
27	直行箭头	直行箭头 [项目特征] 1. 涂料品种:热熔标线漆 2. 标线涂料:符合国标 3. 规格尺寸:6m 及以上,厚度 2mm [工程内容] 1. 画线	个	100	469.99	468.85
28	直行箭头	[项目特征] 1. 涂料品种:热熔标线漆 2. 标线涂料:符合国标 3. 规格尺寸:3m 及以上,厚度 2mm [工程内容] 1. 画线	个	100	270.74	270.62
29	文字/符号标记	[项目特征] 1. 涂料品种:热熔标线漆 2. 标线涂料:符合国标 3. 规格尺寸:6m 及以上,厚度 2mm [工程内容] 1. 画线	个	100	959.83	958.66
30	文字/符号标记	[项目特征] 1. 涂料品种:热熔标线漆 2. 标线涂料:符合国标 3. 规格尺寸:3m 及以上,厚度 2mm [工程内容] 1. 画线	个	100	397.94	376.52
31	菱形块	[项目特征] 1. 涂料品种:热熔型标线 2. 标线涂料:符合国标 3. 规格:长 3m,宽 1.5m [工程内容] 1. 画线	个	100	313.40	313.00

32	停车位划线	[项目特征] 1. 涂料品种: 热熔型标线 2. 标线涂料: 符合国标 3. 规格尺寸: 宽 150mm, 厚 2mm [工作内容] 划线	m	100	7.98	7.96
33	设施除锈	除锈 [项目特征] 1 人工除锈 [工作内容] 1. 专用工具除去重锈、中锈、浮锈. 2. 用砂轮机除去结构上原有的旧漆皮及锈迹, 打磨清理.	m ²	100	65.30	65.00
34	防撞隔离混凝土墩	防撞隔离混凝土墩 1. 规格: 500*500*800mm [工作内容] 1. 隔离墩之间使用 2 个 $\Phi 40$ 钢管连接; 使用吊车及货车转运。	个	100	667.09	667.00
35	隔离水马安装	隔离水马安装 1. 规格: 800*1500 2. 安装指定位置并注水 [工作内容] 1. 安装、摆放、后期维护	个	100	320.15	319.85
36	各类砼基础	[项目特征] 1. 基坑土方开挖及模板制安 2. 垫层铺筑 3. 浇筑 C25 商品混凝土 4. 养生 5. 地脚螺栓灌浆 6. 预埋铁件制作、安装 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 垫层浇筑 3. 制作预埋件	m ³	100	1250.50	1250.47
37	钢筋制作、安装	[项目特征] 1. 钢筋笼制作、安装 $\Phi 10$ 以内、$\Phi 10$ 以外 [工作内容] 1. 钢筋制作、安装	t	2	6678.10	6677.50

38	安装检查井钢筋砼井圈	安装检查井钢筋砼井圈 [项目特征] 1. 构件尺寸: 检查井钢筋砼井圈, 参见02S515-23 [工作内容] 1. 检查井钢筋砼井圈安装	个	30	492.48	491.80
(五) 城市道路养护工程						
1	中修拆除人行道 (5cm 人行道砖)	中修拆除人行道 (5cm 人行道砖) [项目特征] 1. 材质: 5cm 人行道砖 + 3cm 水泥砂浆垫层 [工作内容] 1. 拆除	m2	30	56.36	56.12
2	中修拆除人行道 (6cm 人行道砖)	中修拆除人行道 (6cm 人行道砖) [项目特征] 1. 材质: 6cm 人行道砖 + 3cm 水泥砂浆垫层 [工作内容] 1. 拆除	m2	30	59.35	59.25
3	中修人行道块料铺设	中修人行道块料铺设 [项目特征] 1. 材质: 5cm 彩砖 2. 垫层材料品种、厚度、强度: 3cm 1:3 水泥砂浆垫层 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基础铺筑 3. 块料铺设	m2	30	191.68	191.60
4	中修人行道块料铺设	中修人行道块料铺设 [项目特征] 1. 材质: 6cm 透水砖 2. 垫层材料品种、厚度、强度: 3cm 1:3 水泥砂浆垫层 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基础铺筑 3. 块料铺设	m2	30	167.01	166.89

5	中修人行道块料铺设	中修人行道块料铺设 [项目特征] 1. 材质:6cm 盲道砖 2. 垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3 水泥砂浆垫层 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基础铺筑 3. 块料铺设	m2	30	185.80	185.50
6	中修人行道块料铺设	中修人行道块料铺设 [项目特征] 1. 材质:6cm 陶瓷透水砖 2. 垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3 水泥砂浆垫层 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基础铺筑 3. 块料铺设	m2	30	239.84	239.65
7	中修人行道块料铺设	中修人行道块料铺设 [项目特征] 1. 材质:原有旧砖 2. 垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3 水泥砂浆垫层 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基础铺筑 3. 块料铺设	m2	30	85.97	85.87
8	中修拆除侧缘石	中修拆除侧缘石 [项目特征] 1. 材质:80*35*13.3cm 乙式道牙 [工作内容] 1. 拆除	m	30	32.00	31.99
9	中修拆除侧缘石	中修拆除侧缘石 [项目特征] 1. 材质:50*40*25cm 防撞道牙 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾外运最短 20 公里, 最远 40 公里	m	30	49.88	49.85

10	中修拆除侧缘石	中修拆除侧缘石 [项目特征] 1. 材质: 60*20*6cm 石材侧石/石材树坑板 [工作内容] 1. 拆除	m	30	24.02	23.98
11	中修拆除侧缘石	中修拆除侧缘石 [项目特征] 1. 材质: 50*40*10cm 平石 [工作内容] 1. 拆除	m	30	45.58	45.56
12	中修安砌侧(平、缘)石	中修安砌侧(平、缘)石 [项目特征] 1. 材料: 乙式道牙 [工作内容] 1. 侧(平、缘)石安砌	m	30	180.78	180.77
13	中修安砌侧(平、缘)石	中修安砌侧(平、缘)石 [项目特征] 1. 材料: 旧乙式道牙 [工作内容] 1. 侧(平、缘)石安砌	m	30	103.35	103.15
14	中修安砌侧(平、缘)石	中修安砌侧(平、缘)石 [项目特征] 1. 材料: 50×40×25cm 防撞道牙 [工作内容] 1. 侧(平、缘)石安砌	m	30	269.10	265.85
15	中修安砌侧(平、缘)石	中修安砌侧(平、缘)石 [项目特征] 1. 材料: 旧防撞道牙 [工作内容] 1. 侧(平、缘)石安砌	m	30	103.13	103.00
16	中修安砌侧(平、缘)石	中修安砌侧(平、缘)石 [项目特征] 1. 材料: 60×30×15cm 石材侧石 [工作内容] 1. 侧(平、缘)石安砌	m	30	238.80	237.88

17	中修安砌侧(平、缘)石	中修安砌侧(平、缘)石 [项目特征] 1. 材料:旧石材侧石 [工作内容] 1. 侧(平、缘)石安砌	m	30	106.73	105.65
18	中修安砌侧(平、缘)石	中修安砌侧(平、缘)石 [项目特征] 1. 材料:50*40*10cm 平石 [工作内容] 1. 侧(平、缘)石安砌	m	30	178.45	176.98
19	中修安砌侧(平、缘)石	安砌侧(平、缘)石 [项目特征] 1. 材料:旧平石 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 2. 侧(平、缘)石安砌	m	30	76.19	76.10
20	中修树池砌筑	树池砌筑 [项目特征] 1. 材料品种、规格:100*20*10cm 石材 树坑板 [工作内容] 1. 树池砌筑	m	30	82.16	82.09
21	中修树池砌筑	树池砌筑 [项目特征] 1. 材料品种、规格:旧石材 树坑板 [工作内容] 1. 树池砌筑	m	30	12.04	12.01
22	中修切缝机切缝	切缝机切缝 [项目特征] 1. 材质:旧路面 2. 厚度:4cm [工作内容] 1. 切缝	m	30	12.61	12.58
23	中修切缝机切缝	切缝机切缝 [项目特征] 1. 材质:旧路面 2. 厚度:每增减 1cm [工作内容] 1. 切缝	m	30	3.16	3.15
24	中修拆除路面	拆除路面 [项目特征] 1. 材质:沥青混凝土路面 2. 厚度:4cm	m ²	30	40.47	40.42

		[工作内容] 1. 拆除				
25	中修拆除路面	中修路面 [项目特征] 1. 材质: 沥青混凝土路面 2. 厚度: 每增 1cm [工作内容] 1. 拆除	m2	30	9.98	9.97
26	中修洒透层油	洒透层油 [项目特征] 1. 沥青品种: 渗透油 [工作内容] 1. 洒渗透油	m2	30	9.34	9.33
27	中修洒结合油	洒结合油 [项目特征] 1. 沥青品种: 改性乳化沥青 [工作内容] 1. 洒结合油	m2	30	9.32	9.31
28	中修细粒式沥青混凝土	细粒式沥青混凝土 [项目特征] 1. 沥青品种: AC-13 中海油沥青混凝土 2. 厚度: 4cm [工作内容] 1. 人工铺筑 2. 碾压	m2	30	100.96	100.92
29	中修细粒式沥青混凝土	细粒式沥青混凝土 [项目特征] 1. 沥青品种: AC-13 中海油沥青混凝土 2. 厚度: 每增减 1cm [工作内容] 1. 人工铺筑 2. 碾压	m2	30	29.01	29.00
30	中修细粒式沥青混凝土	细粒式沥青混凝土 [项目特征] 1. 沥青品种: AC-16 中海油沥青混凝土 2. 厚度: 4cm [工作内容] 1. 人工铺筑 2. 碾压	m2	30	109.36	108.98

31	中修细粒式沥青混凝土	细粒式沥青混凝土 [项目特征] 1. 沥青品种:AC-16 中海油沥青混凝土 2. 厚度:每增减 1cm [工作内容] 1. 人工铺筑 2. 碾压	m2	30	27.92	27.86
32	中修粗粒式沥青混凝土	粗粒式沥青混凝土 [项目特征] 1. 沥青品种:AC-20 中海油沥青混凝土 2. 厚度:8cm [工作内容] 1. 人工铺筑 2. 碾压	m2	30	179.24	179.08
33	中修粗粒式沥青混凝土	粗粒式沥青混凝土 [项目特征] 1. 沥青品种:AC-20 中海油沥青混凝土 2. 厚度:每增减 1cm [工作内容] 1. 人工铺筑 2. 碾压	m2	30	21.17	21.16
34	中修细粒式沥青混凝土	细粒式沥青混凝土 [项目特征] 1. 沥青品种:改性 AC-13 中海油沥青混凝土 2. 厚度:4cm [工作内容] 1. 人工铺筑 2. 碾压	m2	30	111.77	111.76
35	中修细粒式沥青混凝土	细粒式沥青混凝土 [项目特征] 1. 沥青品种:改性 AC-13 中海油沥青混凝土 2. 厚度:每增减 1cm [工作内容] 1. 人工铺筑 2. 碾压	m2	30	31.71	31.70

36	中修细粒式沥青混凝土	细粒式沥青混凝土 [项目特征] 1. 沥青品种: 改性 AC-16 中海油沥青混凝土 2. 厚度: 4cm [工作内容] 1. 人工铺筑 2. 碾压	m2	30	108.16	108.10
37	中修细粒式沥青混凝土	细粒式沥青混凝土 [项目特征] 1. 沥青品种: 改性 AC-16 中海油沥青混凝土 2. 厚度: 每增减 1cm [工作内容] 1. 人工铺筑 2. 碾压	m2	30	30.81	30.75
38	中修检查井升降	检查井升降 [项目特征] 1. 材料品种: 砖砌检查井 2. 平均升降高度: 20cm 以内 [工作内容] 1. 升降检查井	座	30	865.39	858.00
39	中修更换盲道石材	更换盲道石材 [项目特征] 1. 材质: 盲道石材 2. 尺寸: 60mm 3. 垫层材料品种、厚度、强度: 3cm 厚水泥砂浆 [工作内容] 拆除原有石材及砂浆垫层, 基地整平, 铺设 3cm 厚水泥砂浆, 铺设面砖, 工完场清。	m2	30	639.98	639.00
40	中修更换石材砖	更换石材砖 [项目特征] 1. 材质: 石材 2. 尺寸: 60mm 厚 3. 垫层材料品种、厚度、强度: 3cm 厚水泥砂浆 [工作内容] 拆除原有石材及砂浆垫层, 基地整平, 铺设 3cm 厚水泥砂浆, 铺设面砖, 工完场清。	m2	30	522.52	522.15

41	中修维修石材砖	维修石材砖 [项目特征] 1. 材质:石材(旧砖) 2. 尺寸:60mm 厚 3. 垫层材料品种、厚度、强度:3cm 厚水泥砂浆 [工作内容] 拆除原有石材及砂浆垫层,基地整平,铺设 3cm 厚水泥砂浆,铺设面砖,工完场清	m2	30	118.73	118.52
42	中修拆除石材(10cm 石材砖)	拆除石材(10cm 石材砖) [项目特征] 1. 材质:10cm 石材砖+3cm 水泥砂浆垫层 [工作内容] 1. 拆除	m2	30	81.75	81.74
43	中修石材块料铺设	石材块料铺设 [项目特征] 1. 材质:10cm 石材 2. 垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3 水泥砂浆垫层 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基础铺筑 3. 块料铺设	m2	30	602.33	602.13
44	中修拆除石材道牙	拆除石材道牙 [项目特征] 1. 材质:石材道牙 [工作内容] 1. 拆除	m	30	37.78	37.75
45	中修安砌石材道牙	安砌石材道牙 [项目特征] 1. 材料:60×30×15cm 石材侧石 [工作内容] 1. 侧(平、缘)石安砌	m	30	237.82	237.80
46	中修安砌石材道牙(旧)	安砌石材道牙(旧) [项目特征] 1. 材料:旧石材侧石 [工作内容] 1. 侧(平、缘)石安砌	m	30	105.75	105.59

47	中修橡胶、塑料弹性面层	橡胶、塑料弹性面层 [工作内容] 1. 拆除旧塑胶跑道 2. 整理基础 3. 铺设新塑胶跑道	m2	30	374.39	370.00
48	中修拆除侧缘石混凝土靠背	拆除侧缘石混凝土靠背 [项目特征] 1. 材质: 混凝土 2. 尺寸: 15*15cm [工作内容] 1. 人工拆除	m	30	28.64	28.60
49	中修铺设 5cm 透水混凝土	铺设 5cm 透水混凝土 [项目特征] 1. 拆除旧透水混凝土 2. 整理基础 3. 铺设新透水混凝土	m2	30	367.70	367.65
50	中修拆除混凝土路面	拆除混凝土路面 [项目特征] 1. 空压机破除混凝土路面 [工作内容] 1. 拆除	m3	30	508.68	508.59
51	中修铺设水泥混凝土面层	铺设水泥混凝土面层 [项目特征] 1. 材料品种: C30 商品混凝土 2. 厚度: 20cm [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑	m2	30	168.20	168.18
52	中修铺设水泥混凝土面层	铺设水泥混凝土面层 [项目特征] 1. 材料品种: C30 商品混凝土 2. 厚度: 增减 1cm [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑	m2	30	7.88	7.87

53	中修铺设二灰碎石基层	铺设二灰碎石基层 [项目特征] 1. 材料品种: 二灰碎石 2. 厚度: 20cm 3. 配合比: 8: 17: 75 云 阳石, 外掺 5% 水泥 [工作内容] 1. 拌和 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	30	164.43	164.41
54	中修铺设二灰碎石基层	铺设二灰碎石基层 [项目特征] 1. 材料品种: 二灰碎石 2. 厚度: 增减 1cm 3. 配合比: 8: 17: 75 云 阳石, 外掺 5% 水泥 [工作内容] 1. 拌和 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	30	7.94	7.93
55	中修水泥稳定碎(砾)石	水泥稳定碎(砾)石 [项目特征] 1. 厚度: 18cm [工作内容] 1. 拌和 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	30	154.05	154.03
56	中修水泥稳定碎(砾)石	水泥稳定碎(砾)石 [项目特征] 1. 厚度: 增减 1cm [工作内容] 1. 拌和 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	30	8.25	8.24
57	中修 4:6 灰土	4:6 灰土 [项目特征] 1. 含灰量: 4:6 灰土 [工作内容] 1. 拌和 2. 铺筑 3. 找平 4. 击实 5. 养护	m3	30	380.24	378.00

58	中修 SMA(改性沥青)	SMA(改性沥青) [项目特征] 1. 沥青品种: 沥青玛蹄脂混合料 2. 厚度: 4cm [工作内容] 筑 2. 碾压	m ²	30	121.28	120.00
59	安装检查井钢筋砼井圈	安装检查井钢筋砼井圈 [项目特征] 1. 构件尺寸: 检查井钢筋砼井圈, 参见 02S515-23 [工作内容] 1. 检查井钢筋砼井圈安装	个	30	492.48	492.25
(六) 城市养护导行报价部分						
1	警戒线	施工警戒	m	500	0.50	0.48
2	交通疏导员	施工交通疏导	工日	500	163.20	162.00
3	太阳能爆闪灯(15W)	一体四灯、带支架	个/次	500	135.00	134.00
4	放置导行牌/警示牌	尺寸、规格: 1800mm×600mm, 铝合金材质	个/次	500	912.60	911.85
5	放置导行牌/警示牌	尺寸、规格: 1000mm×1000mm, 铝合金材质	个/次	500	845.00	843.56
6	导行锥桶		个/次	500	10.00	9.89
7	隔离水马		个/次	500	10.00	9.89
8	防撞水桶		个/次	500	10.00	9.89
9	放置、回收移动式红绿灯	不含主材	台/次	500	452.00	450.00
10	施工围挡/铁马	[项目特征] 1. 租赁, 含安装拆卸, 运输, 加固等 [工作内容] 1. 安装拆卸、运输	m/天	1000	2.00	1.99
11	清洗防撞桶/标志牌/防眩板/导向柱		个	100	32.34	32.32
(七) 城市临时用工机报价部分						
1	55 挖机		台班	60	1668.85	1668.00
2	240 挖掘机		台班	60	2800.00	2785.00
3	50 装载机		台班	60	2800.00	2785.00

4	滑移装载机		台班	60	1944.91	1940.00
5	平地机 (PY220)		台班	60	2782.13	2750.00
6	压路机 (2T)		台班	60	905.21	900.00
7	振动压路机 (6T)		台班	60	1109.44	1100.00
8	压路机 (22T)		台班	60	2517.78	2514.00
9	登高车 (14m)		台班	60	1145.70	1145.00
10	登高车 (18m)		台班	60	1473.19	1472.00
11	登高车 (22m)		台班	60	1599.90	1589.00
12	登高车 (22m)		台班	60	2456.85	2450.00
13	随车吊 (8T)		台班	60	1302.07	1300.00
14	随车吊 (12T)		台班	60	1492.19	1485.00
15	随车吊 (15T)		台班	60	1743.92	1736.00
16	工程车 (3T)		台班	60	655.05	654.00
17	工程车 (4T)		台班	60	870.89	870.00
18	工程车 (6T)		台班	60	1128.44	1125.00
19	工程车 (12T)		台班	60	1547.40	1540.00
20	工程车 EQ-141		台班	60	2073.29	1980.00
21	发电机 (8kW 以内)		台班	60	448.16	447.00
22	发电机 (12kW 以内)		台班	60	694.98	690.00
23	发电机 (30kW 以内)		台班	60	1109.37	1103.00
24	发电机 (110kW 以内)		台班	60	1843.54	1840.00
25	柴油发电机		台班	60	1248.03	1245.00
26	16T 吊车		台班	60	2352.35	2350.00
27	25T 吊车		台班	60	3750.00	3745.00
28	洒水车 (10 方)		台班	60	922.06	921.00
29	洒水车 (12 方)		台班	60	1106.48	1103.00
30	洒水车 (16 方)		台班	60	2423.00	2420.00
31	钢板租赁		块/天	60	6.00	5.99
32	叉车 (5T)		台班	60	513.82	510.00
33	破碎机		台班	60	2789.04	2770.00
34	轮胎式装载机斗容量 3.5m³ 大		台班	60	2355.99	2340.00
35	履带式单斗挖掘机 (斗容量 2.5m³)		台班	60	2789.04	2780.00
36	25t 汽车吊		台班	60	1995.84	1993.00
37	110kw 应急车		台班	60	3100.00	3098.00

38	200KW 应急车		台班	60	5100.00	5095.00
(八) 零杂工程						
1	墙体刷涂料	 [项目特征] 1. 墙面基层砂浆找平处 2. 腻子打底 3. 灰面乳胶漆罩面 4. 现场工完场清 5. 不含脚手架搭拆费用 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面	m2	100	30.00	29.50
2	防尘网	[项目特征] 1. 防尘网覆盖 1 层, 含材料、人工等费用 [工作内容] 1. 覆盖	m2	1000	1.00	0.98
3	石膏围墙		m	200	660.00	645.00
4	西安市政标准围墙		m	200	850.00	842.00
5	铁艺围栏		m	200	300.00	295.00
6	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 不含脚手架搭拆费用 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	300	50.55	50.00
7	设施表面刷油漆	设施表面刷油漆 [项目特征] 1. 材料品种: 聚氨脂丙烯酸漆 2 遍 2. 部位: 市政设施(隔离墩/路缘石/栏杆等) 表面 [工作内容] 1. 刷油漆	m2	300	66.22	65.85
8	拆除砖砌结构	拆除砖石结构 [项目特征] 1. 结构形式: 砖砌结构 2. 不含垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除	m3	300	415.00	413.00

9	砖墙砌筑	砖墙砌筑 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:红机砖 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖	m3	312.6	758.07	745.00
10	零星用工		工日	500	300.00	298.00
合计		215152.23				


投标人(盖章) 西安市高新区创服市政运营有限公司
法定代表人(或被授权人):  (签字或盖章)
日期: 2023 年 12 月 01 日