

附件 1：分项报价表

(报价单位：人民币 元)

中央空调、新排风参数以及分项报价表									
序号	名称	生产厂家	品牌、型号	规格 产地	单位	数量	单价	合价	备注
一	空调设备								
1	空调单模块室外机	珠海格力	GMV-450WM/A 2	珠海	台	1.00	33860.0 0	33860.0 0	
2	空调单模块室外机	珠海格力	GMV-504WM/A 2	珠海	台	1.00	35400.0 0	35400.0 0	
3	空调单模块室外机	珠海格力	GMV-560WM/A 2	珠海	台	1.00	40180.0 0	40180.0 0	
4	空调单模块室外机	珠海格力	GMV-504WM/A 2	珠海	台	2.00	35400.0 0	70800.0 0	
5	空调单模块室外机	珠海格力	GMV-615WM/A 2	珠海	台	2.00	40800.0 0	81600.0 0	
6	高效风管式室内机	珠海格力	GMV-NDR25P/ B1	珠海	台	24.00	1620.00	38880.0 0	
7	高效风管式室内机	珠海格力	GMV-NDR32P/ B1	珠海	台	84.00	1700.00	142800. 00	
8	高效风管式室内机	珠海格力	GMV-NDR45P/	珠海	台	1.00	1900.00	1900.00	



			B1						
9	高效风管式室内机	珠海格力	GMV-NDR50P/ B1	珠海	台	1.00	1920.00	1920.00	
10	高效风管式室内机	珠海格力	GMV-NDR56P/ B1	珠海	台	2.00	2060.00	4120.00	
11	高效风管式室内机	珠海格力	GMV-NDR71P/ B1	珠海	台	1.00	2420.00	2420.00	
12	高效风管式室内机	珠海格力	GMV-NDR100P M/A1	珠海	台	1.00	3180.00	3180.00	
13	高效风管式室内机	珠海格力	GMV-NDR125P M/A1	珠海	台	6.00	3460.00	20760.0 0	
14	一拖一风管式室内 外套机	珠海格力	FGR14/FNh-N 3	珠海	套	1.00	7960.00	7960.00	4857 80.0
合计	大写：人民币 肆拾捌万伍仟柒佰捌拾元整（小写：¥ 485780.00 元）								
二	空调辅材								
1	空调室内机控制开 关	珠海格力	XC70-24/H	珠海	台	121.0 0	148.00	17908.0 0	
2	空调室内机系统分 歧管	国标	标准型	本地 采购	套	116.0 0	133.00	15428.0 0	
3	空调室外机系统分	国标	标准型	本地	套	2.00	158.00	316.00	



	歧管			采购					
4		浙江海亮 /上海飞 轮	国标厚壁铜 管, ϕ 6.35*0.8mm	浙江	米	1320. 00	11.39	15034.8 0	
5		浙江海亮 /上海飞 轮	国标厚壁铜 管, ϕ 9.53*0.8mm	浙江	米	816.0 0	17.85	14565.6 0	
6		浙江海亮 /上海飞 轮	国标厚壁铜 管, ϕ 12.70*0.8mm	浙江	米	1369. 50	24.62	33722.5 7	
7		浙江海亮 /上海飞 轮	国标厚壁铜 管, ϕ 15.88*1.0mm	浙江	米	307.5 0	39.00	11992.5 0	
8		浙江海亮 /上海飞 轮	国标厚壁铜 管, ϕ 19.05*1.0mm	浙江	米	640.5 0	44.87	28740.5 2	
9		浙江海亮 /上海飞 轮	国标厚壁铜 管, ϕ 22.23*1.0mm	浙江	米	232.5 0	54.60	12694.5 0	
10		浙江海亮 /上海飞 轮	国标厚壁铜 管, ϕ 25.40*1.0mm	浙江	米	232.5 0	63.31	14719.5 8	



11		浙江海亮 /上海飞 轮	国标厚壁铜 管, ϕ 28.58*1.0mm	浙江	米	292.5 0	69.85	20431.1 3	
12		浙江海亮 /上海飞 轮	国标厚壁铜 管, ϕ 31.80*1.1mm	浙江	米	195.0 0	84.42	16461.9 0	
13		浙江海亮 /上海飞 轮	国标厚壁铜 管, ϕ 38.10*1.2mm	浙江	米	105.0 0	114.95	12069.7 5	
14		浙江海亮 /上海飞 轮	国标厚壁铜 管, ϕ 41.30*1.3mm	浙江	米	165.0 0	132.09	21794.8	
15	冷媒管保温	本地采购	国标厚壁铜 管保温, ϕ 6.35*15mm	国标	米	1320. 00	2.57	3385.80	
16		本地采购	国标厚壁铜 管保温, ϕ 9.53*15mm	国标	米	816.0 0	2.79	2276.64	
17		本地采购	国标厚壁铜 管保温, ϕ 12.70*15mm	国标	米	1369. 50	3.40	4656.30	
18		本地采购	国标厚壁铜	国标	米	307.5	3.80	1168.50	



			管保温, $\varnothing$ 15.88*15mm			0		
19	本地采购	国标厚壁铜 管保温, $\varnothing$ 19.05*20mm	国标	米	640.5 0	3.66	2341.03	
20	本地采购	国标厚壁铜 管保温, $\varnothing$ 22.23*20mm	国标	米	232.5 0	4.14	962.55	
21	本地采购	国标厚壁铜 管保温, $\varnothing$ 25.40*20mm	国标	米	232.5 0	4.66	1082.29	
22	本地采购	国标厚壁铜 管保温, $\varnothing$ 28.58*20mm	国标	米	292.5 0	5.30	1550.25	
23	本地采购	国标厚壁铜 管保温, $\varnothing$ 31.80*20mm	国标	米	195.0 0	5.61	1092.98	
24	本地采购	国标厚壁铜 管保温, $\varnothing$ 38.10*20mm	国标	米	105.0 0	5.95	624.75	
25	本地采购	国标厚壁铜 管保温, $\varnothing$	国标	米	165.0 0	5.95	981.75	



			41.30*25mm						
26	冷凝水管道	浙江中财	国标加厚加硬, DN25 (符合生产品牌安装规范)	中财	米	1185.80	3.23	3830.13	
27		浙江中财	国标加厚加硬, DN32 (符合生产品牌安装规范)	中财	米	224.00	4.40	985.60	
28		浙江中财	国标加厚加硬, DN40 (符合生产品牌安装规范)	中财	米	259.00	6.83	1767.68	
29	冷凝水保温	本地采购	铜管 ϕ 25*13mm (符合生产品牌安装规范)	国标	米	1185.80	2.00	2365.67	
30		本地采购	铜管 ϕ 32*13mm (符合生产品牌安装规范)	国标	米	224.00	2.47	553.28	
31		本地采购	铜管 ϕ	国标	米	259.0	3.57	924.63	



			43*13mm（符合生产品牌安装规范）			0		
32	空调送风静压箱（含保温）	本地采购	镀锌铁皮（厚度：符合国家标准）、河北华美保温	加工定做	个	121.00	296.00	35816.00
33	空调送风道	本地采购		加工定做	件	121.00	98.00	11858.00
34	空调室内机送回风口	本地采购	ABS 材质，符合国家标准	加工定做	套	121.00	220.00	26620.00
35	氮气	本地采购	吹扫、保压	辅材/辅料	项	3.00	580.00	1740.00
36	氧气	本地采购	铜管焊接	辅材/辅料	项	3.00	860.00	2580.00
37	R410A 环保冷媒	本地采购	冷媒补充	/	KG	259.11	109.50	28372.55
38	安装辅材	本地采购	国标配件；焊条、焊具、螺栓等	/	项	3.00	900.00	2700.00
39	室外机铜管桥架	本地采购	400mmX100mm	国标	米	65.00	52.00	3380.00




				1.2 灰色烤漆					
40	室内机安装	/	人工费,符合国家标准	人工费	台	128.00	950.00	121600.00	
41	室外机机组吊装费用	/		吊装费用	台	7.00	1550.00	10850.00	
42	系统调试	/	空调工程系统调试	人工费	台	135.00	52.00	7020.00	
43	空调系统打孔费用	/		系统打孔费用	项	1.00	1300.00	1300.00	
44	项目设备、主辅材运输费用	/		运杂费用	项	1.00	1520.00	1520.00	521786.05
合计	大写：人民币 伍拾贰万壹仟柒佰捌拾陆元零角伍分 （小写：¥ 521786.05 元）								
三	空调室内外机基础								
1	室外机基础安装	/	材料费、人工费,符合国家标准	人工费、材料费	台	7.00	52.00	364.00	
2	室内机固定吊架安	/	材料费、人工	人工	台	121.0	30.50	3690.50	



	装		费，符合国家 标准	费、材 料费		0			
3	冷媒管及冷凝管吊 装滑杆组件套	/	五件套等	人工 费、材 料费	台	121.0 0	30.50	3690.50	7745 .00
合计 大写：人民币 柒仟柒佰肆拾伍元整 （小写：¥ 7745.00 元）									
四	空调安装吊顶恢复工程量								
1	空调吊顶	/	尺寸： 3500mm*300m m*600mm	人工 费、材 料费	米	416.5 0	146.00	60809.0 0	
2	矿棉板吊顶	/	尺寸： 3000mm*200 0mm	人工 费、材 料费	m²	240.0 0	146.00	35040.0 0	
3	基层腻子处理	/	基层清理干 净，用嵌缝石 膏修补裂缝 或板缝破损 处，破损处干 燥后，依据现 场情况做防 裂处理，先将 阴阳角用石	人工 费、材 料费	m²	400.0 0	151.00	60400.0 0	



			膏找直，腻子刮两遍，第一遍与第二遍垂直批刮，干燥后用 120 目砂纸打磨。						
4	乳胶漆	/	用 200W 光源灯具侧照墙面或天棚面用细砂纸打磨平整光滑为准；清理粉尘，先滚涂乳胶漆一遍，然后阴角使用羊毛刷刷涂 1-2 遍，再滚涂乳胶漆第二遍。	人工费、材料费	m ²	400.00	151.00	60400.00	
5	垃圾处理	/		人工费、材料费	项	1.00	660.00	660.00	



6	清理卫生	/	施工现场清理	人工费、材料费	项	1.00	760.00	760.00	218069.00
合计 大写：人民币 贰拾壹万捌仟零陆拾玖元整 （小写：¥ 218069.00 元）									
五	空调室内机配线								
1		天津津城/国标	电气配线	天津津城/国标	米	3993.00	5.50	21961.50	
			1. 配线形式：配线 2. 导线型号、材质、规格：BV-3*2.5mm ²						
2		本地采购	电气配管	镀锌管 KBG-20	米	910.00	10.30	9373.00	
			1. 名称：电气配管 2. 规格：KBG20						
3	控制线配线系统	天津津城/国标	控制线	天津津城/国标	米	5863.00	6.20	36350.60	
			1. 配线形式：配线 2. 导线型号、						



			材质、规格:RVV2*0.75mm2						
4		本地采购	电气配管	镀锌管 KBG-20	米	1500.00	10.30	15450.00	
			1. 名称:电气配管						
			2. 规格:KBG20						
5	施工人工费-室内电源线、控制线			人工费	台	121.00	78.00	9438.00	
6	空调室内机配线系统辅材			材料费	台	121.00	48.00	5808.00	9838
合计 大写: 人民币 玖万捌仟叁佰捌拾壹元壹角零分 (小写: ¥ 98381.10元)									
六	空调室外机配线								
1	南楼一、二层	天津津城/国标	电气配线	天津津城/国标	米	70	89.6	6272	
			1. 配线形式:配线						
			2. 导线型号、材质、规格:YJY-3x35+2x16mm2						



2		本地采购	电气配管 1. 名称: 焊接 镀锌钢管	国标	米	70	36.2	2534
3		天津津城 /国标	电气配线 1. 配线形式: 配线 2. 导线型号、 材质、规 格: YJY-3x25 +2x16mm2	天津 津城/ 国标	米	70	80.88	5661.6
4		本地采购	电气配管 1. 名称: 焊接 镀锌钢管	国标	米	70	25.96	1817.2
5	南楼三层	天津津城 /国标	电气配线 1. 配线形式: 配线 2. 导线型号、 材质、规 格: YJY-3x35 +2x16mm2	天津 津城/ 国标	米	60	89.6	5376
6		本地采购	电气配管	国标	米	60	36.2	2172




			1. 名称: 焊接 镀锌钢管						
7	南楼四、五层	天津津城 /国标	电气配线	天津 津城/ 国标	米	55	89.6	4928	
			1. 配线形式: 配线						
			2. 导线型号、 材质、规 格: YJY-3x35 +2x16mm2						
8	南楼四、五层	本地采购	电气配管	国标	米	55	36.2	1991	
			1. 名称: 焊接 镀锌钢管						
		天津津城 /国标	电气配线	天津 津城/ 国标	米	55	80.88	4448.4	
			1. 配线形式: 配线						
9	南楼四、五层		2. 导线型号、 材质、规 格: YJY-3x25 +2x16mm2						
		本地采购	电气配管	国标	米	55	25.96	1427.8	
			1. 名称: 焊接						
10									



			镀锌钢管					
11	西楼一层、二层	天津津城/国标	电气配线	天津津城/国标	米	30	80.88	2426.4
			1. 配线形式： 配线 2. 导线型号、 材质、规格：YJY-3x25 +2x16mm2					
12		本地采购	电气配管	国标	米	30	25.96	778.8
			1. 名称：焊接 镀锌钢管					
13	东楼一层、二层	天津津城/国标	电气配线	天津津城/国标	米	30	80.88	2426.4
			1. 配线形式： 配线 2. 导线型号、 材质、规格：YJY-3x25 +2x16mm2					
14		本地采购	电气配管	国标	米	30	25.96	778.8
			1. 名称：焊接 镀锌钢管					



15	北面餐厅	天津津城 /国标	电气配线	天津 津城/ 国标	米	40	16.72	668.8	
			1. 配线形式： 配线						
			2. 导线型号、 材质、规 格：YJY-5X6m m2						
16		本地采购	电气配管 1. 名称：焊接 镀锌钢管	国标	米	40	10.9	436	
17	配电箱 1	本地采购	配电箱尺寸： 500*600*200	国标、 人工 费	个	1	290	290	
18		本地采购	配电箱主空 开： NM1-225S/33 00 160A	国标、 人工 费	个	1	215	215	
19		本地采购	配电箱室外 机空开： NM1-225S/33 00 125A	国标、 人工 费	个	2	179	358	



20		本地采购	配电箱室内 机空开： NB1-63C16/1 P	国标、 人工 费	个	20	31	620
21	配电箱 2	本地采购	配电箱尺寸： 500*600*200	国标、 人工 费	个	1	290	290
22		本地采购	配电箱室内 机空开： NB1-63C16/1 P	国标、 人工 费	个	22	31	682
23	配电箱 3	本地采购	配电箱尺寸： 500*600*200	国标、 人工 费	个	1	290	290
24		本地采购	配电箱主空 开： NM1-225S/33 00 125A	国标、 人工 费	个	1	179	179
25		本地采购	配电箱室外 机空开： NM1-225S/33 00 125A	国标、 人工 费	个	1	179	179



26		本地采购	配电箱室内 机空开： NB1-63C16/1 P	国标、 人工 费	个	22	31	682	
27		本地采购	配电箱尺寸： 500*600*200	国标、 人工 费	个	1	290	290	
28		本地采购	配电箱主空 开： NM1-225S/33 00 160A	国标、 人工 费	个	1	215	215	
29	配电箱 4	本地采购	配电箱室外 机空开： NM1-225S/33 00 125A	国标、 人工 费	个	2	179	358	
30		本地采购	配电箱室内 机空开： NB1-63C16/1 P	国标、 人工 费	个	22	31	682	
31	配电箱 5	本地采购	配电箱尺寸： 500*600*200	国标、 人工 费	个	1	290	290	



32		本地采购	配电箱室内 机空开： NB1-63C16/1 P	国标、 人工 费	个	5	31	155
33		本地采购	配电箱尺寸： 500*600*200	国标、 人工 费	个	1	290	290
34		本地采购	配电箱主空 开： NM1-225S/33 00 125A	国标、 人工 费	个	1	179	179
	配电箱 6	本地采购	配电箱室外 机空开： NM1-225S/33 00 125A	国标、 人工 费	个	1	179	179
36		本地采购	配电箱室内 机空开： NB1-63C16/1 P	国标、 人工 费	个	8	31	248
37	配电箱 7	本地采购	配电箱尺寸： 500*600*200	国标、 人工 费	个	1	290	290



38		本地采购	配电箱室内 机空开： NB1-63C16/1 P	国标、 人工 费	个	10	31	310	
39		本地采购	配电箱尺寸： 500*600*200	国标、 人工 费	个	1	290	290	
40	配电箱 8	本地采购	配电箱主空 开： NM1-225S/33 00 125A	国标、 人工 费	个	1	179	179	
41		本地采购	配电箱室外 机空开： NM1-225S/33 00 125A	国标、 人工 费	个	1	179		
42		本地采购	配电箱室内 机空开： NB1-63C16/1 P	国标、 人工 费	个	8	31	248	
43	配电箱 9	本地采购	配电箱尺寸： 500*600*200	国标、 人工 费	个	1	290	290	



44		本地采购	配电箱室内 机空开： NB1-63C16/1 P	国标、 人工 费	个	7	31	217	
45	施工人工费-室外机 主电缆	/		人工 费	米	410	61	25010	7782 7.20
合计	大写：人民币 柒万柒仟捌佰贰拾柒元贰角零分 （小写：¥ 77827.20 元）								
七	新排风设备								
1	全热交换新风换气 机组	上海大金	VAM800GMVE	大金	台	4	4920	19680	
2	全热交换新风换气 机组控制开关	上海大金	BRC301H621	大金	台	4	125	500	2018 0.00
合计	大写：人民币 贰万零壹佰捌拾元整 （小写：¥ 20180.00 元）								
八	新排风辅材								
1	送风系统分风箱体	本地采购		国标	件	4.00	210	840.00	
2	新风送风管道	本地采购	PE 管道 $\varnothing$ 110	国标	米	100.0 0	20.3	2030.00	
3	新风送风管道	本地采购	PE 管道 $\varnothing$ 160	国标	米	95.00	29.9	2840.50	
4	风系统管道	本地采购	PVC 管道 $\varnothing$	国标	米	75.00	45.26	3394.50	



			200						
5	风系统管道	本地采购	PVC 管道 ϕ 250	国标	米	140.0 0	69.2	9688.00	
6	回风口	本地采购	ϕ 200	国标	个	8.00	35	280.00	
7	风系统软接	本地采购	ϕ 110-250		项	1.00	1850	1850.00	
8	防雨百叶(含防虫滤网)	本地采购	ϕ 250	国标	个	8.00	48.5	388.00	
9	新排风系统管道加固支吊架费用	本地采购		国标	项	4.00	760	3040.00	
10	新排风机组控制开关系统	本地采购		国标	项	4.00	260	1040.00	
11	新排风系统风管辅材辅料	本地采购		国标	项	4.00	570	2280.00	
12	全热交换新风换气机组安装人工费	/		人工费	台	4.00	950	3800.00	
13	全热交换新风换气管道系统安装人工费	/		人工费	套	4.00	770	3080.00	
14	全热交换新风换气系统调试人工费	/		人工费	套	4.00	570	2280.00	3683 1.00
合计	大写：人民币 叁万陆仟捌佰叁拾壹元整 （小写：¥ 36831.00 元）								



序号	费用组成	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	空调设备	项	1	485780.00	485780.00	
2	空调辅材	项	1	521786.05	521786.05	
3	空调室内外机基础	项	1	7745.00	7745.00	
4	空调安装吊顶恢复工程量	项	1	218069.00	218069.00	
5	空调室内机配线	项	1	98381.10	98381.10	
6	空调室外机配线	项	1	77827.20	77827.20	
7	新排风设备	项	1	20180.00	20180.00	
8	新排风辅材	项	1	36831.00	36831.00	1466599.35
合计	大写：人民币 壹佰肆拾陆万陆仟伍佰玖拾玖元叁角伍分 （小写：¥1466599.35 元）					
总价	大写：人民币 壹佰肆拾陆万陆仟伍佰玖拾玖元叁角伍分 （小写：¥1466599.35 元）					



注：1. 若表格不够用，各供应商可按此表复制。

2. 名称同第四章采购内容。

供 应 商： 西安丰大暖通设备有限公司 （公 章）
法定代表人或被授权委托人： 胡小斌 胡小斌（签字或盖章）
日 期： 2023 年 11 月 28 日

