

采购需求

补植补栽范围：新城大道西段、丰原路绿地、开元街转盘、解放路南段、五原路东段、蒲西街、五原路北段、重泉路南段、新城大道东段等绿地内。

二、项目内容：

1. 挖出绿地内枯死树木，清除枯死草坪。（详见工程量清单）
2. 换土(栽植地原有垃圾土挖除并外运，回填种植土)。（详见工程量清单）
3. 苗木栽植(苗木品种、规格及数量详见工程量清单)
4. 更换、修复及拆除道牙(道牙材质、规格及数量详见工程量清单)

三、工期：40天。

四、养护期：1年，时间从竣工初验之日算起。

五、成活率：养护期满后验收时成活率须达到98%以上(其中乔木成活率达100%)。

六、苗木质量标准及采购要求

1、苗木状况：所有苗木应长势健壮，树冠饱满，树形优美，无机械、人为损伤，无病虫害，根系发达，土球完好，补栽行道树分枝点高度与原有行道树分枝点高度差应小于0.1m，力求列植后整齐划一。

乔木的质量标准：树干挺直，弯曲度小于5度，树皮无损伤，树冠丰满，一级分枝不低于3个，无病虫害，叶色正常，根系发

育良好，移植时根系应完好，土球大小及绑扎应符合相关规范要求。

2. 树木修剪合理，应符合相关规范要求。

3. 苗木栽植工程施工及验收应符合《园林绿化施工及验收规范》CJ82-2012等国家和地方现行有关标准的规定。

七、付款方式：栽植完工初验合格后，付合同价款的80%，养护期满后验收完毕，付清余款。