

# 投标报价汇总表

项目名称：堰门镇堰洞三桥引线建设项目


序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	69223.39
2	200	路 基	2294615.61
3	300	路 面	1170978.17
4	400	桥梁、涵洞	57452.84
5	600	安全设施及预埋管线	121729.99
6	第100章至第700章合计		3714000.00
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
9	计日工合计		
10	暂列金额（不合计日工总额）		
11	投标报价		3714000.00



## 工程量清单表

项目名称：堰门镇堰洄三桥引线建设项目

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	14579.11	14579.11
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1	54644.28	54644.28
清单 第100章 合计		人民币	69223.39	元	



## 工程量清单表

项目名称：堰门镇堰洄三桥引线建设项目

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-b	伐树、挖根	棵	144	18.49	2662.56
-c	砍挖灌木林	亩	4.566	1079.66	4929.73
202-2	挖除旧路面	m <sup>3</sup>	223.2	22.4	4999.68
203	挖方路基				
203-1	路基挖方	m <sup>3</sup>	7235.4		
-a	挖土方	m <sup>3</sup>	2236.2	3.76	8408.11
-b	挖石方	m <sup>3</sup>	4999.2	33.93	169622.86
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）	m <sup>3</sup>	3324.6		
-a	利用土方	m <sup>3</sup>	1070.3	4.99	5340.80
-b	利用石方	m <sup>3</sup>	2254.3	6.5	14652.95
205	特殊地区路基处理				
-a	挖土方	m <sup>3</sup>	325	12.15	3948.75
-a	清表	m <sup>3</sup>	65	15.12	982.80
205-4	岩溶洞处理				
-a	天然砂砾换填	m <sup>3</sup>	325	105.59	34316.75

207	坡面排水				
207-2	C30混凝土边沟	m3	97.15	529.35	51426.35
209	挡土墙				
209-2	基础				
-a	C15片石混凝土	m3	996.7	580.17	578255.44
209-3	砌体挡土墙				
-a	M7.5浆砌片石	m3	4219.3	335.38	1415068.83
清单 第200章 合计 人民币 2294615.61 元					



## 工程量清单表

项目名称：堰门镇堰洞三桥引线建设项目

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
304	水泥稳定土底基层、基层				
304-3	水泥稳定土基层				
-a	20cm水泥稳定碎石基层	m2	7099	46.66	331239.34
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-1	级配碎石底基层				
-a	18cm级配碎石基层	m2	7612	23.35	177740.20
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	20cm水泥混凝土面层	m2	6132	101.02	619454.64
312-2	钢筋				
-b	路面钢筋	t	0.148	5199.18	769.48
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-3	C30混凝土硬化路肩	m3	84.318	495.44	41774.51
清单 第300章 合计 人民币 1170978.17 元					

## 工程量清单表

项目名称：堰门镇堰洄三桥引线建设项目

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
420	盖板涵、箱涵				
420-1	钢筋混凝土盖板涵	m/道	16.5	3481.99	57452.84
清单 第400章 合计 人民币 57452.84 元					





## 工程量清单表

项目名称：堰门镇堰涸三桥引线建设项目

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏 (GR-C-4C)	m	452	197.03	89057.56
604	道路交通标志	处	6		
604-1	单柱式铝合金标志牌 (板面尺寸A=700mm)	处	4	2875.38	11501.52
604-1	单柱式铝合金标志牌 (板面尺寸D=600mm)	处	2	2128.57	4257.14
604-9	公路界碑	个	6	73.24	439.44
604-10	百米桩	个	6	11.7	70.2
604-11	道口标柱	个	24	111.76	2682.24
605	道路交通标线	m <sup>2</sup>	324.3		
605-1	热熔标线	m <sup>2</sup>	291.9	36.19	10563.861
605-1	振动标线	m <sup>2</sup>	32.4	97.47	3158.028
清单 第600章 合计 人民币 121729.99 元					