

投标总价

投标总价(小写): ¥1178579.97

投标总价(大写): ¥壹佰壹拾柒万捌仟伍佰柒拾玖元玖角柒分

投 标 人: _____ (单位盖章)



法定代表人
或其授权人: _____ (签字或盖章)



编 制 人: _____ (造价人员签字盖专用章)



张倩

编制时间: 2023 年 8 月 11 日

单项工程造价汇总表

项目名称：镇坪县钟宝镇中心幼儿园附属工程

第2页/共74页

序号	单位工程名称	造价（元）
GC01	钟宝镇中心幼儿园宿舍楼、教学楼改造工程	751476.61
GC01003	宿舍楼改造工程--土建	453535.76
GC01010	教学楼改造工程--土建	54098.85
GC01005	宿舍楼、教学楼改造工程--强电	165222.12
GC01006	宿舍楼改造工程--弱电	53534.65
GC01007	宿舍楼、教学楼改造工程--给排水	25085.23
GC04	钟宝镇中心幼儿园室外工程	427103.35
GC04016	室外土建工程	339080.35
GC04008	室外给排水工程	88023.00
	合计	1178579.97



工程项目造价明细表

项目名称：镇坪县钟宝镇中心幼儿园附属工程

第3页/共74页

序号	项目名称	费用组成					经济指标				
		分部分项工程费	措施项目费	其他项目费	规费	税金	安全文明施工费	工程总造价	建筑面积	单位造价	占总价%
GC	镇坪县钟宝镇中心幼儿园附属工程	988884.72	49079.15	50000.00	51678.29	101600.66	43160.52	1178579.97		0.00	0
GC01	钟宝镇中心幼儿园宿舍楼、教学楼改造工程	608177.52	32506.48	50000.00	32807.49	64769.91	28315.64	751476.61		0.00	0
GC01003	宿舍楼改造工程--土建	346271.15	19421.51	50000.00	19745.41	39085.80	17187.89	453535.76		0.00	38.48%
GC01010	教学楼改造工程--土建	47198.83	2386.02	0.00	2355.27	4662.24	2042.25	54098.85		0.00	4.59%
GC01005	宿舍楼、教学楼改造工程--强电	145532.04	7198.57	0.00	7254.71	14243.97	6156.14	165222.12		0.00	14.02%
GC01006	宿舍楼改造工程--弱电	47081.19	2406.02	0.00	2350.63	4615.28	1994.69	53534.65		0.00	4.54%
GC01007	宿舍楼、教学楼改造工程--给排水	22094.31	1094.36	0.00	1101.47	2162.62	934.67	25085.23		0.00	2.13%
GC04	钟宝镇中心幼儿园室外工程	380707.20	16572.67	0.00	18870.80	36830.75	14844.88	427103.35		0.00	0
GC04016	室外土建工程	303289.36	12622.44	0.00	15005.81	29242.19	11565.17	339080.35		0.00	28.77%
GC04008	室外给排水工程	77417.84	3950.23	0.00	3864.99	7588.56	3279.71	88023.00		0.00	7.47%

单位工程造价汇总表(详细)

工程名称: 宿舍楼改造工程--土建

专业名称: 【建筑装饰专业】

第4页/共74页

序号	单位工程名称	造价(元)
F1	分部分项工程费	346271.15
F1.1	分部分项合计Σ(综合单价×工程量)	260691.26
F1.2	分部分项人工费调增差价合计	85579.89
F2	措施项目费	19421.51
F2.1	措施项目合计Σ(综合单价×工程量)	2233.62
F2.2	措施项目人工费调增差价合计	0.00
F2.3	其中:安全文明施工措施费	17187.89
F3	其他项目费	50000.00
F3.1	其他项目合计Σ(综合单价×工程量)	50000.00
F3.2	其他项目人工费调增差价合计	0.00
F4	规费	19745.41
F4.1	社会保障费	17874.79
F4.1.1	养老保险	14757.09
F4.1.2	失业保险	623.54
F4.1.3	医疗保险	1870.62
F4.1.4	工伤保险	290.98
F4.1.5	残疾人就业保险	166.28
F4.1.6	女工生育保险	166.28
F4.2	住房公积金	1247.08
F4.3	建筑施工安全生产责任保险	623.54
F5	税前工程造价	414449.96
F6	增值税销项税额	37300.50
F7	附加税	1785.30
F8	工程总造价	453535.76



分部分项工程量清单计价表

工程名称：宿舍楼改造工程—土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第5页/共74页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		一层改造				
1	B010302006001	轻质隔墙 【项目特征】 1. 厚度：100mm 2. 材质：轻质隔墙	m2	10.3500	153.28	1586.45
2	补ab002001	原有仿瓷顶棚铲除 【项目特征】 1. 人工铲除原有仿瓷顶棚 2. 垃圾清运 3. 部位：室内、走廊及楼梯间顶棚	m2	236.6800	8.22	1945.51
3	补ab001001	原有墙面铲除（内墙面） 【项目特征】 1. 人工铲除原有墙面 2. 垃圾清运	m2	613.2000	8.22	5040.50
4	020507001001	仿瓷墙面（内墙面） 【项目特征】 1. 做法见 陕09j01 内涂2 2. 涂饰第三遍，第四遍面层涂料（中档三遍，高档四遍） 3. 涂饰第二遍面层涂料 4. 复补腻子，磨平（中档、高档做法） 5. 涂饰面层涂料 6. 涂封底涂料 7. 满刮腻子，磨平（满刮第二遍腻子，磨平中档做法） 8. 局部腻子，磨平 9. 清理基层	m2	621.6000	17.48	10865.57
5	020507001002	仿瓷墙面（外走廊及楼梯间） 【项目特征】 1. 做法见 陕09j01 内涂2 2. 涂饰第三遍，第四遍面层涂料（中档三遍，高档四遍） 3. 涂饰第二遍面层涂料 4. 复补腻子，磨平（中档、高档做法） 5. 涂饰面层涂料 6. 涂封底涂料 7. 满刮腻子，磨平（满刮第二遍腻子，磨平中档做法） 8. 局部腻子，磨平 9. 清理基层	m2	117.6000	17.48	2055.65
6	020507001003	仿瓷顶棚（含走廊及楼梯间） 【项目特征】 1. 做法见 陕09j01 内涂2 2. 涂饰第三遍，第四遍面层涂料（中档三遍，高档四遍） 3. 涂饰第二遍面层涂料 4. 复补腻子，磨平（中档、高档做法） 5. 涂饰面层涂料 6. 涂封底涂料 7. 满刮腻子，磨平（满刮第二遍腻子，磨平中档做法） 8. 局部腻子，磨平 9. 清理基层	m2	236.6800	17.48	4137.17
7	010302001001	门洞封堵 【项目特征】 1. 砖品种、规格、强度等级：实心砖 2. 墙体厚度：200mm 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 门洞尺寸：800*2100mm	m3	1.6800	429.24	721.12



分部分项工程量清单计价表

工程名称：宿舍楼改造工程—土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第6页/共74页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
8	补ab003001	门洞砸除 【项目特征】 1. 凿洞尺寸：800*2100mm 2. 垃圾清运	个	2.0000	100.00	200.00
9	补01B001001	原窗户拆除 【项目特征】 1. 拆除原窗户及垃圾清理	樘	9.0000	50.00	450.00
10	020402001001	定制门连窗 【项目特征】 1. 材质：中空玻璃塑钢窗 2. 尺寸：1500*2100mm 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	2.0000	817.61	1635.22
11	补B001	安装防盗网 【项目特征】 1. 材质：不锈钢防护网 2. 安装部位：C1216一道，C1516四道	m ²	11.5200	240.01	2764.92
12	020406007001	塑钢窗（C1516） 【项目特征】 1. 材质：中空玻璃塑钢窗 2. 尺寸：1500*1600mm 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	6.0000	665.38	3992.28
13	020406007002	塑钢窗（C1216） 【项目特征】 1. 材质：中空玻璃塑钢窗 2. 尺寸：1200*1600mm 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1.0000	532.32	532.32
14	020402006001	原门拆除 【项目特征】 1. 原木门拆除及垃圾清运	樘	8.0000	50.00	400.00
15	020402006002	三防门（M0921） 【项目特征】 1. 尺寸：900*2100mm 2. 材质：成品三防门 【工程内容】 1. 刷防护材料、油漆 2. 门制作、运输、安装 3. 五金安装	樘	8.0000	1155.01	9240.08
		二层/三层改造				
16	020603001001	洗漱台 【项目特征】 1. 材料品种、规格、品牌、颜色：大理石洗手池 2. 尺寸：0.78m*0.55m 【工程内容】 1. 台面及支架制作、运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装	m ²	2.5740	852.42	2194.13




分部分项工程量清单计价表

工程名称：宿舍楼改造工程—土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第7页/共74页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
17	010703002001	淋浴间及卫生间墙面防水 【项目特征】 1. 丙纶防水布防水一道，二道采用丙烯酸酯双组份防水涂料 2. 防水高度1.8m 【工程内容】 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷基层处理剂 4. 铺涂膜防水层 5. 铺保护层	m ²	99.2400	82.29	8166.46
18	010703002002	淋浴间及卫生间地面防水 【项目特征】 1. 丙纶防水布防水一道，二道采用丙烯酸酯双组份防水涂料 【工程内容】 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷基层处理剂 4. 铺涂膜防水层 5. 铺保护层	m ²	58.9400	74.21	4373.94
19	010401006001	反水坎 【项目特征】 1. 高度：300mm 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	2.9800	739.45	2203.56
20	B010302006002	淋浴间隔墙 【项目特征】 1. 厚度：100mm 2. 材质：轻质隔墙	m ²	21.0800	153.27	3230.93
21	补01B001002	原窗户拆除 【项目特征】 1. 拆除原窗户及垃圾清运	樘	17.0000	50.00	850.00
22	补ab003002	门洞砸除 【项目特征】 1. 凿洞尺寸：800*2100mm 2. 垃圾清运	个	3.0000	100.00	300.00
23	020402001002	定制门连窗 【项目特征】 1. 材质：中空玻璃塑钢窗 2. 尺寸：1500*2100mm 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	3.0000	817.56	2452.68
24	020406007003	塑钢窗（C1516） 【项目特征】 1. 材质：中空玻璃塑钢窗 2. 尺寸：1500*1600mm 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	12.0000	665.38	7984.56
25	020406007004	塑钢窗（C1216） 【项目特征】 1. 材质：中空玻璃塑钢窗 2. 尺寸：1200*1600mm 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	2.0000	532.31	1064.62
26	020402006003	原门拆除 【项目特征】 1. 原木门拆除及垃圾清运	樘	16.0000	50.00	800.00




分部分项工程量清单计价表

工程名称：宿舍楼改造工程—土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第8页/共74页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
27	020402006004	三防门 (M0921) 【项目特征】 1. 尺寸: 900*2100mm 2. 材质: 成品三防门 【工程内容】 1. 刷防护材料、油漆 2. 门制作、运输、安装 3. 五金安装	樘	16.0000	1155.00	18480.00
28	020402001003	硅镁合金门 (M0721) 【项目特征】 1. 门尺寸: 700*2100mm 2. 材质: 硅镁合金门 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	4.0000	741.15	2964.60
29	020209001001	卫生间隔断 【项目特征】 1. 25mm厚胶合板隔断	m ²	25.2339	200.28	5053.85
30	B010302006003	户内轻质隔墙 【项目特征】 1. 厚度: 100mm 2. 材质: 轻质隔墙	m ²	20.7000	153.27	3172.69
31	010302001002	门洞封堵 【项目特征】 1. 砖品种、规格、强度等级: 实心砖 2. 墙体厚度: 200mm 3. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆 4. 门洞尺寸: 800*2100mm	m ³	2.6880	429.23	1153.77
32	020107001001	栏杆加高 【项目特征】 1. 4厚60*60方管焊接栏杆加高至1.2m, 立柱与原栏板采用膨胀螺栓固定, 上加方形盖 2. 银粉漆两遍 3. 红丹防锈漆一遍 4. 手工除锈	m	67.8000	140.77	9544.21
33	020204003001	块料墙面 (卫生间) 【项目特征】 1. 做法详见: 陕09j01 内112 2. 白水泥擦缝 (或1:1彩色水泥细砂浆勾缝) 3. 5厚300*600mm釉面砖 (粘贴前先 将釉面砖浸水2h以上) 4. 4厚强力胶水泥粘结层, 揉揉压实 5. 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 6. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平	m ²	162.2200	146.60	23781.45
34	020302001001	轻钢龙骨集成吊顶 【项目特征】 1. 做法详见陕09j01 棚154 2. 300*300铝扣板吊顶 3. 轻钢龙骨基层 4. 部位: 卫生间、淋浴间 【工程内容】 1. 龙骨安装 2. 铺贴面层	m ²	37.7000	137.86	5197.32
35	补ab002002	原有顶棚拆除 (室内) 【项目特征】 1. 人工铲除原有仿瓷顶棚、吊顶 2. 垃圾清运 3. 部位: 二层及三层1-8轴	m ²	404.3000	19.99	8081.96




分部分项工程量清单计价表

工程名称：宿舍楼改造工程—土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第9页/共74页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
36	020507001004	仿瓷墙面 【项目特征】 1. 喷刷仿瓷涂料两遍 2. 部位：含走廊、楼梯间及栏板内侧	m2	1290.5500	17.48	22558.81
37	020507001005	仿瓷顶棚 【项目特征】 1. 做法见 陕09j01 内涂2 2. 涂饰第三遍, 第四遍面层涂料(中档三遍, 高档四遍) 3. 涂饰第二遍面层涂料 4. 复补腻子, 磨平(中档、高档做法) 5. 涂饰面层涂料 6. 涂封底涂料 7. 满刮腻子, 磨平(满刮第二遍腻子, 磨平中档做法) 8. 局部腻子, 磨平 9. 清理基层	m2	322.9000	17.48	5644.29
38	020302001002	轻钢龙骨石膏板吊顶 【项目特征】 1. 做法详见陕09j01 棚151 2. 面层600*600中距石膏板吊顶, 饰面刷喷乳胶漆 3. 基层轻钢龙骨 4. 部位：三层2~8轴户内吊顶	m2	102.3500	103.59	10602.44
宿舍楼屋面						
39	补ab008001	原彩钢屋面拆除 【项目特征】 1. 人工拆除原彩钢屋面 2. 垃圾清运	m2	196.3500	8.66	1700.39
40	010701001001	彩钢板屋面 【项目特征】 1. 彩钢板安装 2. 基层破损修复	m2	196.3500	28.01	5499.76
41	010701001002	原有彩钢板屋面修复 【项目特征】 1. 原有彩钢板屋面修复 2. 破损部位修复, 无损部位保护等内容	m2	89.5800	28.01	2509.14
42	010702001001	屋面卷材防水 【项目特征】 1. 材质：4厚SBS改性沥青防水卷材 2. 含四周翻起	m2	89.1000	39.65	3532.82
宿舍楼外墙面						
43	补ab009001	原墙面拆除(外) 【项目特征】 1. 人工铲除墙面面层, 保留外保温层 2. 垃圾清运	m2	417.2100	18.00	7509.78
44	020507001006	外墙真石漆 【项目特征】 做法详见陕09j01 外涂3 1. 真石漆面层 2. 基层抗裂系统完成面 3. 保温层采用原有保温层	m2	417.2100	106.70	44516.31



措施项目清单计价表

工程名称：宿舍楼改造工程--土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第10页/共74页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000	17187.89	17187.89
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000	1177.42	1177.42
3	二次搬运	项	1.0000	432.87	432.87
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000	623.33	623.33
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000	0.00	0.00
6	施工排水	项	1.0000	0.00	0.00
7	施工降水	项	1.0000	0.00	0.00
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000	0.00	0.00
9	已完工程及设备保护	项	1.0000	0.00	0.00
10	其他	项	1.0000	0.00	0.00
11	建筑工程混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1.0000	0.00	0.00
12	建筑工程脚手架	项	1.0000	0.00	0.00
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1.0000	0.00	0.00
14	装饰装修工程脚手架	项	1.0000	0.00	0.00
15	装饰装修工程垂直运输机械、超高降效	项	1.0000	0.00	0.00
16	装饰装修工程室内空气污染测试	项	1.0000	0.00	0.00



其他项目清单计价表

工程名称：宿舍楼改造工程--土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第11页/共74页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
F1	其他项目		0.0000	0.00	50000.00
F1.1	暂列金额	项	1.0000	0.00	50000.00
F1.1.1	不可预见发生费用	项	1.0000	50000.00	50000.00
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3	计日工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.1	人工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.2	材料	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.3	机械	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4	总承包服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000	0.00	0.00



规费、税金项目清单计价表

工程名称：宿舍楼改造工程--土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第12页/共74页

序号	项目名称	计算基础	费率	金额(元)	
				综合单价	合价
一	规费		4.75		19745.41
1	社会保障费		4.30		17874.79
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55		14757.09
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		623.54
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45		1870.62
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07		290.98
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		166.28
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		166.28
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30		1247.08
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		623.54
	规费合计				19745.41
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00		17187.89
	安全文明施工措施费合计				17187.89
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00		37300.50
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41		1785.30
1	城市维护建设税				
2	教育费附加税				
3	地方教育费附加税				
	税金合计				39085.80



主要材料价格表

工程名称：宿舍楼改造工程—土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第13页/共74页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	10001	综合工日	工日	233.8007	136.00	31796.90	
2	10002	综合工日(装饰)	工日	644.8567	146.00	94149.08	
3	10010	各种型钢	t	1.1098	4000.00	4439.20	
4	10011	各种型钢	kg	77.6691	4.00	310.68	
5	10014	铁件	kg	40.9400	5.60	229.26	
6	10031	钢板 2.5mm	kg	100.9450	4.03	406.81	
7	10036	钢板网(综合)	m2	3.4396	9.00	30.96	
8	10040	彩钢板 0.6mm	m2	0.7056	30.20	21.31	
9	10041	彩钢板 0.7mm	m2	4.9380	35.20	173.82	
10	10075	钢丝绳	kg	0.0220	8.30	0.18	
11	10088	组合钢模板	kg	18.8336	4.95	93.23	
12	10141	铝扣板 300×300	m2	38.4540	60.00	2307.24	
13	10148	规格料(模板用)	m3	0.1282	1533.00	196.53	
14	10174	方垫木	m3	0.0101	1300.00	13.13	
15	101751	木脚手板	m3	0.0314	1300.00	40.82	
16	101752	木垫块	m3	0.0105	1533.00	16.10	
17	10184	松厚板	m3	0.0081	1533.00	12.42	
18	10235	水泥(综合)	kg	20.8520	0.48	10.01	
19	10236	水泥 32.5	kg	3806.4217	0.48	1827.08	
20	10237	水泥 42.5	kg	366.2399	0.50	183.12	
21	10242	白水泥	kg	1002.1127	0.70	701.48	
22	10319-1	耐碱玻纤网格布(标准)	m2	563.2335	5.50	3097.78	
23	10320	玻璃纤维布	m2	572.1902	1.60	915.50	
24	10343	橡胶垫圈	1000只	0.0584	70.00	4.09	
25	10347	橡胶密封条	m	268.1246	3.90	1045.69	
26	10397	聚氨酯甲、乙料	kg	59.0994	8.20	484.62	
27	10399	防水漆	kg	166.8840	15.00	2503.26	
28	10407	氯丁胶乳沥青	kg	16.1984	2.50	40.50	
29	10408	氯丁橡胶沥青胶乳	kg	327.6195	2.50	819.05	
30	10411	丙烯酸酯防水涂料	kg	720.1788	6.43	4630.75	
31	10417	密封油膏	kg	32.4885	4.50	146.20	
32	10418_1	4mm厚改性沥青卷材	m2	109.9583	25.00	2748.96	
33	10419	聚乙烯丙纶双面复合卷材	m2	178.4112	20.00	3568.22	
34	10437	塑钢窗	m2	46.4141	215.00	9979.03	
35	10438-1	固定纱框(含附件)	m2	17.6647	25.00	441.62	
36	10439	塑料窗纱	m2	18.8790	1.45	27.37	
37	10440_1	硅镁合金门	m2	5.4396	450.00	2447.82	
38	10447	三防门	m2	45.3600	550.00	24948.00	
39	10451	塑钢门连窗	m2	15.3090	220.00	3367.98	
40	10544	卡具插销	kg	1.2218	4.50	5.50	
41	10552	地脚	个	596.9366	1.50	895.40	
42	10570	棉纱头	kg	1.7374	8.00	13.90	
43	10590	压型夹芯板屋面	m2	124.3084	35.00	4350.79	
44	10596	机油	kg	0.0419	7.00	0.29	

主要材料价格表

工程名称：宿舍楼改造工程--土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第14页/共74页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
45	10598	铅油	kg	0.8376	4.50	3.77	
46	10599	汽油	kg	3.1724	6.57	20.84	
47	10615	羧甲基纤维素	kg	91.8548	7.00	642.98	
48	10617	氧气	m3	3.2248	9.00	29.02	
49	10618	液化气	kg	23.5848	7.73	182.31	
50	10620	乙炔气	m3	1.4030	68.00	95.40	
51	10622	乙酸乙酯	kg	36.6559	4.50	164.95	
52	10657	滑石粉	kg	959.2912	0.40	383.72	
53	10661	二甲苯	kg	91.9642	5.26	483.73	
54	10662	二甲苯稀释剂	kg	24.1982	3.50	84.69	
55	10664	大白粉	kg	54.0408	0.26	14.05	
56	10689	隔离剂	kg	2.5926	3.00	7.78	
57	10712	胶 117	kg	2071.4640	6.30	13050.22	
58	10736	乳胶漆	kg	29.0162	11.66	338.33	
59	10744	调合漆	kg	11.3151	7.15	80.90	
60	10747	防锈漆	kg	20.7983	5.56	115.64	
61	10773	透明底漆	kg	146.0235	27.38	3998.12	
62	10789	油漆溶剂油	kg	2.0747	10.81	22.43	
63	10791	聚醋酸乙稀乳液	kg	6.1410	13.21	81.12	
64	10798	H型真石涂料	kg	2086.0500	10.00	20860.50	
65	10815	标准砖	1000块	2.4068	480.00	1155.26	
66	10835_1	300*600mm釉面砖	m2	168.7088	80.00	13496.70	
67	10869	砾石 20~40mm	m3	2.4803	80.00	198.42	
68	10873	碎石(综合)	m3	0.0469	80.00	3.75	
69	10894	净砂	m3	5.7516	160.00	920.26	
70	10895	中砂	m3	2.2770	110.00	250.47	
71	10902	仿瓷涂料	kg	5178.6600	1.00	5178.66	
72	10908	石膏粉	kg	2.0982	0.60	1.26	
73	10925	电焊条(普通)	kg	34.9433	5.35	186.95	
74	10943	镀锌铁皮 0.5mm	m2	0.3564	26.00	9.27	
75	10950	镀锌铁丝 8#	kg	6.1670	4.12	25.41	
76	10954	镀锌铁丝 22#	kg	0.0596	4.72	0.28	
77	10957-1	钢丝刷	把	3.0363	2.00	6.07	
78	10981	自攻螺丝	1000只	0.5543	26.00	14.41	
79	10984	自攻螺丝 U6.3	1000只	0.0584	26.00	1.52	
80	11008	高强螺栓	kg	1.6483	8.00	13.19	
81	11012	螺母	个	476.7650	0.14	66.75	
82	11026	膨胀螺栓	套	15.5554	1.10	17.11	
83	11026-1	膨胀螺栓	100个	1.1000	110.00	121.00	
84	11031	膨胀螺栓 M8×80	套	23.8682	0.92	21.96	
85	11033-1	塑料膨胀螺栓 D8	套	1877.4450	0.85	1595.83	
86	11035	膨胀螺栓I型 M12×130	套	596.9366	1.19	710.35	
87	11050	射钉	个	214.2765	0.02	4.29	
88	11054	铁钉	kg	11.2644	4.98	56.10	

主要材料价格表

工程名称：宿舍楼改造工程--土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第15页/共74页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
89	11067	不锈钢拉铆钉	1000只	0.4100	57.80	23.70	
90	11075	水泥钢钉	kg	0.2851	6.30	1.80	
91	11100	石料切割锯片	片	1.6222	60.00	97.33	
92	11100-1	L型、U型钢固定卡	个	109.9943	0.50	55.00	
93	11176	大理石板	m2	4.6453	240.00	1114.87	
94	11187	大理石毛边板	m3	0.0407	4500.00	183.15	
95	11208	轻钢龙骨不上人型(平面) 300×300	m2	38.2655	37.97	1452.94	
96	11210	轻钢龙骨不上人型(平面) 600×600	m2	103.8853	40.80	4238.52	
97	11356-2	GRC轻质隔墙板 90mm	m2	54.1631	120.00	6499.57	
98	11360	聚乙烯泡沫板	m3	0.2070	350.00	72.45	
99	11365	石膏板(饰面)	m2	107.4675	10.00	1074.68	
100	11374-1	玻璃纤维嵌缝布	m2	21.9989	2.00	44.00	
101	11414	不锈钢压盖	1000只	0.0584	400.00	23.36	
102	11427	吊筋	kg	37.1943	29.93	1113.23	
103	11605	建筑胶	kg	421.1536	7.00	2948.08	
104	11610	水	m3	9.5546	3.85	36.79	
105	116111	铁砂布	张	0.0733	0.92	0.07	
106	116111-1	铁砂布 0#~2#	张	22.8246	0.92	21.00	
107	11614	豆包布(白布) 0.9m宽	m	0.1842	2.00	0.37	
108	11615	破布	kg	3.0363	4.00	12.15	
109	11621	草板纸 80#	张	7.4798	1.30	9.72	
110	11623	砂纸	张	20.4640	0.50	10.23	
111	11627	砂轮片	片	0.2094	53.00	11.10	
112	116301	草袋子	m2	2.1158	1.71	3.62	
113	11642	软填料	kg	32.9372	3.00	98.81	
114	11682	垫圈	个	238.5710	0.03	7.16	
115	11696	油漆材料费	元	24.3486	1.00	24.35	
116	11698	其他材料费	元	12.3675	1.00	12.37	
117	11699	其他材料费(占材料费%)	%	69.2847	0.00	0.00	
118	11705	钢模维修费 (占钢模、扣件、卡具)	%	23.8400	0.00	0.00	
119	11907	钢筋码	kg	10.9473	3.75	41.05	
120	11940	成品抗裂砂浆	kg	1668.8400	1.50	2503.26	
121	b0981	自攻螺丝	只	3531.0750	0.22	776.84	
122	BCCL0002	补充定额	樘	2306.7200	1.00	2306.72	
123	BCCL0004	补充定额	个	461.3445	1.00	461.34	
124	BCCL0007	补充定额	m2	24956.3056	1.00	24956.31	
125	J03020	汽车式起重机 5t	台班	0.0525	522.35	27.42	
126	J03035	门式起重机 10t	台班	0.4712	547.43	257.95	
127	J03036	门式起重机 20t	台班	0.1780	754.40	134.28	
128	J04006	载重汽车 6t	台班	0.0507	464.79	23.56	
129	J04007	载重汽车 8t	台班	0.0524	518.48	27.17	
130	J04033	机动翻斗车 1t	台班	0.2324	245.39	57.03	

主要材料价格表

工程名称：宿舍楼改造工程--土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第16页/共74页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
131	J06006	双锥反转出料混凝土搅拌机 350L	台班	0.1788	224.13	40.07	
132	J06016	灰浆搅拌机 200L	台班	1.6065	188.39	302.65	
133	J07013	木工圆锯机 Φ600mm	台班	0.0656	29.25	1.92	
134	J07047	摇臂钻床 Φ50mm	台班	0.1466	217.87	31.94	
135	J07055	剪板机 40×3100mm	台班	0.0209	761.68	15.92	
136	J07056	型钢剪断机 500mm	台班	0.1152	281.58	32.44	
137	J07061	板料校平机 16×2000mm	台班	0.0209	1661.98	34.74	
138	J07070	刨边机 12000mm	台班	0.0314	802.18	25.19	
139	J09002	交流弧焊机 32kV·A	台班	1.3935	239.71	334.04	
140	J09003	交流弧焊机 42kV·A	台班	4.9499	266.55	1319.40	
141	J10012	电动空气压缩机 1m3/min	台班	4.1721	210.71	879.10	
142	J10020	内燃空压机 9m3/min	台班	0.0838	592.54	49.65	
143	J10599	汽油(台班用)	kg	1.2233	6.57	8.04	
144	J12045	电焊条烘干箱 60cm×50cm×75cm	台班	0.9318	23.27	21.68	
145	J140891	座式砂轮机	台班	0.5863	14.60	8.56	
146	J140892	手动砂轮机	台班	0.5863	13.81	8.10	
147	J140893	千斤顶	台班	0.5863	7.14	4.19	
148	J140894	手动葫芦	台班	0.5863	35.35	20.73	
149	J14114	安拆费及场外运输费(台班用)	元	94.5617	1.00	94.56	
150	J14115	大修理费(台班用)	元	30.7733	1.00	30.77	
151	J14116	经常修理费(台班用)	元	78.6065	1.00	78.61	
152	J14117	其他费用(台班用)	元	3.6391	1.00	3.64	
153	J14118	折旧费(台班用)	元	235.2247	1.00	235.22	
154	J15009	石料切割机	台班	1.8655	35.14	65.55	
155	J15010	型钢校正机	台班	0.1152	880.55	101.44	
156	J15012	混凝土震捣器(插入式)	台班	0.2950	11.82	3.49	
157	J15013	混凝土震捣器(平板式)	台班	0.0417	13.57	0.57	
158	J15014	电锤(小功率) 520W	台班	2.1626	9.31	20.13	
159	J15019	恒温箱	台班	0.9318	20.06	18.69	
160	J15022	多用喷枪	台班	4.1721	5.34	22.28	
161	J15047	其他机械费(占机械费%)	%	34.3116	0.00	0.00	
162	J15051	轨道平车 10t	台班	0.2932	21.23	6.22	
163	J15052	手电钻	台班	4.7850	5.28	25.26	
164	J4001	综合人工(台班用)	工日	18.0471	136.00	2454.41	
165	J40100	柴油(台班用)	kg	9.2621	5.57	51.59	
166	J40150	电(台班用)	kw·h	1136.9001	0.58	659.40	
167	P-187	水泥砂浆 M5 水泥32.5	m3	0.9303	214.04	199.12	
168	P-220	6mm厚水泥砂浆 1:2	m3	1.0804	416.04	449.49	
169	P-222	聚合物4mm厚水泥砂浆	m3	0.7203	416.04	299.67	
170	P-226	聚合物水泥砂浆	m3	0.0232	416.04	9.65	
171	P-229	水泥砂浆 1:2.5	m3	0.1166	400.36	46.68	
172	P-238	水泥砂浆 1:3	m3	1.6044	361.48	579.96	
173	P-242	12mm厚水泥砂浆 1:3	m3	2.1608	361.48	781.09	
174	P-49	混凝土 C25	m3	3.0247	276.46	836.21	

单位工程造价汇总表(详细)

工程名称: 教学楼改造工程--土建

专业名称: 【建筑装饰专业】

第17页/共74页

序号	单位工程名称	造价(元)
F1	分部分项工程费	47198.83
F1.1	分部分项合计Σ(综合单价×工程量)	38766.94
F1.2	分部分项人工费调增差价合计	8431.89
F2	措施项目费	2386.02
F2.1	措施项目合计Σ(综合单价×工程量)	343.77
F2.2	措施项目人工费调增差价合计	0.00
F2.3	其中:安全文明施工措施费	2042.25
F3	其他项目费	0.00
F3.1	其他项目合计Σ(综合单价×工程量)	0.00
F3.2	其他项目人工费调增差价合计	0.00
F4	规费	2355.27
F4.1	社会保障费	2132.14
F4.1.1	养老保险	1760.26
F4.1.2	失业保险	74.38
F4.1.3	医疗保险	223.13
F4.1.4	工伤保险	34.71
F4.1.5	残疾人就业保险	19.83
F4.1.6	女工生育保险	19.83
F4.2	住房公积金	148.75
F4.3	建筑施工安全生产责任保险	74.38
F5	税前工程造价	49436.61
F6	增值税销项税额	4449.29
F7	附加税	212.95
F8	工程总造价	54098.85



分部分项工程量清单计价表

工程名称：教学楼改造工程—土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第18页/共74页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		教学楼一层改造-厨房				
1	补ab001001	厨房原地面铲除 【项目特征】 1. 人工铲除原有地砖 2. 垃圾清运	m ²	49.0000	10.00	490.00
2	补ab002001	厨房原墙面铲除 【项目特征】 1. 人工铲除原墙面漆 2. 垃圾清运		64.3800	8.22	529.20
3	010702004001	不锈钢排水沟 【项目特征】 1. 人工挖沟槽 2. 200*300成品304不锈钢排水沟安装 3. 基础包C20混凝土，总体0.5%坡向外隔油池	m	16.2000	388.88	6299.86
4	补ab004001	不锈钢隔油池 【项目特征】 1. 800*400*400成品304不锈钢隔油池	个	1.0000	3001.59	3001.59
5	020204003001	块料墙面 【项目特征】 1. 做法见 陕09j01 内112 2. 白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂浆勾缝) 3. 5厚300*600mm釉面砖(粘贴前先 将釉面砖浸水2h以上) 4. 4厚强力胶水泥粘结层,揉揉压实 5. 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 6. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 7. 贴砖高度3米	m ²	64.3800	146.60	9438.11
6	020302001001	轻钢龙骨集成吊顶 【项目特征】 1. 做法详见陕09j01 棚154 2. 600*600铝扣板吊顶 3. 轻钢龙骨基层	m ²	49.0000	139.08	6814.92
7	020102002001	块料地面 【项目特征】 1. 做法见 陕09j01 地29 2. 铺600*600防滑地砖地面,干水泥擦缝 3. 撒素水泥面(洒适量清水) 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 5. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻高起150高 6. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平	m ²	45.7700	170.15	7787.77
		教学楼一层改造-储物间				
8	020102002002	块料地面 【项目特征】 1. 做法见 陕09j01 地29 2. 铺600*600防滑地砖地面,干水泥擦缝 3. 撒素水泥面(洒适量清水) 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)	m ²	23.7000	142.10	3367.77
		教学楼一层改造-接待室				



分部分项工程量清单计价表

工程名称：教学楼改造工程—土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第19页/共74页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
9	020104002001	竹木地板 【项目特征】 1. 铺15厚复合木地板 2. 基层处理	m ²	23.7000	35.00	829.50
10	020105007001	金属踢脚线 【项目特征】 1. 6cm高铝合金踢角线	m ²	1.1640	178.88	208.22



措施项目清单计价表

工程名称：教学楼改造工程--土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第20页/共74页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000	2042.25	2042.25
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000	180.53	180.53
3	二次搬运	项	1.0000	67.41	67.41
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000	95.83	95.83
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000	0.00	0.00
6	施工排水	项	1.0000	0.00	0.00
7	施工降水	项	1.0000	0.00	0.00
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000	0.00	0.00
9	已完工程及设备保护	项	1.0000	0.00	0.00
10	其他	项	1.0000	0.00	0.00
11	建筑工程混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1.0000	0.00	0.00
12	建筑工程脚手架	项	1.0000	0.00	0.00
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1.0000	0.00	0.00
14	装饰装修工程脚手架	项	1.0000	0.00	0.00
15	装饰装修工程垂直运输机械、超高降效	项	1.0000	0.00	0.00
16	装饰装修工程室内空气污染测试	项	1.0000	0.00	0.00



其他项目清单计价表

工程名称：教学楼改造工程--土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第21页/共74页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
F1	其他项目		0.0000	0.00	0.00
F1.1	暂列金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.1.1	设计变更及材料(主材)差价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3	计日工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.1	人工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.2	材料	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.3	机械	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4	总承包服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000	0.00	0.00



规费、税金项目清单计价表

工程名称：教学楼改造工程--土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第22页/共74页

序号	项目名称	计算基础	费率	金额(元)	
				综合单价	合价
一	规费		4.75		2355.27
1	社会保障费		4.30		2132.14
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55		1760.26
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		74.38
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45		223.13
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07		34.71
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		19.83
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		19.83
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30		148.75
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		74.38
	规费合计				2355.27
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00		2042.25
	安全文明施工措施费合计				2042.25
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00		4449.29
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41		212.95
1	城市维护建设税				
2	教育费附加税				
3	地方教育费附加税				
	税金合计				4662.24



主要材料价格表

工程名称：教学楼改造工程--土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第23页/共74页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	10001	综合工日	工日	13.9360	136.00	1895.30	
2	10002	综合工日(装饰)	工日	73.0270	146.00	10661.94	
3	10014	铁件	kg	19.6000	5.60	109.76	
4	10142	铝扣板 600×600	m ²	49.9800	60.00	2998.80	
5	10148	规格料(模板用)	m ³	0.0006	1533.00	0.92	
6	10184	松厚板	m ³	0.0032	1533.00	4.91	
7	10233	锯木屑	m ³	0.4168	6.00	2.50	
8	10236	水泥 32.5	kg	2522.9015	0.48	1210.99	
9	10242	白水泥	kg	13.7865	0.70	9.65	
10	10320	玻璃纤维布	m ²	131.6953	1.60	210.71	
11	10400	非焦油聚氨酯防水涂料	kg	86.9081	3.50	304.18	
12	10408	氯丁橡胶沥青胶乳	kg	130.0218	2.50	325.05	
13	10570	棉纱头	kg	1.3385	8.00	10.71	
14	10622	乙酸乙酯	kg	5.5626	4.50	25.03	
15	10661	二甲苯	kg	17.8443	5.26	93.86	
16	10714	胶 903	kg	0.4640	8.73	4.05	
17	10835_1	300*600mm釉面砖	m ²	66.9552	80.00	5356.42	
18	10841_1	600*600mm防滑地砖	m ²	47.3720	100.00	4737.20	
19	10841_2	600*600mm防滑地砖	m ²	24.5295	100.00	2452.95	
20	10868	砾石 10~30mm	m ³	0.2651	80.00	21.21	
21	10894	净砂	m ³	5.2579	160.00	841.26	
22	10895	中砂	m ³	0.1348	110.00	14.83	
23	10925	电焊条(普通)	kg	0.6272	5.35	3.36	
24	11008	高强螺栓	kg	0.5978	8.00	4.78	
25	11012	螺母	个	172.4800	0.14	24.15	
26	11050	射钉	个	74.9700	0.02	1.50	
27	11100	石料切割锯片	片	0.8661	60.00	51.97	
28	11210	轻钢龙骨不上人型(平面) 600×600	m ²	49.7350	40.80	2029.19	
29	11427	吊筋	kg	13.4750	29.93	403.31	
30	11605	建筑胶	kg	4.1724	7.00	29.21	
31	11610	水	m ³	5.1005	3.85	19.64	
32	116301	草袋子	m ²	0.2300	1.71	0.39	
33	11678_1	6cm高铝合金踢角线	m ²	1.1832	140.00	165.65	
34	11682	垫圈	个	86.2400	0.03	2.59	
35	11699	其他材料费(占材料费%)	%	0.1176	0.00	0.00	
36	BCCL0004	不锈钢隔油池	个	1.0000	3001.59	3001.59	
37	BCCL0007	补充定额	m ²	1217.4883	1.00	1217.49	
38	BCCL0008	补充定额		488.2901	1.00	488.29	
39	BCZC0062	不锈钢成品排水槽	m	16.2000	350.00	5670.00	
40	J04033	机动翻斗车 1t	台班	0.0253	245.39	6.21	
41	J06006	双锥反转出料混凝土搅拌机 350L	台班	0.0194	224.13	4.35	
42	J06016	灰浆搅拌机 200L	台班	0.8535	188.39	160.79	
43	J09002	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.0490	239.71	11.75	
44	J14114	安拆费及场外运输费(台班用)	元	5.1958	1.00	5.20	

主要材料价格表

工程名称：教学楼改造工程--土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第24页/共74页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
45	J14115	大修理费(台班用)	元	0.8725	1.00	0.87	
46	J14116	经常修理费(台班用)	元	3.3968	1.00	3.40	
47	J14117	其他费用(台班用)	元	0.1518	1.00	0.15	
48	J14118	折旧费(台班用)	元	4.1103	1.00	4.11	
49	J15009	石料切割机	台班	1.7894	35.14	62.88	
50	J15012	混凝土震捣器(插入式)	台班	0.0321	11.82	0.38	
51	J15013	混凝土震捣器(平板式)	台班	0.0045	13.57	0.06	
52	J4001	综合人工(台班用)	工日	1.1842	136.00	161.05	
53	J40100	柴油(台班用)	kg	0.1526	5.57	0.85	
54	J40150	电(台班用)	kw·h	12.9228	0.58	7.50	
55	P-220	6mm厚水泥砂浆 1:2	m ³	0.4288	416.04	178.40	
56	P-222	聚合物4mm厚水泥砂浆	m ³	0.2858	416.04	118.90	
57	P-235	5mm厚水泥砂浆(掺建筑胶) 1:2.5	m ³	0.3543	412.00	145.97	
58	P-238	水泥砂浆 1:3	m ³	0.8701	361.48	314.52	
59	P-242	12mm厚水泥砂浆 1:3	m ³	0.8575	361.48	309.97	
60	P-245	20mm厚水泥砂浆 1:3	m ³	0.9246	361.48	334.22	
61	P-248	20mm厚水泥砂浆(掺建筑胶) 1:3	m ³	1.4033	371.17	520.86	
62	P-28	混凝土 C20	m ³	0.3289	267.75	88.06	
63	P-323	素水泥浆(掺建筑胶)一道	m ³	0.1159	974.12	112.90	



单位工程造价汇总表(详细)

工程名称: 宿舍楼、教学楼改造工程--强电

专业名称: 【电气设备安装工程】 第25页/共74页

序号	单位工程名称	造价(元)
F1	分部分项工程费	145532.04
F1.1	分部分项合计Σ(综合单价×工程量)	108763.98
F1.2	分部分项人工费调增差价合计	36768.06
F2	措施项目费	7198.57
F2.1	措施项目合计Σ(综合单价×工程量)	1042.43
F2.2	措施项目人工费调增差价合计	0.00
F2.3	其中:安全文明施工措施费	6156.14
F3	其他项目费	0.00
F3.1	其他项目合计Σ(综合单价×工程量)	0.00
F3.2	其他项目人工费调增差价合计	0.00
F4	规费	7254.71
F4.1	社会保障费	6567.42
F4.1.1	养老保险	5421.94
F4.1.2	失业保险	229.10
F4.1.3	医疗保险	687.29
F4.1.4	工伤保险	106.91
F4.1.5	残疾人就业保险	61.09
F4.1.6	女工生育保险	61.09
F4.2	住房公积金	458.19
F4.3	建筑施工安全生产责任保险	229.10
F5	税前工程造价	150978.15
F6	增值税销项税额	13588.03
F7	附加税	655.94
F8	工程总造价	165222.12



分部分项工程量清单计价表

工程名称：宿舍楼、教学楼改造工程--强电

专业名称：【电气设备安装工程】 第26页/共74页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		配电箱				
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称:配电箱 1-APZ 2. 规格:W*H*D=850*1200*200 3. 安装方式:距地1m明装 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 焊、压接线端子	台	1.0000	4409.66	4409.66
2	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 名称:配电箱 1-ALZ 2. 规格:W*H*D=850*1200*200 3. 安装方式:距地1.5m嵌墙安装 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 焊、压接线端子	台	1.0000	2864.55	2864.55
3	030204018003	配电箱 [项目特征] 1. 名称:配电箱 2-ALZ 2. 规格:W*H*D=850*1200*200 3. 安装方式:距地1.5m嵌墙安装 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 焊、压接线端子	台	1.0000	2838.05	2838.05
4	030204018004	配电箱 [项目特征] 1. 名称:配电箱 3-ALZ 2. 规格:W*H*D=850*1200*200 3. 安装方式:距地1.5m嵌墙安装 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 焊、压接线端子	台	1.0000	2846.89	2846.89
5	030204018005	配电箱 [项目特征] 1. 名称:配电箱 1-CF 2. 规格:W*H*D=850*1200*200 3. 安装方式:距地1m明装 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 焊、压接线端子	台	1.0000	2436.07	2436.07
6	030204018006	配电箱 [项目特征] 1. 名称:配电箱 SS1 2. 规格:W*H*D=298*350*120 3. 安装方式:距地1.8m嵌墙暗装 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 焊、压接线端子	台	21.0000	1007.38	21154.98
7	030204018007	配电箱 [项目特征] 1. 名称:配电箱 SS2 2. 规格:W*H*D=298*350*120 3. 安装方式:距地1.8m嵌墙暗装 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 焊、压接线端子	台	2.0000	1016.22	2032.44



分部分项工程量清单计价表

工程名称：宿舍楼、教学楼改造工程—强电

专业名称：【电气设备安装工程】 第27页/共74页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
8	030204018008	配电箱 [项目特征] 1. 名称:配电箱 BG 2. 规格:W*H*D=298*350*120 3. 安装方式:距地1.8m嵌墙暗装 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 焊、压接线端子	台	1.0000	1774.17	1774.17
9	030204018009	配电箱 [项目特征] 1. 名称:配电箱 ZB 2. 规格:W*H*D=298*350*120 3. 安装方式:距地1.8m嵌墙暗装 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 焊、压接线端子	台	1.0000	1016.21	1016.21
10	030204018010	配电箱 [项目特征] 1. 名称:配电箱 1-ALE 2. 规格:W*H*D=400*500*140 3. 安装方式:距地1.8m暗装 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 焊、压接线端子	台	1.0000	1182.32	1182.32
		配管				
11	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 名称、规格: 普通电力桥架100*100 2. 材质:钢制桥架 3. 敷设方式:水平敷设 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	88.9440	83.28	7407.26
12	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	1.9880	20.68	41.11
13	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	118.8560	14.83	1762.63
14	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC32 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	44.1500	11.70	516.56



分部分项工程量清单计价表

工程名称：宿舍楼、教学楼改造工程--强电

专业名称：【电气设备安装工程】 第28页/共74页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
15	030212001004	电气配管 [项目特征] 1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC25 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	789.3390	9.80	7735.52
16	030212001005	电气配管 [项目特征] 1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC20 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	477.3090	12.30	5870.90
		配线				
17	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:照明线 2. 导线型号、材质、规格: BV-2.5mm ² 3. 敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	1349.5510	2.77	3738.26
18	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:动力线 2. 导线型号、材质、规格: BV-4mm ² 3. 敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	2498.8970	3.48	8696.16
19	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:动力线 2. 导线型号、材质、规格: BV-6mm ² 3. 敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	1196.8320	5.39	6450.92
20	030212003004	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:多芯软导线 2. 导线型号、材质、规格: RH-RVS-2*1.5mm ² 3. 敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	121.5560	6.81	827.80
21	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格: YJV22-4*95mm ² 3. 敷设方式:桥架及管内水平敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	8.9690	222.02	1991.30




分部分项工程量清单计价表

工程名称：宿舍楼、教学楼改造工程--强电

专业名称：【电气设备安装工程】 第29页/共74页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
22	030208001002	电力电缆 [项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4*70mm ² 3. 敷设方式:桥架及管内水平敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	32.3570	181.62	5876.68
23	030208001003	电力电缆 [项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:BTTRZ-3*4mm ² 3. 敷设方式:桥架及管内水平敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	3.9880	18.76	74.81
24	030208001004	电力电缆 [项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*16mm ² 3. 敷设方式:桥架及管内水平敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	23.9520	69.11	1655.32
		灯具开关插座				
25	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:带保护接点暗装普通插座 2. 规格:安全型250V 10A [工作内容] 1. 安装	个	104.0000	16.37	1702.48
26	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称:床头插座 2. 规格:安全型250V 10A [工作内容] 1. 安装	个	29.0000	16.37	474.73
27	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称:热水器插座 2. 规格:安全型250V 16A [工作内容] 1. 安装	个	4.0000	17.78	71.12
28	030204031004	小电器 [项目特征] 1. 名称:高位空调插座 2. 规格:安全型250V 16A [工作内容] 1. 安装	个	28.0000	17.78	497.84
29	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:23W [工程内容] 1. 安装	套	51.0000	66.99	3416.49
30	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称:防水防尘LED吸顶灯 2. 规格:23W [工程内容] 1. 安装	套	13.0000	86.32	1122.16




分部分项工程量清单计价表

工程名称：宿舍楼、教学楼改造工程—强电

专业名称：【电气设备安装工程】 第30页/共74页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
31	030204031005	小电器 [项目特征] 1. 名称:暗装单联单控开关 2. 规格:250V 10A [工作内容] 1. 安装	个	57.0000	14.26	812.82
32	030204031006	小电器 [项目特征] 1. 名称:暗装三联单控开关 2. 规格:250V 10A [工作内容] 1. 安装	个	1.0000	24.04	24.04
33	030204031007	小电器 [项目特征] 1. 名称:换气扇 [工作内容] 1. 安装	个	4.0000	159.17	636.68
34	030213001003	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称:LED吸顶灯(带红外感应控制开关) 2. 规格:16W [工程内容] 1. 安装	套	17.0000	87.19	1482.23
35	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:应急照明灯(自带蓄电池) 2. 规格:3W [工作内容] 1. 安装	套	15.0000	114.58	1718.70
36	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:楼层标志灯(带蓄电池) 2. 规格:1W [工作内容] 1. 安装	套	3.0000	114.58	343.74
37	030213003003	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:疏散指示灯(自带蓄电池) 2. 规格:1W [工作内容] 1. 安装	套	10.0000	114.58	1145.80
38	030213003004	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:安全出口标志灯(带蓄电池) 2. 规格:1W [工作内容] 1. 安装	套	1.0000	114.58	114.58



措施项目清单计价表

工程名称：宿舍楼、教学楼改造工程--强电

专业名称：【电气设备安装工程】 第31页/共74页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000	6156.14	6156.14
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000	536.76	536.76
3	二次搬运	项	1.0000	268.38	268.38
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000	237.29	237.29
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000	0.00	0.00
6	施工排水	项	1.0000	0.00	0.00
7	施工降水	项	1.0000	0.00	0.00
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000	0.00	0.00
9	已完工程及设备保护	项	1.0000	0.00	0.00
10	其他	项	1.0000	0.00	0.00
11	组装平台	项	1.0000	0.00	0.00
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1.0000	0.00	0.00
13	压力容器和高压管道的检验	项	1.0000	0.00	0.00
14	焦炉施工大棚	项	1.0000	0.00	0.00
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1.0000	0.00	0.00
16	管道安装后的充气保护措施	项	1.0000	0.00	0.00
17	隧道内通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000	0.00	0.00
18	现场施工围栏	项	1.0000	0.00	0.00
19	长输管道临时水工保护措施	项	1.0000	0.00	0.00
20	长输管道施工便道	项	1.0000	0.00	0.00
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1.0000	0.00	0.00
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1.0000	0.00	0.00
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1.0000	0.00	0.00
24	格架式抱杆	项	1.0000	0.00	0.00
25	脚手架	项	1.0000	0.00	0.00

其他项目清单计价表

工程名称：宿舍楼、教学楼改造工程--强电

专业名称：【电气设备安装工程】 第32页/共74页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
F1	其他项目		0.0000	0.00	0.00
F1.1	暂列金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.1.1	设计变更及材料(主材)差价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3	计日工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.1	人工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.2	材料	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.3	机械	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4	总承包服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000	0.00	0.00



规费、税金项目清单计价表

工程名称：宿舍楼、教学楼改造工程--强电

专业名称：【电气设备安装工程】 第33页/共74页

序号	项目名称	计算基础	费率	金额(元)	
				综合单价	合价
一	规费		4.75		7254.71
1	社会保障费		4.30		6567.42
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55		5421.94
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		229.10
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45		687.29
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07		106.91
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		61.09
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		61.09
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30		458.19
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		229.10
	规费合计				7254.71
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00		6156.14
	安全文明施工措施费合计				6156.14
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00		13588.03
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41		655.94
1	城市维护建设税				
2	教育费附加税				
3	地方教育费附加税				
	税金合计				14243.97



主要材料价格表

工程名称：宿舍楼、教学楼改造工程--强电

专业名称：【电气设备安装工程】 第34页/共74页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	10001	综合工日	工日	389.6899	136.00	52997.83	
2	310059	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	个	26.5200	0.25	6.63	
3	310086	标志牌	个	4.5873	0.50	2.29	
4	310089	丙酮	kg	6.8400	9.91	67.78	
5	310149	冲击钻头 Φ6~12	个	0.1200	14.88	1.79	
6	310153	冲击钻头 Φ10	个	2.9580	15.24	45.08	
7	310159	醇酸防锈漆 C53-1	kg	1.1428	11.77	13.45	
8	310167	瓷接头 (双)	个	33.9900	0.48	16.32	
9	310313	电	kw·h	12.4522	0.58	7.22	
10	310327	电焊条 结422 Φ3.2	kg	1.5880	6.67	10.59	
11	310338	电缆吊挂 3×50	套	5.2665	3.22	16.96	
12	310345	电力复合脂(一级)	kg	13.2752	22.00	292.05	
13	310359	调合漆	kg	1.0300	7.15	7.36	
14	310373	镀锡裸铜绞线 16mm ²	kg	3.4380	62.00	213.16	
15	310377	镀锌扁钢 -25×4	kg	7.5000	5.50	41.25	
16	310390	镀锌电缆卡子 2×35	套	8.2193	1.00	8.22	
17	310391	镀锌电缆卡子 3×35	套	9.2166	1.86	17.14	
18	310464	镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫 M10×100以内	10套	17.5560	9.28	162.92	
19	310466	镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫 M12×100以内	10套	2.4300	15.62	37.96	
20	310479	镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫 M8×100以内	10套	2.3395	8.12	19.00	
21	310531	镀锌锁紧螺母 3×15~20	个	452.4912	0.91	411.49	
22	310532	镀锌锁紧螺母 3×20	个	18.3639	0.91	16.71	
23	310533	镀锌锁紧螺母 3×25	个	0.3075	1.28	0.39	
24	310553	镀锌铁丝 13#~17#	kg	4.3731	4.61	20.16	
25	310556	镀锌铁丝 18#~22#	kg	5.3282	4.67	24.88	
26	310714	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.1000	16.20	1.62	
27	310716	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg	1.0673	13.22	14.11	
28	310720	封铅(含铅 65%、含锡 35%)	kg	0.9989	23.92	23.89	
29	310751	钢板垫板	kg	4.9000	6.30	30.87	
30	310814	钢锯条	根	16.7139	0.98	16.38	
31	310821	钢丝 Φ1.6	kg	5.0197	9.00	45.18	
32	310945	固定卡子 3×80	套	31.3944	1.64	51.49	
33	310951	管接头 DN20	个	19.5881	1.56	30.56	
34	310952	管接头 DN25	个	0.3280	2.33	0.76	
35	311042	焊锡	kg	7.2677	47.13	342.53	
36	311043	焊锡膏 瓶装50g	kg	1.3352	40.00	53.41	
37	311044	焊锡丝	kg	6.4120	58.62	375.87	
38	311051	合金钢钻头 Φ10	个	0.1141	19.65	2.24	
39	311210	黄漆布带 20mm×40m	卷	22.3020	8.24	183.77	
40	311247	胶合剂	kg	1.2154	21.00	25.52	
41	311305	接地线 5.5~16mm ²	m	20.0124	6.15	123.08	
42	311432	聚四氟乙烯带 1×30	kg	0.8400	98.25	82.53	

主要材料价格表

工程名称：宿舍楼、教学楼改造工程--强电

专业名称：【电气设备安装工程】 第35页/共74页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
43	311520	沥青绝缘漆	kg	0.0971	11.33	1.10	
44	311522	沥青清漆	kg	0.0098	9.66	0.09	
45	311564	铝接线端子 25mm ²	个	36.9984	3.35	123.94	
46	311565	铝接线端子 95mm ²	个	18.2040	5.65	102.85	
47	311658	裸铜线 10mm ²	kg	5.2000	56.00	291.20	
48	311695	棉纱	kg	0.4447	8.00	3.56	
49	311696	棉纱头	kg	14.0537	8.00	112.43	
50	311723	木螺丝 $\Phi 2\sim 4\times 6\sim 65$	10个	98.9840	0.16	15.84	
51	311724	木螺丝 $\Phi 4.5\sim 6\times 15\sim 100$	10个	34.3200	0.16	5.49	
52	311726	木螺丝 $\Phi 4\times 65$ 以下	10个	1.6800	0.16	0.27	
53	311803	膨胀螺栓 M10	10套	1.1476	15.50	17.79	
54	311851	破布	kg	13.7157	4.00	54.86	
55	311911	其他材料费(占材料费)	%	829.6546	0.00	0.00	
56	311926	汽油 90#	kg	42.1102	6.57	276.66	
57	311986	溶剂汽油 200#	kg	0.2917	7.00	2.04	
58	312002	伞形螺栓 M6~8×150	套	138.7200	1.00	138.72	
59	312007	砂轮片 $\Phi 100$	片	0.0889	12.50	1.11	
60	312010	砂轮片 $\Phi 400$	片	0.0889	27.80	2.47	
61	312296	水泥砂浆 M10	m ³	4.2766	126.93	542.83	
62	312348	塑料护口(钢管用) DN15-20	个	452.1912	0.20	90.44	
63	312349	塑料护口(钢管用) DN20	个	18.3639	0.25	4.59	
64	312350	塑料护口(钢管用) DN25	个	0.3075	0.29	0.09	
65	312363	塑料胶布带 20mm×10m	卷	30.7627	3.50	107.67	
66	312365	塑料胶布带 25mm×10m	卷	3.3739	2.00	6.75	
67	312371	塑料绝缘线 BV-6.0mm ²	m	14.6560	4.30	63.02	
68	312373	塑料绝缘线 BV-105℃-2.5mm ²	m	14.7610	2.05	30.26	
69	312376	塑料绝缘线 BV-2.5mm ²	m	153.2370	1.86	285.02	
70	312389	塑料软管	kg	5.1500	14.00	72.10	
71	312392	塑料软管 D6	m	354.0000	0.45	159.30	
72	312415	塑料粘胶带	盘	1.2156	2.50	3.04	
73	312417	塑料胀管 $\Phi 6\sim 8$	个	135.1200	0.10	13.51	
74	312450	碳化硅砂轮 $\Phi 290\times 185$	个	9.8661	88.36	871.77	
75	312478	铁砂布 0#~2#	张	62.2000	0.92	57.22	
76	312496	铜接地端子带螺栓	套	93.3912	1.01	94.33	
77	312500	铜接线端子 DT-10mm ²	个	52.7800	3.19	168.37	
78	312502	铜接线端子 DT-16mm ²	个	15.5448	5.05	78.50	
79	312523	铜线端子 20A	个	29.4350	0.41	12.07	
80	312613	相色带 20mm×20m	卷	1.8480	3.85	7.11	
81	312624	橡胶垫 $\delta 2$	m ²	0.0536	126.55	6.78	
82	312812	异型塑料管 D2.5~5	m	8.8500	0.50	4.43	
83	312828	硬脂酸(一级)	kg	0.0507	13.68	0.69	
84	312870	圆钢 $\Phi 5.5\sim 9$	kg	0.8856	3.96	3.51	
85	312876	圆木台 $\Phi 150\sim 250$	块	85.0500	5.25	446.51	
86	313009	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	15.0000	2.60	39.00	

主要材料价格表

工程名称：宿舍楼、教学楼改造工程—强电

专业名称：【电气设备安装工程】 第36页/共74页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
87	313015	阻燃管接头 FST20	个	122.9099	0.51	62.68	
88	313016	阻燃管接头 FST25	个	203.2551	0.86	174.80	
89	313017	阻燃管接头 FST32	个	11.3738	1.38	15.70	
90	320190_1	带保护接点暗装普通插座	套	106.0800	8.00	848.64	
91	320190_2	床头插座	套	29.5800	8.00	236.64	
92	320199_1	热水器插座	套	4.0800	9.00	36.72	
93	320199_2	高位空调插座	套	28.5600	9.00	257.04	
94	320217_1	LED吸顶灯	套	51.5100	45.00	2317.95	
95	320217_2	防水防尘LED吸顶灯	套	13.1300	60.00	787.80	
96	320217_3	LED吸顶灯（带红外感应控制开关）	套	17.1700	65.00	1116.05	
97	320217_4	应急照明灯（自带蓄电池）	套	15.1500	95.00	1439.25	
98	320217_5	楼层标志灯（带蓄电池）	套	3.0300	95.00	287.85	
99	320217_6	疏散指示灯（自带蓄电池）	套	10.1000	95.00	959.50	
100	320217_7	安全出口标志灯（带蓄电池）	套	1.0100	95.00	95.95	
101	321003	刚性阻燃管 口径20	m	525.0520	1.80	945.09	
102	321004	刚性阻燃管 口径25	m	868.2740	2.40	2083.86	
103	321005	刚性阻燃管 口径32	m	48.5870	3.70	179.77	
104	321070	钢管 口径20	m	122.4258	8.95	1095.71	
105	321071	钢管 口径25	m	2.0497	13.21	27.08	
106	321528	户内热缩式电缆终端头 35~40mm ²	套	9.1800	45.00	413.10	
107	321529	户外热塑头 35~400mm ²	套	3.0600	45.00	137.70	
108	321606	接线盒	个	329.4600	1.50	494.19	
109	321671	绝缘导线 铜芯2.5mm ²	m	1565.4780	1.70	2661.31	
110	321985_1	桥架100*100	m	89.3887	60.00	5363.32	
111	322410_1	YJV22-4*95mm ²	m	9.0597	210.00	1902.54	
112	322410_2	YJV22-4*70mm ²	m	32.6836	170.00	5556.21	
113	322412_1	BTTRZ-3*4mm ²	m	4.0299	12.85	51.78	
114	322412_2	WDZ-YJY-5*16mm ²	m	24.1895	61.00	1475.56	
115	322416_1	RH-RVS-2*1.5mm ²	m	131.2848	5.68	745.70	
116	322420	铜芯绝缘导线 4mm ²	m	2623.8450	2.70	7084.38	
117	322421	铜芯绝缘导线 6mm ²	m	1256.6715	4.50	5655.02	
118	322585_1	暗装单联单控开关	只	58.1400	8.32	483.72	
119	322595_1	暗装三联单控开关	只	1.0200	16.85	17.19	
120	322897_1	换气扇	台	4.0000	120.00	480.00	
121	J03020	汽车式起重机 5t	台班	0.0325	522.35	16.98	
122	J04005	载重汽车 5t	台班	0.0325	442.50	14.38	
123	J04007	载重汽车 8t	台班	0.1779	518.48	92.24	
124	J09001	交流弧焊机 21kV·A	台班	0.9254	217.10	200.90	
125	J10599	汽油(台班用)	kg	0.7572	6.57	4.97	
126	J14114	安拆费及场外运输费(台班用)	元	6.0707	1.00	6.07	
127	J14115	大修理费(台班用)	元	3.8785	1.00	3.88	
128	J14116	经常修理费(台班用)	元	13.3458	1.00	13.35	
129	J14117	其他费用(台班用)	元	3.6475	1.00	3.65	

主要材料价格表

工程名称：宿舍楼、教学楼改造工程—强电

专业名称：【电气设备安装工程】 第37页/共74页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
130	J14118	折旧费(台班用)	元	20.6244	1.00	20.62	
131	J19076	电动煨弯机 100	台班	0.0012	115.70	0.14	
132	J19340	台式砂轮机 Φ100	台班	0.0889	16.81	1.49	
133	J4001	综合人工(台班用)	工日	1.4606	136.00	198.64	
134	J40100	柴油(台班用)	kg	7.3599	5.57	40.99	
135	J40150	电(台班用)	kw·h	55.7738	0.58	32.35	



单位工程造价汇总表(详细)

工程名称: 宿舍楼改造工程--弱电

专业名称: 【电气设备安装工程】 第38页/共74页

序号	单位工程名称	造价(元)
F1	分部分项工程费	47081.19
F1.1	分部分项合计Σ(综合单价×工程量)	32608.06
F1.2	分部分项人工费调增差价合计	14473.13
F2	措施项目费	2406.02
F2.1	措施项目合计Σ(综合单价×工程量)	411.33
F2.2	措施项目人工费调增差价合计	0.00
F2.3	其中:安全文明施工措施费	1994.69
F3	其他项目费	0.00
F3.1	其他项目合计Σ(综合单价×工程量)	0.00
F3.2	其他项目人工费调增差价合计	0.00
F4	规费	2350.63
F4.1	社会保障费	2127.94
F4.1.1	养老保险	1756.80
F4.1.2	失业保险	74.23
F4.1.3	医疗保险	222.69
F4.1.4	工伤保险	34.64
F4.1.5	残疾人就业保险	19.79
F4.1.6	女工生育保险	19.79
F4.2	住房公积金	148.46
F4.3	建筑施工安全生产责任保险	74.23
F5	税前工程造价	48919.37
F6	增值税销项税额	4402.74
F7	附加税	212.54
F8	工程总造价	53534.65



分部分项工程量清单计价表

工程名称：宿舍楼改造工程—弱电

专业名称：【电气设备安装工程】 第39页/共74页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		配电箱				
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称:弱电综合箱 2. 规格:暂定W*H*D=600*800*200 3. 安装方式:挂墙安装 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1.0000	2715.53	2715.53
2	030204017001	控制箱 [项目特征] 1. 名称:家居配线箱 2. 规格:W*H*D=400*265*95 3. 安装方式:距地0.5m [工作内容] 1. 箱体安装	台	24.0000	490.53	11772.72
		管线				
3	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 名称、规格:弱电桥架100*100 2. 材质:钢制桥架 3. 敷设方式:水平敷设 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	103.1810	83.28	8592.91
4	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC32 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	78.2730	11.70	915.79
5	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC20 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	297.8360	9.69	2886.03
6	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:UTPcat s6 2. 敷设部位或线制:管内穿线 [工程内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	219.3110	7.79	1708.43
7	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:单芯光纤 2. 敷设部位或线制:管内穿线 [工程内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	219.3110	6.68	1465.00



分部分项工程量清单计价表

工程名称：宿舍楼改造工程—弱电

专业名称：【电气设备安装工程】 第40页/共74页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
8	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:多芯软导线 2. 导线型号、材质、规格:RVS-2*0.5mm ² 3. 敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	78.5250	5.38	422.46
		小电器				
9	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:数据插座 2. 规格:RJ45 [工作内容] 1. 安装	个/套	51.0000	28.37	1446.87
10	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称:电话插座 2. 规格:RJ45 [工作内容] 1. 安装	个/套	24.0000	28.43	682.32



措施项目清单计价表

工程名称：宿舍楼改造工程—弱电

专业名称：【电气设备安装工程】 第41页/共74页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000	1994.69	1994.69
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000	211.80	211.80
3	二次搬运	项	1.0000	105.90	105.90
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000	93.63	93.63
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000	0.00	0.00
6	施工排水	项	1.0000	0.00	0.00
7	施工降水	项	1.0000	0.00	0.00
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000	0.00	0.00
9	已完工程及设备保护	项	1.0000	0.00	0.00
10	其他	项	1.0000	0.00	0.00
11	组装平台	项	1.0000	0.00	0.00
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1.0000	0.00	0.00
13	压力容器和高压管道的检验	项	1.0000	0.00	0.00
14	焦炉施工大棚	项	1.0000	0.00	0.00
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1.0000	0.00	0.00
16	管道安装后的充气保护措施	项	1.0000	0.00	0.00
17	隧道内通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000	0.00	0.00
18	现场施工围栏	项	1.0000	0.00	0.00
19	长输管道临时水工保护措施	项	1.0000	0.00	0.00
20	长输管道施工便道	项	1.0000	0.00	0.00
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1.0000	0.00	0.00
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1.0000	0.00	0.00
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1.0000	0.00	0.00
24	格架式抱杆	项	1.0000	0.00	0.00
25	脚手架	项	1.0000	0.00	0.00

其他项目清单计价表

工程名称：宿舍楼改造工程—弱电

专业名称：【电气设备安装工程】 第42页/共74页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
F1	其他项目		0.0000	0.00	0.00
F1.1	暂列金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.1.1	设计变更及材料(主材)差价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3	计日工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.1	人工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.2	材料	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.3	机械	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4	总承包服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000	0.00	0.00



规费、税金项目清单计价表

工程名称：宿舍楼改造工程—弱电

专业名称：【电气设备安装工程】 第43页/共74页

序号	项目名称	计算基础	费率	金额(元)	
				综合单价	合价
一	规费		4.75		2350.63
1	社会保障费		4.30		2127.94
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55		1756.80
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		74.23
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45		222.69
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07		34.64
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		19.79
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		19.79
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30		148.46
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		74.23
	规费合计				2350.63
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00		1994.69
	安全文明施工措施费合计				1994.69
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00		4402.74
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41		212.54
1	城市维护建设税				
2	教育费附加税				
3	地方教育费附加税				
	税金合计				4615.28



主要材料价格表

工程名称：宿舍楼改造工程—弱电

专业名称：【电气设备安装工程】 第44页/共74页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	10001	综合工日	工日	153.7116	136.00	20904.78	
2	310313	电	kw·h	14.4453	0.58	8.38	
3	310345	电力复合脂(一级)	kg	10.2500	22.00	225.50	
4	310359	调合漆	kg	0.7500	7.15	5.36	
5	310385	镀锌带母螺栓 M6×16~25	套	48.9600	0.26	12.73	
6	310464	镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫 M10×100以内	10套	5.2500	9.28	48.72	
7	310531	镀锌锁紧螺母 3×15~20	个	77.2510	0.91	70.30	
8	310552	镀锌铁丝 8#~12#	kg	0.4386	4.12	1.81	
9	310553	镀锌铁丝 13#~17#	kg	1.1597	4.61	5.35	
10	310556	镀锌铁丝 18#~22#	kg	0.8730	4.67	4.08	
11	310714	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.2500	16.20	4.05	
12	310716	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg	1.2382	13.22	16.37	
13	310751	钢板垫板	kg	3.7500	6.30	23.63	
14	310814	钢锯条	根	3.7616	0.98	3.69	
15	310821	钢丝 Φ1.6	kg	0.0707	9.00	0.64	
16	311042	焊锡	kg	0.0864	47.13	4.07	
17	311043	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0079	40.00	0.32	
18	311044	焊锡丝	kg	2.0000	58.62	117.24	
19	311247	胶合剂	kg	0.3166	21.00	6.65	
20	311305	接地线 5.5~16mm ²	m	23.2157	6.15	142.78	
21	311658	裸铜线 10mm ²	kg	5.7500	56.00	322.00	
22	311695	棉纱	kg	0.5159	8.00	4.13	
23	311696	棉纱头	kg	0.2825	8.00	2.26	
24	311723	木螺丝 Φ2~4×6~65	10个	10.6080	0.16	1.70	
25	311851	破布	kg	2.5000	4.00	10.00	
26	311910	其他材料费	元	5.8237	1.00	5.82	
27	311911	其他材料费(占材料费)	%	209.3510	0.00	0.00	
28	311926	汽油 90#	kg	1.7269	6.57	11.35	
29	312007	砂轮片 Φ100	片	0.1032	12.50	1.29	
30	312010	砂轮片 Φ400	片	0.1032	27.80	2.87	
31	312296	水泥砂浆 M10	m ³	0.8572	126.93	108.80	
32	312347	塑料护口(钢管用) DN15	个	8.8601	0.15	1.33	
33	312348	塑料护口(钢管用) DN15~20	个	77.2510	0.20	15.45	
34	312389	塑料软管	kg	4.5000	14.00	63.00	
35	312415	塑料粘胶带	盘	0.7853	2.50	1.96	
36	312450	碳化硅砂轮 Φ290×185	个	2.6221	88.36	231.69	
37	312478	铁砂布 0#~2#	张	25.0000	0.92	23.00	
38	312496	铜接地端子带螺栓	套	108.3401	1.01	109.42	
39	312500	铜接线端子 DT-10mm ²	个	50.7500	3.19	161.89	
40	313009	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	3.7500	2.60	9.75	
41	313015	阻燃管接头 FST20	个	76.6938	0.51	39.11	
42	313017	阻燃管接头 FST32	个	20.1674	1.38	27.83	
43	320758_1	电话插座 RJ45	个	24.4800	25.00	612.00	
44	321003	刚性阻燃管 口径20	m	327.6240	1.80	589.72	

主要材料价格表

工程名称：宿舍楼改造工程--弱电

专业名称：【电气设备安装工程】 第45页/共74页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
45	321005	刚性阻燃管 口径32	m	86.1520	3.70	318.76	
46	321453_1	单芯光纤	m	223.6962	5.50	1230.33	
47	321464_1	数据插座 RJ45	个	51.5100	25.00	1287.75	
48	321606	接线盒	个	76.5010	1.50	114.75	
49	321985_1	桥架100*100	m	103.6969	60.00	6221.81	
50	322105_1	UTPcats6	m	223.6962	6.80	1521.13	
51	322416_1	RVS-2*0.5mm2	m	84.8124	4.35	368.93	
52	J04007	载重汽车 8t	台班	0.2064	518.48	107.01	
53	J14115	大修理费(台班用)	元	2.4582	1.00	2.46	
54	J14116	经常修理费(台班用)	元	9.6616	1.00	9.66	
55	J14117	其他费用(台班用)	元	3.1951	1.00	3.20	
56	J14118	折旧费(台班用)	元	15.8102	1.00	15.81	
57	J19099	对讲机 C15	台班	4.3862	3.59	15.75	
58	J19326	数字万用表 PS-56	台班	0.2193	5.10	1.12	
59	J19340	台式砂轮机 Φ100	台班	0.1032	16.81	1.73	
60	J4001	综合人工(台班用)	工日	0.2580	136.00	35.09	
61	J40100	柴油(台班用)	kg	7.3251	5.57	40.80	



单位工程造价汇总表(详细)

工程名称: 宿舍楼、教学楼改造工程—给排水

专业名称: 【给排水采暖燃气工程】

第46页/共74页

序号	单位工程名称	造价(元)
F1	分部分项工程费	22094.31
F1.1	分部分项合计Σ(综合单价×工程量)	16416.01
F1.2	分部分项人工费调增差价合计	5678.30
F2	措施项目费	1094.36
F2.1	措施项目合计Σ(综合单价×工程量)	159.69
F2.2	措施项目人工费调增差价合计	0.00
F2.3	其中:安全文明施工措施费	934.67
F3	其他项目费	0.00
F3.1	其他项目合计Σ(综合单价×工程量)	0.00
F3.2	其他项目人工费调增差价合计	0.00
F4	规费	1101.47
F4.1	社会保障费	997.12
F4.1.1	养老保险	823.20
F4.1.2	失业保险	34.78
F4.1.3	医疗保险	104.35
F4.1.4	工伤保险	16.23
F4.1.5	残疾人就业保险	9.28
F4.1.6	女工生育保险	9.28
F4.2	住房公积金	69.57
F4.3	建筑施工安全生产责任保险	34.78
F5	税前工程造价	22922.61
F6	增值税销项税额	2063.03
F7	附加税	99.59
F8	工程总造价	25085.23



分部分项工程量清单计价表

工程名称：宿舍楼、教学楼改造工程—给排水

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第47页/共74页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		给水				
1	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:DN32 5. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	0.8000	29.22	23.38
2	030801005002	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	19.1770	26.67	511.45
3	030801005003	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR热水管 4. 规格:DN15 5. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	13.5160	17.75	239.91
4	030801005004	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管) [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:DN15 5. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	64.4340	17.74	1143.06
5	030801008001	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:衬塑复合钢管 4. 规格:DN70 5. 连接形式:丝接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	1.0000	118.49	118.49




分部分项工程量清单计价表

工程名称：宿舍楼、教学楼改造工程—给排水

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第48页/共74页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
6	030801008002	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 衬塑复合钢管 4. 规格: DN50 5. 连接形式: 丝接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	10.0360	98.82	991.76
		排水				
7	030801005005	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 排水 3. 材质: 普通UPVC排水塑料管 4. 规格: DN100 5. 连接形式: 粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管(包括防水套管)制作、安装 3. 水压及泄漏试验	m	57.4540	57.50	3303.61
8	030801005006	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 排水 3. 材质: 普通UPVC排水塑料管 4. 规格: DN200 5. 连接形式: 粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管(包括防水套管)制作、安装 3. 水压及泄漏试验	m	57.4540	139.18	7996.45
		附件				
9	030803005001	真空破坏器 [项目特征] 1. 名称: 真空破坏器 2. 规格: DN20 [工作内容] 1. 安装	个	1.0000	104.18	104.18
10	030803005002	自动排气阀 [项目特征] 1. 名称: 自动排气阀 2. 规格: DN20 [工作内容] 1. 安装	个	1.0000	69.18	69.18
11	030803001001	截止阀 [项目特征] 1. 名称: 截止阀 2. 规格: DN50 [工作内容] 1. 安装	个	3.0000	125.06	375.18
12	030803001002	闸阀 [项目特征] 1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN70 [工作内容] 1. 安装	个	2.0000	195.72	391.44



分部分项工程量清单计价表

工程名称：宿舍楼、教学楼改造工程—给排水

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第49页/共74页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
13	030803001003	止回阀 [项目特征] 1. 名称:止回阀 2. 规格:DN70 [工作内容] 1. 安装	个	2.0000	226.02	452.04
14	030701009001	水表 【项目特征】 1. 材质:钢制 2. 型号、规格:DN70 3. 连接形式:法兰连接 【工程内容】 1. 安装	组	1.0000	354.60	354.60
15	030701009002	水表 【项目特征】 1. 材质:钢制 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 【工程内容】 1. 安装	组	1.0000	187.20	187.20
16	030804017001	地漏 [项目特征] 1. 名称:塑料地漏 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 安装	个	9.0000	17.12	154.08



措施项目清单计价表

工程名称：宿舍楼、教学楼改造工程--给排水

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第50页/共74页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000	934.67	934.67
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000	82.23	82.23
3	二次搬运	项	1.0000	41.11	41.11
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000	36.35	36.35
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000	0.00	0.00
6	施工排水	项	1.0000	0.00	0.00
7	施工降水	项	1.0000	0.00	0.00
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000	0.00	0.00
9	已完工程及设备保护	项	1.0000	0.00	0.00
10	其他	项	1.0000	0.00	0.00
11	组装平台	项	1.0000	0.00	0.00
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1.0000	0.00	0.00
13	压力容器和高压管道的检验	项	1.0000	0.00	0.00
14	焦炉施工大棚	项	1.0000	0.00	0.00
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1.0000	0.00	0.00
16	管道安装后的充气保护措施	项	1.0000	0.00	0.00
17	隧道内通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000	0.00	0.00
18	现场施工围栏	项	1.0000	0.00	0.00
19	长输管道临时水工保护措施	项	1.0000	0.00	0.00
20	长输管道施工便道	项	1.0000	0.00	0.00
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1.0000	0.00	0.00
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1.0000	0.00	0.00
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1.0000	0.00	0.00
24	格架式抱杆	项	1.0000	0.00	0.00
25	脚手架	项	1.0000	0.00	0.00

其他项目清单计价表

工程名称：宿舍楼、教学楼改造工程—给排水

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第51页/共74页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
F1	其他项目		0.0000	0.00	0.00
F1.1	暂列金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.1.1	设计变更及材料(主材)差价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3	计日工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.1	人工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.2	材料	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.3	机械	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4	总承包服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000	0.00	0.00



规费、税金项目清单计价表

工程名称：宿舍楼、教学楼改造工程--给排水

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第52页/共74页

序号	项目名称	计算基础	费率	金额(元)	
				综合单价	合价
一	规费		4.75		1101.47
1	社会保障费		4.30		997.12
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55		823.20
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		34.78
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45		104.35
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07		16.23
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		9.28
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		9.28
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30		69.57
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		34.78
	规费合计				1101.47
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00		934.67
	安全文明施工措施费合计				934.67
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00		2063.03
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41		99.59
1	城市维护建设税				
2	教育费附加税				
3	地方教育费附加税				
	税金合计				2162.62



主要材料价格表

工程名称：宿舍楼、教学楼改造工程--给排水

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第53页/共74页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	10001	综合工日	工日	59.7002	136.00	8119.23	
2	310078	扁钢 <-59	kg	9.1926	3.96	36.40	
3	310089	丙酮	kg	4.7112	9.91	46.69	
4	310144	承插塑料排水管件 DN100	个	65.3827	18.32	1197.81	
5	310251	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0110	50.81	0.56	
6	310313	电	kw·h	12.8697	0.58	7.46	
7	310327	电焊条 结422 Φ3.2	kg	0.1945	6.67	1.30	
8	310457	镀锌活接头 DN50	个	3.0300	21.30	64.54	
9	310459	镀锌活接头 DN80	个	4.0400	39.62	160.06	
10	310552	镀锌铁丝 8#~12#	kg	6.7795	4.12	27.93	
11	310780	钢垫圈 8.5	个	4.1200	0.03	0.12	
12	310814	钢锯条	根	55.9783	0.98	54.86	
13	311028	焊接钢管 DN20	m	0.0883	6.71	0.59	
14	311033	焊接钢管 DN50	m	0.9000	21.96	19.76	
15	311067	黑玛钢管箍 DN20	个	4.0400	1.28	5.17	
16	311105	黑玛钢丝堵(堵头) DN20	个	2.0200	1.49	3.01	
17	311109	黑玛钢弯头 DN20	个	2.0200	1.21	2.44	
18	311232	机油	kg	0.1730	7.00	1.21	
19	311276	角钢 ∠60	kg	1.3000	3.86	5.02	
20	311288	角钢立管卡 DN32	付	0.6648	3.73	2.48	
21	311369	精制六角带帽螺栓 M6~12×12~50	套	40.2178	0.62	24.94	
22	311407	精制六角螺母 M8	个	4.1200	0.05	0.21	
23	311414	精制六角螺栓	kg	0.3422	10.50	3.59	
24	311431	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	1.2640	24.65	31.16	
25	311433	聚四氟乙烯生料带	m	31.1066	0.78	24.26	
26	311634	螺纹截止阀 J11T-16 DN20	个	0.0221	12.85	0.28	
27	311653	螺纹闸阀 Z15W-10T DN50	个	1.0100	52.23	52.75	
28	311654	螺纹闸阀 Z15T-10K DN80	个	1.0100	158.65	160.24	
29	311696	棉纱头	kg	3.6196	8.00	28.96	
30	311697	棉丝	kg	0.3260	16.00	5.22	
31	311813	膨胀螺栓 M16×200	套	24.8201	3.60	89.35	
32	311819	漂白粉	kg	0.1037	3.52	0.37	
33	311886	普通钢板 0#~3# δ 8~15	kg	0.2705	4.85	1.31	
34	311902	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	7.0700	0.35	2.47	
35	311910	其他材料费	元	31.1081	1.00	31.11	
36	311911	其他材料费(占材料费)	%	35.3342	0.00	0.00	
37	311936	铅油	kg	0.3900	4.50	1.76	
38	312010	砂轮片 Φ400	片	0.1705	27.80	4.74	
39	312011	砂纸	张	2.6600	0.50	1.33	
40	312013	砂子	m ³	0.0020	34.00	0.07	
41	312100	室内UPVC隔音多孔塑料排水管件 DN200	个	43.2054	85.62	3699.25	
42	312118	室内钢塑复合管件 DN50	个	6.5334	37.63	245.85	
43	312120	室内钢塑复合管件 DN80	个	0.3910	59.33	23.20	

主要材料价格表

工程名称：宿舍楼、教学楼改造工程--给排水

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第54页/共74页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
44	312287	水	t	11.6239	3.85	44.75	
45	312336	塑料管卡子 DN50	个	4.6166	2.27	10.48	
46	312338	塑料管卡子 DN80	个	0.4340	2.88	1.25	
47	312379	塑料扣座 D20	个	115.3660	0.85	98.06	
48	312477	铁砂布	张	6.3199	0.92	5.81	
49	312478	铁砂布 0#~2#	张	5.1709	0.92	4.76	
50	312535	透气帽(铅丝球) DN100	个	2.8727	6.93	19.91	
51	312617	橡胶板 δ 1~3	kg	0.5342	16.95	9.05	
52	312664	橡胶软管 DN20	m	0.0662	16.53	1.09	
53	312755	压力表弯管 DN15	个	0.0110	7.28	0.08	
54	312795	氧气	m3	0.0331	9.00	0.30	
55	312806	乙炔气	kg	0.0110	10.00	0.11	
56	312873	圆钢 Φ8~14	kg	0.4200	3.96	1.66	
57	312978	专用胶	kg	2.0109	74.20	149.21	
58	320247_1	upvc承插塑料排水管 DN100	m	48.9508	20.00	979.02	
59	320505_1	截止阀 DN50	个	3.0300	85.00	257.55	
60	320507_1	闸阀 DN70	个	2.0200	120.00	242.40	
61	320507_2	止回阀 DN70	个	2.0200	150.00	303.00	
62	320724	地漏50	个	9.0000	5.00	45.00	
63	321100	钢塑复合管 DN50	m	10.2367	48.32	494.64	
64	321101_1	钢塑复合管 DN70	m	1.0200	65.88	67.20	
65	321367_1	upvc塑料排水管 DN200	m	54.9260	48.00	2636.45	
66	322117	水表 DN50	个	1.0000	80.00	80.00	
67	322118_1	水表 DN70	个	1.0000	120.00	120.00	
68	322963_1	真空破坏器DN20	个	1.0000	80.00	80.00	
69	322963_2	自动排汽阀 20	个	1.0000	45.00	45.00	
70	b09021	室内PP-R给水管接头零件D20	个	143.1942	2.37	339.37	
71	b09023	室内PP-R给水管接头零件D32	个	22.0919	5.15	113.77	
72	b09024	室内PP-R给水管接头零件D40	个	0.6424	6.38	4.10	
73	b09065_1	聚丙烯(PP-R)塑料管 DN32	m	0.8160	10.00	8.16	
74	b09065_2	聚丙烯(PP-R)塑料管 DN25	m	19.5605	7.50	146.70	
75	b09065_3	聚丙烯(PP-R)塑料管 DN15	m	79.5090	3.75	298.16	
76	b09171	角钢立管卡DN25	付	18.6976	3.20	59.83	
77	J07040	立式钻床 Φ25	台班	0.5193	179.99	93.47	
78	J07072	管子切断机 Φ150	台班	0.0080	40.65	0.33	
79	J07076	管子切断套丝机 Φ159	台班	0.0963	19.83	1.91	
80	J08038	试压泵 25MPa	台班	0.0241	188.42	4.54	
81	J08039	试压泵 30MPa	台班	0.0110	189.00	2.08	
82	J09007	直流弧焊机 20kW	台班	0.0110	232.96	2.56	
83	J12077	热熔焊接机 SH-63	台班	0.5712	15.63	8.93	
84	J14114	安拆费及场外运输费(台班用)	元	1.5623	1.00	1.56	
85	J14115	大修理费(台班用)	元	1.9860	1.00	1.99	
86	J14116	经常修理费(台班用)	元	2.6021	1.00	2.60	
87	J14118	折旧费(台班用)	元	7.9758	1.00	7.98	

主要材料价格表

工程名称：宿舍楼、教学楼改造工程—给排水

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第55页/共74页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
88	J19123	管子切断机 $\Phi 60\sim 150$	台班	0.0602	40.65	2.45	
89	J4001	综合人工(台班用)	工日	0.7069	136.00	96.14	
90	J40150	电(台班用)	kw·h	6.1482	0.58	3.57	



单位工程造价汇总表(详细)

工程名称: 室外土建工程

专业名称: 【市政建筑安装专业】 第56页/共74页

序号	单位工程名称	造价(元)
F1	分部分项工程费	303289.36
F1.1	分部分项合计Σ(综合单价×工程量)	256124.31
F1.2	分部分项人工费调增差价合计	47165.05
F2	措施项目费	12622.44
F2.1	措施项目合计Σ(综合单价×工程量)	1057.27
F2.2	措施项目人工费调增差价合计	0.00
F2.3	其中:安全文明施工措施费	11565.17
F3	其他项目费	0.00
F3.1	其他项目合计Σ(综合单价×工程量)	0.00
F3.2	其他项目人工费调增差价合计	0.00
F4	规费	15005.81
F4.1	社会保障费	13584.20
F4.1.1	养老保险	11214.87
F4.1.2	失业保险	473.87
F4.1.3	医疗保险	1421.60
F4.1.4	工伤保险	221.14
F4.1.5	残疾人就业保险	126.36
F4.1.6	女工生育保险	126.36
F4.2	住房公积金	947.74
F4.3	建筑施工安全生产责任保险	473.87
F5	税前工程造价	309838.16
F6	增值税销项税额	27885.43
F7	附加税	1356.76
F8	工程总造价	339080.35




分部分项工程量清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第57页/共74页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		围墙工程				
1	040407005001	混凝土柱 【项目特征】 1. C20细石混凝土灌实空心砖柱	m3	0.3360	405.72	136.32
2	010401006001	垫层 【项目特征】 1. 100cm厚C15混凝土垫层 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	1.6830	447.31	752.82
3	010401001001	条形基础 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C25 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	2.6180	437.05	1144.20
4	040701002001	非预应力钢筋 【项目特征】 1. 材质：Φ10以内圆钢 【工程内容】 1. 钢筋制作、安装	t	0.0780	4792.30	373.80
5	010304001001	空心砌块砖墙体 【项目特征】 1. 砌块种类：非承重空心砖 2. 砂浆强度等级：M10混合砂浆 3. 厚度：200mm 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块	m3	4.5640	306.58	1399.23
6	010304001002	空心砌块砖柱 【项目特征】 1. 砌块种类：非承重空心砖 2. 砂浆强度等级：M10混合砂浆 3. 柱尺寸：400*400mm 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块	m3	1.3440	306.60	412.07
7	010301001001	砖基础 【项目特征】 1. 砌块种类：粘土实心砖 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块	m3	2.5320	392.84	994.67
8	010701001001	筒瓦 【项目特征】 1. 筒瓦样式详见设计图纸 2. 基层水泥砂浆卧瓦 3. 部位：新建围墙	m2	11.9500	272.31	3254.10
9	020507001001	真石漆墙面 【项目特征】 1. 围墙喷真石漆 2. 基层处理，挂标准网格布抗裂系统 3. 部位：新建围墙及原有围墙	m2	314.5200	78.62	24727.56
10	010101003001	挖基础土方 【项目特征】 1. 机械开挖基础土方 2. 部位：围墙基础土方	m3	6.8040	5.23	35.58
11	040801001001	拆除路面 【项目特征】 1. 人工破除旧路面 2. 部位：围墙基础	m2	17.0100	8.92	151.73




分部分项工程量清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第58页/共74页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
12	040203005001	路面恢复 【项目特征】 1. 15cm厚水泥混凝土C25路面恢复 【工程内容】 1. 混凝土浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 路面养生	m ²	13.0900	67.98	889.86
13	010701001002	原围墙换顶 【项目特征】 1. 原围墙顶拆除及垃圾清运 2. 筒瓦样式详见设计图纸	m ²	20.2500	120.00	2430.00
		大门				
14	010101002001	挖机械土方 【项目特征】 1. 机械挖基础土方	m ³	7.1730	4.28	30.70
20	040701002002	非预应力钢筋 【项目特征】 1. 材质：Φ10以内圆钢 【工程内容】 1. 钢筋制作、安装	t	0.1870	4792.34	896.17
21	040701002003	非预应力钢筋 【项目特征】 1. 材质：Φ14螺纹钢 【工程内容】 1. 钢筋制作、安装	t	0.1300	4792.32	623.00
15	010103001001	土(石)方回填 【项目特征】 1. 基础土方人工回填	m ³	2.4560	19.39	47.62
16	010401006002	垫层 【项目特征】 1. 100cm厚C15混凝土垫层 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m ³	0.2880	447.34	128.83
17	010401002001	柱基础 【项目特征】 1. 基础尺寸：1000*1000*300mm 2. 混凝土强度：C25现浇混凝土 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m ³	0.6000	485.26	291.16
18	010402001001	矩形柱 【项目特征】 1. 混凝土强度：C25现浇混凝土 2. 截面尺寸：500*500mm 3. 部位：大门门柱及柱顶造型 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m ³	2.4560	645.08	1584.32
19	040309001001	艺术铁艺大门 【项目特征】 1. 高度：2.5m 2. 材质：定制花纹铁艺大门 3. 具体样式详见设计图	m ²	13.9500	430.00	5998.50
		铺装				
22	补ab003001	清理原有操场硅PU 【项目特征】 1. 清理原有硅PU面层 2. 垃圾清运	m ²	399.0000	19.99	7976.01



分部分项工程量清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第59页/共74页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
23	050102011001	人工草皮 【项目特征】 1. 铺设10mm人工草皮 2. 基层另计 3. 部位：操场及台阶草皮	m ²	803.0900	135.00	108417.15
24	050102011002	混凝土地面硬化（新做操场） 【项目特征】 1. 150mm厚C25混凝土 2. 150mm厚级配砂石垫层 3. 素土夯实	m ²	416.0000	88.23	36703.68
25	040203005002	混凝土地面硬化（修复） 【项目特征】 1. 150mm厚C25混凝土 2. 150mm厚级配砂石垫层 3. 素土夯实	m ²	355.6000	88.23	31374.59
26	040203005003	混凝土地面硬化（大门口） 【项目特征】 1. 200mm厚C25混凝土 2. 150mm厚级配砂石垫层 3. 素土夯实	m ²	101.8000	106.26	10817.27
27	020108003001	水泥台阶步道 【项目特征】 1. 10厚水泥砂浆抹平台阶面及侧面 2. 150厚C30混凝土，台阶面向外坡1% 3. 150厚级配砂石垫层 4. 素土夯实	m ²	48.0900	149.84	7205.81
28	010304001003	砖砌花坛 【项目特征】 1. M7.5砌混凝土空心砌块花坛 2. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面 3. 刻120X240砖花纹 4. 详见图纸设计	m	25.9100	93.69	2427.51
29	040204003001	青石路缘石 【项目特征】 1. 600X300X100青石光面花岗岩道牙 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C15混凝土 4. 详见图纸设计	m	20.0000	79.87	1597.40
30	040407004001	砼护角 【项目特征】 1. C15素砼护角 2. 部位：路缘石护角	m ³	0.4300	383.12	164.74
		室外电气				
31	030213003001	装饰灯 【项目特征】 1. 规格：LED 20W球灯 2. 部位：围墙、大门柱装饰灯 【工程内容】 1. 安装	套	8.0000	272.75	2182.00
32	030212001001	电气配管（围墙灯、大门灯预埋） 【项目特征】 1. 名称：刚性阻燃管 2. 规格：PC20 3. 配置形式及部位：暗配 【工作内容】 1. 电线管路敷设	m	57.6200	8.28	477.09



分部分项工程量清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第60页/共74页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
33	030212003001	电气配线(围墙灯、大门灯预埋) [项目特征] 1. 配线形式:照明线 2. 导线型号、材质、规格: BV- 2.5mm ² 3. 敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	172.8600	2.77	478.82



措施项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第61页/共74页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000	11565.17	11565.17
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000	498.85	498.85
3	二次搬运	项	1.0000	349.76	349.76
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000	208.66	208.66
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000	0.00	0.00
6	施工排水	项	1.0000	0.00	0.00
7	施工降水	项	1.0000	0.00	0.00
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000	0.00	0.00
9	已完工程及设备保护	项	1.0000	0.00	0.00
10	模板工程	项	1.0000	0.00	0.00
11	围堰	项	1.0000	0.00	0.00
12	筑岛	项	1.0000	0.00	0.00
13	便道	项	1.0000	0.00	0.00
14	便桥	项	1.0000	0.00	0.00
15	脚手架	项	1.0000	0.00	0.00
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000	0.00	0.00
17	驳岸块石清理	项	1.0000	0.00	0.00
18	地下管线交叉处理	项	1.0000	0.00	0.00
19	行车、行人干扰增加	项	1.0000	0.00	0.00
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1.0000	0.00	0.00



其他项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第62页/共74页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
F1	其他项目		0.0000	0.00	0.00
F1.1	暂列金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.1.1	设计变更及材料(主材)差价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3	计日工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.1	人工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.2	材料	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.3	机械	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4	总承包服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000	0.00	0.00



规费、税金项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第63页/共74页

序号	项目名称	计算基础	费率	金额(元)	
				综合单价	合价
一	规费		4.75		15005.81
1	社会保障费		4.30		13584.20
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55		11214.87
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		473.87
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45		1421.60
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07		221.14
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		126.36
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		126.36
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30		947.74
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		473.87
	规费合计				15005.81
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00		11565.17
	安全文明施工措施费合计				11565.17
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00		27885.43
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41		1356.76
1	城市维护建设税				
2	教育费附加税				
3	地方教育费附加税				
	税金合计				29242.19



主要材料价格表

工程名称：室外土建工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第64页/共74页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	10001	综合工日	工日	97.7616	136.00	13295.58	
2	10002	综合工日(装饰)	工日	45.7923	146.00	6685.68	
3	10005	圆钢筋(综合)	t	0.0363	4150.00	150.65	
4	10050	钢管及扣件	kg	0.0737	5.04	0.37	
5	10087	支撑钢管及扣件	kg	6.3610	5.04	32.06	
6	10088	组合钢模板	kg	15.5770	4.95	77.11	
7	10126	铜丝	kg	1.6192	57.00	92.29	
8	10148	规格料(模板用)	m3	0.4402	1533.00	674.83	
9	10148-1	规格料(支撑用)	m3	0.0049	1533.00	7.51	
10	10184	松厚板	m3	0.0018	1533.00	2.76	
11	10236	水泥 32.5	kg	51940.2311	0.48	24931.31	
12	10237	水泥 42.5	kg	2840.8196	0.50	1420.41	
13	10242	白水泥	kg	157.2600	0.70	110.08	
14	10399	防水漆	kg	125.8080	15.00	1887.12	
15	10544	卡具插销	kg	9.7389	4.50	43.83	
16	10662	二甲苯稀释剂	kg	18.2422	3.50	63.85	
17	10689	隔离剂	kg	4.8354	3.00	14.51	
18	10691	界面处理剂一道(2mm)	m3	0.0733	1060.00	77.70	
19	10773	透明底漆	kg	110.0820	27.38	3014.05	
20	10798	H型真石涂料	kg	1572.6000	10.00	15726.00	
21	10815	标准砖	1000块	1.3258	480.00	636.38	
22	10818	非承重粘土多孔砖 240×240×115	1000块	0.8035	1400.00	1124.90	
23	10822_1	凝土空心砌块	m3	2.4002	280.00	672.06	
24	10868	砾石 10~30mm	m3	12.3572	80.00	988.58	
25	10869	砾石 20~40mm	m3	114.1951	80.00	9135.61	
26	10892	天然砂石	m3	0.0000	110.00	0.00	
27	10894	净砂	m3	3.1008	160.00	496.13	
28	10895	中砂	m3	68.2851	110.00	7511.36	
29	10903	石灰膏	kg	384.4799	0.50	192.24	
30	10920	黏土(未计价)	m3	3.5301	0.00	0.00	
31	10950	镀锌铁丝 8#	kg	0.3180	4.12	1.31	
32	10954	镀锌铁丝 22#	kg	0.0116	4.72	0.05	
33	11054	铁钉	kg	8.6089	4.98	42.87	
34	11605	建筑胶	kg	65.4996	7.00	458.50	
35	11610	水	m3	53.0005	3.85	204.05	
36	11621	草板纸 80#	张	6.5038	1.30	8.45	
37	11630	草袋子	片	15.6581	1.71	26.78	
38	116301	草袋子	m2	11.0935	1.71	18.97	
39	11635	琉璃滴水瓦七样	块	60.6498	3.60	218.34	
40	11650	嵌缝料	kg	2.4045	4.00	9.62	
41	11663	琉璃勾头瓦七样	块	60.6498	7.50	454.87	
42	11664	琉璃板瓦七样	块	132.0475	4.30	567.80	
43	11665	琉璃筒瓦七样	块	132.0475	3.80	501.78	
44	11698	其他材料费	元	24.4210	1.00	24.42	

主要材料价格表

工程名称：室外土建工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第65页/共74页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
45	11699	其他材料费(占材料费%)	%	3.1452	0.00	0.00	
46	11705	钢模维修费 (占钢模、扣件、卡具)	%	45.3920	0.00	0.00	
47	310553	镀锌铁丝 13#~17#	kg	0.1441	4.61	0.66	
48	310556	镀锌铁丝 18#~22#	kg	0.1325	4.67	0.62	
49	310814	钢锯条	根	0.5762	0.98	0.56	
50	310821	钢丝 Φ1.6	kg	0.1556	9.00	1.40	
51	311042	焊锡	kg	0.3457	47.13	16.29	
52	311043	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0173	40.00	0.69	
53	311247	胶合剂	kg	0.0461	21.00	0.97	
54	311696	棉纱头	kg	0.3457	8.00	2.77	
55	311911	其他材料费(占材料费)	%	7.3178	0.00	0.00	
56	311926	汽油 90#	kg	0.8643	6.57	5.68	
57	312296	水泥砂浆 M10	m3	0.1037	126.93	13.16	
58	312365	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.4322	2.00	0.86	
59	312450	碳化硅砂轮 Φ290×185	个	0.3861	88.36	34.12	
60	313015	阻燃管接头 FST20	个	14.8372	0.51	7.57	
61	321003	刚性阻燃管 口径20	m	63.3820	1.80	114.09	
62	321671	绝缘导线 铜芯2.5mm2	m	200.5176	1.70	340.88	
63	4001	综合人工	工日	332.3367	136.00	45197.79	
64	40010082	铁件	kg	49.7750	5.60	278.74	
65	40040006	石灰膏	m3	0.0590	180.00	10.62	
66	40050155	铁丝 18#~22#	kg	3.7683	4.67	17.60	
67	40050175	圆钉	kg	1.7730	4.98	8.83	
68	40080082	塑料薄膜	kg	97.5139	9.00	877.63	
69	401068	钢筋 Φ10以内	kg	402.9000	3.55	1430.30	
70	40150002	水	m3	329.0692	3.85	1266.92	
71	40150033	其他材料费(占材料费%)	%	16.0320	0.00	0.00	
72	403013	模板木材	m3	0.3402	1533.00	521.53	
73	404014	碎石 20~40mm	m3	2.2485	80.00	179.88	
74	404050	石质缘石(立缘石)	m	20.3000	60.00	1218.00	
75	404076	石灰	t	0.0428	230.00	9.84	
76	404079	中粗砂	m3	170.0482	110.00	18705.30	
77	407020	水泥 32.5	kg	1059.8588	0.48	508.73	
78	412117	LED 20W球灯	套	8.0800	240.00	1939.20	
79	412216	锯纹机刀片	把	7.2780	91.66	667.10	
80	BCCL0007	补充定额	m2	123557.0999	1.00	123557.10	
81	J01002	履带式推土机 75kW	台班	0.0029	866.90	2.51	
82	J01042	履带式单斗挖掘机(液压) 0.8m3	台班	0.0180	1108.43	19.95	
83	J01056	光轮压路机(内燃) 8t	台班	0.6114	405.94	248.19	
84	J01068	夯实机(电动) 20~62N·m	台班	0.1198	22.12	2.65	
85	J03020	汽车式起重机 5t	台班	0.0335	522.35	17.50	
86	J04006	载重汽车 6t	台班	0.1110	464.79	51.59	
87	J04033	机动翻斗车 1t	台班	1.2188	245.39	299.08	
88	J04037	洒水车 4000L	台班	0.0043	520.30	2.24	

主要材料价格表

工程名称：室外土建工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第66页/共74页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
89	J05010	电动卷扬机单筒慢速 50kN	台班	0.1303	214.39	27.94	
90	J06006	双锥反转出料混凝土搅拌机 350L	台班	8.1169	224.13	1819.24	
91	J06016	灰浆搅拌机 200L	台班	0.8013	188.39	150.96	
92	J07002	钢筋切断机 Φ40mm	台班	0.0672	36.00	2.42	
93	J07003	钢筋弯曲机 Φ40mm	台班	0.3595	21.45	7.71	
94	J07013	木工圆锯机 Φ600mm	台班	0.1138	29.25	3.33	
95	J07018	木工压刨床 单面600mm	台班	0.0962	31.80	3.06	
96	J10012	电动空气压缩机 1m ³ /min	台班	3.1452	210.71	662.73	
97	J10599	汽油(台班用)	kg	9.2935	6.57	61.06	
98	J12070	工程修理车 JX-12A	台班	0.3200	1180.30	377.70	
99	j13047	混凝土刻纹机 电动RQF180	台班	4.8037	150.57	723.29	
100	j13049	推土机(综合)	台班	0.0022	916.65	2.02	
101	j13051	挖掘机(综合)	台班	0.0284	1111.99	31.58	
102	J14114	安拆费及场外运输费(台班用)	元	87.1886	1.00	87.19	
103	J14115	大修理费(台班用)	元	83.4662	1.00	83.47	
104	J14116	经常修理费(台班用)	元	579.4275	1.00	579.43	
105	J14117	其他费用(台班用)	元	13.2452	1.00	13.25	
106	J14118	折旧费(台班用)	元	389.0545	1.00	389.05	
107	J15012	混凝土震捣器(插入式)	台班	1.5468	11.82	18.28	
108	J15013	混凝土震捣器(平板式)	台班	0.2188	13.57	2.97	
109	J15022	多用喷枪	台班	3.1452	5.34	16.80	
110	J4001	综合人工(台班用)	工日	19.8449	136.00	2698.91	
111	J40100	柴油(台班用)	kg	25.9062	5.57	144.30	
112	J40150	电(台班用)	kw·h	688.1329	0.58	399.12	
113	P-16	混凝土 C15	m ³	0.4365	247.19	107.90	
114	P-192	水泥砂浆 M10 水泥32.5	m ³	0.5976	245.24	146.56	
115	P-200	水泥混合砂浆 M5 水泥32.5	m ³	1.7043	281.78	480.24	
116	P-229	水泥砂浆 1:2.5	m ³	0.7168	400.36	286.98	
117	P-231	6mm厚水泥砂浆 1:2.5	m ³	0.2514	400.36	100.65	
118	P-233	20mm厚水泥砂浆 1:2.5	m ³	1.4379	400.36	575.68	
119	P-261	6mm厚水泥石灰砂浆 1:0.5:2.5	m ³	0.2514	517.85	130.19	
120	P-272	8mm厚水泥石灰砂浆 1:1:6	m ³	0.3337	374.67	125.03	
121	P-28	混凝土 C20	m ³	8.1006	267.75	2168.94	
122	P-323	素水泥浆(掺建筑胶)一道	m ³	0.0721	974.12	70.23	
123	P4102	现浇混凝土C15 碎石(20~40mm)	m ³	0.6120	254.26	155.61	
124	P4112	现浇混凝土C30 碎石(20~40mm)	m ³	2.0028	322.32	645.54	
125	P4140	水泥砂浆 1:3	m ³	0.0100	308.32	3.08	
126	P4143	石灰砂浆 1:3	m ³	0.1640	238.13	39.05	
127	P-49	混凝土 C25	m ³	138.8220	276.46	38378.73	
128	P-65	混凝土 C30	m ³	7.3217	305.49	2236.71	

单位工程造价汇总表(详细)

工程名称: 室外给排水工程

专业名称: 【给排水采暖燃气工程】

第67页/共74页

序号	单位工程名称	造价(元)
F1	分部分项工程费	77417.84
F1.1	分部分项合计Σ(综合单价×工程量)	52459.38
F1.2	分部分项人工费调增差价合计	24958.46
F2	措施项目费	3950.23
F2.1	措施项目合计Σ(综合单价×工程量)	670.52
F2.2	措施项目人工费调增差价合计	0.00
F2.3	其中:安全文明施工措施费	3279.71
F3	其他项目费	0.00
F3.1	其他项目合计Σ(综合单价×工程量)	0.00
F3.2	其他项目人工费调增差价合计	0.00
F4	规费	3864.99
F4.1	社会保障费	3498.84
F4.1.1	养老保险	2888.57
F4.1.2	失业保险	122.05
F4.1.3	医疗保险	366.16
F4.1.4	工伤保险	56.96
F4.1.5	残疾人就业保险	32.55
F4.1.6	女工生育保险	32.55
F4.2	住房公积金	244.10
F4.3	建筑施工安全生产责任保险	122.05
F5	税前工程造价	80434.44
F6	增值税销项税额	7239.10
F7	附加税	349.46
F8	工程总造价	88023.00




分部分项工程量清单计价表

工程名称：室外给排水工程

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第68页/共74页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
1	030801005001	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) [项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U排水塑料管 4. 规格:DN110 5. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管(包括防水套管)制作、安装 3. 水压及泄漏试验	m	60.0000	22.80	1368.00
2	030801005002	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) [项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U排水塑料管 4. 规格:DN160 5. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管(包括防水套管)制作、安装 3. 水压及泄漏试验	m	20.0000	43.08	861.60
3	030801005003	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) [项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 输送介质:排水 3. 材质:聚乙烯双壁波纹管 4. 规格:DN200 5. 连接形式:承插连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管(包括防水套管)制作、安装 3. 水压及泄漏试验	m	96.0000	73.83	7087.68
4	030801005004	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) [项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 输送介质:排水 3. 材质:聚乙烯双壁波纹管 4. 规格:DN300 5. 连接形式:承插连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管(包括防水套管)制作、安装 3. 水压及泄漏试验	m	25.0000	98.07	2451.75
5	030801005005	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) [项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 输送介质:排水 3. 材质:聚乙烯双壁波纹管 4. 规格:DN400 5. 连接形式:承插连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管(包括防水套管)制作、安装 3. 水压及泄漏试验	m	10.0000	122.36	1223.60




分部分项工程量清单计价表

工程名称：室外给排水工程

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第69页/共74页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
6	040202010001	管沟垫层 【项目特征】 1. 管道底铺设100mm砂砾石垫层	m ³	16.7100	149.18	2492.80
7	040101002001	挖沟槽土方 【项目特征】 1. 机械开挖沟槽土方	m ³	207.0400	5.23	1082.82
8	040103001001	填方 【项目特征】 1. 沟槽土方回填	m ³	180.4300	9.24	1667.17
9	040201013001	雨水箅盖板沟(250*300mm) 【项目特征】 1. 60厚C30钢筋混凝土雨水箅子 2. C25混凝土沟侧墙 3. 20厚1:2.5防水砂浆 4. 150厚C25混凝土沟底基础 5. 100厚砂砾石垫层 6. 沟基夯实, 夯实系数>0.93	m	33.0000	321.68	10615.44
10	040201013002	雨水明沟 【项目特征】 1. C25混凝土沟侧墙 2. 20厚1:2.5防水砂浆 3. 150厚C25混凝土沟底基础 4. 100厚砂砾石垫层 5. 沟基夯实, 夯实系数>0.93	m	33.0000	302.11	9969.63
11	040201013003	混凝土盖板沟 【项目特征】 1. 80厚C30钢筋混凝土盖板 2. 200厚C25混凝土侧壁 3. 120厚C25混凝土 4. 基础夯实	m	7.0000	280.31	1962.17
12	040504001001	污水检查井 【项目特征】 1. 150厚C25混凝土井基 2. 井墙用M10水泥砂浆砌MU15烧结普通砖 3. 井内外抹面采用1:2防水水泥砂浆 4. Φ 700球墨铸铁管井盖 5. 井盖至底部深度按1.1m计 6. 详见设计图纸 【工程内容】 1. 垫层铺筑 2. 砌筑 3. 爬梯制作安装 4. 抹面 5. 井盖井座制作安装	座	6.0000	1193.60	7161.60
13	040504003001	雨水口 【项目特征】 1. 100厚C15混凝土井基 2. 50厚C15细石混凝土基础 3. 侧墙用M10水泥砂浆砌MU10砖 4. 勾缝采用1:2水泥砂浆 5. 详见设计图纸	座	8.0000	564.39	4515.12



措施项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第70页/共74页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000	3279.71	3279.71
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000	345.26	345.26
3	二次搬运	项	1.0000	172.63	172.63
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000	152.63	152.63
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000	0.00	0.00
6	施工排水	项	1.0000	0.00	0.00
7	施工降水	项	1.0000	0.00	0.00
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000	0.00	0.00
9	已完工程及设备保护	项	1.0000	0.00	0.00
10	其他	项	1.0000	0.00	0.00
11	组装平台	项	1.0000	0.00	0.00
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1.0000	0.00	0.00
13	压力容器和高压管道的检验	项	1.0000	0.00	0.00
14	焦炉施工大棚	项	1.0000	0.00	0.00
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1.0000	0.00	0.00
16	管道安装后的充气保护措施	项	1.0000	0.00	0.00
17	隧道内通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000	0.00	0.00
18	现场施工围栏	项	1.0000	0.00	0.00
19	长输管道临时水工保护措施	项	1.0000	0.00	0.00
20	长输管道施工便道	项	1.0000	0.00	0.00
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1.0000	0.00	0.00
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1.0000	0.00	0.00
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1.0000	0.00	0.00
24	格架式抱杆	项	1.0000	0.00	0.00
25	脚手架	项	1.0000	0.00	0.00

其他项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第71页/共74页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
F1	其他项目		0.0000	0.00	0.00
F1.1	暂列金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.1.1	设计变更及材料(主材)差价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3	计日工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.1	人工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.2	材料	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.3	机械	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4	总承包服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000	0.00	0.00



规费、税金项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第72页/共74页

序号	项目名称	计算基础	费率	金额(元)	
				综合单价	合价
一	规费		4.75		3864.99
1	社会保障费		4.30		3498.84
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55		2888.57
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		122.05
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45		366.16
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07		56.96
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		32.55
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		32.55
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30		244.10
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		122.05
	规费合计				3864.99
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00		3279.71
	安全文明施工措施费合计				3279.71
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00		7239.10
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41		349.46
1	城市维护建设税				
2	教育费附加税				
3	地方教育费附加税				
	税金合计				7588.56



主要材料价格表

工程名称：室外给排水工程

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第73页/共74页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	10001	综合工日	工日	6.4620	136.00	878.83	
2	311910	其他材料费	元	11.3000	1.00	11.30	
3	312287	水	t	1.0200	3.85	3.93	
4	312898	粘接剂	kg	0.2020	13.00	2.63	
5	322203_1	PVC-U塑料排水管 DN100	m	61.8000	17.50	1081.50	
6	322204_1	PVC-U塑料排水管 DN150	m	20.6000	36.00	741.60	
7	4001	综合人工	工日	44.9158	136.00	6108.55	
8	40010017	钢管支撑	kg	0.0000	5.04	0.00	
9	40010019	钢模支撑	kg	0.0000	5.04	0.00	
10	40010021	组合钢模板	kg	0.0000	4.95	0.00	
11	40010023	钢模板	kg	0.0000	4.95	0.00	
12	40010031	钢模零配件	kg	0.0000	5.39	0.00	
13	40010098	铸铁爬梯	kg	0.0000	4.38	0.00	
14	40050106	螺栓(带帽), (综合)	kg	0.0000	7.30	0.00	
15	40050150	镀锌铁丝 22#	kg	0.0000	4.72	0.00	
16	40050155	铁丝 18#~22#	kg	0.0000	4.67	0.00	
17	40050175	圆钉	kg	0.0000	4.98	0.00	
18	40070021	防水粉	kg	0.0000	15.08	0.00	
19	40080036	胶圈(承插) D300	个	20.5700	32.41	666.67	
20	40080038	胶圈(承插) D400	个	1.7000	37.04	62.97	
21	40090006	草袋	个	0.0000	1.71	0.00	
22	40090016	尼龙帽	个	0.0000	0.20	0.00	
23	40100030	脱模油	kg	0.0000	2.00	0.00	
24	40100031	脱模剂	kg	0.0000	4.00	0.00	
25	40100038	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.0000	11.33	0.00	
26	401068	钢筋 Φ10以内	kg	0.0000	3.55	0.00	
27	40120036	零星卡具	kg	0.0000	4.30	0.00	
28	40150002	水	m ³	0.0000	3.85	0.00	
29	40150004	电	kw·h	0.0000	0.58	0.00	
30	40150010	模板嵌缝料	kg	0.0000	2.00	0.00	
31	40150032	其他材料费	元	1.7301	1.00	1.73	
32	40150033	其他材料费(占材料费%)	%	3.3420	0.00	0.00	
33	403013	模板木材	m ³	0.0000	1533.00	0.00	
34	404014	碎石 20~40mm	m ³	0.0000	80.00	0.00	
35	404037	砾石 40mm	m ³	14.3171	80.00	1145.37	
36	404079	中粗砂	m ³	6.1359	110.00	674.95	
37	404080	净砂	m ³	0.0000	160.00	0.00	
38	404086	标准砖	1000块	0.0000	480.00	0.00	
39	407001	预制混凝土盖板 C20	m ³	0.0000	280.00	0.00	
40	407020	水泥 32.5	kg	0.0000	0.48	0.00	
41	408009	铸铁井盖井座	套	0.0000	450.00	0.00	
42	408012	铸铁雨水井算(平算)	套	0.0000	220.00	0.00	
43	414042	双壁波纹管安装(胶圈接口)(PE)(S2级)管内径 D300	m	25.2500	89.00	2247.25	

主要材料价格表

工程名称：室外给排水工程

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第74页/共74页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
44	414042_1	双壁波纹管安装(胶圈接口)(PE)(S2级)管内径 D200	m	96.9600	65.00	6302.40	
45	414043	双壁波纹管安装(胶圈接口)(PE)(S2级)管内径 D400	m	10.1000	112.00	1131.20	
46	J01002	履带式推土机 75kW	台班	0.0870	866.90	75.42	
47	J01068	夯实机(电动) 20~62N·m	台班	16.2531	22.12	359.52	
48	J03002	履带式电动起重机 5t	台班	0.0000	271.23	0.00	
49	J03009	履带式起重机 15t	台班	0.0000	878.20	0.00	
50	J04005	载重汽车 5t	台班	0.0000	442.50	0.00	
51	J04033	机动翻斗车 1t	台班	0.0000	245.39	0.00	
52	J05010	电动卷扬机单筒慢速 50kN	台班	0.0000	214.39	0.00	
53	J06006	双锥反转出料混凝土搅拌机 350L	台班	0.0000	224.13	0.00	
54	J06016	灰浆搅拌机 200L	台班	0.0000	188.39	0.00	
55	J07002	钢筋切断机 Φ40mm	台班	0.0000	36.00	0.00	
56	J07003	钢筋弯曲机 Φ40mm	台班	0.0000	21.45	0.00	
57	J07012	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0240	20.97	0.50	
58	J07012	木工圆锯机 Φ500mm	台班	0.0000	20.97	0.00	
59	J07018	木工压刨床 单面600mm	台班	0.0000	31.80	0.00	
60	J10011	电动空气压缩机 0.6m ³ /min	台班	0.0000	199.60	0.00	
61	j13051	挖掘机(综合)	台班	0.8654	1111.99	962.32	
62	J14006	履带式推土机(综合)	台班	0.0000	681.65	0.00	
63	J14114	安拆费及场外运输费(台班用)	元	41.8196	1.00	41.82	
64	J14115	大修理费(台班用)	元	75.7529	1.00	75.75	
65	J14116	经常修理费(台班用)	元	201.5122	1.00	201.51	
66	J14117	其他费用(台班用)	元	0.0000	1.00	0.00	
67	J14118	折旧费(台班用)	元	302.5828	1.00	302.58	
68	J4001	综合人工(台班用)	工日	2.3810	136.00	323.82	
69	J40100	柴油(台班用)	kg	53.0383	5.57	295.42	
70	J40150	电(台班用)	kw·h	270.3775	0.58	156.82	
71	P4102	现浇混凝土C15 碎石(20~40mm)	m ³	0.0000	254.26	0.00	
72	P4106	现浇混凝土C20 碎石(20~40mm)	m ³	0.0000	277.04	0.00	
73	P4127	水泥砂浆 M7.5	m ³	0.0000	230.84	0.00	
74	P4128	水泥砂浆 M10	m ³	0.0000	245.24	0.00	
75	P4138	水泥砂浆 1:2	m ³	0.0000	367.88	0.00	
76	P4157	素水泥浆	m ³	0.0000	721.92	0.00	
77	P4170	防水水泥砂浆 1:2	m ³	0.0000	827.17	0.00	