

工程项目总造价表

项目名称：镇坪县白家小学教学楼附属工程

第1页/共47页

序号	单项工程名称	造价（元）
GC	镇坪县白家小学教学楼附属工程	1582000.00
GC01	白家小学教学楼附属工程	1582000.00
	合计	1582000.00
		大写：壹佰伍拾捌万贰仟元整



单项工程造价汇总表

项目名称：镇坪县白家小学教学楼附属工程

第2页/共47页

序号	单位工程名称	造价（元）
GC01	白家小学教学楼附属工程	1582000.00
GC01003	白家小学教学楼附属工程	1499927.94
GC01004	友谊小学屋面修缮	61671.50
GC01005	白家幼儿园改造工程	20400.56
	合计	1582000.00



工程项目造价明细表

项目名称：镇坪县白家小学教学楼附属工程

第3页/共47页

序号	项目名称	费用组成					经济指标				
		分部分项工程费	措施项目费	其他项目费	规费	税金	安全文明施工费	工程总造价	建筑面积	单位造价	占总价%
GC	镇坪县白家小学教学楼附属工程	1041311.34	59512.81	330000.00	67964.11	136502.13	52767.29	1582000.00		0.00	0
GC01	白家小学教学楼附属工程	1041311.34	59512.81	330000.00	67964.11	136502.13	52767.29	1582000.00		0.00	0
GC01003	白家小学教学楼附属工程	969736.55	55725.04	330000.00	64384.41	129416.12	49621.91	1499927.94		0.00	94.81%
GC01004	友谊小学屋面修缮	53790.56	2839.21	0.00	2689.90	5324.65	2363.93	61671.50		0.00	3.90%
GC01005	白家幼儿园改造工程	17784.23	948.56	0.00	889.80	1761.36	781.45	20400.56		0.00	1.29%



单位工程造价汇总表

工程名称：白家小学教学楼附属工程

专业名称：【市政建筑安装专业】

第4页/共47页

序号	单位工程名称	造价（元）
1	分部分项工程费	969736.55
2	措施项目费	55725.04
3	其他项目费	330000.00
4	规费	64384.41
5	增值税销项税额	123594.75
6	附加税	5821.37
7	工程总造价	1499927.94




分部分项工程量清单计价表

工程名称：白家小学教学楼附属工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第5页/共47页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		地面铺装				
1	020108003001	水泥砂浆台阶面 【项目特征】 1. 10mm厚水泥砂浆抹平台阶面及侧面 2. 150厚C30混凝土 台阶面向外坡1% 3. 150mm厚级配砂石垫层 4. 素土夯实	m2	59.2200	142.66	8448.33
2	040203005001	混凝土地面硬化(150mm) 【项目特征】 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C25现浇混凝土 2. 厚度: 150mm 3. 垫层: 150mm级配砂石垫层 4. 素土夯实 【工程内容】 1. 混凝土浇筑 2. 拉毛或压痕	m2	656.2800	111.84	73398.36
3	040203005002	混凝土路面(180mm) 【项目特征】 1. 厚度: 180mm厚C30混凝土路面 2. 垫层: 150mm厚级配砂石垫层 3. 素土夯实 【工程内容】 1. 混凝土浇筑 2. 拉毛或压痕	m2	266.0000	131.96	35101.36
4	040203005003	场地硬化(150mm接绿化) 【项目特征】 1. 厚度: 150mm厚C30混凝土地面硬化,按4-6米分仓跳格浇筑 2. 垫层: 150mm厚级配砂石垫层 3. 路基碾压,压实度>93% 【工程内容】 1. 混凝土浇筑 2. 拉毛或压痕	m2	773.6700	116.95	90480.71
5	040203005004	宿舍楼门口硬化 【项目特征】 1. 150mm厚C30混凝土 2. 150mm厚砂石垫层 3. 基础碾压,压实度>93% 4. 硬化时坡向雨水收集口,坡度2%	m2	11.5200	116.95	1347.26
6	040204003001	青石路缘石 【项目特征】 1. 600*300*100mm青石光面花岗岩道牙 2. 30mm厚1:3水泥砂浆 3. 100mm厚C15混凝土 4. 部位: 绿化接硬化处	m	139.0000	90.88	12632.32
7	040204006001	树池 【项目特征】 1. 600*300*100mm石材道牙 2. 30mm厚1:3水泥砂浆 3. 100mm厚C15混凝土	个	4.0000	363.50	1454.00
8	040407004001	砼护角 【项目特征】 1. C15素砼护角 2. 部位: 路缘石护角、树池围牙护角	m3	3.3325	428.37	1427.54
		新建围墙、挡土墙				



分部分项工程量清单计价表

工程名称：白家小学教学楼附属工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第6页/共47页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
9	010302001001	实心砖墙 【项目特征】 1. 砖品种、规格、强度等级:粘土砖 2. 墙体类型:防护墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖	m3	0.9200	453.72	417.42
10	010302001002	砖砌防护墙刷漆 【项目特征】 1. 防护墙基层抹灰 2. 饰面真石漆 3. 部位:防护墙两侧	m2	9.2000	132.27	1216.88
11	040101002001	挖沟槽土方 【项目特征】 1. 开挖方式:机械开挖 2. 开挖深度:2m内 3. 部位:挡墙基础土方 【工程内容】 1. 土方开挖	m3	360.1680	16.94	6101.25
12	040304002001	浆砌块料 【项目特征】 1. 部位:挡土墙 2. 材料品种:毛石 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 【工程内容】 1. 砌筑	m3	740.5330	274.51	203283.71
13	040309008001	泄水管 【项目特征】 1. 材料:PVC管 2. 管径:Φ100mm 3. 沿挡墙墙身间隔2*2m上下交错梅花状布置 【工程内容】 1. 进水口、泄水管制作、安装 2. 滤层铺设	m	161.1740	24.27	3911.69
14	040506030001	伸缩缝 【项目特征】 1. 材料品种:沥青木丝板 2. 沉降缝规格:缝宽20-30mm,每10-15m设置一道 3. 沉降缝部位:沿挡墙内外顶三方填设深度不小于150mm 【工程内容】 1. 铺、嵌沉降缝	m	109.3770	12.13	1326.74
15	020201003001	墙面勾缝 【项目特征】 1. 墙体类型:毛石挡墙勾缝 2. 勾缝类型:凸缝 3. 勾缝材料种类:M10水泥砂浆勾缝	m2	420.0280	5.42	2276.55
16	040202008001	过滤包 【项目特征】 1. 材料品种:砾石过滤包 2. 部位:泄水孔滤水处	个	111.0000	5.00	555.00
17	040103001001	隔水层 【项目特征】 1. 填方材料品种:粘土 2. 厚度:30cm 3. 部位:挡墙后设置粘土防水层	m2	568.7150	13.65	7762.96

分部分项工程量清单计价表

工程名称：白家小学教学楼附属工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第7页/共47页


序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
18	020201001001	原围墙刷乳胶漆 【项目特征】 1. 围墙刷白色外墙漆 2. 基层水泥砂浆打底	m ²	160.0000	11.16	1785.60
19	020201001002	原挡土面立面勾缝 【项目特征】 1. 挡土面立面勾缝	m ²	26.0000	5.42	140.92
20	010401006001	围墙基础垫层 【项目特征】 1. 混凝土强度等级：C20现浇混凝土垫层 2. 厚度：100mm 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m ³	9.4290	486.09	4583.34
21	040305004001	围墙地梁压顶 【项目特征】 1. 混凝土强度等级：C25现浇素混凝土 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m ³	1.9397	782.24	1517.31
22	040407001001	混凝土地梁 【项目特征】 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径：C25 2. 截面尺寸：240*350mm	m ³	11.3148	708.90	8021.06
23	010305006001	围栏围墙 【项目特征】 1. 预制砼分隔柱，砼本色，直径190mm 2. 预制砼花瓶柱，砼本色，直径100mm 3. 预制砼横梁，砼本色，宽度160mm，高度50mm，混凝土强度等级：c25 4. 240*240*180mmC20素砼柱座 5. 柱和基础预埋Φ25 PVC线管及线盒 6. 其他详见设计图	m	134.7000	346.81	46715.31
24	040305005001	围墙毛石基础 【项目特征】 1. 材料品种：毛石 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3. 墙体类型：浆砌石基础	m ²	87.0000	134.45	11697.15
25	040701002001	非预应力钢筋 【项目特征】 1. 材质：Φ10以内圆钢 【工程内容】 1. 钢筋制作、安装	t	0.0440	6037.05	265.63
26	040701002002	非预应力钢筋 【项目特征】 1. 材质：Φ10以上螺纹钢 【工程内容】 1. 钢筋制作、安装	t	0.2160	5546.21	1197.98
		大门				
27	010101002001	挖机械土方 【项目特征】 1. 机械挖基础土方	m ³	7.1730	4.90	35.15
28	010103001001	土(石)方回填 【项目特征】 1. 基础土方人工回填	m ³	2.4560	19.39	47.62

分部分项工程量清单计价表

工程名称：白家小学教学楼附属工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第8页/共47页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
29	010401006002	垫层 【项目特征】 1. 100cm厚C15混凝土垫层 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	2.3520	470.08	1105.63
30	010401002001	独立基础 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 3. 模板:独立基础钢筋混凝土 4. 尺寸规格: 1200*1200*300mm 【工程内容】 1. 铺设垫层 2. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	0.8640	535.99	463.10
31	040407005001	混凝土柱 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 3. 截面尺寸: 600*600mm 4. 柱高: 3620mm 【工程内容】 1. 混凝土浇筑	m3	2.6064	713.12	1858.68
32	040701002003	非预应力钢筋 【项目特征】 1. 材质: Φ10以内(含10)圆钢 【工程内容】 1. 钢筋制作、安装	t	0.1950	6037.24	1177.26
33	040701002004	非预应力钢筋 【项目特征】 1. 材质: Φ10以上螺纹钢 【工程内容】 1. 钢筋制作、安装	t	0.1500	5546.27	831.94
34	040309001001	艺术铁艺大门 【项目特征】 1. 高度: 2.75m 2. 材质: 定制花纹铁艺大门 3. 具体样式详见设计图	m2	16.5000	611.11	10083.32
35	020201001003	大门立柱柱面喷漆 【项目特征】 1. 喷石片真石漆 2. 基层砼柱面扫平	m2	17.3760	89.48	1554.80
36	010701001001	筒瓦 【项目特征】 1. 筒瓦样式详见设计图纸 2. 基层水泥砂浆卧瓦 3. 部位: 大门立柱	m2	1.4720	276.01	406.29
		室外排水工程				
37	040101002002	挖沟槽土方 【项目特征】 1. 机械开挖沟槽土方	m3	441.6620	4.87	2150.89
38	040103001002	填方 【项目特征】 1. 沟槽土方回填	m3	384.4690	2.99	1149.56
39	040202010001	管沟垫层 【项目特征】 1. 管道底铺设100mm砂砾石垫层	m3	49.1050	205.93	10112.19



分部分项工程量清单计价表

工程名称：白家小学教学楼附属工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第9页/共47页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
40	010305010001	混凝土排水沟 【项目特征】 1. 尺寸规格：400*400mm 2. 150mm厚C30混凝土盖板 2. 240mm厚C25混凝土侧壁 3. 100mm厚C25混凝土 4. 基础夯实	m	42.0000	332.10	13948.20
41	040201013001	混凝土盖板沟(300*300mm) 【项目特征】 1. 80厚C30钢筋混凝土盖板 2. 200厚C25混凝土侧壁 3. 120厚C25混凝土 4. 基础夯实	m	16.0000	265.49	4247.84
42	040201013002	雨水箅盖板沟(250*300mm) 【项目特征】 1. 60厚C30钢筋混凝土雨水箅子 2. C25混凝土沟侧墙 3. 20厚1:2.5防水砂浆 4. 150厚C25混凝土沟底基础 5. 100厚砂砾石垫层 6. 沟基夯实，夯实系数>0.93	m	24.0000	300.37	7208.88
43	040504001001	雨水检查井 【项目特征】 1. 150厚C25混凝土井基 2. 井墙用M10水泥砂浆砌MU15烧结普通砖 3. ϕ 700球墨铸铁管井盖 4. 井盖至底部深度按1.1m计 5. 详见设计图纸 【工程内容】 1. 垫层铺筑 2. 砌筑 3. 爬梯制作安装 4. 抹面 5. 井盖井座制作安装	座	3.0000	1955.59	5866.77
44	040504001002	污水检查井 【项目特征】 1. 150厚C25混凝土井基 2. 井墙用M10水泥砂浆砌MU15烧结普通砖 3. 井内外抹面采用1:2防水水泥砂浆 4. ϕ 700球墨铸铁管井盖 5. 井盖至底部深度按1.1m计 6. 详见设计图纸 【工程内容】 1. 垫层铺筑 2. 砌筑 3. 爬梯制作安装 4. 抹面 5. 井盖井座制作安装	座	6.0000	1955.57	11733.42
45	040504003001	雨水口 【项目特征】 1. 100厚C15混凝土井基 2. 50厚C15细石混凝土基础 2. 侧墙用M10水泥砂浆砌MU10砖 3. 勾缝采用1:2水泥砂浆 4. 详见设计图纸	座	12.0000	520.85	6250.20



分部分项工程量清单计价表

工程名称：白家小学教学楼附属工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第10页/共47页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
46	030801005001	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) 【项目特征】 1. 安装部位:室外 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U排水塑料管 4. 规格:DN110 5. 连接形式:粘接 【工作内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管(包括防水套管)制作、安装 3. 水压及泄漏试验	m	100.0000	22.48	2248.00
47	030801005002	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) 【项目特征】 1. 安装部位:室外 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U排水塑料管 4. 规格:DN160 5. 连接形式:粘接 【工作内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管(包括防水套管)制作、安装 3. 水压及泄漏试验	m	43.0000	43.08	1852.44
48	040501006001	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) 【项目特征】 1. 安装部位:室外 2. 输送介质:排水 3. 材质:聚乙烯双壁波纹管 4. 规格:DN200 5. 连接形式:承插连接 【工作内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管(包括防水套管)制作、安装 3. 水压及泄漏试验	m	291.0000	58.40	16994.40
49	040501006002	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) 【项目特征】 1. 安装部位:室外 2. 输送介质:排水 3. 材质:聚乙烯双壁波纹管 4. 规格:DN300 5. 连接形式:承插连接 【工作内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管(包括防水套管)制作、安装 3. 水压及泄漏试验	m	18.0000	140.93	2536.74
50	040501002001	混凝土管道铺设 【项目特征】 1. 管有筋、无筋:II级钢筋混凝土管道 2. 规格:D600 3. 埋设深度:2m内 4. 接口形式:承插接口 【工程内容】 1. 垫层铺筑 2. 管道铺设	m	24.0000	259.15	6219.60



分部分项工程量清单计价表

工程名称：白家小学教学楼附属工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第11页/共47页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
51	B010303005001	化粪池 【项目特征】 参03S702-11#化粪池 1. 规格：50m3 (G11-50QF) 2. 材质：钢筋混凝土化粪池 3. 无地下水有覆土可过汽车 4. 其他详见图集	座	1.0000	27094.73	27094.73
52	040801001001	拆除路面 【项目特征】 1. 厚度：120mm 2. 人工拆除	m2	20.0000	8.92	178.40
53	B040101001001	混凝土地面恢复 【项目特征】 1. 12cm厚水泥混凝土路面恢复 2. 混凝土强度等级：C25	m2	20.0000	64.14	1282.80
		屋面				
54	010702001001	拆除屋面卷材防水 【项目特征】 1. 清除原防水层及基层水泥砂浆找坡 2. 垃圾清运	m2	267.6000	12.00	3211.20
55	010702001002	屋面卷材防水 【项目特征】 1. SBS卷材防水 2. 40mm厚细石混凝土找坡 3. 水泥砂浆找坡	m2	267.6000	73.80	19748.88
		拆除工程				
56	补01B001001	宿办楼拆除 【项目特征】 1. 原有宿办楼拆除 2. 拆除种类：二层砖混结构，木檩条瓦屋顶 3. 拆除渣土用余场内回填，其余外运至弃渣场地	m2	365.0000	77.14	28156.10
57	补01B001002	发电机房及棚房拆除 【项目特征】 1. 原有发电机房、棚房拆除 2. 拆除种类：混合结构 3. 拆除渣土用余场内回填，其余外运至弃渣场地	m2	40.0000	63.29	2531.60
58	010103001002	渣土回填 【项目特征】 1. 拆除渣土场内回填	m3	300.0000	2.98	894.00



措施项目清单计价表

工程名称：白家小学教学楼附属工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第12页/共47页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000	49621.91	49621.91
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000	2880.50	2880.50
3	二次搬运	项	1.0000	2019.66	2019.66
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000	1202.97	1202.97
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000	0.00	0.00
6	施工排水	项	1.0000	0.00	0.00
7	施工降水	项	1.0000	0.00	0.00
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000	0.00	0.00
9	已完工程及设备保护	项	1.0000	0.00	0.00
10	模板工程	项	1.0000	0.00	0.00
11	围堰	项	1.0000	0.00	0.00
12	筑岛	项	1.0000	0.00	0.00
13	便道	项	1.0000	0.00	0.00
14	便桥	项	1.0000	0.00	0.00
15	脚手架	项	1.0000	0.00	0.00
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000	0.00	0.00
17	驳岸块石清理	项	1.0000	0.00	0.00
18	地下管线交叉处理	项	1.0000	0.00	0.00
19	行车、行人干扰增加	项	1.0000	0.00	0.00
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1.0000	0.00	0.00



其他项目清单计价表

工程名称：白家小学教学楼附属工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第13页/共47页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
F1	其他项目		0.0000	0.00	330000.00
F1.1	暂列金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000	0.00	330000.00
F1.2.1	室外专变电工程	项	1.0000	330000.00	330000.00
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3	计日工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.1	人工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.2	材料	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.3	机械	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4	总承包服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000	0.00	0.00



规费、税金项目清单计价表

工程名称：白家小学教学楼附属工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第14页/共47页

序号	项目名称	计算基础	费率	金额(元)	
				综合单价	合价
一	规费		4.75		64384.41
1	社会保障费		4.30		58284.84
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55		48118.89
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		2033.19
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45		6099.58
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07		948.82
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		542.18
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		542.18
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30		4066.38
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		2033.19
	规费合计				64384.41
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00		49621.91
	安全文明施工措施费合计				49621.91
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00		123594.75
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41		5821.37
1	城市维护建设税				
2	教育费附加税				
3	地方教育费附加税				
	税金合计				129416.12




工程量清单综合单价分析表

工程名称：白家小学教学楼附属工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第15页/共47页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)							合计	
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费		利润
		地面铺装											
1	020108003001	水泥砂浆台阶面 【项目特征】 1. 10mm厚水泥砂浆抹平台阶面及侧面 2. 150厚C30混凝土 台阶面向外坡1% 3. 150mm厚级配砂石垫层 4. 素土夯实	m2	8-4 4-1换 10-2	31.68	96.65	3.60	0.00	0.00	0.00	6.35	4.38	8448.33
2	040203005001	混凝土地面硬化（150mm） 【项目特征】 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C25现浇混凝土 2. 厚度：150mm 3. 垫层：150mm级配砂石垫层 4. 素土夯实 【工程内容】 1. 混凝土浇筑 2. 拉毛或压痕	m2	2-33 11-7换	17.74	86.76	1.08	0.00	0.00	0.00	3.77	2.49	73398.36
3	040203005002	混凝土路面(180mm) 【项目特征】 1. 厚度：180mm厚C30混凝土路面 2. 垫层：150mm厚级配砂石垫层 3. 素土夯实 【工程内容】 1. 混凝土浇筑 2. 拉毛或压痕	m2	2-33 11-8	20.83	102.08	1.24	0.00	0.00	0.00	4.72	3.09	35101.36
4	040203005003	场地硬化（150mm接绿化） 【项目特征】 1. 厚度：150mm厚C30混凝土地面硬化，按4-6米分仓跳格浇筑 2. 垫层：150mm厚级配砂石垫层 3. 路基碾压，压实度>93% 【工程内容】 1. 混凝土浇筑 2. 拉毛或压痕	m2	2-33 11-7	17.74	91.48	1.08	0.00	0.00	0.00	4.01	2.64	90480.71
5	040203005004	宿舍楼门口硬化 【项目特征】 1. 150mm厚C30混凝土 2. 150mm厚砂石垫层 3. 基础碾压，压实度>93% 4. 硬化时坡向雨水收集口，坡度2%	m2	2-33 11-7	17.74	91.48	1.08	0.00	0.00	0.00	4.01	2.64	1347.26



工程量清单综合单价分析表

工程名称：白家小学教学楼附属工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第16页/共47页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
6	040204003001	青石路缘石 【项目特征】 1. 600*300*100mm青石光面花岗岩道牙 2. 30mm厚1：3水泥砂浆 3. 100mm厚C15混凝土 4. 部位：绿化接硬化处	m	2-5 11-16	4.99	13.09	0.23	65.98	0.00	0.00	3.96	2.63	12632.32
7	040204006001	树池 【项目特征】 1. 600*300*100mm石材道牙 2. 30mm厚1：3水泥砂浆 3. 100mm厚C15混凝土	个	2-5 11-16	19.94	52.38	0.93	263.90	0.00	0.00	15.84	10.51	1454.00
8	040407004001	砼护角 【项目特征】 1. C15素砼护角 2. 部位：路缘石护角、树池围牙护角	m3	4-1换	76.44	299.53	19.28	0.00	0.00	0.00	20.20	12.92	1427.54
		新建围墙、挡土墙											
9	010302001001	实心砖墙 【项目特征】 1. 砖品种、规格、强度等级:粘土砖 2. 墙体类型:防护墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖	m3	3-3换	82.49	333.64	2.52	0.00	0.00	0.00	21.39	13.68	417.42
10	010302001002	砖砌防护墙刷漆 【项目特征】 1. 防护墙基层抹灰 2. 饰面真石漆 3. 部位：防护墙两侧	m2	10-244 B9-11 10-1345	20.34	101.43	1.26	0.00	0.00	0.00	4.99	4.25	1216.88
11	040101002001	挖沟槽土方 【项目特征】 1. 开挖方式：机械开挖 2. 开挖深度：2m内 3. 部位：挡墙基础土方 【工程内容】 1. 土方开挖	m3	1-90	1.51	0.05	14.85	0.00	0.00	0.00	0.28	0.25	6101.25



工程量清单综合单价分析表

工程名称：白家小学教学楼附属工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第17页/共47页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
12	040304002001	浆砌块料 【项目特征】 1. 部位:挡土墙 2. 材料品种:毛石 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 【工程内容】 1. 砌筑	m3	3-67换	55.19	193.46	4.64	0.00	0.00	0.00	12.94	8.28	203283.71
13	040309008001	泄水管 【项目特征】 1. 材料:PVC管 2. 管径:Φ100mm 3. 沿挡墙墙身间隔2*2m上下交错梅花状布置 【工程内容】 1. 进水口、泄水管制作、安装 2. 滤层铺设	m	B11-10	5.93	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	0.73	3911.69
14	040506030001	伸缩缝 【项目特征】 1. 材料品种:沥青木丝板 2. 沉降缝规格:缝宽20-30mm, 每10-15m设置一道 3. 沉降缝部位:沿挡墙内外顶三方填设深度不小于150mm 【工程内容】 1. 铺、嵌沉降缝	m	3-620	8.06	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.84	1326.74
15	020201003001	墙面勾缝 【项目特征】 1. 墙体类型:毛石挡墙勾缝 2. 勾缝类型:凸缝 3. 勾缝材料种类:M10水泥砂浆勾缝	m2	10-260	4.27	0.76	0.02	0.00	0.00	0.00	0.19	0.18	2276.55
16	040202008001	过滤包 【项目特征】 1. 材料品种:砾石过滤包 2. 部位:泄水孔滤水处	个	补B001换	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00
17	040103001001	隔水层 【项目特征】 1. 填方材料品种:粘土 2. 厚度: 30cm 3. 部位: 挡墙后设置粘土防水层	m2	1-26	5.07	0.08	0.32	7.85	0.00	0.00	0.18	0.15	7762.96



工程量清单综合单价分析表

工程名称：白家小学教学楼附属工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第18页/共47页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
18	020201001001	原围墙刷乳胶漆 【项目特征】 1. 围墙刷白色外墙漆 2. 基层水泥砂浆打底	m ²	10-1331	5.60	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.36	1785.60
19	020201001002	原挡土面立面勾缝 【项目特征】 1. 挡土面立面勾缝	m ²	10-260	4.27	0.76	0.02	0.00	0.00	0.00	0.19	0.18	140.92
20	010401006001	围墙基础垫层 【项目特征】 1. 混凝土强度等级：C20现浇混凝土垫层 2. 厚度：100mm 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m ³	4-29 4-1	83.58	345.13	19.80	0.00	0.00	0.00	22.92	14.66	4583.34
21	040305004001	围墙地梁压顶 【项目特征】 1. 混凝土强度等级：C25现浇素混凝土 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m ³	4-39 4-1换	235.62	455.51	30.64	0.00	0.00	0.00	36.88	23.59	1517.31
22	040407001001	混凝土地梁 【项目特征】 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径：C25 2. 截面尺寸：240*350mm	m ³	4-36 4-1换	190.26	431.81	32.02	0.00	0.00	0.00	33.43	21.38	8021.06
23	010305006001	围栏围墙 【项目特征】 1. 预制砼分隔柱，砼本色，直径190mm 2. 预制砼花瓶柱，砼本色，直径100mm 3. 预制砼横梁，砼本色，宽度160mm，高度50mm，混凝土强度等级：c25 4. 240*240*180mmC20素砼柱座 5. 柱和基础预埋Φ25 PVC线管及线盒 6. 其他详见设计图	m	补B001换	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	16.35	10.46	46715.31
24	040305005001	围墙毛石基础 【项目特征】 1. 材料品种：毛石 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3. 墙体类型：浆砌石基础	m ²	3-59换	24.80	96.93	2.32	0.00	0.00	0.00	6.34	4.06	11697.15



工程量清单综合单价分析表

工程名称：白家小学教学楼附属工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第19页/共47页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
25	040701002001	非预应力钢筋 【项目特征】 1. 材质：Φ10以内圆钢 【工程内容】 1. 钢筋制作、安装	t	4-6	728.18	4800.00	42.27	0.00	0.00	0.00	284.55	182.05	265.63
26	040701002002	非预应力钢筋 【项目特征】 1. 材质：Φ10以上螺纹钢 【工程内容】 1. 钢筋制作、安装	t	4-8	329.26	4673.89	114.31	0.00	0.00	0.00	261.48	167.27	1197.98
		大门											
27	010101002001	挖机械土方 【项目特征】 1. 机械挖基础土方	m3	1-92	1.52	0.05	3.18	0.00	0.00	0.00	0.08	0.07	35.15
28	010103001001	土(石)方回填 【项目特征】 1. 基础土方人工回填	m3	1-26	16.93	0.28	1.08	0.00	0.00	0.00	0.61	0.49	47.62
29	010401006002	垫层 【项目特征】 1. 100cm厚C15混凝土垫层 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	4-29 4-1换	83.58	330.35	19.80	0.00	0.00	0.00	22.17	14.18	1105.63
30	010401002001	独立基础 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 3. 模板:独立基础钢筋混凝土 4. 尺寸规格: 1200*1200*300mm 【工程内容】 1. 铺设垫层 2. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	4-21 4-1换	99.12	372.36	23.07	0.00	0.00	0.00	25.27	16.17	463.10
31	040407005001	混凝土柱 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 3. 截面尺寸: 600*600mm 4. 柱高: 3620mm 【工程内容】 1. 混凝土浇筑	m3	4-32 4-1换	187.74	438.61	31.63	0.00	0.00	0.00	33.63	21.51	1858.68



工程量清单综合单价分析表

工程名称：白家小学教学楼附属工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第20页/共47页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
32	040701002003	非预应力钢筋 【项目特征】 1. 材质：Φ10以内（含10）圆钢 【工程内容】 1. 钢筋制作、安装	t	4-6	728.26	4800.00	42.21	0.00	0.00	0.00	284.67	182.10	1177.26
33	040701002004	非预应力钢筋 【项目特征】 1. 材质：Φ10以上螺纹钢 【工程内容】 1. 钢筋制作、安装	t	4-8	329.27	4673.87	114.33	0.00	0.00	0.00	261.53	167.27	831.94
34	040309001001	艺术铁艺大门 【项目特征】 1. 高度：2.75m 2. 材质：定制花纹铁艺大门 3. 具体样式详见设计图	m2	10-969	19.00	550.00	0.38	0.00	0.00	0.00	21.81	19.92	10083.32
35	020201001003	大门立柱柱面喷漆 【项目特征】 1. 喷石片真石漆 2. 基层砼柱面扫平	m2	10-1345	4.05	78.33	0.99	0.00	0.00	0.00	3.19	2.92	1554.80
36	010701001001	筒瓦 【项目特征】 1. 筒瓦样式详见设计图纸 2. 基层水泥砂浆卧瓦 3. 部位：大门立柱	m2	9-16	58.94	195.73	0.00	0.00	0.00	0.00	13.02	8.32	406.29
		室外排水工程											
37	040101002002	挖沟槽土方 【项目特征】 1. 机械开挖沟槽土方	m3	1-92	1.51	0.05	3.16	0.00	0.00	0.00	0.08	0.07	2150.89
38	040103001002	填方 【项目特征】 1. 沟槽土方回填	m3	1-104	0.25	0.06	2.59	0.00	0.00	0.00	0.05	0.04	1149.56
39	040202010001	管沟垫层 【项目特征】 1. 管道底铺设100mm砂砾石垫层	m3	8-4	29.40	160.08	0.53	0.00	0.00	0.00	9.71	6.21	10112.19



工程量清单综合单价分析表

工程名称：白家小学教学楼附属工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第21页/共47页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
40	010305010001	混凝土排水沟 【项目特征】 1. 尺寸规格：400*400mm 2. 150mm厚C30混凝土盖板 2. 240mm厚C25混凝土侧壁 3. 100mm厚C25混凝土 4. 基础夯实	m	补B003换 4-64 4-1换	51.63	166.82	7.97	80.00	0.00	0.00	15.66	10.02	13948.20
41	040201013001	混凝土盖板沟(300*300mm) 【项目特征】 1. 80厚C30钢筋混凝土盖板 2. 200厚C25混凝土侧壁 3. 120厚C25混凝土 4. 基础夯实	m	补B003换 4-64 4-1换	37.61	121.54	5.81	80.00	0.00	0.00	12.52	8.01	4247.84
42	040201013002	雨水算盖板沟（250*300mm） 【项目特征】 1. 60厚C30钢筋混凝土雨水算子 2. C25混凝土沟侧墙 3. 20厚1：2.5防水砂浆 4. 150厚C25混凝土沟底基础 5. 100厚砂砾石垫层 6. 沟基夯实，夯实系数>0.93	m	补B003换 8-4 4-64 4-1换	43.84	146.86	6.45	80.00	0.00	0.00	14.16	9.06	7208.88
43	040504001001	雨水检查井 【项目特征】 1. 150厚C25混凝土井基 2. 井墙用M10水泥砂浆砌MU15烧结普通砖 3. φ700球墨铸铁管井盖 4. 井盖至底部深度按1.1m计 5. 详见设计图纸 【工程内容】 1. 垫层铺筑 2. 砌筑 3. 爬梯制作安装 4. 抹面 5. 井盖井座制作安装	座	4-29 4-29 4-1 4-1 8-15 8-16 11-19 3-55 4-6	310.74	1464.28	29.39	0.00	0.00	0.00	92.20	58.98	5866.77



工程量清单综合单价分析表

工程名称：白家小学教学楼附属工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第22页/共47页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
44	040504001002	污水检查井 【项目特征】 1. 150厚C25混凝土井基 2. 井墙用M10水泥砂浆砌MU15烧结普通砖 3. 井内外抹面采用1:2防水水泥砂浆 4. φ700球墨铸铁管井盖 5. 井盖至底部深度按1.1m计 6. 详见设计图纸 【工程内容】 1. 垫层铺筑 2. 砌筑 3. 爬梯制作安装 4. 抹面 5. 井盖井座制作安装	座	4-29 4-29 4-1 4-1 8-15 8-16 11-19 3-55 4-6	310.74	1464.26	29.39	0.00	0.00	0.00	92.20	58.98	11733.42
45	040504003001	雨水口 【项目特征】 1. 100厚C15混凝土井基 2. 50厚C15细石混凝土基础 2. 侧墙用M10水泥砂浆砌MU10砖 3. 勾缝采用1:2水泥砂浆 4. 详见设计图纸	座	4-29 4-1 11-19 8-16 3-56	100.32	375.52	4.74	0.00	0.00	0.00	24.56	15.71	6250.20
46	030801005001	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) 【项目特征】 1. 安装部位:室外 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U排水塑料管 4. 规格:DN110 5. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装 3. 水压及泄漏试验	m	8-111	3.98	0.31	0.01	16.48	0.00	0.00	0.82	0.88	2248.00



工程量清单综合单价分析表

工程名称：白家小学教学楼附属工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第23页/共47页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
47	030801005002	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) 【项目特征】 1. 安装部位:室外 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U排水塑料管 4. 规格:DN160 5. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装 3. 水压及泄漏试验	m	8-111	3.98	0.31	0.01	37.08	0.00	0.00	0.82	0.88	1852.44
48	040501006001	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) 【项目特征】 1. 安装部位:室外 2. 输送介质:排水 3. 材质:聚乙烯双壁波纹管 4. 规格:DN200 5. 连接形式:承插连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装 3. 水压及泄漏试验	m	8-112	4.51	0.45	0.01	51.50	0.00	0.00	0.93	1.00	16994.40
49	040501006002	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) 【项目特征】 1. 安装部位:室外 2. 输送介质:排水 3. 材质:聚乙烯双壁波纹管 4. 规格:DN300 5. 连接形式:承插连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装 3. 水压及泄漏试验	m	8-114	6.52	0.81	0.01	130.81	0.00	0.00	1.34	1.44	2536.74



工程量清单综合单价分析表

工程名称：白家小学教学楼附属工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第24页/共47页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
50	040501002001	混凝土管道铺设 【项目特征】 1. 管有筋、无筋:II级钢筋混凝土管道 2. 规格:D600 3. 埋设深度:2m内 4. 接口形式:承插接口 【工程内容】 1. 垫层铺筑 2. 管道铺设	m	11-36	15.49	218.35	5.27	0.00	0.00	0.00	12.22	7.82	6219.60
51	B010303005001	化粪池 【项目特征】 参03S702-11#化粪池 1. 规格: 50m3 (G11-50QF) 2. 材质: 钢筋混凝土化粪池 3. 无地下水有覆土可过汽车 4. 其他详见图集	座	补B002换	0.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	1277.50	817.23	27094.73
52	040801001001	拆除路面 【项目特征】 1. 厚度:120mm 2. 人工拆除	m2	8-5	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.76	178.40
53	B040101001001	混凝土地面恢复 【项目特征】 1. 12cm厚水泥混凝土路面恢复 2. 混凝土强度等级: C25	m2	2-244换	11.60	48.97	0.83	0.00	0.00	0.00	1.44	1.30	1282.80
		屋面											
54	010702001001	拆除屋面卷材防水 【项目特征】 1. 清除原防水层及基层水泥砂浆找坡 2. 垃圾清运	m2	补B006换	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3211.20
55	010702001002	屋面卷材防水 【项目特征】 1. SBS卷材防水 2. 40mm厚细石混凝土找坡 3. 水泥砂浆找坡	m2	8-24 8-23 9-27	7.85	59.65	0.59	0.00	0.00	0.00	3.48	2.23	19748.88
		拆除工程											



工程量清单综合单价分析表

工程名称：白家小学教学楼附属工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第25页/共47页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)							合计	
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费		利润
56	补01B001001	宿办楼拆除 【项目特征】 1. 原有宿办楼拆除 2. 拆除种类：二层砖混结构，木檩条瓦屋顶 3. 拆除渣土用余场内回填，其余外运至弃渣场地	m2	1-124 *2 1-84 1-123	0.54	0.16	68.12	0.00	0.00	0.00	4.38	3.94	28156.10
57	补01B001002	发电机房及棚房拆除 【项目特征】 1. 原有发电机房、棚房拆除 2. 拆除种类：混合结构 3. 拆除渣土用余场内回填，其余外运至弃渣场地	m2	1-124 *2 1-84 1-123	0.54	0.12	57.70	0.00	0.00	0.00	2.60	2.33	2531.60
58	010103001002	渣土回填 【项目特征】 1. 拆除渣土场内回填	m3	1-104	0.25	0.06	2.58	0.00	0.00	0.00	0.05	0.04	894.00



主材、设备表

工程名称：白家小学教学楼附属工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第26页/共47页

序号	材料编码	材料名称	单位	消耗量	单价	合价
1	10264_1	600*300*100mm青石光面花岗岩道牙	m	157.3250	65.00	10226.13
2	10920	黏土(未计价)	m3	985.7876	0.00	0.00
3	10920_1	黏土	m3	244.8254	18.24	4465.62
4	322204	塑料排水管 DN150	m	44.2900	36.00	1594.44
5	322204_1	塑料排水管 DN110	m	103.0000	16.00	1648.00
6	322205	塑料排水管 DN200	m	299.7300	50.00	14986.50
7	322207	塑料排水管 DN300	m	18.5400	127.00	2354.58
8	BCZC0021	过滤包	个	111.0000	5.00	555.00
9	BCZC0022	围墙	m	134.7000	320.00	43104.00
10	BCZC0023	50m3化粪池	座	1.0000	25000.00	25000.00
11	BCZC0024	地沟盖板	m	82.0000	80.00	6560.00
12	BCZC0025	拆除屋面卷材防水	m2	267.6000	12.00	3211.20



主要材料价格表

工程名称：白家小学教学楼附属工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第27页/共47页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	10001	综合工日	工日	2285.5119	136.00	310829.62	
2	10001	综合人工	工日	3.4100	136.00	463.76	
3	10002	综合工日(装饰)	工日	83.2942	146.00	12160.95	
4	10005	圆钢筋(综合)	t	0.3401	4660.00	1584.87	
5	10007	螺纹钢(综合)	t	0.3825	4400.00	1683.00	
6	10014	铁件	kg	111.6847	5.60	625.43	
7	10087	支撑钢管及扣件	kg	6.7506	5.04	34.02	
8	10088	组合钢模板	kg	96.5552	4.95	477.95	
9	10126	铜丝	kg	0.1992	57.00	11.35	
10	10146	板方材(工程用)	m3	0.6504	1300.00	845.52	
11	10148	规格料(模板用)	m3	4.1930	1533.00	6427.87	
12	10184	松厚板	m3	0.0005	1533.00	0.77	
13	10229	木屑	m3	1.6056	6.00	9.63	
14	10236	水泥 32.5	kg	134874.5838	0.47	63391.05	
15	10237	水泥 42.5	kg	74446.5458	0.48	35734.34	
16	10242	白水泥	kg	13.2900	0.70	9.30	
17	10256	钢筋混凝土排水管 D600	m	24.2400	190.00	4605.60	
18	10261	钢筋混凝土套环 770×60×200	个	8.1600	40.68	331.95	
19	10264_1	600*300*100mm青石光面花岗岩道牙	m	157.3250	65.00	10226.13	
20	10319-1	耐碱玻纤网格布(标准)	m2	12.4200	2.00	24.84	
21	10392	石油沥青 60#	kg	184.6044	3.20	590.73	
22	10399	防水漆	kg	10.6320	15.00	159.48	
23	10407	氯丁胶乳沥青	kg	60.8121	2.50	152.03	
24	10418	改性沥青卷材	m2	412.8065	25.00	10320.16	
25	10447_1	铁艺大门	m2	16.5000	550.00	9075.00	
26	10544	卡具插销	kg	58.5002	4.50	263.25	
27	10571	石棉	kg	166.3833	2.20	366.04	
28	10572	石棉垫	kg	0.1098	20.00	2.20	
29	10615	羧甲基纤维素	kg	1.9200	7.00	13.44	
30	10618	液化气	kg	88.5422	7.73	684.43	
31	10622	乙酸乙酯	kg	16.8923	4.50	76.02	
32	10625	油麻	kg	4.8480	8.00	38.78	
33	10657	滑石粉	kg	22.1760	0.40	8.87	
34	10661	二甲苯	kg	54.1890	5.26	285.03	
35	10662	二甲苯稀释剂	kg	1.5416	3.50	5.40	
36	10664	大白粉	kg	84.4800	0.26	21.96	
37	10689	隔离剂	kg	34.1910	3.00	102.57	
38	10706	粘结剂	kg	0.6930	13.00	9.01	
39	10736	乳胶漆	kg	45.3600	13.00	589.68	
40	10759	煤焦沥青漆	kg	10.3320	11.33	117.06	
41	10773	透明底漆	kg	9.3030	27.38	254.62	
42	10791	聚醋酸乙稀乳液	kg	9.6000	13.21	126.82	
43	10798	H型真石涂料	kg	132.9000	12.00	1594.80	
44	10815	标准砖	1000块	14.1002	480.00	6768.10	

主要材料价格表

工程名称：白家小学教学楼附属工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第28页/共47页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
45	10868	砾石 10~30mm	m3	25.0753	80.00	2006.02	
46	10869	砾石 20~40mm	m3	115.8582	80.00	9268.66	
47	10875	碎石 5~15mm	m3	12.0478	80.00	963.82	
48	10877	碎石 20~40mm	m3	154.9704	80.00	12397.63	
49	10887	毛石	m3	879.6850	60.00	52781.10	
50	10892	天然砂石	m3	73.3274	130.00	9532.56	
51	10894	净砂	m3	6.5110	200.00	1302.20	
52	10895	中砂	m3	471.9324	200.00	94386.48	
53	10903	石灰膏	kg	840.5070	0.50	420.25	
54	10908	石膏粉	kg	3.2800	0.60	1.97	
55	10920	黏土(未计价)	m3	985.7876	0.00	0.00	
56	10920_1	黏土	m3	244.8254	18.24	4465.62	
57	10925	电焊条(普通)	kg	3.1732	5.35	16.98	
58	10933	焊剂	kg	1.0577	4.80	5.08	
59	10943	镀锌铁皮 0.5mm	m2	1.3380	26.00	34.79	
60	10950	镀锌铁丝 8#	kg	35.0788	4.12	144.52	
61	10954	镀锌铁丝 22#	kg	4.1695	4.72	19.68	
62	11033-1	塑料膨胀螺栓 D8	套	41.4000	0.85	35.19	
63	11054	铁钉	kg	70.0830	4.98	349.01	
64	11075	水泥钢钉	kg	1.0704	6.30	6.74	
65	11077	钢锯片	片	1.0245	18.89	19.35	
66	11126_2	铸铁井盖井座D700	套	9.0000	300.00	2700.00	
67	11126_3	雨水口篦子	套	12.0000	60.00	720.00	
68	11605	建筑胶	kg	8.5128	7.00	59.59	
69	11610	水	m3	1142.2752	3.85	4397.76	
70	11614	豆包布(白布) 0.9m宽	m	0.2880	2.00	0.58	
71	11621	草板纸 80#	张	38.2591	1.30	49.74	
72	11623	砂纸	张	9.6000	0.50	4.80	
73	11630	草袋子	片	19.2820	1.71	32.97	
74	116301	草袋子	m2	52.2593	1.71	89.36	
75	11635	琉璃滴水瓦七样	块	7.4607	3.60	26.86	
76	11650	嵌缝料	kg	18.9943	4.00	75.98	
77	11663	琉璃勾头瓦七样	块	7.4607	7.50	55.96	
78	11664	琉璃板瓦七样	块	16.2435	4.30	69.85	
79	11665	琉璃筒瓦七样	块	16.2435	3.80	61.73	
80	11698	其他材料费	元	43.9090	1.00	43.91	
81	11699	其他材料费(占材料费%)	%	35.7648	0.00	0.00	
82	11705	钢模维修费 (占钢模、扣件、卡具)	%	297.1912	0.00	0.00	
83	117054-1_1	塑料排水管 D100	m	162.7817	16.00	2604.51	
84	11940	成品抗裂砂浆	kg	41.4000	1.50	62.10	
85	311910	其他材料费	元	106.6760	1.00	106.68	
86	312287	水	t	16.0200	3.85	61.68	
87	312898	粘接剂	kg	1.6660	13.00	21.66	
88	322204	塑料排水管 DN150	m	44.2900	36.00	1594.44	

主要材料价格表

工程名称：白家小学教学楼附属工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第29页/共47页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
89	322204_1	塑料排水管 DN110	m	103.0000	16.00	1648.00	
90	322205	塑料排水管 DN200	m	299.7300	50.00	14986.50	
91	322207	塑料排水管 DN300	m	18.5400	127.00	2354.58	
92	4001	综合人工	工日	124.5834	136.00	16943.34	
93	40010051	合金钎头 Φ150	个	0.2329	188.00	43.79	
94	40010082	铁件	kg	1.1000	5.60	6.16	
95	40050175	圆钉	kg	0.0400	4.98	0.20	
96	40100043	油浸麻丝	kg	16.4066	12.10	198.52	
97	40150002	水	m ³	44.0670	3.85	169.66	
98	40150033	其他材料费(占材料费%)	%	8.6374	0.00	0.00	
99	403013	模板木材	m ³	0.0074	1533.00	11.34	
100	404040	砾石 20~40mm	m ³	2.5704	80.00	205.63	
101	404079	中粗砂	m ³	331.1463	180.00	59606.33	
102	406001	石油沥青	kg	17.5003	3.00	52.50	
103	407020	水泥 32.5	kg	1150.5600	0.47	540.76	
104	5139	普通混凝土 C15	m ³	3.1620	470.00	1486.14	
105	BCZC0021	过滤包	个	111.0000	5.00	555.00	
106	BCZC0022	围墙	m	134.7000	320.00	43104.00	
107	BCZC0023	50m ³ 化粪池	座	1.0000	25000.00	25000.00	
108	BCZC0024	地沟盖板	m	82.0000	80.00	6560.00	
109	BCZC0025	拆除屋面卷材防水	m ²	267.6000	12.00	3211.20	
110	J01039	轮胎式拖拉机 21kW	台班	0.4175	369.00	154.06	
111	J01042	履带式单斗挖掘机(液压) 0.8m ³	台班	4.4179	1273.69	5627.04	
112	J01055	光轮压路机(内燃) 6t	台班	3.8058	398.47	1516.50	
113	J01056	光轮压路机(内燃) 8t	台班	1.1953	471.05	563.05	
114	J01068	夯实机(电动) 20~62N·m	台班	9.8663	22.12	218.24	
115	J03020	汽车式起重机 5t	台班	0.3980	609.96	242.76	
116	J04006	载重汽车 6t	台班	0.6288	574.15	361.03	
117	J04015	自卸汽车 8t	台班	20.6223	762.35	15721.41	
118	J04033	机动翻斗车 1t	台班	5.7413	265.23	1522.76	
119	J04037	洒水车 4000L	台班	1.2475	632.95	789.61	
120	J05010	电动卷扬机单筒慢速 50kN	台班	0.1456	214.39	31.22	
121	J06006	双锥反转出料混凝土搅拌机 350L	台班	19.6275	224.13	4399.11	
122	J06016	灰浆搅拌机 200L	台班	53.1206	188.39	10007.39	
123	J07002	钢筋切断机 Φ40mm	台班	0.0724	36.00	2.61	
124	J07003	钢筋弯曲机 Φ40mm	台班	0.1785	21.45	3.83	
125	J07012	木工圆锯机 Φ500	台班	0.1701	20.97	3.57	
126	J07012	木工圆锯机 Φ500mm	台班	0.0161	20.97	0.34	
127	J07013	木工圆锯机 Φ600mm	台班	0.7586	29.25	22.19	
128	J07018	木工压刨床 单面600mm	台班	0.6332	31.80	20.14	
129	J09010	对焊机 75kV·A	台班	0.0256	265.93	6.81	
130	J09022	电渣焊机 1000A	台班	0.0549	327.41	17.97	
131	J10012	电动空气压缩机 1m ³ /min	台班	0.2658	210.71	56.01	
132	J10599	汽油(台班用)	kg	46.6485	10.33	481.88	

主要材料价格表

工程名称：白家小学教学楼附属工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第30页/共47页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
133	J13049	推土机(综合)	台班	4.1609	1097.11	4564.96	
134	J14007	履带式液压岩石破碎机 HB30G	台班	7.7611	1600.00	12417.76	
135	J14012	直流电焊机 30kW	台班	0.1501	132.32	19.86	
136	J14114	安拆费及场外运输费(台班用)	元	452.4612	1.00	452.46	
137	J14115	大修理费(台班用)	元	1059.5720	1.00	1059.57	
138	J14116	经常修理费(台班用)	元	3053.9182	1.00	3053.92	
139	J14117	其他费用(台班用)	元	408.7089	1.00	408.71	
140	J14118	折旧费(台班用)	元	5693.1105	1.00	5693.11	
141	J15012	混凝土震捣器(插入式)	台班	7.2867	11.82	86.13	
142	J15013	混凝土震捣器(平板式)	台班	2.1009	13.57	28.51	
143	J15014	电锤(小功率) 520W	台班	0.6782	9.31	6.31	
144	J15022	多用喷枪	台班	0.2658	5.34	1.42	
145	J17012	其他机具费	元	35.8360	1.00	35.84	
146	J4001	综合人工(台班用)	工日	155.5691	136.00	21157.40	
147	J40100	柴油(台班用)	kg	1427.1205	8.86	12644.29	
148	J40150	电(台班用)	kw·h	1554.5311	0.58	901.63	
149	P-16	混凝土 C15	m3	5.7698	286.81	1654.84	
150	P-190	水泥砂浆 M7.5 水泥32.5	m3	308.3210	320.19	98721.30	
151	P-200	水泥混合砂浆 M5 水泥32.5	m3	5.7966	371.58	2153.90	
152	P-218	水泥砂浆 1:1.5	m3	0.7136	465.02	331.84	
153	P-219	水泥砂浆 1:2	m3	0.5964	448.13	267.26	
154	P-224	20mm厚水泥砂浆加防水剂 1:2(掺量按设计要求)	m3	1.8162	461.07	837.40	
155	P-226	聚合物水泥砂浆	m3	0.0870	448.13	38.99	
156	P-229	水泥砂浆 1:2.5	m3	0.0882	437.11	38.55	
157	P-232	8mm厚水泥砂浆 1:2.5	m3	0.0850	437.11	37.15	
158	P-233	20mm厚水泥砂浆 1:2.5	m3	1.7707	437.11	773.99	
159	P-238	水泥砂浆 1:3	m3	1.3581	399.04	541.94	
160	P-242	12mm厚水泥砂浆 1:3	m3	0.1274	399.04	50.84	
161	P-25	细石混凝土 C20	m3	13.5673	320.45	4347.64	
162	P-28	混凝土 C20	m3	21.3753	301.37	6441.87	
163	P-303	石灰砂浆 1:3	m3	0.0000	428.16	0.00	
164	P-323	素水泥浆(掺建筑胶)一道	m3	0.0888	959.10	85.17	
165	P4080	现浇混凝土C25 砾石(20~40mm)	m3	3.0600	308.18	943.03	
166	P-49	混凝土 C25	m3	135.4715	311.49	42198.02	
167	P-504	石棉水泥 3:7	m3	0.0912	1935.28	176.50	
168	P-65	混凝土 C30	m3	9.8578	336.25	3314.69	
169	P-72	混凝土 C30 碎石(20~40mm)	m3	171.6172	341.73	58646.75	



单位工程造价汇总表

工程名称：友谊小学屋面修缮

专业名称：【建筑装饰专业】

第31页/共47页

序号	单位工程名称	造价（元）
1	分部分项工程费	53790.56
2	措施项目费	2839.21
3	其他项目费	0.00
4	规费	2689.90
5	增值税销项税额	5081.44
6	附加税	243.21
7	工程总造价	61671.50



分部分项工程量清单计价表

工程名称：友谊小学屋面修缮

专业名称：【建筑装饰专业】

第32页/共47页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		拆除工程				
1	010701001001	拆除旧屋面 【项目特征】 1. 拆除原有瓦屋面 2. 垃圾清运	m ²	135.1700	16.26	2197.86
2	B010702007001	拆除水落管 【项目特征】 1. 拆除原有水落管 2. 垃圾清运	m	32.0000	3.25	104.00
3	020405003001	拆除三防门（带顶窗） 【项目特征】 1. 拆除900*2700mm带顶窗子三防门 2. 垃圾清运	樘	8.0000	162.57	1300.56
4	010702001001	拆除屋面卷材防水 【项目特征】 1. 施工前清除原有防水层(含翻起) 2. 垃圾清运	m ²	72.1000	12.00	865.20
		新建工程				
5	010701001002	琉璃瓦屋面 【项目特征】 1. 300*200mm浅红色琉璃瓦屋面 2. 25*40mm固定木条 3. 25*150mm木板间距500mm 4. φ150mm圆木檩条 【工程内容】 1. 安檩条 2. 安椽子 3. 铺基层 4. 安顺水条和挂瓦条 5. 安瓦	m ²	135.1700	141.04	19064.38
6	B010702007002	水落管 【项目特征】 1. 材质：PVC管 2. 规格：Φ110 3. 塑料制品落水斗4个	m	32.0000	22.96	734.72
7	010702001002	屋面卷材防水 【项目特征】 1. 4厚SBS卷材防水 2. 部位：屋面天沟	m ²	72.1000	39.66	2859.49
8	020402006001	三防门（带顶窗） 【项目特征】 1. 尺寸：900*2700mm 2. 材质：成品三防门 【工程内容】 1. 刷防护材料、油漆 2. 门制作、运输、安装 3. 五金安装	樘	8.0000	1485.00	11880.00



措施项目清单计价表

工程名称：友谊小学屋面修缮

专业名称：【建筑装饰专业】

第33页/共47页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000	2363.93	2363.93
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000	241.80	241.80
3	二次搬运	项	1.0000	101.73	101.73
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000	131.75	131.75
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000	0.00	0.00
6	施工排水	项	1.0000	0.00	0.00
7	施工降水	项	1.0000	0.00	0.00
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000	0.00	0.00
9	已完工程及设备保护	项	1.0000	0.00	0.00
10	其他	项	1.0000	0.00	0.00
11	建筑工程混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1.0000	0.00	0.00
12	建筑工程脚手架	项	1.0000	0.00	0.00
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1.0000	0.00	0.00
14	装饰装修工程脚手架	项	1.0000	0.00	0.00
15	装饰装修工程垂直运输机械、超高降效	项	1.0000	0.00	0.00
16	装饰装修工程室内空气污染测试	项	1.0000	0.00	0.00



其他项目清单计价表

工程名称：友谊小学屋面修缮

专业名称：【建筑装饰专业】 第34页/共47页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
F1	其他项目		0.0000	0.00	0.00
F1.1	暂列金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3	计日工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.1	人工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.2	材料	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.3	机械	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4	总承包服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000	0.00	0.00



规费、税金项目清单计价表

工程名称：友谊小学屋面修缮

专业名称：【建筑装饰专业】

第35页/共47页

序号	项目名称	计算基础	费率	金额(元)	
				综合单价	合价
一	规费		4.75		2689.90
1	社会保障费		4.30		2435.07
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55		2010.36
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		84.94
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45		254.83
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07		39.64
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		22.65
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		22.65
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30		169.89
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		84.94
	规费合计				2689.90
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00		2363.93
	安全文明施工措施费合计				2363.93
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00		5081.44
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41		243.21
1	城市维护建设税				
2	教育费附加税				
3	地方教育费附加税				
	税金合计				5324.65



工程量清单综合单价分析表

工程名称：友谊小学屋面修缮

专业名称：【建筑装饰专业】

第36页/共47页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)							合计	
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费		利润
		拆除工程											
1	010701001001	拆除旧屋面 【项目特征】 1. 拆除原有瓦屋面 2. 垃圾清运	m2	补B001换	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.77	0.49	2197.86
2	B010702007001	拆除水落管 【项目特征】 1. 拆除原有水落管 2. 垃圾清运	m	补B001换	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.15	0.10	104.00
3	020405003001	拆除三防门（带顶窗） 【项目特征】 1. 拆除900*2700mm带顶窗子三防门 2. 垃圾清运	樘	补B001换	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	7.67	4.90	1300.56
4	010702001001	拆除屋面卷材防水 【项目特征】 1. 施工前清除原有防水层(含翻起) 2. 垃圾清运	m2	补B006换	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.20
		新建工程											
5	010701001002	琉璃瓦屋面 【项目特征】 1. 300*200mm浅红色琉璃瓦屋面 2. 25*40mm固定木条 3. 25*150mm木板间距500mm 4. Φ150mm圆木檩条 【工程内容】 1. 安檩条 2. 安椽子 3. 铺基层 4. 安顺水条和挂瓦条 5. 安瓦	m2	9-17	44.52	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00	6.65	4.25	19064.38
6	B010702007002	水落管 【项目特征】 1. 材质：PVC管 2. 规格：Φ110 3. 塑料制品落水斗4个	m	9-69 9-68	4.16	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.69	734.72
7	010702001002	屋面卷材防水 【项目特征】 1. 4厚SBS卷材防水 2. 部位：屋面天沟	m2	9-27	1.92	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87	1.20	2859.49



工程量清单综合单价分析表

工程名称：友谊小学屋面修缮

专业名称：【建筑装饰专业】

第37页/共47页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)							合计	
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费		利润
8	020402006001	三防门（带顶窗） 【项目特征】 1. 尺寸：900*2700mm 2. 材质：成品三防门 【工程内容】 1. 刷防护材料、油漆 2. 门制作、运输、安装 3. 五金安装	樘	10-969	46.17	1336.50	0.93	0.00	0.00	0.00	52.99	48.41	11880.00



主材、设备表

工程名称：友谊小学屋面修缮

专业名称：【建筑装饰专业】

第38页/共47页

序号	材料编码	材料名称	单位	消耗量	单价	合价
1	BCZC0025	拆除屋面卷材防水	m2	72.1000	12.00	865.20
2	BCZC0026	拆除旧屋面	m2	135.1700	15.00	2027.55
3	BCZC0026_1	拆除水落管	m	32.0000	3.00	96.00
4	BCZC0026_2	拆除三防门（带顶窗）	樘	8.0000	150.00	1200.00



主要材料价格表

工程名称：友谊小学屋面修缮

专业名称：【建筑装饰专业】

第39页/共47页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	10001	综合工日	工日	149.7360	136.00	20364.10	
2	10002	综合工日(装饰)	工日	7.3872	146.00	1078.53	
3	10236	水泥 32.5	kg	10.3037	0.47	4.84	
4	10378	塑料管固定卡	个	38.3200	0.10	3.83	
5	10407	氯丁胶乳沥青	kg	13.1078	2.50	32.77	
6	10418	改性沥青卷材	m2	88.9786	25.00	2224.47	
7	10447	三防门	m2	19.4400	550.00	10692.00	
8	10618	液化气	kg	19.0849	7.73	147.53	
9	10622	乙酸乙酯	kg	3.6411	4.50	16.38	
10	10661	二甲苯	kg	11.6802	5.26	61.44	
11	10894	净砂	m3	0.0176	200.00	3.52	
12	10943	镀锌铁皮 0.5mm	m2	0.2884	26.00	7.50	
13	11075	水泥钢钉	kg	0.2307	6.30	1.45	
14	11133	塑料水落斗	个	4.0400	1.80	7.27	
15	11610	水	m3	0.0056	3.85	0.02	
16	11649	木柴	kg	0.8000	0.50	0.40	
17	11664	琉璃板瓦七样	块	5227.0239	1.40	7317.83	
18	11665	琉璃筒瓦七样	块	2091.0799	1.40	2927.51	
19	11683	焦炭	kg	4.8000	0.72	3.46	
20	11698	其他材料费	元	285.2087	1.00	285.21	
21	117054	塑料排水管 DN100	m	33.1200	16.00	529.92	
22	BCZC0025	拆除屋面卷材防水	m2	72.1000	12.00	865.20	
23	BCZC0026	拆除旧屋面	m2	135.1700	15.00	2027.55	
24	BCZC0026_1	拆除水落管	m	32.0000	3.00	96.00	
25	BCZC0026_2	拆除三防门(带顶窗)	樘	8.0000	150.00	1200.00	
26	J15014	电锤(小功率) 520W	台班	0.7990	9.31	7.44	
27	P-226	聚合物水泥砂浆	m3	0.0187	448.13	8.38	
28	P-501	中麻刀灰	m3	0.8110	185.59	150.51	
29	P-502	小麻刀灰	m3	0.2703	159.19	43.03	
30	P-503	大麻刀灰	m3	1.0814	264.87	286.43	
31	P-505	掺灰泥 5:5	m3	12.4356	45.26	562.84	



单位工程造价汇总表

工程名称：白家幼儿园改造工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第40页/共47页

序号	单位工程名称	造价（元）
1	分部分项工程费	17784.23
2	措施项目费	948.56
3	其他项目费	0.00
4	规费	889.80
5	增值税销项税额	1680.91
6	附加税	80.45
7	工程总造价	20400.56



分部分项工程量清单计价表

工程名称：白家幼儿园改造工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第41页/共47页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
1	补ab001001	原有墙面铲除（围墙） 【项目特征】 1. 人工铲除原有围墙墙面表层 2. 垃圾清运	m2	76.8000	6.51	499.97
2	020201001001	原围墙刷乳胶漆 【项目特征】 1. 围墙刷外墙漆 2. 基层外墙腻子找平	m2	76.8000	11.16	857.09
3	020507001001	围墙彩绘 【项目特征】 1. 围墙彩绘 2. 彩绘内容根据现场情况选定	m2	76.8000	92.12	7074.82
4	补ab001002	原有墙面铲除（楼梯间） 【项目特征】 1. 人工铲除原有围墙墙面表层 2. 垃圾清运	m2	300.0000	6.51	1953.00
5	020506001001	乳胶漆墙面（楼梯间） 【项目特征】 1. 新做乳胶漆内墙面 2. 基层腻子	m2	300.0000	11.16	3348.00



措施项目清单计价表

工程名称：白家幼儿园改造工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第42页/共47页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000	781.45	781.45
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000	85.03	85.03
3	二次搬运	项	1.0000	35.75	35.75
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000	46.33	46.33
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000	0.00	0.00
6	施工排水	项	1.0000	0.00	0.00
7	施工降水	项	1.0000	0.00	0.00
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000	0.00	0.00
9	已完工程及设备保护	项	1.0000	0.00	0.00
10	其他	项	1.0000	0.00	0.00
11	建筑工程混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1.0000	0.00	0.00
12	建筑工程脚手架	项	1.0000	0.00	0.00
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1.0000	0.00	0.00
14	装饰装修工程脚手架	项	1.0000	0.00	0.00
15	装饰装修工程垂直运输机械、超高降效	项	1.0000	0.00	0.00
16	装饰装修工程室内空气污染测试	项	1.0000	0.00	0.00



其他项目清单计价表

工程名称：白家幼儿园改造工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第43页/共47页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
F1	其他项目		0.0000	0.00	0.00
F1.1	暂列金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3	计日工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.1	人工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.2	材料	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.3	机械	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4	总承包服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000	0.00	0.00



规费、税金项目清单计价表

工程名称：白家幼儿园改造工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第44页/共47页

序号	项目名称	计算基础	费率	金额(元)	
				综合单价	合价
一	规费		4.75		889.80
1	社会保障费		4.30		805.50
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55		665.01
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		28.10
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45		84.30
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07		13.11
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		7.49
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		7.49
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30		56.20
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		28.10
	规费合计				889.80
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00		781.45
	安全文明施工措施费合计				781.45
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00		1680.91
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41		80.45
1	城市维护建设税				
2	教育费附加税				
3	地方教育费附加税				
	税金合计				1761.36



工程量清单综合单价分析表

工程名称：白家幼儿园改造工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第45页/共47页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)							合计	
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费		利润
1	补ab001001	原有墙面铲除（围墙） 【项目特征】 1. 人工铲除原有围墙墙面表层 2. 垃圾清运	m2	补B001换	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.31	0.20	499.97
2	020201001001	原围墙刷乳胶漆 【项目特征】 1. 围墙刷外墙漆 2. 基层外墙腻子找平	m2	10-1331	5.60	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.36	857.09
3	020507001001	围墙彩绘 【项目特征】 1. 围墙彩绘 2. 彩绘内容根据现场情况选定	m2	补B002换	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	4.34	2.78	7074.82
4	补ab001002	原有墙面铲除（楼梯间） 【项目特征】 1. 人工铲除原有围墙墙面表层 2. 垃圾清运	m2	补B001换	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.31	0.20	1953.00
5	020506001001	乳胶漆墙面（楼梯间） 【项目特征】 1. 新做乳胶漆内墙面 2. 基层腻子	m2	10-1331	5.60	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.36	3348.00



主材、设备表

工程名称：白家幼儿园改造工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第46页/共47页

序号	材料编码	材料名称	单位	消耗量	单价	合价
1	BCZC0027	原有墙面铲除（围墙）	m2	376.8000	6.00	2260.80
2	BCZC0028	围墙彩绘	m2	76.8000	85.00	6528.00



主要材料价格表

工程名称：白家幼儿园改造工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第47页/共47页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	10002	综合工日(装饰)	工日	42.2016	146.00	6161.43	
2	10615	羧甲基纤维素	kg	4.5216	7.00	31.65	
3	10657	滑石粉	kg	52.2245	0.40	20.89	
4	10664	大白粉	kg	198.9504	0.26	51.73	
5	10736	乳胶漆	kg	106.8228	13.00	1388.70	
6	10791	聚醋酸乙稀乳液	kg	22.6080	13.21	298.65	
7	10908	石膏粉	kg	7.7244	0.60	4.63	
8	11614	豆包布(白布) 0.9m宽	m	0.6782	2.00	1.36	
9	11623	砂纸	张	22.6080	0.50	11.30	
10	BCZC0027	原有墙面铲除(围墙)	m2	376.8000	6.00	2260.80	
11	BCZC0028	围墙彩绘	m2	76.8000	85.00	6528.00	

