第四章　施工内容及要求

一、工程概况

1、项目名称：李家河水源地二级保护区河道围栏采购安装及砖砌围墙项目；

2、项目地点：李家河水源地二级保护区 5 处路段(其中一处为原围墙延伸)；

3、建筑规模：617.5 米/41 米

4、工期要求：45 日历天。

5、现场实地情况

6、项目实施位置 5 处

红 星 沟
两红路
两红路
王家坡
两红路

G70
黄沙沟隧道
G70

二、施工内容

1、建筑概况

结构类型及基础形式：定制成品钢围网、冷镀锌防锈刺绳，独立基础（500*500*600）mm,；砖砌围墙 21*2.5*0.37m（20*1.2*0.24m），砖垛 0.5*0.5*3 m（0.37*0.37*1.5m）；

2、混凝土强度等级

基础垫层 C10，基础 C25；

3、护栏网特点：

① 具有网身轻巧、造型新颖、美观耐用的特点；

② 十分便于远程运输；

③ 安装不受地形地势影响,也适合丘陵地区；

④ 高效防腐使用寿命长；

⑤ 彩色塑层具有良好的抗腐蚀和装饰效果；

⑥ 自身拆装方便，重复使用性好，可根据需要对围网重新布局。

⑦ 刺网均采用镀锌带刺丝网，耐腐蚀；

4、护栏网方案

① 边框 48 圆管*1.5 厚塑前无下差，镀锌管；

② 立柱 60 圆管*2.5 厚塑前无下差，镀锌管；

③ 钢板网 100 刀 3*3 厚，镀锌板框网尺寸 2.2 米高*3 米长柱中；

④ Y 型柱总高 3.1 米/根，上面 Y 型 0.5 米；

⑤ 安装方式：预埋 40 公分 ；

⑥ 表面处理：浸塑绿色；

⑦ 刀片刺绳；