

西安市第三十八中学实验楼线路
改造及教室提升项目工程

工程量清单

招 标 人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

工程项目总造价表

项目名称：西安市第三十八中学实验楼线路改造及教室提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称：实验楼线路改造及教室提升改造

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	装饰装修工程								
2	电气设备安装工程								
3	弱电安装工程								
合 计									

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程		
1	BB001	拆除实验楼钢质防盗门 [项目特征] 1. 部位: 实验楼一、二层门; 三四楼教室门、风华楼高一、2班 [工作内容] 1. 拆除原钢质防盗门 2. 拆除、修补洞口、垃圾下楼	樘	31
		B.1 楼地面工程		
2	020104002001	竹木地板 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 强化复合木地板 2. 部位: 实验楼8间教室 [工作内容] 1. 基层清理、拆除原木地板, 垃圾清理出楼 2. 铺设基层 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m ²	650.32
3	020104002002	竹木地板 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 强化复合木地板 2. 部位: 风华楼高一1班、高一2班; 实验楼实验室 [工作内容] 1. 基层清理 2. 铺设基层 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m ²	267.33
4	020604001001	金属装饰线 [项目特征] 1. 基层类型: 木地板 2. 线条材料品种、规格、颜色: 铝合金压条50mm内 [工作内容] 1. 线条制作、 2. 安装	m	132
5	AB001	木质踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线材料品种、规格、颜色: 80mm成品木质踢脚线 2. 部位: 实验楼8间教室、1个实验室、风华楼高一、2班	m	480
		B.2 墙、柱面工程		
6	020201002001	乳胶漆墙面 [项目特征] 1. 墙体类型: 砖墙	m ²	2555.63

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 面层厚度、砂浆配合比: 腻子2遍、乳胶漆3遍 3. 位置: 实验楼1-5层走廊、楼梯间; 8间教室; 一层1间实验室; 风华楼高一1班, 高一2班 [工作内容] 1. 铲除原有墙面面层及基层、基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝		
		B.3 天棚工程		
7	020301001001	天棚抹灰 [项目特征] 1. 基层类型: 水泥砂浆层 2. 抹灰厚度、材料种类: 刮腻子2遍、乳胶漆三遍 3. 部位: 实验楼8间教室, 一间实验室, 实验楼一至五层楼道、楼梯间 [工作内容] 1. 铲除原有顶面乳胶漆面层及腻子层, 基层清理 2. 刮腻子2遍 3. 抹面层	m ²	1683.92
8	020302001002	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 平级不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 600*600矿棉板 4. 部位: 风华楼高一1班、高一2班 [工作内容] 1. 拆除原矿棉板吊顶 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m ²	182.36
		B.4 门窗工程		
9	020401003001	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型: 木门 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 950*2350 3. 部位: 实验楼一、二层; 三四层教室; 风华楼高一1、2班 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	31
		B.6 其他工程		
10	BB003	教室桌椅搬移规整并恢复	间	10

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除部分		
1	CB001	楼面打孔 [项目特征] 1. 规格:100*200mm	个	6
2	CB002	拆除旧照明 [工作内容] 1. 拆除原有灯具 2. 垃圾搬运下楼	套	305
3	CB003	拆除旧开关、插座 [工作内容] 1. 拆除原有开关插座 2. 垃圾搬运下楼	套	261
4	CB004	拆除旧线路 [工作内容] 1. 拆除原有旧线路 2. 垃圾整理搬运下楼	m	8650
5	CB005	拆除旧吊扇 [工作内容] 1. 拆除旧吊扇 2. 垃圾搬运下楼	套	65
		C. 2. 2 配电装置安装		
6	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱ALZ 2. 规格:800*1000*200mm [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 焊、压接线端子 3. 箱体安装	台	1
7	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱AKZ 2. 规格:800*1000*200mm [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 焊、压接线端子 3. 箱体安装	台	1
8	030204018003	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱AL1 2. 规格:600*800*200 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
9	030204018004	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱AL3	台	1

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 规格:600*800*200 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装		
10	030204018005	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱AL4 2. 规格:600*800*200 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
11	030204018006	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱AK1 2. 规格:600*800*200 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
12	030204018007	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱AK3 2. 规格:600*800*200 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
13	030204018008	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱AK4 2. 规格:600*800*200 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
14	030204018009	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱HX 2. 规格:300*400*150 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	13
15	030204018010	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱BX 2. 规格:300*400*150 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	4
16	030204018011	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱SYX1	台	4

分部分项工程量清单

工程名称: 电气设备安装工程

专业: 电气设备安装工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 规格: 400*500*200 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装		
17	030204018012	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 配电箱SYX2 2. 规格: 400*500*200 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	3
18	030204018013	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 应急照明配电箱YJX1 2. 规格: 400*500*200 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
19	030204018014	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 应急照明配电箱YJX2 2. 规格: 400*500*200 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
20	030204019001	控制开关 [项目特征] 1. 名称: 低压箱变柜内控制开关 2. 型号: NM1-250S/3300-225A [工作内容] 1. 拆除原控制开关 2. 安装 3. 焊、压接线端子	个	2
		C. 2. 13 照明器具安装		
21	030213004001	荧光灯 [项目特征] 1. 名称: LED双管带罩荧光灯 2. 型号: T8 [工作内容] 1. 组装 2. 安装	套	221
22	030213004002	荧光灯 [项目特征] 1. 名称: LED单管黑板灯 2. 型号: T8 [工作内容] 1. 组装 2. 安装	套	34

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
23	030213005001	医疗专用灯 [项目特征] 1. 名称:T8双支紫外线灭菌灯 [工作内容] 1. 安装	套	72
24	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:吊扇 2. 型号:直径1200mm [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	74
25	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称:吊扇调速开关 2. 安装方式:暗装,距地1.3米 [工程内容] 1. 安装	个	74
26	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:LED感应式吸顶灯 2. 规格:28W(节能型) [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装	套	56
27	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称:单极单联开关 2. 型号:10A 3. 安装方式:暗装,距地1.3米 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	26
28	030204031004	小电器 [项目特征] 1. 名称:单极三联开关 2. 型号:10A 3. 规格:暗装,距地1.3米 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	26
29	030204031005	小电器 [项目特征] 1. 名称:五孔插座 2. 型号:10A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	175

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
30	030204031006	小电器 [项目特征] 1. 名称:地插 2. 型号:10A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	259
31	030204031007	小电器 [项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 型号:16A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	43
32	031103007001	接线盒 [项目特征] 1. 规格:开关、插座及地插底盒安装 [工作内容] 1. 开底槽 2. 安装	个	529
33	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:低压双头消防应急灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	35
34	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:低压消防应急疏散标 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	35
		C. 2. 12 配管、配线		
35	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5mm ² 2. 敷设部位或线制:桥架内、线槽内 [工作内容] 1. 钢索架设（拉紧装置安装） 2. 配线	m	12407
36	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4mm ² 2. 敷设部位或线制:桥架内、线槽内 [工作内容] 1. 钢索架设（拉紧装置安装） 2. 配线	m	3805
37	030212003003	电气配线	m	4798

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-6mm ² 2. 敷设部位或线制:桥架内、线槽内 [工作内容] 1. 钢索架设 (拉紧装置安装) 2. 配线		
38	030212003004	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-10mm ² 2. 敷设部位或线制:桥架内、配电箱内 [工作内容] 1. 钢索架设 (拉紧装置安装) 2. 配线	m	2192
39	030212003005	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-16mm ² 2. 敷设部位或线制:桥架内、配电箱内 [工作内容] 1. 钢索架设 (拉紧装置安装) 2. 配线	m	600
40	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:WDZ-YJY-5*16mm ² 2. 敷设方式:桥架竖直敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 电缆防护	m	32
41	030208001002	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:WDZ-YJY-4*35+1*16mm ² 2. 敷设方式:桥架竖直敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 过路保护管敷设 4. 防火堵洞 5. 电缆防护	m	12
42	030208001003	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:WDZ-YJY-3*35+2*16mm ² 2. 敷设方式:桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 过路保护管敷设 4. 防火堵洞 5. 电缆防护	m	12

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
43	030208001004	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:铜芯电缆YJV22-4*120+1*70mm ² 2. 敷设方式:地下敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 过路保护管敷设 4. 防火堵洞 5. 电缆防护	m	80
44	030208001005	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:铜芯电缆YJV22-3*120+2*70mm ² 2. 敷设方式:地下敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 过路保护管敷设 4. 防火堵洞 5. 电缆防护	m	80
45	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格:金属防火桥架200*100mm [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	326
46	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 材质:PVC阻燃管 2. 规格:DN20 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支架制作、安装 4. 电线管路敷设	m	2962
47	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 材质:PVC阻燃管 2. 规格:DN25 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支架制作、安装 4. 电线管路敷设	m	378
48	031103003001	金属软管 [项目特征] 1. 规格:DN20 2. 名称:阻燃PVC包塑金属软管 [工作内容]	m	150

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 敷设		
49	031103003002	金属软管 [项目特征] 1. 规格:DN25 2. 名称:阻燃PVC包塑金属软管 [工作内容] 1. 敷设	m	30
50	031103003003	金属软管 [项目特征] 1. 规格:DN32 2. 名称:阻燃PVC包塑金属软管 [工作内容] 1. 敷设	m	20
51	031103003004	金属软管 [项目特征] 1. 规格:DN40 2. 名称:阻燃PVC包塑金属软管 [工作内容] 1. 敷设	m	20
52	030212001004	电气配管 [项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN100 3. 配置形式及部位:电缆套管 [工作内容] 1. 钢索架设(拉紧装置安装) 2. 支架制作、安装 3. 电线管路敷设 4. 接地	m	6
53	CB006	电缆对火	头	2
54	031103012001	混凝土槽 [项目特征] 1. 规格:瓷砖地面开线槽100*50mm [工作内容] 1. 瓷砖地面开线槽 2. 水泥砂浆修补线槽	m	70
55	030211002001	送配电装置系统 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1
		室外管沟工程		
56	040205002001	电缆保护管铺设 [项目特征] 1. 材料品种:MMP 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电缆保护管制作、安装	m	12
57	030208006001	电缆沟土石方	m3	84.4

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 9 页 共 9 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：弱电安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	031103026001	电话插座 [项目特征] 1. 名称:电话插座 [工作内容] 1. 安装、卡接	个	7
2	031103026002	电脑插座 [项目特征] 1. 名称:电脑插座 [工作内容] 1. 安装、卡接	个	41
3	031103026003	电脑地插 [项目特征] 1. 名称:电脑地插 [工作内容] 1. 安装、卡接	个	132
4	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格:金属防火桥架中间带隔板150*100mm [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	315
5	031103017001	4对双绞电缆 [项目特征] 1. 规格:六类网线 [工作内容] 1. 敷设、测试	m	3676
6	031103020001	电话线 [项目特征] 1. 规格:2芯扁平电话线 [工作内容] 1. 敷设、测试	m	249
7	031103019001	音响线 [项目特征] 1. 规格:RVV2*2.5mm2 [工作内容] 1. 敷设、测试 2. 卡接（配线架侧）	m	482.4
8	031103020002	光缆 [项目特征] 1. 规格:双模光纤 [工作内容] 1. 敷设、测试	m	225
9	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 材质:PVC阻燃管 2. 规格:DN20 [工作内容]	m	450

分部分项工程量清单

工程名称：弱电安装工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：弱电安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：弱电安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 弱电安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称：部室提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	装修工程								
2	电气设备安装工程								
3	给排水工程								
合 计									

分部分项工程量清单

工程名称: 装修工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		操场彩钢房装修改造		
1	020207001001	隔墙 [项目特征] 1. 墙体类型: 隔墙 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 镀锌方钢40*60 3. 基层材料种类、规格: 12厚阻燃板 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	36
2	020207001002	隔墙 [项目特征] 1. 墙体类型: 隔墙 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 75系列轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格: 12厚阻燃板 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	295
3	020103004001	塑料卷材楼地面 [项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆自流平 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 塑胶地板 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	m2	178
4	020302001001	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 600*600矿棉板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴 4. 嵌缝	m2	178
5	020406001001	定制铝合金推拉窗 [项目特征]	樘	2

分部分项工程量清单

工程名称: 装修工程

专业: 土建工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 窗类型: 铝合金推拉窗 2. 框材质、外围尺寸: 1200*2000 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装		
6	020406001002	定制铝合金推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型: 铝合金推拉窗 2. 框材质、外围尺寸: 1000*1000 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装	樘	2
7	020402006001	定制防盗门(带亮窗) [项目特征] 1. 门类型: 定制防盗门(带亮窗) 2. 框材质、外围尺寸: 1500*2400 3. 钢化玻璃 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	2
8	010401004001	空调底座 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C25 2. 规格尺寸: 600*1000*500 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m ³	1.8
9	020201002001	乳胶漆墙面 [项目特征] 1. 墙体类型: 石膏板墙面 2. 面层厚度、砂浆配合比: 石膏腻子2遍、乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	295
10	AB001	开门洞、开窗洞 [工程内容] 1. 开门洞、开窗洞	个	6
11	020406008001	不锈钢防盗窗 [项目特征] 1. 窗类型: 不锈钢防盗窗 2. 框材质、外围尺寸: 1000*2000 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装	m ²	24
12	010101002001	挖管沟土方(管沟) [项目特征] 1. 土壤类别: 黄土	m ³	0.98

分部分项工程量清单

工程名称: 装修工程

专业: 土建工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 土方开挖		
13	010103001001	土(石)方回填(管沟) [项目特征] 1. 土质要求: 黄土 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	0.98
		主席台后体育器材室维修		
14	AB002	体育器材室体育用品搬移 [工程内容] 1. 体育器材室体育用品搬运至指定位置 2. 施工完毕后搬回体育器材室	项	1
15	020103004002	塑料卷材楼地面 [项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 5公分水泥砂浆找平、自流平 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 塑胶地板 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	m2	102
16	020201001001	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型: 砖墙 2. 基层: 6mm厚水泥砂浆1:2.5打底 2. 面层厚度、砂浆配合比: 10mm厚1:3水泥砂浆罩面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	20
17	010701001001	彩钢瓦屋面 [项目特征] 1. 瓦品种、规格、品牌、颜色: 彩钢瓦屋面 [工作内容] 1. 彩钢瓦屋面、新作檩条、椽子安装 2. 安顺水条和挂瓦条 3. 安瓦	m2	102
18	020406001003	定制铝合金窗 [项目特征] 1. 窗类型: 定制铝合金窗 2. 框材质、外围尺寸: 900*1200	樘	8

分部分项工程量清单

工程名称: 装修工程

专业: 土建工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 拆除原有窗户、新作窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装		
19	010702001001	屋面卷材防水 [项目特征] 1. 卷材品种、规格: 4mmSBS防水沥青卷材 [工作内容] 1. 铲除原有防水层、基层处理 2. 抹找平层 3. 刷底油 4. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5. 铺保护层	m2	40
		图书室维修		
20	020302001002	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 600*600 铝扣板 4. 位置: 图书室 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝	m2	179
21	020207001003	石膏板包管道 [项目特征] 1. 墙体类型: 装饰板墙面 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨 3. 基层材料种类、规格: 木工板基层 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 石膏板面层 5. 位置: 图书室 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴	m2	30
22	020201002002	乳胶漆墙面 [项目特征] 1. 墙体类型: 砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比: 腻子2遍、乳胶漆3遍 3. 位置: 图书室	m2	60

分部分项工程量清单

工程名称: 装修工程

专业: 土建工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 铲除原有墙面面层及基层、基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝		
23	AB003	图书室书架保护 [工程内容] 1. 图书室书架保护	项	1
		音乐教室维修		
24	020302001003	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 600*600 铝扣板 4. 位置: 音乐教室 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝	m2	97
		厨房屋面树脂瓦		
25	AB004	拆除原彩钢瓦 [工程内容] 1. 拆除原彩钢瓦 2. 位置: 餐厅	m2	80
26	010701001002	树脂瓦屋面 [工程内容] 1. 树脂瓦屋面 2. 位置: 餐厅	m2	80
27	AB005	矿棉板吊顶修复 [工程内容] 1. 矿棉板吊顶修复 2. 位置: 餐厅	项	1
28	AB006	局部防水修复 [工程内容] 1. 局部防水修复 2. 位置: 餐厅	m2	15
		更衣室维修		
29	BB001	室内设备器材搬移及恢复 [工作内容] 1. 室内设备器材搬移及恢复	项	1
30	020207001004	更换岩棉板墙 [项目特征]	m2	19.4

分部分项工程量清单

工程名称: 装修工程

专业: 土建工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 更换岩棉板墙 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆		
31	030601006001	方钢龙骨 [项目特征] 1. 材质: 方钢龙骨 2. 规格: 40*60 [工作内容] 1. 安装	m	7.2
32	BB002	拆除及恢复防盗门 [工作内容] 1. 拆除及恢复防盗门	樘	1
33	020406007001	塑钢窗 [项目特征] 1. 窗类型: 塑钢窗 2. 框材质、外围尺寸: 900*1200m [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装	樘	1
34	BB003	垃圾清运 [工作内容] 1. 垃圾清运	车	1
		尚志楼微机室维修		
35	020201001002	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型: 砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 刮腻子2遍 3. 面层厚度、砂浆配合比: 乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面	m2	242
		其他零星维修		
		其他零星1		
36	020107001001	初中部铁艺造型栏杆 [项目特征] 1. 扶手材料种类、规格、品牌、颜色: 高度500mm 2. 除锈刷漆 3. 地基固定 [工作内容] 1. 制作 2. 运输	m	38

分部分项工程量清单

工程名称: 装修工程

专业: 土建工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 安装 4. 刷防护材料 5. 刷油漆		
37	020402001001	定制铁艺造型大门 [项目特征] 1. 门类型: 定制铁艺造型大门 2. 位置: 笃城楼 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	2
38	AB013	拆除恢复项目 [工程内容] 1. 位置: 厨房 2. 破除高压电缆地面、挖电缆、打碎清理、恢复混凝土地面	项	1
39	010412008001	更换球墨铸铁井盖 [项目特征] 1. 构件尺寸: 直径700 2. 位置: 笃城楼 [工作内容] 1. 拆除原有井盖、新装球墨铸铁井盖	套	2
40	AB014	切割拆除原有混凝土路面 [工程内容] 1. 切割拆除原有混凝土路面 2. 位置: 风华楼东侧树坑处	m ²	12
41	010101002002	挖土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 黄土 2. 位置: 风华楼东侧树坑处 [工作内容] 1. 土方开挖	m ³	18
42	050201002001	石材道牙 [项目特征] 1. 路牙材料种类、规格: 石材道牙 2. 风华楼东侧树坑、厕所 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 路牙铺设	m	33
43	020102002001	透水砖 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 透水砖 2. 位置: 厕所 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 刷防护材料 5. 酸洗、打蜡	m ²	10

分部分项工程量清单

工程名称: 装修工程

专业: 土建工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		6. 材料运输		
44	020302001004	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 矿棉板 4. 餐厅 [工作内容] 1. 拆除原有吊顶面板及龙骨、基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	35
		其他零星2		
45	AB015	高中部厕所外墙面空鼓清理	m2	15
46	AB016	高中部厕所墙面基层处理滚胶	m2	15
47	020201002003	高中部厕所墙面抹灰	m2	15
48	020506001001	高中部厕所外墙真石漆	m2	15
49	AB017	初中部涂料及瓷砖修补	项	1
		初中部零星维修		
		B. 1 楼地面工程		
50	020103004003	塑料卷材楼地面 [项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 5公分水泥砂浆找平、自流平 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 塑胶地板 [工作内容] 1. 拆除原有塑胶地板、基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	m2	41.75
		B. 2 墙、柱面工程		
51	020204003001	块料墙面 [项目特征] 1. 墙体类型: 砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆找平 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 300*600 墙砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴	m2	32.3

分部分项工程量清单

工程名称: 装修工程

专业： 土木工程

第 9 页 共 9 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：装修工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称：装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		操场彩钢房维修		
1	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:线槽配线 2. 导线型号、材质、规格:BV2. 5mm2 [工作内容] 1. 配线	m	1852. 6
2	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:线槽配线4. 0mm2 [工作内容] 1. 配线	m	859. 6
3	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:线槽配线6. 0mm2 [工作内容] 1. 配线	m	1252. 3
4	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:开关 2. 型号:双联双控 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	8
5	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称:3孔插座 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	20
6	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称:5孔插座 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	4
7	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:平板灯 2. 规格:600*600 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装	套	28
8	030204018001	空调空开箱 [项目特征] 1. 名称、型号:空调空开箱 [工作内容] 1. 箱体安装	台	6

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
9	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:YJV4*35+1*16mm ² 2. 敷设方式:线槽敷设 [工作内容] 1. 揭(盖)盖板 2. 电缆敷设 3. 电缆头制作、安装 4. 过路保护管敷设	m	70
10	030208001002	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:YJV5*16mm ² 2. 敷设方式:线槽敷设 [工作内容] 1. 揭(盖)盖板 2. 电缆敷设 3. 电缆头制作、安装 4. 过路保护管敷设	m	50
11	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱1 2. 规格: 600*800*200 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
12	030204018003	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱2 2. 规格: 600*800*200 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
13	031103005001	塑料线槽 [项目特征] 1. 规格:PVC 100*60 [工作内容] 1. 敷设	m	75
14	031103005002	塑料线槽 [项目特征] 1. 规格:PVC 60*40 [工作内容] 1. 敷设	m	24
15	031103005003	塑料线槽 [项目特征] 1. 规格:PVC 40*19 [工作内容] 1. 敷设	m	6
		图书室维修		

分部分项工程量清单

工程名称: 电气设备安装工程

专业: 电气设备安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
16	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号: 平板灯 2. 规格: 600*600 3. 位置: 图书室 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装	套	34
17	CB001	图书室灯具开关插座拆除 [工程内容] 1. 图书室灯具开关插座拆除	项	1
18	030204031004	小电器 [项目特征] 1. 名称: 开关 2. 型号: 单联单控 3. 位置: 图书室 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	4
19	030212003004	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 线槽配线2. 5mm2 2. 位置: 图书室 [工作内容] 1. 配线	m	496.5
20	030204031005	小电器 [项目特征] 1. 名称: 插座 2. 位置: 图书室 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	8
		音乐教室维修		
21	030213001003	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号: 平板灯 2. 规格: 600*600 3. 位置: 音乐教室 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装	套	15
22	CB002	音乐教室灯具开关插座拆除 [工程内容] 1. 音乐教室灯具开关插座拆除	项	1
23	030204031006	小电器 [项目特征] 1. 名称: 开关 2. 型号: 单联单控	套	2

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]