

新城区东方融创幼儿园室内装修
提升改造工程

工程

工程量清单

招 标 人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

单项工程造价汇总表

工程名称: 单项工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 1 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|---|------|--------|
| | | 拆除 | | |
| | | 室内 | | |
| 1 | 040801002001 | 拆除吊顶 【项目特征】 1. 原有顶面龙骨及石膏板 2. 吊顶清洗处理 【工作内容】 1. 拆除 2. 运输至垃圾堆放点 | m2 | 215.89 |
| 2 | 040801006001 | 拆除砖石结构 【项目特征】 1. 拆除砌体墙 【工作内容】 1. 拆除 2. 运送至指定垃圾堆放点 | m3 | 6.39 |
| 3 | 040801006003 | 拆除塑胶地面 部位：大厅 【项目特征】 1. 拆除塑胶地面 【工作内容】 1. 拆除 2. 运送至指定垃圾堆放点 | m2 | 85.5 |
| 4 | 040801006005 | 拆除塑胶地面 部位：厨房 【项目特征】 1. 拆除塑胶地面 【工作内容】 1. 拆除 2. 运送至指定垃圾堆放点 | m2 | 55 |
| 5 | 040801007003 | 拆除混凝土结构地面 部位：厨房 【项目特征】 1. 结构形式：混凝土现浇 2. 强度：C25 3. 厚度：100mm 【工作内容】 1. 机械拆除 2. 运送至临时垃圾堆放点 | m2 | 55 |
| 6 | 040801005001 | 拆除地暖管道 部位：厨房 【项目特征】 1. 人工拆除 2. 垃圾堆放到集中处理点 【工作内容】 1. 拆除 2. 垃圾堆放 | m | 156.6 |
| 7 | 040801002006 | 拆除砌体 部位：厨房 | m3 | 7.46 |

分部分项工程量清单

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 2 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|---|------|--------|
| | | 【项目特征】 1. 拆除砌体墙 【工作内容】 1. 拆除 2. 运输 | | |
| 8 | 040801002003 | 拆除卫生间马桶 【项目特征】 1. 拆除卫生间马桶 【工作内容】 1. 人工拆除 2. 垃圾集中处理 | 组 | 3 |
| 9 | 040801002004 | 拆除卫生间洗手盆 【项目特征】 1. 拆除卫生间洗手盆 【工作内容】 1. 人工拆除 2. 垃圾集中处理 | 组 | 2 |
| 10 | 040801002007 | 拆除吊顶 部位：厨房 【项目特征】 1. 原有顶面龙骨及石膏板 2. 吊顶清洗处理 【工作内容】 1. 拆除 2. 运输至垃圾堆放点 | m2 | 140 |
| | | 室外 | | |
| 11 | 040801007001 | 拆除混凝土结构路面 部位：原混凝土路面 【项目特征】 1. 结构形式：混凝土现浇 2. 强度：C25 3. 厚度：150mm 【工作内容】 1. 机械拆除 2. 运送至临时垃圾堆放点 | m2 | 533.1 |
| 12 | 010101003004 | 挖土方 部位：原路面 【项目特征】 1. 土壤类别：3：7灰土 2. 挖土深度：300mm 3. 弃土运距：10KM 【工作内容】 1. 推土机挖土 2. 自卸汽车运土 | m3 | 159.93 |
| 13 | 040801002008 | 拆除塑胶颗粒地面 【项目特征】 1. 材质：塑胶 2. 厚度：4mm以外 | m2 | 405.95 |

分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业: 土建工程

第 3 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|---|------|--------|
| | | 【工作内容】 1. 人工拆除 2. 运送至临时垃圾堆放点 | | |
| 14 | 040801007002 | 拆除混凝土结构路面 【项目特征】 1. 结构形式: 混凝土现浇 2. 强度: C25 3. 厚度: 150mm 【工作内容】 1. 机械拆除 2. 运送至临时垃圾堆放点 | m2 | 60.09 |
| 15 | AB001 | 垃圾清运 【项目特征】 1. 建筑垃圾 2. 机械装车 【工作内容】 1. 装车 2. 运送至垃圾处理站 | m3 | 409.22 |
| | | 新做 | | |
| | | 室外 | | |
| 16 | 010401006001 | 混凝土板 部位: 操场地面基层 【项目特征】 1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 200mm 【工作内容】 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 110.4 |
| 17 | 010101003001 | 挖土方 部位: 环形戏水道 【项目特征】 1. 土壤类别: 素土 2. 挖土深度: 400mm 【工作内容】 1. 挖掘机挖土 2. 自卸汽车运土 | m3 | 17.84 |
| 18 | 010103001001 | 土(石)方回填 部位: 环形戏水道 【项目特征】 1. 土壤类别: 素土 2. 回填厚度: 100mm 【工作内容】 1. 回填 | m3 | 4.46 |
| 19 | 010407003001 | 环形戏水道地沟 部位: 环形戏水道 【项目特征】 1. 沟截面尺寸: 1500 2. 垫层材料种类、厚度: 砼100 3. 混凝土强度等级: C25 | m | 29.73 |

分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业: 土建工程

第 4 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|--|------|-------|
| | | 4. 防水砂浆抹面 5. 防护材料种类: 防水材料 【工作内容】 1. 铺设垫层 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 铺设面层防潮层 | | |
| 20 | 010101003002 | 挖土方 部位: 种植园 【项目特征】 1. 土壤类别: 素土 2. 挖土深度: 400mm 【工作内容】 1. 推土机挖土 2. 自卸汽车运土 | m3 | 44.04 |
| 21 | 010103001002 | 土(石)方回填 部位: 种植园 【项目特征】 1. 土壤类别: 种植土 2. 回填厚度: 100mm 【工作内容】 1. 回填 | m3 | 44.04 |
| 22 | 010101003003 | 挖土方 部位: 沙坑 【项目特征】 1. 土壤类别: 素土 2. 挖土深度: 400mm 【工作内容】 1. 推土机挖土 2. 自卸汽车运土 | m3 | 15 |
| 23 | 010103001003 | 土(石)方回填 部位: 沙坑 【项目特征】 1. 土壤类别: 素土 2. 回填厚度: 200mm 【工作内容】 1. 装卸、运输 2. 回填 | m3 | 6 |
| 24 | 010103001005 | 土(石)方回填 部位: 操场混凝土路面 【项目特征】 1. 土壤类别: 3:7灰土 2. 厚度: 300mm 3. 土质要求: 密实状态 4. 松填: 夯填 【工作内容】 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实 | m3 | 165.6 |

分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业: 土建工程

第 5 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|---|------|-------|
| 25 | 010302006001 | 零星砌砖 部位: 坐台 【项目特征】 1. 400mm宽砌体坐台 2. 标准砖 【工作内容】 1. 基层清理 2. 砌砖 | m3 | 24.22 |
| 26 | 010407003002 | 沙坑排水开挖 部位: 沙坑 【项目特征】 1. 沟截面尺寸: 400mm 【工作内容】 1. 人工开挖 | m | 53.5 |
| 27 | 010407003003 | 沉淀池开挖 部位: 环形戏水道 【项目特征】 1. 沟截面尺寸: 200mm 2. 垫层材料种类、厚度: 砼100 3. 混凝土强度等级: C25 4. 混凝土拌和料要求: 坚固性、强度 5. 防护材料种类: 防水材料 【工作内容】 1. 铺设垫层 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m | 2 |
| 28 | 010401006002 | 混凝土板 部位: 沉淀池 【项目特征】 1. 混凝土强度等级: C25 2. 砂浆强度等级: M15水泥砂浆 3. 厚度: 100mm 【工作内容】 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆 | m3 | 0.02 |
| 29 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 【项目特征】 部位: 国旗台 1. 钢筋种类、规格: $\Phi 8@200$ 【工作内容】 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装 | t | 0.013 |
| 30 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 【项目特征】 部位: 国旗台 1. 钢筋种类、规格: A8@600 【工作内容】 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装 | t | 0.007 |
| 31 | 010401002001 | 国旗台加宽 | m3 | 0.22 |

分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|-----|-------------------------------------|------|------|
| 一 | 通用项目 | | |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费(建筑工程) | 项 | 1 |
| 1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程) | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 2.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 2.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 2.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 2.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 2.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 3.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 3.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 3.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 3.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 3.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 4.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 4.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 4.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 4.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 4.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |
| 二 | 建筑工程 | | |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项 | 1 |
| 12 | 脚手架 | 项 | 1 |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 建筑工程

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|--|------|--------|
| | | 室外 | | |
| 1 | 020506001001 | 抹灰面油漆 【项目特征】 1. 基层类型: 现浇砼 2. 腻子种类: 聚氨酯腻子 3. 刮腻子要求: 3遍 4. 防护材料种类: 耐酸防腐涂料 5. 油漆品种、刷漆遍数: 真石漆分色 【工作内容】 1. 基层清理 2. 刮腻子打磨 3. 刷真石漆 | m2 | 362.77 |
| 2 | 020302002001 | 铝方通墙面 【项目特征】 1. 40*40铝方通墙面 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | m2 | 17.3 |
| 3 | 040203007001 | 橡胶、塑料弹性面层 【项目特征】 1. 基层处理 2. 13mm橡胶路面摊铺 【工作内容】 1. 基层清理 2. 水泥砂浆找平 3. 橡胶面层 | m2 | 1741.6 |
| 4 | 020204003001 | 块料墙面{含墙面} 【项目特征】 1. 墙体类型: 水池底部 2. 底层厚度、砂浆配合比: 1:2.5水泥砂浆 3. 挂贴方式: 粘贴 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 马赛克瓷砖 5. 缝宽、嵌缝材料种类: 密封胶 6. 防护材料种类: 防水材料 7. 磨光、酸洗、打蜡要求: 磨光 【工作内容】 1. 基层处理 2. 找平修复 3. 铺贴面砖 | m2 | 45.08 |
| 5 | 050201016001 | 防腐木围栏 【项目特征】 1. 木材种类: 防腐木 2. 各部位截面长度: 200mm 3. 防护材料种类: 耐酸防腐涂料 【工作内容】 1. 木桩加工 2. 打木桩基础 3. 木梁、木桥板、木桥栏杆、木扶手制作、安 | m2 | 31.9 |

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 2 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|---|------|--------|
| | | 装 4. 连接铁件、螺栓安装 5. 刷防护材料 | | |
| 6 | BB026 | 入口树围主题造型 【项目特征】 1. 50*100方钢钢架 2. 2.5厚冷板造型烤漆 3. 直径：8000mm 【工作内容】 1. 定制主题雕塑 2. 材料运输 3. 人工安装 | 项 | 1 |
| 7 | BB027 | 定制异型宣传栏 【项目特征】 1. 50*100方钢钢架 2. 2.5厚冷板造型烤漆 3. 8mm亚克力uv文字画面雕刻 4. 尺寸：4000*2000 【工作内容】 1. 定制宣传栏 2. 材料运输 3. 人工安装 | 套 | 2 |
| 8 | BB028 | 门吸 【项目特征】 1. 五金件门吸 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | 套 | 64 |
| 9 | BB033 | 窗户防护网 【项目特征】 1. 定制金刚防护网 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | m2 | 176.36 |
| 10 | 020605002001 | 金属旗杆 【项目特征】 1. 9m高国标专业旗杆 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | 根 | 1 |
| 11 | BB022 | 楼门口电子屏基础造型 【项目特征】 1. 冷板烤漆造型 2. 尺寸：4700mm*4000mm 【工作内容】 1. 定制冷板烤漆造型 | 项 | 1 |
| 12 | BB037 | 东北角攀爬区地貌塑形 【项目特征】 1. 钢管、素土、草皮（做法详见是施工图） | 项 | 1 |

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 3 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|--|------|--------|
| | | 2. 5000mm*5400mm、3500mm*2300mm、2500mm*2500mm 【工作内容】 1. 南侧攀爬区地貌塑形定制 | | |
| 13 | BB038 | 地貌配套攀爬玩具 【项目特征】 1. 定制攀爬区玩具 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | 项 | 6 |
| 14 | BB039 | 攀爬区趣味道路 【项目特征】 1. 攀爬区防腐木、鹅卵石、石条路面 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | m | 45.7 |
| 15 | BB023 | 沙坑 【项目特征】 1. 基层处理 2. 海沙铺设 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | m3 | 9 |
| 16 | 050201016002 | 防腐坐台 【项目特征】 1. 木材种类:防腐木 2. 各部位截面长度:200mm 3. 防护材料种类:耐酸防腐涂料 【工作内容】 1. 木梁、木桥板、木桥栏杆、木扶手制作、安装 2. 连接铁件、螺栓安装 3. 刷防护材料 | m2 | 100.64 |
| 17 | 020108003001 | 水泥砂浆台阶面 【项目特征】 1. 10mm厚水泥砂浆台阶面 【工作内容】 1. 基层清理 2. 水泥砂浆楼地面 | m2 | 134.68 |
| 18 | 020106006001 | 防腐木定制小桥造型 【项目特征】 1. 2.5mm镀锌钢架制作 2. 防腐木板双面 【工作内容】 1. 基层处理 2. 钢架制作、安装 3. 面层铺设 4. 刷防护油漆 | m2 | 4.5 |

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 4 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|-------|--|------|------|
| 19 | BB024 | 定制木质造型道具 部位：沙坑 【项目特征】 1. 定制木质造型道具 2. 直径：1500mm 【工作内容】 1. 道具定制 2. 材料运输 3. 人工安装 | 套 | 1 |
| 20 | BB046 | 定制木质造型道具 部位：沙坑 【项目特征】 1. 定制木质造型道具 2. 直径：1800mm 【工作内容】 1. 道具定制 2. 材料运输 3. 人工安装 | 套 | 2 |
| 21 | BB047 | 定制木质造型道具 部位：沙坑 【项目特征】 1. 定制木质造型道具 2. 直径：3000mm 【工作内容】 1. 道具定制 2. 材料运输 3. 人工安装 | 套 | 1 |
| 22 | BB034 | 幼儿园轮胎儿童户外橡胶轮胎感统训练器材上漆带网彩色轮胎体育器 大滚轮 【项目特征】 1. 澳颜莱幼儿园轮胎儿童户外橡胶轮胎感统训练器材上漆带网彩色轮胎体育器 大滚轮 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | 个 | 12 |
| 23 | BB035 | 定制玻璃钢造型树桩 【项目特征】 1. 定制树桩造型彩绘 2. 尺寸：Φ500mm h700mm 【工作内容】 1. 定制道具 2. 材料运输 3. 人工安装 | 个 | 2 |
| 24 | BB040 | 平衡桥玩具 【项目特征】 1. 定制平衡桥玩具 2. 尺寸：1100mm*2800mm 【工作内容】 1. 定制道具 | 组 | 2 |

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 5 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|--|------|-------|
| | | 2. 材料运输 3. 人工安装 | | |
| 25 | BB005 | 儿童篮球架 【项目特征】 1. 儿童专业篮球架 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | 套 | 2 |
| 26 | BB078 | 足球网 【项目特征】 1. 儿童专业足球网 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | 套 | 1 |
| 27 | BB006 | 木质收纳屋 【项目特征】 1. 尺寸：1200*1600 2. 木质定制房子造型储物 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | 组 | 6 |
| 28 | BB079 | 地面定制实木玩具 【项目特征】 1. 尺寸：1200*1500 2. 木质定制房子造型 3. 平衡桥、双道平衡木、折线平衡木、荡桥、四角帐篷、三角攀爬架 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | 套 | 6 |
| 29 | AB001 | 定制儿童洗手盆 【项目特征】 1. 定制儿童洗手池 2. 尺寸：400*400 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | 套 | 3 |
| | | 室内大厅 | | |
| 30 | 020302001001 | 天棚吊顶 【项目特征】 1. 40轻钢龙骨@400 2. 12阻燃板 3. 9.5mm石膏板 4. 批腻子打磨 5. 刷乳胶漆 【工作内容】 1. 龙骨制作安装 2. 基层处理 | m2 | 26.58 |

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 6 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|---|----------------|--------|
| | | 3. 面层铺贴 | | |
| 31 | 020103004001 | 塑料卷材楼地面（含楼梯踏步） 【项目特征】 1. 粘结层厚度、材料种类：聚醋酸乙烯乳胶 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：5mm浅蓝色PVC地胶 【工作内容】 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 材料运输 | m ² | 222.84 |
| 32 | 020204001001 | 木纹护墙板 部位：墙裙 【项目特征】 1. 基层处理 2. 木纹护墙板 3. 不锈钢圆角收边条 【工作内容】 1. 基层处理 2. 人工安装 | m ² | 6.8 |
| 33 | 020105007001 | 金属踢脚线 部位：踢脚 【项目特征】 1. 踢脚线高度：60mm 2. 基层材料种类、规格：10mm胶合板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：1mm厚不锈钢踢脚 【工作内容】 1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输 | m | 26.14 |
| 34 | 020207001001 | 造型墙 【项目特征】 1. 75轻钢龙骨@600mm 2. 12mm密度板异型造型 3. 木纹饰面板 【工作内容】 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 12密度板板面层 3. 面层铺贴 | m ² | 8.3 |
| 35 | 020601019001 | 书架 部位：大厅 【项目特征】 1. 20mm厚免漆板定制造型 2. 尺寸：7200mm*2100mm 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | 套 | 1 |

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 7 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|---|------|-------|
| 36 | 020601019003 | 书架 部位：开放式阅读区 【项目特征】 1. 快乐校巴背景墙组合A（1.5m机位） 2. 尺寸：L360xW40xH210cm 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | 套 | 1 |
| 37 | 020601019004 | 书架 部位：楼梯下阅读角 【项目特征】 1. 快乐校巴背景墙组合A（1.5m机位） 2. 尺寸：L360xW40xH210cm 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | 套 | 1 |
| 38 | 020106006004 | 读书角地台 【项目特征】 1. 2.5mm镀锌钢架制作 2. 木工板基层 3. 人造革软包 【工作内容】 1. 基层处理 2. 钢架制作、安装 3. 面层铺设 4. 刷防护油漆 | m2 | 9.56 |
| 39 | BB001 | 墙面logo等水晶字 【项目特征】 1. 270*270mm*7个 8+5mm水晶字 2. 水晶字雕刻 【工作内容】 1. 基层清理 2. 人工安装 | 项 | 1 |
| 40 | 020204001009 | 木纹护墙板 部位：消防箱 【项目特征】 1. 基层处理 2. 木纹护墙板 3. 不锈钢圆角收边条 【工作内容】 1. 基层处理 2. 人工安装 | m2 | 12.6 |
| 41 | 020302002002 | 格栅吊顶 【项目特征】 1. 木质烤漆异型100*100 2. 38吊件 【工作内容】 1. 基层清理 2. 吊顶龙骨排布 | m2 | 80.75 |

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 8 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|--|------|------|
| | | 3. 木质烤漆异型吊顶 | | |
| 42 | 020106006002 | 开放式阅读区地台 【项目特征】 1. 2.5mm镀锌钢架制作 2. 木工板基层 3. 人造革软包 【工作内容】 1. 基层处理 2. 钢架制作、安装 3. 面层铺设 4. 刷防护油漆 | m2 | 8 |
| 43 | BB049 | 小方桌 【项目特征】 1. 定制小方桌 2. 尺寸：L60×W60×H30cm 【工作内容】 1. 道具定制 2. 材料运输 3. 人工安装 | 套 | 1 |
| 44 | BB050 | 涂色书架 【项目特征】 1. 定制涂色书架 2. 尺寸：L90×W30×H86cm 【工作内容】 1. 道具定制 2. 材料运输 3. 人工安装 | 套 | 1 |
| 45 | BB051 | 仙人掌造型书柜 【项目特征】 1. 定制仙人掌造型书柜 2. 尺寸：L100×W44×H80cm 【工作内容】 1. 道具定制 2. 材料运输 3. 人工安装 | 套 | 1 |
| 46 | BB052 | 秘密游戏树洞 【项目特征】 1. 定制海基伦秘密游戏树洞 2. 尺寸L103×W42×H150cm 【工作内容】 1. 道具定制 2. 材料运输 3. 人工安装 | 套 | 1 |
| 47 | BB053 | 兔子条纹布艺沙发 【项目特征】 1. 定制兔子条纹布艺沙发 2. 尺寸：L50×W27×H27cm 【工作内容】 1. 道具定制 | 套 | 1 |

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 9 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|-------|--|------|------|
| | | 2. 材料运输 3. 人工安装 | | |
| 48 | BB054 | 月亮造型皮沙发组合 【项目特征】 1. 定制月亮造型皮沙发组合 2. 尺寸：Φ35×H26cm（单个）共四个 【工作内容】 1. 道具定制 2. 材料运输 3. 人工安装 | 套 | 1 |
| 49 | BB055 | 扇形皮沙发组合. 套件 【项目特征】 1. 定制扇形皮沙发组合. 套件 2. 尺寸：L45×W25×H26cm（单个）共八个 【工作内容】 1. 道具定制 2. 材料运输 3. 人工安装 | 套 | 1 |
| 50 | BB057 | 数字圆形皮质软垫（1-40） 【项目特征】 1. 定制数字圆形皮质软垫（1-40） 2. 尺寸：Φ30×H2cm（单个圆垫）共40个 【工作内容】 1. 道具定制 2. 材料运输 3. 人工安装 | 套 | 1 |
| 51 | BB059 | 三色冰激凌造型布艺沙发 【项目特征】 1. 定制三色冰激凌造型布艺沙发 2. 尺寸：L35×W35×H30cm（单个尺寸）共3个 【工作内容】 1. 道具定制 2. 材料运输 3. 人工安装 | 套 | 1 |
| 52 | BB060 | 彩虹云朵无扶手双人皮沙发 【项目特征】 1. 定制彩虹云朵无扶手双人皮沙发 2. 尺寸：L110×W60×H60cm 【工作内容】 1. 道具定制 2. 材料运输 3. 人工安装 | 套 | 1 |
| 53 | BB061 | 龙猫口袋单人皮沙发 【项目特征】 1. 定制龙猫口袋单人皮沙发 2. 尺寸：L56×W46×H55cm 【工作内容】 1. 道具定制 | 套 | 1 |

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 10 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|-------|---|------|------|
| | | 2. 材料运输 3. 人工安装 | | |
| 54 | BB062 | 多变花朵组合皮沙发 【项目特征】 1. 定制多变花朵组合皮沙发 2. 尺寸：Φ117×H26cm 【工作内容】 1. 道具定制 2. 材料运输 3. 人工安装 | 套 | 1 |
| 55 | BB063 | 小奶牛扭扭车 【项目特征】 1. 定制小奶牛扭扭车 2. 尺寸：L40×W27×H40cm 【工作内容】 1. 道具定制 2. 材料运输 3. 人工安装 | 套 | 1 |
| 56 | BB066 | 同心圆编织地毯 【项目特征】 1. 定制同心圆编织地毯 2. 尺寸：Φ160cm 【工作内容】 1. 道具定制 2. 材料运输 3. 人工安装 | 张 | 1 |
| 57 | BB067 | 45° 斜面可组合单层柜 【项目特征】 1. 定制45° 斜面可组合单层柜 2. 尺寸：L57×W40×H60cm 【工作内容】 1. 道具定制 2. 材料运输 3. 人工安装 | 套 | 4 |
| 58 | BB069 | 列车造型书柜ABC 【项目特征】 1. 定制列车造型书柜ABC 2. 尺寸：A:L96xW36xH42cm B:L40xW42xH89cm C:L60xW28xH40cm (含软垫) 【工作内容】 1. 道具定制 2. 材料运输 3. 人工安装 | 套 | 2 |
| 59 | BB070 | 雪松造型360° 旋转双面书架 【项目特征】 1. 定制雪松造型360° 旋转双面书架 2. 尺寸：L60×W80×H91.5cm (含轮) 【工作内容】 | 套 | 1 |

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 11 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|--|------|-------|
| | | 1. 道具定制 2. 材料运输 3. 人工安装 | | |
| 60 | BB071 | 定制水培景观装置 【项目特征】 1. 定制水培装置景观 2. 尺寸：2400*450*550 【工作内容】 1. 定制水培 2. 材料运输 3. 人工安装 | 项 | 1 |
| 61 | BB007 | S型书架围合式书架 【项目特征】 1. 定制S型书架围合式书架 2. 尺寸：L800×W80×H91.5cm（含轮） 【工作内容】 1. 道具定制 2. 材料运输 3. 人工安装 | 套 | 1 |
| | | 一层走廊 | | |
| 62 | 020204001002 | 木纹护墙板 部位：墙裙 【项目特征】 1. 基层处理 2. 木纹护墙板 3. 不锈钢圆角收边条 【工作内容】 1. 基层处理 2. 人工安装 | m2 | 85.14 |
| 63 | 020506001002 | 抹灰面油漆 部位：顶面 【项目特征】 1. 基层处理 2. 刮腻子 3. 打磨平整 4. 刷乳胶漆三遍分色处理 【工作内容】 1. 基层处理 2. 刷油漆 | m2 | 67.57 |
| 64 | BB002 | 定制木质造型免漆板边柜 【项目特征】 1. 20mm厚实木免漆板 2. 尺寸：450mm*450mm 1. 材料运输、 2. 人工安装 | m | 21.55 |
| 65 | BB003 | 软包座位 【项目特征】 1. 定制软包座椅 | m | 12 |

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 12 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|---|------|-------|
| | | 2. 单个座椅400mm*400mm 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | | |
| 66 | BB004 | 木质洞洞板 【项目特征】 1. 50mm厚木质烤漆洞洞板 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | m2 | 24.05 |
| 67 | 020302001003 | 天棚吊顶 【项目特征】 1. 40轻钢龙骨@400 2. 12阻燃板 3. 9.5mm石膏板阶梯造型吊顶 4. 批腻子打磨 5. 刷乳胶漆 【工作内容】 1. 龙骨制作安装 2. 基层处理 3. 面层铺贴 | m2 | 67.57 |
| 68 | 020105007002 | 金属踢脚线 部位：踢脚 【项目特征】 1. 踢脚线高度：60mm 2. 基层材料种类、规格：10mm胶合板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：1mm厚不锈钢踢脚 【工作内容】 1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输 | m | 72.62 |
| 69 | 020207001009 | 门洞造型墙 【项目特征】 1. 75轻钢龙骨@600mm 2. 9.5mm石膏板 3. 批腻子打磨 4. 刷乳胶漆三遍 【工作内容】 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 12密度板板面层 3. 批腻子打磨 4. 刷油漆三遍 | m2 | 8.26 |
| | | 二层走廊 | | |
| 70 | 020204001013 | 木纹护墙板 部位：墙裙 【项目特征】 | m2 | 113.1 |

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 13 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|---|------|-------|
| | | 1. 基层处理 2. 木纹护墙板 3. 不锈钢圆角收边条 【工作内容】 1. 基层处理 2. 人工安装 | | |
| 71 | 020506001005 | 抹灰面油漆 部位：顶面 【项目特征】 1. 基层处理 2. 刮腻子 3. 打磨平整 4. 刷乳胶漆三遍分色处理 【工作内容】 1. 基层处理 2. 刷油漆 | m2 | 20.56 |
| 72 | BB083 | 定制木质造型免漆板边柜 【项目特征】 1. 20mm厚实木免漆板 2. 尺寸：450mm*450mm 【工作内容】 1. 材料运输、 2. 人工安装 | m | 21.55 |
| 73 | BB084 | 软包座位 【项目特征】 1. 定制软包座椅 2. 单个座椅400mm*400mm 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | m | 12 |
| 74 | BB085 | 木质洞洞板 【项目特征】 1. 50mm厚木质烤漆洞洞板 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | m2 | 24.05 |
| 75 | 020302001007 | 天棚吊顶 【项目特征】 1. 40轻钢龙骨@400 2. 12阻燃板 3. 9.5mm石膏板阶梯型造型吊顶 4. 批腻子打磨 5. 刷乳胶漆 【工作内容】 1. 龙骨制作安装 2. 基层处理 3. 面层铺贴 | m2 | 67.57 |
| 76 | 020105007013 | 金属踢脚线 部位：踢脚 【项目特征】 | m | 72.62 |

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 14 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|--|------|-------|
| | | 1. 踢脚线高度:60mm 2. 基层材料种类、规格:10mm胶合板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:1mm厚不锈钢踢脚 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输 | | |
| 77 | 020207001010 | 门洞造型墙 【项目特征】 1. 75轻钢龙骨@600mm 2. 9.5mm石膏板 3. 批腻子打磨 4. 刷乳胶漆三遍 【工作内容】 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 12密度板板面层 3. 批腻子打磨 4. 刷油漆三遍 | m2 | 8.26 |
| | | 楼梯间 | | |
| 78 | 020204001004 | 木纹护墙板 部位: 墙裙 【项目特征】 1. 基层处理 2. 木纹护墙板 3. 不锈钢圆角收边条 【工作内容】 1. 基层处理 2. 人工安装 | m2 | 60.96 |
| 79 | BB008 | 阅读文化墙 【项目特征】 1. 15mm木质烤漆边框 2. 10mm软木墙板填充 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | m2 | 2 |
| 80 | 020105007004 | 金属踢脚线 部位: 踢脚 [项目特征] 1. 踢脚线高度:60mm 2. 基层材料种类、规格:10mm胶合板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:1mm厚不锈钢踢脚 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输 | m | 50.8 |

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 15 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|--|------|--------|
| 81 | 020302005001 | 组物软雕吊顶 【项目特征】 1. 钢网架天棚 2. 软膜天花吊顶 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | m2 | 15.5 |
| | | 教室 | | |
| 82 | 020204001005 | 木纹护墙板 部位：墙裙 【项目特征】 1. 基层处理 2. 木纹护墙板 3. 不锈钢圆角收边条 【工作内容】 1. 基层处理 2. 人工安装 | m2 | 552.89 |
| 83 | 020506001004 | 抹灰面油漆 部位：顶面 【项目特征】 1. 基层处理 2. 刮腻子 3. 打磨平整 4. 刷乳胶漆三遍分色处理 【工作内容】 1. 基层处理 2. 刷油漆 | m2 | 411.08 |
| 84 | BB009 | 定制木质免漆板储地柜 【项目特征】 1. 20mm厚实木免漆板地柜 【工作内容】 1. 材料运输、 2. 人工安装 | m | 60.6 |
| 85 | 020207001002 | 造型墙 【项目特征】 1. 75轻钢龙骨@600mm 2. 12mm密度板异型造型 3. 批腻子打磨 4. 刷水性油漆三遍 【工作内容】 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 12密度板板面层 3. 批腻子打磨 4. 刷水性油漆三遍 | m2 | 69.83 |
| 86 | BB010 | 软木墙面 【项目特征】 1. 木质烤漆边框 2. 软木墙板填充 【工作内容】 | m2 | 84 |

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 16 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|---|----------------|--------|
| | | 1. 材料运输 2. 人工安装 | | |
| 87 | BB011 | 定制木质免漆板水杯柜 【项目特征】 1. 20mm厚实木免漆板水杯柜 【工作内容】 1. 材料运输、 2. 人工安装 | 套 | 14 |
| 88 | BB019 | 班级牌、门牌 【项目特征】 1. 定制多层亚克力uv门牌 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | 个 | 38 |
| 89 | 020407001001 | 木门窗套 【项目特征】 1. 定制实木门窗套 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | m ² | 214.8 |
| 90 | BB029 | 镂空隔断柜 【项目特征】 1. 20mm厚免漆板定制隔断柜 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | m | 6.7 |
| 91 | 020408004001 | 窗帘轨 【项目特征】 1. 不锈钢窗帘轨道双轨 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | m | 331.4 |
| 92 | BB030 | 布艺窗帘 【项目特征】 1. 布艺窗帘 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | m ² | 1325.6 |
| 93 | BB031 | 办公区布艺窗帘 【项目特征】 1. 一布一纱帘 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | m ² | 404.4 |
| 94 | BB032 | 布艺窗帘 【项目特征】 1. 布艺窗帘 【工作内容】 | m ² | 921.2 |

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 17 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|-----|--------------|--|------|------|
| | | 1. 材料运输 2. 人工安装 | | |
| 95 | BB041 | 儿童隔断 【项目特征】 1. 卫生间成品隔断 【工作内容】 1. 成品采购 2. 人工安装 | 组 | 42 |
| 96 | BB042 | 拖把池 【项目特征】 1. 成品采购陶瓷拖把池 2. 明装管道 【项目特征】 1. 材料运输 2. 人工安装 | 套 | 7 |
| 97 | BB075 | 快乐校巴背景墙组合A（1.5m机位） 【项目特征】 部位：小班 1. 定制快乐校巴背景墙组合A（1.5m机位） 2. 尺寸：L360xW40xH210cm 【工作内容】 1. 道具定制 2. 材料运输 3. 人工安装 | 套 | 2 |
| 98 | BB076 | 轮船背景墙A（1.5m机位） 【项目特征】 部位：小班 1. 定制轮船背景墙A（1.5m机位） 2. 尺寸：L360xW40xH210cm 【工作内容】 1. 道具定制 2. 材料运输 3. 人工安装 | 套 | 3 |
| 99 | BB077 | 城堡背景墙组合A（1.5m机位） 【项目特征】 部位：小班 1. 定制城堡背景墙组合A（1.5m机位） 2. 尺寸：L300xW40xH209cm 【工作内容】 1. 道具定制 2. 材料运输 3. 人工安装 | 套 | 3 |
| 100 | 020107002001 | 硬木扶手带栏杆、栏板 【项目特征】 1. 扶手材料种类、规格、品牌、颜色：硬木 2. 栏杆材料种类、规格、品牌、颜色：铁艺 3. 固定配件种类：膨胀螺栓 【工作内容】 | m | 65.1 |

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 18 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|-----|--------------|---|------|--------|
| | | 1. 制作 2. 运输 3. 安装 | | |
| 101 | 020105007005 | 金属踢脚线 部位：踢脚 [项目特征] 1. 踢脚线高度:60mm 2. 基层材料种类、规格:10mm胶合板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:1mm厚不锈钢踢脚 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输 | m | 313.48 |
| | | 美工部室 | | |
| 102 | BB036 | 屏风格挡 【项目特征】 1. 实木卯榫结构屏风 2. 尺寸：6500*3300 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | m2 | 19.14 |
| 103 | 020601011001 | 矮柜 【项目特征】 1. 7600*1000 2. 定制免漆板附墙矮柜 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | 个 | 1 |
| 104 | BB080 | 软木墙面 【项目特征】 1. 木质烤漆边框 2. 软木墙板填充 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | m2 | 6 |
| 105 | 020105007006 | 金属踢脚线 部位：踢脚 [项目特征] 1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:10mm胶合板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:1mm厚不锈钢踢脚 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运 | m | 30.17 |

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 19 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|-----|--------------|---|------|-------|
| | | 输 | | |
| | | 一楼会议室 | | |
| 106 | 020204001006 | 木纹护墙板 部位：墙裙 【项目特征】 1. 基层处理 2. 木纹护墙板 3. 不锈钢圆角收边条 【工作内容】 1. 基层处理 2. 人工安装 | m2 | 20.16 |
| 107 | 020207001003 | 装饰板墙面 部位：文化墙 【项目特征】 1. 15mm亚克力雕刻uv文字画面 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | m2 | 11.7 |
| 108 | 020105007007 | 金属踢脚线 部位：踢脚 [项目特征] 1. 踢脚线高度:60mm 2. 基层材料种类、规格:10mm胶合板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:1mm厚不锈钢踢脚 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输 | m | 18.6 |
| | | 一楼财务室 | | |
| 109 | 020105007008 | 金属踢脚线 部位：踢脚 [项目特征] 1. 踢脚线高度:60mm 2. 基层材料种类、规格:10mm胶合板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:1mm厚不锈钢踢脚 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输 | m | 18.6 |
| | | 医务室 | | |
| 110 | 020204001007 | 木纹护墙板 部位：墙裙 【项目特征】 | m2 | 15.98 |

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 20 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|-----|--------------|---|----------------|-------|
| | | 1. 基层处理 2. 木纹护墙板 3. 不锈钢圆角收边条 【工作内容】 1. 基层处理 2. 人工安装 | | |
| 111 | 020105007009 | 金属踢脚线 部位：踢脚 【项目特征】 1. 踢脚线高度:60mm 2. 基层材料种类、规格:10mm胶合板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:1mm厚不锈钢踢脚 【工作内容】 1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输 | m | 18.6 |
| | | 二楼会议室 | | |
| 112 | 020204001008 | 木纹护墙板 部位：墙裙 【项目特征】 1. 基层处理 2. 木纹护墙板 3. 不锈钢圆角收边条 【工作内容】 1. 基层处理 2. 人工安装 | m ² | 33.12 |
| 113 | 020207001004 | 装饰板墙面 部位：文化墙 【项目特征】 1. 15mm亚克力雕刻uv文字画面 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | m ² | 10.5 |
| 114 | BB014 | 定制木质免漆板边柜 【项目特征】 1. 20mm厚实木免漆板 【工作内容】 1. 材料运输、 2. 人工安装 | m | 4 |
| 115 | 020105007010 | 金属踢脚线 部位：踢脚 【项目特征】 1. 踢脚线高度:60mm 2. 基层材料种类、规格:10mm胶合板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:1mm厚不锈钢踢脚 | m | 25 |

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 21 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|-----|--------------|--|------|-------|
| | | [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输 | | |
| | | 厨房 | | |
| 116 | BB015 | 排水沟、不锈钢盖板 【项目特征】 1. 宽度300mm*深度200mm 2. 排水沟铸铁篦子 【工作内容】 1. 篦子安装 | m | 26.7 |
| 117 | BB016 | 隔油池 【项目特征】 1. 成品不锈钢隔油池 2. 800mm*800mm 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | 套 | 1 |
| 118 | 010703002001 | 涂膜防水 【项目特征】 1. 丙烯酸酯涂膜防水两遍 2. 上翻1000mm 【工作内容】 1. 基层清理 2. 防水施工 | m2 | 269 |
| 119 | BB018 | 出餐窗 【项目特征】 1. 断桥铝双层夹胶玻璃 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | m2 | 4.5 |
| 120 | 020404005001 | 全玻门（带扇框） 【项目特征】 1. 吊装轨道 2. 13mm超白钢化玻璃 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | 樘 | 1 |
| 121 | 010703002002 | 涂膜防水 【项目特征】 1. 丙烯酸酯涂膜防水两遍 2. 上翻1500mm 【工作内容】 1. 基层清理 2. 防水施工 | m2 | 384.5 |
| 122 | 020204003003 | 块料墙面{含墙面、地面} 【项目特征】 | m2 | 323.7 |

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 22 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|-----|--------------|--|------|-------|
| | | 1. 基层处理 2. 瓷砖铺贴 【工作内容】 1. 基层处理 2. 找平修复 3. 铺贴面砖 | | |
| 123 | 020302001005 | 天棚吊顶 【项目特征】 1. 300*300铝扣板吊顶 【工作内容】 1. U型龙骨 2. 铺设面层 | m2 | 140 |
| 124 | BB082 | 人造大理石洗手台 【项目特征】 1. 定制人造大理石洗手池+洗手盆 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | 组 | 8 |
| 125 | 020404006001 | 全玻自由门 【项目特征】 1. 尺寸：1600*3000mm 2. 玻璃电子门禁门 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | 樘 | 1 |
| | | 三楼多功能厅 | | |
| 126 | 020207001006 | 装饰板墙面 【项目特征】 1. 15mm阻燃板基层 2. 木质吸音板 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | m2 | 88.11 |
| 127 | 020204001011 | 木纹护墙板 部位：墙面 【项目特征】 1. 基层处理 2. 15mm厚阻燃板基层 3. 木纹护墙板 【工作内容】 1. 基层处理 2. 人工安装 | m2 | 10.62 |
| 128 | 020204001012 | 长城板墙板 部位：墙面 【项目特征】 1. 基层处理 2. 长城板墙板 3. 10mm不锈钢收边条 | m2 | 7.1 |

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 23 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|-----|--------------|--|------|------|
| | | 【工作内容】 1. 基层处理 2. 人工安装 | | |
| 129 | 020106006003 | 地台 【项目特征】 尺寸：5000mm*2800mm*150mm 1. 2.5mm镀锌钢架制作 2. 木工板基层 3. 竹木地面面层 【工作内容】 1. 基层处理 2. 钢架制作、安装 3. 面层铺设 4. 刷防护油漆 | m2 | 14 |
| 130 | 020302001006 | 天棚吊顶 【项目特征】 1. 40轻钢龙骨@400 2. 12阻燃板 3. 9.5mm石膏板 4. 批腻子打磨 5. 刷乳胶漆 【工作内容】 1. 龙骨制作安装 2. 基层处理 3. 面层铺贴 | m2 | 95.8 |
| 131 | 020302002003 | 格栅吊顶 【项目特征】 1. 铝方通100*100 2. a8吊件 3. 卡齿龙骨 【工作内容】 1. 基层清理 2. 吊顶龙骨排布 3. 木质烤漆异型吊顶 | m2 | 22.9 |
| 132 | 020207001008 | 机房隔墙 【项目特征】 1. 75轻钢龙骨@600mm 2. 12mm密度板异型造型 3. 批腻子打磨 4. 刷乳胶漆三遍 【工作内容】 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 12密度板板面层 3. 批腻子打磨 4. 刷油漆三遍 | m2 | 18 |
| 133 | 020105007012 | 金属踢脚线 部位：踢脚 【项目特征】 1. 踢脚线高度：60mm | m | 44.2 |

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 24 页 共 24 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|-----|-------------------------------------|------|------|
| 一 | 通用项目 | | |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费(建筑工程) | 项 | 1 |
| 1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程) | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 2.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 2.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 2.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 2.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 2.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 3.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 3.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 3.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 3.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 3.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 4.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 4.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 4.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 4.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 4.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |
| 二 | 建筑工程 | | |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项 | 1 |
| 12 | 脚手架 | 项 | 1 |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|-----|-------------------------------------|------|------|
| 一 | 通用项目 | | |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 | | |
| 11 | 组装平台 | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 | 项 | 1 |
| | | | |
| | | | |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|--|------|-------|
| 1 | 030213003001 | 装饰灯 【项目特征】 部位：大厅 1. 1000mm圆形造型灯 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | 套 | 5 |
| 2 | 030213005001 | 医疗专用灯 【项目特征】 部位：厨房 1. 300*600消毒灯 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | 套 | 9 |
| 3 | 030213003002 | 装饰灯 【项目特征】 部位：厨房 1. 300*600平板灯 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | 套 | 22 |
| 4 | 030213003003 | 装饰灯 【项目特征】 部位：走廊 1. 1000mm圆形造型灯 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | 套 | 12 |
| 5 | 030212003001 | 电气配线 【项目特征】 1. 4mm ² 绝缘铜导线 【工作内容】 1. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2. 支架制作、安装 3. 钢索架设（拉紧装置安装） 4. 配线 5. 管内穿线 | m | 102 |
| 6 | 030212003002 | 电气配线 【项目特征】 1. 2.5mm ² 绝缘铜导线 【工作内容】 1. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2. 支架制作、安装 3. 钢索架设（拉紧装置安装） 4. 配线 5. 管内穿线 | m | 691.2 |
| 7 | 030212001001 | 电气配管 【项目特征】 1. 材质：KBG25mm双面镀锌阻燃管 | m | 245 |

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|---|------|-------|
| | | 2. 配置形式及部位:暗敷 【工作内容】 1. 电线管路敷设 2. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 7. 接地 | | |
| 8 | 030204031001 | 小电器 部位：厨房 【项目特征】 1. 单相暗插15A5孔插座 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装调试 | 个 | 29 |
| 9 | 030204031003 | 小电器 部位：厨房 【项目特征】 1. 板式暗开关(单控)单联 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装调试 | 个 | 2 |
| 10 | 030213003004 | 装饰灯 【项目特征】 1. 部位：开放式阅读区 2. 吊灯 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | 套 | 1 |
| 11 | CB001 | 型材灯带 【项目特征】 1. 部位：大厅书架、柜子 2. 40mm宽LED型材灯带暗藏 【工作内容】 1. 开槽 2. 安装 | m | 42.6 |
| 12 | CB002 | 型材灯带 【项目特征】 1. 部位：软膜天花吊顶 2. 40mm宽LED型材灯带暗藏 【工作内容】 1. 开槽 2. 安装 | m | 173.6 |
| 13 | CB004 | 新走线独立控开 【项目特征】 部位：洗衣房 1. 6mm ² 绝缘铜导线双排 2. 单独控开100a 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工穿孔走线 | 项 | 1 |

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|-----|-------------------------------------|------|------|
| 一 | 通用项目 | | |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 | | |
| 11 | 组装平台 | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 | 项 | 1 |
| | | | |
| | | | |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：园林绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|-------|--|------|------|
| 1 | BB001 | 绿化项目 【项目特征】 1. 乔木种类：樱花树 2. 胸径150mm 3. 树高4000mm 4. 养护期限：一年 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | 株 | 10 |
| 2 | BB007 | 绿化项目 【项目特征】 1. 乔木种类：银杏树 2. 胸径150mm 3. 树高4000mm 4. 养护期限：一年 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | 株 | 10 |
| 3 | BB008 | 绿化项目 【项目特征】 1. 乔木种类：玉兰树 2. 胸径150mm 3. 树高4000mm 4. 养护期限：一年 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | 株 | 10 |
| 4 | BB009 | 绿化项目 【项目特征】 1. 乔木种类：冬青 2. 冠幅200mm 3. 树高700mm 4. 养护期限：一年 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | 株 | 300 |
| 5 | BB010 | 绿化项目 【项目特征】 1. 乔木种类：竹子 2. 胸径20mm 3. 树高2500mm 4. 养护期限：一年 【工作内容】 1. 材料运输 2. 人工安装 | 株 | 200 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

措施项目清单

工程名称：园林绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：园林绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：园林绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 园林绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称：园林绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]