

黄河小学北一楼、北二楼改建提
升工程

工程量清单

招 标 人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

编 制 人： _____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人： _____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程量清单

工程名称：北一楼-土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		教室		
	B. 1	B. 1 楼地面工程		
1	BB001	拆除原地面 [项目特征] 1. 拆除原瓷砖地面, 包含面层、结合层等 2. 具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾集中堆放	m2	555.03
2	020102002001	地砖地面 [项目特征] 1. 铺6~10厚地砖楼面, 干水泥擦缝 2. 5厚1: 2.5水泥砂浆粘结层 (内掺建筑胶) 3. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) 5. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层, 随打随抹光 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 面层铺设 3. 材料运输	m2	555.03
	B. 2	B. 2 墙、柱面工程		
3	020207001001	木集成板墙裙 [项目特征] 1. 高度:1200mm 2. 油漆饰面 3. 钉装饰条、封边条 4. 18厚硬木企口饰面板, 背面满刷氟化钠防腐剂, 钉在木龙骨上 5. 25*30松木龙骨正面刨光, 满涂氟化钠防腐剂, 双项中距按饰面板规格定 6. 1.2厚合成高分子涂膜防潮层 7. 墙缝原浆抹平 8. 墙内预留40×60×60防腐木砖, 中距450 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆	m2	233.42
4	020207001002	软木毡墙面 [项目特征] 1. 尺寸:6520*2900mm 2. 聚酯纤维软毛毡 3. 具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴	m2	47.25

分部分项工程量清单

工程名称：北一楼-土建工程

专业：土建工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	B. 4	B. 4 门窗工程		
5	020407001001	木门窗套 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：橡木指接板窗套 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 立筋制作、安装 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料、油漆	m ²	155.52
6	020408001001	木窗帘盒 [项目特征] 1. 窗帘盒 2. 具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑 [工作内容] 1. 制作、运输 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	73.2
	B. 5	B. 5 油漆、涂料、裱糊工程		
7	BB002	铲除原有墙面 [项目特征] 1. 拆除原抹灰墙面 2. 具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾集中堆放	m ²	523
8	020506001001	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 5. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1. 基层清理, 抹找平层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	289.58
	B. 6	B. 6 其他工程		
9	020601004001	铁皮储物柜 [项目特征] 1. 尺寸:900*900*400mm 2. 铁皮柜子 [工作内容] 1. 柜子制作 2. 运输、安装(安放) 3. 刷防护材料、油漆	个	55

分部分项工程量清单

工程名称：北一楼-土建工程

专业：土建工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
10	020601006001	实木书柜 [项目特征] 1. 尺寸:1200*2500*400mm 2. 实木柜子 [工作内容] 1. 台柜制作、 2. 运输、安装（安放） 3. 刷防护材料、油漆	个	11
11	BB003	拆除原讲台 [项目特征] 1. 拆除原木制讲台, 包含面层、基层等 2. 具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾集中堆放	m2	51.48
12	BB004	实木讲台 [项目特征] 1. 尺寸:3900*1200*150mm 2. 实木面层 3. 钢龙骨基层固定 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m2	51.48
		楼梯间		
	B. 1	B. 1 楼地面工程		
13	BB005	拆除原地面 [项目特征] 1. 拆除原瓷砖地面, 包含面层、结合层等 2. 具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾集中堆放	m2	62.07
14	020103001001	防滑地胶楼梯面 [项目特征] 1. 塑胶地面, 不锈钢边压条 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光 3. 水泥浆一道（内掺建筑胶） [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输	m2	62.07
	B. 2	B. 2 墙、柱面工程		
15	020207001003	木集成板墙裙 [项目特征] 1. 高度:1200mm	m2	53.24

分部分项工程量清单

工程名称：北一楼-土建工程

专业：土建工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 油漆饰面 3. 钉装饰条、封边条 4. 18厚硬木企口饰面板，背面满刷氟化钠防腐剂，钉在木龙骨上 5. 25*30松木龙骨正面刨光，满涂氟化钠防腐剂，双项中距按饰面板规格定 6. 1.2厚合成高分子涂膜防潮层 7. 墙缝原浆抹平 8. 墙内预留40×60×60防腐木砖，中距450 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆		
	B. 5	B. 5 油漆、涂料、裱糊工程		
16	020506001002	无机涂料墙面 [项目特征] 1. 涂料 2. 2厚粉刷石膏罩面压光 3. 10厚粉刷石膏打底抹平 4. 墙面先用水润湿，除去浮灰杂物 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	86.78
17	BB006	铲除原有墙面 [项目特征] 1. 拆除原抹灰墙面 2. 具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾集中堆放	m2	140.02
		走廊		
	B. 2	B. 2 墙、柱面工程		
18	020207001004	木集成板墙裙 [项目特征] 1. 高度:1200mm 2. 油漆饰面 3. 钉装饰条、封边条 4. 18厚硬木企口饰面板，背面满刷氟化钠防腐剂，钉在木龙骨上 5. 25*30松木龙骨正面刨光，满涂氟化钠防腐剂，双项中距按饰面板规格定 6. 1.2厚合成高分子涂膜防潮层 7. 墙缝原浆抹平 8. 墙内预留40×60×60防腐木砖，中距450 [工作内容] 1. 基层清理	m2	326.71

分部分项工程量清单

工程名称：北一楼-土建工程

专业：土建工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 龙骨制作、运输、安装 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆		
	B. 5	B. 5 油漆、涂料、裱糊工程		
19	020506001003	无机涂料墙面 [项目特征] 1. 涂料 2. 2厚粉刷石膏罩面压光 3. 10厚粉刷石膏打底抹平 4. 墙面先用水润湿，除去浮灰杂物 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	294.13
20	BB007	铲除原有墙面 [项目特征] 1. 拆除原抹灰墙面 2. 具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾集中堆放	m2	620.84
		办公室		
	B. 1	B. 1 楼地面工程		
21	BB008	拆除原地面 [项目特征] 1. 拆除原瓷砖地面, 包含面层、结合层等 2. 具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾集中堆放	m2	15.9
22	020102002002	地砖地面 [项目特征] 1. 铺6~10厚地砖楼面, 干水泥擦缝 2. 5厚1: 2.5水泥砂浆粘结层 (内掺建筑胶) 3. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) 5. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层, 随打随抹光 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 面层铺设 3. 材料运输	m2	15.9
	B. 2	B. 2 墙、柱面工程		
23	020207001005	木集成板墙裙 [项目特征] 1. 高度: 1200mm	m2	19.38

分部分项工程量清单

工程名称：北一楼-土建工程

专业：土建工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 油漆饰面 3. 钉装饰条、封边条 4. 18厚硬木企口饰面板，背面满刷氟化钠防腐剂，钉在木龙骨上 5. 25*30松木龙骨正面刨光，满涂氟化钠防腐剂，双项中距按饰面板规格定 6. 1.2厚合成高分子涂膜防潮层 7. 墙缝原浆抹平 8. 墙内预留40×60×60防腐木砖，中距450 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆		
24	BB009	铲除原有墙面 [项目特征] 1. 拆除原抹灰墙面 2. 具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾集中堆放	m2	19.38
	B.4	B.4 门窗工程		
25	020407001002	木门窗套 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：橡木指接板窗套 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 立筋制作、安装 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料、油漆	m2	6.48
		杂物间		
		B.1 楼地面工程		
26	BB010	拆除原地面 [项目特征] 1. 拆除原瓷砖地面,包含面层、结合层等 2. 具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾集中堆放	m2	31.8
27	020102002003	地砖地面 [项目特征] 1. 铺6~10厚地砖楼面，干水泥擦缝 2. 5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	31.8

分部分项工程量清单

工程名称：北一楼-土建工程

专业：土建工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 面层铺设 3. 材料运输		
	B. 3	B. 3 天棚工程		
28	BB011	拆除原有天棚吊顶 [项目特征] 1. 拆除原有天棚吊顶, 包含面层、龙骨等 2. 具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾集中堆放	m2	15.9
29	020302001001	天棚吊顶 [项目特征] 1. 铝合金方板600×600与配套专用龙骨固定 2. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结, 间距≤600 3. 与安装型式配套的专用上层主龙骨, 间距≤1200 (1500) 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4. 10号镀锌低碳钢丝 (或Φ8钢筋) 吊杆, 双向中距≤1200 (1500), 吊杆上部与板底膨胀栓固定 5. 预制混凝土板可在板缝内预埋吊环, 双向中距≤1200 (1500) [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m2	15.9
	B. 5	B. 5 油漆、涂料、裱糊工程		
30	020506001004	乳胶漆墙面 [项目特征] 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 5. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	40.8
31	BB012	铲除原有墙面 [项目特征] 1. 拆除原抹灰墙面 2. 具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑 [工作内容] 1. 拆除	m2	40.8

分部分项工程量清单

工程名称：北一楼-土建工程

专业：土建工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 垃圾集中堆放		
		器材室		
	B. 1	B. 1 楼地面工程		
32	BB013	拆除原地面 [项目特征] 1. 拆除原瓷砖地面, 包含面层、结合层等 2. 具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾集中堆放	m2	15.9
33	020102002004	地砖地面 [项目特征] 1. 铺6~10厚地砖楼面, 干水泥擦缝 2. 5厚1: 2.5水泥砂浆粘结层 (内掺建筑胶) 3. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) 5. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层, 随打随抹光 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 面层铺设 3. 材料运输	m2	15.9
	B. 4	B. 4 门窗工程		
34	020407001003	木门窗套 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 橡木指接板窗套 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 立筋制作、安装 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料、油漆	m2	3.24
	B. 5	B. 5 油漆、涂料、裱糊工程		
35	020506001005	乳胶漆墙面 [项目特征] 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 5. 5厚1: 2.5水泥砂浆找平 6. 9厚1: 3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	49.03

分部分项工程量清单

工程名称：北一楼-土建工程

专业：土建工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
36	BB014	铲除原有墙面 [项目特征] 1. 拆除原抹灰墙面 2. 具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾集中堆放	m2	49.03
37	020506001006	无机涂料天棚 [项目特征] 1. 无机涂料两遍 2. 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 3. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	15.9
		图书室		
	B.1	B.1 楼地面工程		
38	BB015	拆除原地面 [项目特征] 1. 拆除原瓷砖地面, 包含面层、结合层等 2. 具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾集中堆放	m2	50.46
39	020102002005	地砖地面 [项目特征] 1. 铺6~10厚地砖楼面, 干水泥擦缝 2. 5厚1: 2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层, 随打随抹光 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 面层铺设 3. 材料运输	m2	50.46
	B.2	B.2 墙、柱面工程		
40	020207001006	集成板墙面 [项目特征] 1. 铺贴金属饰面板, 缝宽20, 自攻螺丝固定, 接缝处用泡沫塑料填实, 表面用透明密封胶封严 2. 25×50×3铝合金龙骨, 中距按设计, 用自攻螺丝与主龙骨固定	m2	32.06

分部分项工程量清单

工程名称：北一楼-土建工程

专业：土建工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 40×40×3铝合金主龙骨，双向中距按工程设计 4. 高聚物改性沥青透明防潮层 5. 墙缝原浆抹平 6. M8×65膨胀螺栓固定于墙体，中距按设计 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 面层铺贴		
	B. 4	B. 4 门窗工程		
41	020407001004	木门窗套 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：橡木指接板窗套 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 立筋制作、安装 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料、油漆	m2	12.96
		B. 3 天棚工程		
42	020301001001	天棚抹灰 [项目特征] 1. 喷（刷、辊）合成树脂乳液涂料饰面两道 2. 封底漆一道（干燥后再做面涂） 3. 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	50.46
		B. 6 其他工程		
43	020601004002	铁皮储物柜 [项目特征] 1. 尺寸:900*900*400mm 2. 铁皮柜子 [工作内容] 1. 柜子制作 2. 运输、安装（安放） 3. 刷防护材料、油漆	个	5
44	020601006002	实木书柜 [项目特征] 1. 尺寸:1200*2500*400mm 2. 实木柜子 [工作内容] 1. 台柜制作、	个	1

分部分项工程量清单

工程名称：北一楼-土建工程

专业：土建工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 运输、安装（安放） 3. 刷防护材料、油漆		
45	BB016	拆除原讲台 [项目特征] 1. 拆除原木制讲台, 包含面层、基层等 2. 具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾集中堆放	m2	4.68
46	BB017	实木讲台 [项目特征] 1. 尺寸:3900*1200*150mm 2. 实木面层 3. 钢龙骨基层固定 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m2	4.68
		其他		
	B. 5	B. 5 油漆、涂料、裱糊工程		
47	020502001001	窗户栏杆黑金色油漆 [项目特征] 1. 窗户栏杆黑金色油漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷防护材料、油漆	m2	178.2
		补充分部		
48	AB001	建筑垃圾外运 [项目特征] 1. 土壤类别: 建筑垃圾 2. 弃土运距: 自行考虑 [工程内容] 1. 装车运输至弃置点	m3	341.32
49	BB018	外墙清洗 [项目特征] 1. 外墙清洗 2. 具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑 [工作内容] 1. 清洗	m2	784.3
50	BB019	防撞条 [项目特征] 1. 防撞条 2. 具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	108.48

措施项目清单

工程名称：北一楼-土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：北一楼-土建工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 北一楼-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 北一楼-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：北二楼-土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		楼梯间		
	B. 1	B. 1 楼地面工程		
1	BB001	拆除原地面 [项目特征] 1. 拆除原瓷砖地面, 包含面层、结合层等 2. 具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾集中堆放	m2	164.7
2	020103001001	防滑地胶楼梯面 [项目特征] 1. 塑胶地面, 不锈钢边压条 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输	m2	164.7
	B. 2	B. 2 墙、柱面工程		
3	020207001001	木集成板墙裙 [项目特征] 1. 高度:1200mm 2. 油漆饰面 3. 钉装饰条、封边条 4. 18厚硬木企口饰面板, 背面满刷氟化钠防腐剂, 钉在木龙骨上 5. 25*30松木龙骨正面刨光, 满涂氟化钠防腐剂, 双项中距按饰面板规格定 6. 1.2厚合成高分子涂膜防潮层 7. 墙缝原浆抹平 8. 墙内预留40×60×60防腐木砖, 中距450 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆	m2	179.68
	B. 5	B. 5 油漆、涂料、裱糊工程		
4	020506001001	无机涂料墙面 [项目特征] 1. 涂料 2. 2厚粉刷石膏罩面压光 3. 10厚粉刷石膏打底抹平 4. 墙面先用水润湿, 除去浮灰杂物 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	298.78

分部分项工程量清单

工程名称：北二楼-土建工程

专业：土建工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
5	BB002	铲除原有墙面 [项目特征] 1. 拆除原抹灰墙面 2. 具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾集中堆放	m2	478.46
	B.6	B.6 其他工程		
6	BB003	墙面文化展示 [项目特征] 1. UV印刷亚克力板 2. 具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层制作、安装	m2	209.6
		教室		
	B.1	B.1 楼地面工程		
7	BB004	拆除原地面 [项目特征] 1. 拆除原瓷砖地面, 包含面层、结合层等 2. 具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾集中堆放	m2	952.13
8	020102002001	地砖地面 [项目特征] 1. 铺6~10厚地砖楼面, 干水泥擦缝 2. 5厚1: 2.5水泥砂浆粘结层 (内掺建筑胶) 3. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) 5. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层, 随打随抹光 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 面层铺设 3. 材料运输	m2	952.13
	B.2	B.2 墙、柱面工程		
9	BB005	拆除原墙面 [项目特征] 1. 拆除原瓷砖墙面, 包含面层、结合层等 2. 具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾集中堆放	m2	214.42
10	020207001002	木集成板墙裙 [项目特征] 1. 高度: 1200mm	m2	214.42

分部分项工程量清单

工程名称: 北二楼-土建工程

专业: 土建工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 油漆饰面 3. 钉装饰条、封边条 4. 18厚硬木企口饰面板, 背面满刷氟化钠防腐剂, 钉在木龙骨上 5. 25*30松木龙骨正面刨光, 满涂氟化钠防腐剂, 双项中距按饰面板规格定 6. 1.2厚合成高分子涂膜防潮层 7. 墙缝原浆抹平 8. 墙内预留40×60×60防腐木砖, 中距450 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆		
11	020207001003	软木毡墙面 [项目特征] 1. 尺寸:6520*2900mm 2. 聚酯纤维软毛毡 3. 具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴	m2	40.5
	B.5	B.5 油漆、涂料、裱糊工程		
12	BB006	铲除原有墙面 [项目特征] 1. 拆除原抹灰墙面 2. 具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾集中堆放	m2	302.54
13	020506001002	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 5. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1. 基层清理, 抹找平层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	302.54
	B.6	B.6 其他工程		
14	020601004001	铁皮储物柜 [项目特征] 1. 尺寸:900*900*400mm 2. 铁皮柜子 [工作内容] 1. 柜子制作	个	70

分部分项工程量清单

工程名称：北二楼-土建工程

专业：土建工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 运输、安装（安放） 3. 刷防护材料、油漆		
15	020601006001	实木书柜 [项目特征] 1. 尺寸:1200*2500*400mm 2. 实木柜子 [工作内容] 1. 台柜制作、 2. 运输、安装（安放） 3. 刷防护材料、油漆	个	14
16	BB007	拆除原讲台 [项目特征] 1. 拆除原木制讲台, 包含面层、基层等 2. 具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾集中堆放	m2	65.52
17	BB008	实木讲台 [项目特征] 1. 尺寸:3900*1200*150mm 2. 实木面层 3. 钢龙骨基层固定 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m2	65.52
		走廊		
	B. 2	B. 2 墙、柱面工程		
18	020204003001	瓷砖墙裙 [项目特征] 1. 瓷砖墙裙修补 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 面层铺贴	m2	231.04
19	BB009	拆除原墙面 [项目特征] 1. 拆除原瓷砖墙面, 包含面层、结合层等 2. 具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾集中堆放	m2	231.04
	B. 5	B. 5 油漆、涂料、裱糊工程		
20	020506001003	无机涂料墙面 [项目特征] 1. 涂料	m2	791.8

分部分项工程量清单

工程名称：北二楼-土建工程

专业：土建工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 2厚粉刷石膏罩面压光 3. 10厚粉刷石膏打底抹平 4. 墙面先用水润湿，除去浮灰杂物 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		
21	BB010	铲除原有墙面 [项目特征] 1. 拆除原抹灰墙面 2. 具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾集中堆放	m2	791.8
		B.6 其他工程		
22	020601006002	橡木指接板造型柜 [项目特征] 1. 尺寸:1800*800*360mm 2. 橡木指接板造型柜 [工作内容] 1. 台柜制作、 2. 运输、安装（安放） 3. 刷防护材料、油漆	个	28
23	020601006003	橡木指接板造型柜 [项目特征] 1. 尺寸:3000*800*360mm 2. 橡木指接板造型柜 [工作内容] 1. 台柜制作、 2. 运输、安装（安放） 3. 刷防护材料、油漆	个	14
		室外		
		补充分部		
24	AB001	建筑垃圾外运 [项目特征] 1. 土壤类别:建筑垃圾 2. 弃土运距:自行考虑 [工程内容] 1. 装车运输至弃置点	m3	429.71
25	BB011	原有防腐木葡萄架拆除 [项目特征] 1. 原有防腐木葡萄架拆除 2. 具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾集中堆放	项	1
26	BB012	长廊	项	1

分部分项工程量清单

工程名称: 北二楼-土建工程

专业: 土建工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 尺寸:13200*3300*2940mm 2. 120*50巴蒂木椽子@150, 外涂清漆两道(螺栓固定), ACC防腐处理 3. 160*120*10方钢管梁, 木纹色氟碳漆, 200*30巴蒂木包边, 金属螺栓固定 4. 180*180*10方钢管柱, 木纹色氟碳漆, 220*30巴蒂木包边, 金属螺栓固定 5. 600*600*500mmC30混凝土基础 6. 100mm厚C20混凝土垫层, 宽出基础100mm 7. 土方挖填 [工作内容] 1. 土(石)方挖运 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 构件制作、运输、安装 4. 刷防护材料、油漆		
27	050201001001	长廊地面 [项目特征] 1. 30厚花岗岩面层 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 150厚C20钢筋混凝土 4. 60厚碎石垫层 5. 400厚宕渣 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 路面铺筑 3. 路面养护	m2	43.56
28	BB013	坐凳 [项目特征] 1. 尺寸:1780*360*450mm 2. 120*50巴蒂木板, 外涂清漆两道(螺栓固定), ACC防腐处理 3. 80*80*8方钢管, 木纹色氟碳漆 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	组	4
29	BB014	教室冷凝管维修 [项目特征] 1. 教室冷凝管维修 2. 具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑 [工作内容] 1. 维修、检查	项	1
		卫生间		
	A.7	防水工程		
30	010703002001	涂膜防水 [项目特征] 1. 部位:地面 2. 1.5厚聚氨酯防水涂膜 [工作内容] 1. 基层处理	m2	61.37

分部分项工程量清单

工程名称: 北二楼-土建工程

专业： 土木工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：北二楼-土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：北二楼-土建工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 北二楼-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 北二楼-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：综合楼、西楼-土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	B. 1	B. 1 楼地面工程		
1	BB001	拆除原地面 [项目特征] 1. 拆除原瓷砖地面, 包含面层、结合层等 2. 具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾集中堆放	m2	1327.83
2	BB002	拆除原地面 [项目特征] 1. 拆除原木地板 2. 具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾集中堆放	m2	233.14
3	020102002001	地砖地面 [项目特征] 1. 铺6~10厚地砖楼面, 干水泥擦缝 2. 5厚1: 2.5水泥砂浆粘结层 (内掺建筑胶) 3. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) 5. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层, 随打随抹光 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 面层铺设 3. 材料运输	m2	1560.97
4	AB001	建筑垃圾外运 [项目特征] 1. 土壤类别: 建筑垃圾 2. 弃土运距: 自行考虑 [工程内容] 1. 装车运输至弃置点	m3	156.02
		补充分部		
5	BB003	门外防撞块 [项目特征] 1. 门外防撞块 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	40
6	BB004	门锁修补 [项目特征] 1. 门锁修补 [工作内容] 1. 检查 2. 维修	项	1
7	020601006001	实木书柜	个	46

分部分项工程量清单

工程名称: 综合楼、西楼-土建工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：综合楼、西楼-土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 综合楼、西楼-土建工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 综合楼、西楼-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 综合楼、西楼-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：操场-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：操场-土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：操场-土建工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 操场-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：操场-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]