

工程项目总造价表

工程名称：西安综合职业中等专业学校综合布线实训室、动作捕捉实训室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称：西安综合职业中等专业学校综合布线实训室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 1 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|---|------|--------|
| | | 实训室 | | |
| | | B.1 楼地面工程 | | |
| 1 | 020102002001 | 块料楼地面 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:800*800mm地砖 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 刷防护材料 5. 酸洗、打蜡 6. 材料运输 | m2 | 318.48 |
| | | B.2 墙、柱面工程 | | |
| 2 | 020506001001 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数:批刮腻子三遍 打磨平整 喷涂乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 | m2 | 165.01 |
| 3 | 020207001001 | 装饰板墙面 [项目特征] 1. 12mm实木烤漆多层板墙裙 2. 10mm阻燃板 3. 18mm阻燃板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆 | m2 | 63.15 |
| 4 | 020604001001 | 金属装饰线 [项目特征] 1. 线条材料品种、规格、颜色:20mm宽拉丝黑钢收边条 [工作内容] 1. 线条制作、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆 | m | 133.74 |
| 5 | 020208001002 | 柱(梁)面装饰 [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:40*40mm木龙骨 涂刷防火涂料三遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:12mm实木烤漆多层板饰面 4. 压条材料种类、规格:L型拉丝黑钢收边条 (| m2 | 65.92 |

分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业: 土建工程

第 2 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|--|----------------|--------|
| | | 20*20mm) (另计) [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆 | | |
| | | B.3 天棚工程 | | |
| 6 | 020302001001 | 天棚吊顶 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: $\Phi 8$ 全丝吊杆, Φ 膨胀螺栓, 专用龙骨吊件 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 40*60mm 仿木纹铝方通 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆 | m ² | 279.92 |
| 7 | 020208001001 | 柱(梁)面装饰 [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: L30*3mm镀锌角钢焊缝防锈处理 2. 基层材料种类、规格: 9mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 10mm石膏板封面 4. 油漆品种、刷漆遍数: 批刮腻子三遍 打磨平整 喷涂乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆 | m ² | 43.76 |
| | | B.4 门窗工程 | | |
| 8 | 020409003001 | 石材窗台板 [项目特征] 1. 窗台板材质、规格、颜色: 20mm石材窗台板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 | m | 19.74 |

分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业: 土建工程

第 3 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|---|------|--------|
| | | 3. 窗台板制作、安装 4. 刷防护材料、油漆 | | |
| | | B.6 其他工程 | | |
| 9 | AB001 | 5mm亚克力木质边框制度牌 [项目特征] 1. 实木边框 2. 5mm亚克力高清UV 3. 透明亚克力封面 [工作内容] 1. 定制、运输、安装 | m2 | 14.52 |
| 10 | AB002 | 磁吸黑板墙 [项目特征] 1. 实木边框 2. 喷涂磁吸黑板漆三遍 3. 10mm石膏板 4. 15mm阻燃板基层 | m2 | 5.76 |
| | | 楼梯间 | | |
| | | 拆除工程 | | |
| 11 | 020102002004 | 铲除地面 [项目特征] 1. 拆除楼梯间所有原踏步钢筋防滑条 [工作内容] 1. 拆除、归堆 2. 垃圾外运 | m2 | 254.24 |
| 12 | 020204003004 | 铲除块料墙面 [项目特征] 1. 楼梯间墙面原墙砖墙裙拆除 厚度:50mm [工作内容] 1. 拆除、归堆 2. 垃圾外运 | m2 | 153.4 |
| | | 新建工程 | | |
| | | B.1 楼地面工程 | | |
| 13 | 020103001001 | 橡胶板楼地面 [项目特征] 1. 涂刷T280吸收性界面剂 2. 3mmT8自流平水泥 3. 涂刷T220PVC地板粘合剂 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输 | m2 | 254.24 |
| | | B.2 墙、柱面工程 | | |
| 14 | 020207001003 | 装饰板墙面 [项目特征] | m2 | 282.64 |

分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业: 土建工程

第 4 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|--|----------------|--------|
| | | 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 40*40mm木龙骨 涂刷防火涂料三遍 2. 基层材料种类、规格: 18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 12mm实木 烤漆多层板墙裙 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆 | | |
| 15 | 020604001002 | 金属装饰线 [项目特征] 1. 线条材料品种、规格、颜色: L型拉丝黑钢收 边条 (116*20mm) [工作内容] 1. 线条制作、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆 | m | 85.54 |
| | | 屋面防水 | | |
| | | 拆除工程 | | |
| 16 | 010702001001 | 拆除屋面卷材防水 [项目特征] 1. 拆除现状屋面防水层及30mm保护层 [工作内容] 1. 拆除、归堆 2. 垃圾外运 | m ² | 414.68 |
| | | 新建工程 | | |
| 17 | 010702001002 | 屋面卷材防水 [项目特征] 1. 30mm1:2.5水泥砂浆保护层 2. 卷材品种、规格: CPS3mm防水层两道 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷底油 4. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5. 铺保护层 | m ² | 526.71 |
| | | 教室 | | |
| | | 拆除工程 | | |
| 18 | 020201001001 | 铲除墙面抹灰 [项目特征] 1. 铲除原有抹灰层、乳胶漆饰面层5mm厚 [工作内容] | m ² | 50.37 |

分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|-----|-------------------------------------|------|------|
| 一 | 通用项目 | | |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费(建筑工程) | 项 | 1 |
| 1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程) | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 2.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 2.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 2.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 2.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 2.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 3.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 3.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 3.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 3.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 3.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 4.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 4.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 4.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 4.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 4.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |
| 二 | 建筑工程 | | |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项 | 1 |
| 12 | 脚手架 | 项 | 1 |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|--|------|---------|
| | | 强电系统 | | |
| | | 配管、配线、电缆、桥架 | | |
| 1 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地 | m | 592.52 |
| 2 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格: ZR-BV2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线 | m | 653.34 |
| 3 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格: ZR-BV4 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线 | m | 1117.05 |
| | | 灯具、开关、插座 | | |
| 4 | 030213004002 | 荧光灯 [项目特征] 1. 名称: LED方通吊灯 2. 型号: 220V 3. 安装方式: 吊装 [工作内容] 1. 安装 | 套 | 40 |
| 5 | 030213004005 | 荧光灯 [项目特征] 1. 名称: 圆形筒灯 2. 型号: 5W~220V [工作内容] 1. 安装 | 套 | 24 |
| 6 | 030204031003 | 小电器 [项目特征] 1. 名称: 单极三联开关 2. 型号: AC~250V 10A 3. 安装方式: H=1.3m 暗装 带指示灯 [工作内容] 1. 安装 | 个 | 4 |
| 7 | 030204031004 | 小电器 [项目特征] 1. 名称: 顶装插座 | 个 | 12 |

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|---|------|--------|
| | | 2. 型号:AC~250V 10A 3. 安装方式:顶装 [工作内容] 1. 安装 | | |
| 8 | 030204031019 | 小电器 [项目特征] 1. 名称:单相5孔插座 2. 型号:AC~250V 10A 3. 安装方式:H=0.3m 暗装 [工作内容] 1. 安装 | 个 | 62 |
| 9 | 030204031015 | 小电器 [项目特征] 1. 名称:地面插座 2. 型号:AC~250V 10A 3. 安装方式:地面安装 [工作内容] 1. 安装 | 个 | 9 |
| | | 弱电系统 | | |
| | | 网络通讯系统 | | |
| 10 | 031103024001 | 单口屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1. 规格:网线插座 [工作内容] 1. 安装、卡接 | 个 | 6 |
| 11 | 031103017001 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1. 规格:CAT. 6-UTP 2. 敷设环境:管内 [工作内容] 1. 敷设、测试 2. 卡接(配线架侧) | m | 105.53 |
| 12 | 030212001002 | 电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式及部位:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地 | m | 105.53 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

措施项目清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|-----|-------------------------------------|------|------|
| 一 | 通用项目 | | |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 | | |
| 11 | 组装平台 | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 | 项 | 1 |
| | | | |
| | | | |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称：西安综合职业中等专业学校兴庆校区动漫专业动作捕捉实训室装饰改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|-------|---|------|--------|
| | | 拆除工程 | | |
| | | 五层 | | |
| 1 | BB001 | 铲除乳胶漆 [项目特征] 1. 铲除原顶面石膏板面层及窗帘盒处石膏板乳胶漆 2. 垃圾清理并下楼 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输 | m2 | 162.51 |
| 2 | BB002 | 铲除乳胶漆 [项目特征] 1. 铲除原墙面乳胶漆 2. 垃圾清理并下楼 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输 | m2 | 195.19 |
| | | 六层 | | |
| 3 | BB003 | 拆除地砖 [项目特征] 1. 拆除六层原地面瓷砖，拆除厚度为2cm 2. 垃圾清理并下楼 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输 | m2 | 108.12 |
| 4 | BB004 | 铲除乳胶漆 [项目特征] 1. 铲除原顶面乳胶漆 2. 垃圾清理并下楼 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输 | m2 | 94.61 |
| 5 | BB005 | 铲除乳胶漆 [项目特征] 1. 铲除原墙面乳胶漆 2. 垃圾清理并下楼 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 | m2 | 137.06 |

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 2 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|--|------|--------|
| | | 3. 运输 | | |
| | | 新建工程 | | |
| | | 五层 | | |
| 6 | 020507001001 | 刷喷涂料 [项目特征] 1. 涂料品种、刷喷遍数:满批腻子3遍、白色乳胶漆2遍 2. 部位:五层顶面原石膏板上及窗帘盒处 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料 | m2 | 162.51 |
| 7 | 020507001002 | 刷喷涂料 [项目特征] 1. 涂料品种、刷喷遍数:满批腻子3遍、白色乳胶漆2遍 2. 部位:五层原墙面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料 | m2 | 195.19 |
| 8 | 020207001001 | 包假柱 [项目特征] 1. 墙厚:B=95mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板面层 4. 油漆品种、刷漆遍数:满批腻子3遍、白色乳胶漆2遍 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆 | m2 | 18.82 |
| | | 六层 | | |
| 9 | 020408004001 | 窗帘轨 [项目特征] 1. 窗帘轨材质、规格:2.0mm厚铝合金轨道 [工作内容] 1. 制作、运输、 2. 安装 | m | 6.22 |
| 10 | BB006 | 定制窗帘(投影面积) [项目特征] 1. 定制窗帘:布艺遮光窗帘、打褶系数1.8倍左右 2. 高度:窗帘高度1.9m [工作内容] | m2 | 11.82 |

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 3 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|--|------|-------|
| | | 1. 制作、运输、 2. 安装 | | |
| 11 | 020209001001 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 [项目特征] 1. 墙厚: 115mm 2. 骨架、边框材料种类、规格: 国标75系列轻钢龙骨、38穿心龙骨 3. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色: 双层单面12mm阻燃板基层 4. 嵌缝、塞口材料品种: 内嵌保温棉 5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 双层单面石膏板 6. 油漆品种、刷漆遍数: 油漆面另计 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆 | m2 | 46.39 |
| 12 | 020207001002 | 装饰板墙面 [项目特征] 1. 基层材料种类、规格: 12mm阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 木纹小长城板饰面 [工作内容] 1. 基层铺钉 2. 面层铺贴 | m2 | 6.24 |
| 13 | 020507001003 | 刷喷涂料 [项目特征] 1. 涂料品种、刷喷遍数: 满批腻子3遍、白色乳胶漆2遍 2. 部位: 六层墙面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料 | m2 | 113.8 |
| 14 | 020507001004 | 刷喷涂料 [项目特征] 1. 涂料品种、刷喷遍数: 满批腻子3遍、绿色油漆2遍 2. 部位: 六层墙面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料 | m2 | 46.69 |
| 15 | 020507001005 | 刷喷涂料 [项目特征] 1. 涂料品种、刷喷遍数: 满批腻子3遍、蓝色油漆2遍 | m2 | 25.46 |

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 4 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|---|------|-------|
| | | 2. 部位: 六层墙面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料 | | |
| 16 | 020302001001 | 天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 不上人, 平顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 石膏板吊顶 4. 油漆品种、刷漆遍数: 满批腻子3遍、绿色油漆2遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆 | m2 | 32.56 |
| 17 | 020507001006 | 刷喷涂料 [项目特征] 1. 涂料品种、刷喷遍数: 原顶喷黑 (两遍) 2. 部位: 铝方通吊顶上方 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料 | m2 | 68.92 |
| 18 | 020302002001 | 格栅吊顶 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 卡式专用龙骨 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 仿木纹色铝方通50*90mm@间距100 [工作内容] 1. 安装龙骨 2. 基层板铺贴 3. 面层铺贴 | m2 | 68.92 |
| 19 | 020408001002 | 木窗帘盒 [项目特征] 1. 窗帘盒材质、规格、颜色: 200*200mm 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 30*30木龙骨 3. 基层材料种类、规格: 12mm阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 石膏板 5. 防护材料种类: 防火涂料两遍 6. 油漆种类、刷漆遍数: 满批腻子3遍、白色油漆2遍 [工作内容] | m | 19.88 |

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 5 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|---|------|-------|
| | | 1. 制作、运输、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆 | | |
| 20 | 020302001002 | 天棚吊顶 (投影面积) [项目特征] 1. 假梁规格: B*H=160*90mm 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 双层30*30木龙骨 3. 基层材料种类、规格: 12mm阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 石膏板 5. 防护材料种类: 防火涂料两遍 6. 油漆品种、刷漆遍数: 满批腻子3遍、白色油漆2遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆 | m2 | 1.36 |
| 21 | 020302001003 | 天棚吊顶 (投影面积) [项目特征] 1. 假梁规格: B*H=100*90mm 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 双层30*30木龙骨 3. 基层材料种类、规格: 12mm阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 石膏板 5. 防护材料种类: 防火涂料两遍 6. 油漆品种、刷漆遍数: 满批腻子3遍、白色油漆2遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆 | m2 | 1.14 |
| 22 | 020103002001 | 地坪漆地面 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 30*40木龙骨 2. 基层种类、厚度: 1.2厚水泥压力板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 绿色环氧地坪漆 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输 | m2 | 20.63 |

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 6 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|---|------|-------|
| 23 | 020103002002 | <p>地坪漆地面</p> <p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 回填基层:70厚陶粒混凝土回填 2. 基层种类、厚度:30厚1:3水泥砂浆找平层 3. 封测:H=100红砖砌筑 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:绿色环氧地坪漆 5. 详见节点图P-01/② <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层清理、抹找平层 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输 | m2 | 11.93 |
| 24 | 020104001001 | <p>楼地面地毯</p> <p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 找平层厚度、砂浆配合比:3mm厚水泥基自流平 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:阻燃地毯(地毯专用胶垫) 3. 压线条种类:T型不锈钢嵌条 <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 铺贴面层 4. 刷防护材料 5. 装钉压条 6. 材料运输 | m2 | 53.87 |
| 25 | 020103002003 | <p>橡胶卷材楼地面</p> <p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 找平层厚度、砂浆配合比:3mm水泥基自流平 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:2mm灰色塑胶地板 <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输 | m2 | 21.69 |
| 26 | 020401003002 | <p>实木装饰门</p> <p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 门类型:实木复合装饰门及门套门套线 2. 框截面尺寸、单扇面积:B*H=900*2200mm 3. 玻璃品种、厚度,五金材料、品种、规格:含五金 <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆 | 樘 | 1 |
| | | | | |

措施项目清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|-----|-------------------------------------|------|------|
| 一 | 通用项目 | | |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费(建筑工程) | 项 | 1 |
| 1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程) | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 2.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 2.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 2.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 2.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 2.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 3.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 3.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 3.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 3.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 3.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 4.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 4.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 4.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 4.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 4.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |
| 二 | 建筑工程 | | |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项 | 1 |
| 12 | 脚手架 | 项 | 1 |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称：装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：强电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|--|------|--------|
| | | 五层 | | |
| 1 | 030212003003 | 电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:BV-4mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线 | m | 557.57 |
| 2 | 030212001002 | 电气配管 [项目特征] 1. 材质:PVC管 2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 接地 | m | 185.86 |
| 3 | 030204031004 | 小电器 [项目特征] 1. 名称:5孔电源插座 2. 距地高度:H=300mm [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 | 个 | 47 |
| 4 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱1AL 2. 规格:W600*H700*D200mm 3. 安装方式:明装 明设距地1.5m [工作内容] 1. 箱体安装 | 台 | 1 |
| | | 六层 | | |
| 5 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1. 材质:PVC管 2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 接地 | m | 72.87 |
| 6 | 030212001003 | 电气配管 [项目特征] 1. 材质:PVC管 2. 规格:DN16 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] | m | 77.11 |

分部分项工程量清单

工程名称: 强电工程

专业: 电气设备安装工程

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|---|------|--------|
| | | 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 接地 | | |
| 7 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: BV-2.5mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线 | m | 231.33 |
| 8 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: BV-4mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线 | m | 218.61 |
| 9 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1. 名称: 单联单控暗装开关 2. 型号: 250V/10A 3. 距地高度1350mm [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 | 个 | 3 |
| 10 | 030204031002 | 小电器 [项目特征] 1. 名称: 三联单控暗装开关 2. 型号: 250V/10A 3. 距地高度1350mm [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 | 个 | 1 |
| 11 | 030213003001 | 装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 嵌入式筒灯 2. 型号: 7W 3. 规格: 2.5寸 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装 | 套 | 3 |
| 12 | 030213003003 | 装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 嵌入式射灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装 | 套 | 20 |

分部分项工程量清单

工程名称: 强电工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：强电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|-----|-------------------------------------|------|------|
| 一 | 通用项目 | | |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 | | |
| 11 | 组装平台 | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 | 项 | 1 |
| | | | |
| | | | |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 强电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 强电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 强电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 强电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：弱电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|--|------|---------|
| | | 五层 | | |
| 1 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1. 材质:PVC管 2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 接地 | m | 1428.55 |
| 2 | 031103017001 | 超六类网线 [项目特征] 1. 规格:超六类网线 2. 敷设环境:管内穿线 [工作内容] 1. 敷设、测试 2. 卡接(配线架侧) | m | 1428.55 |
| 3 | 031103023004 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1. 规格:电话网络集成插座 2. 安装高度:H=300mm [工作内容] 1. 安装、卡接 | 个 | 43 |
| 4 | 031202006001 | 局域网交换机 [项目特征] 1. 名称:48口交换机 [工作内容] 1. 安装 2. 单体调试 | 台 | 1 |
| | | 六层 | | |
| 5 | 031103017002 | 超六类网线 [项目特征] 1. 规格:超六类网线 2. 敷设环境:管内穿线 [工作内容] 1. 敷设、测试 2. 卡接(配线架侧) | m | 28.42 |
| 6 | 030212001002 | 电气配管 [项目特征] 1. 材质:PVC管 2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 接地 | m | 28.42 |

分部分项工程量清单

工程名称: 弱电工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：弱电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|-----|-------------------------------------|------|------|
| 一 | 通用项目 | | |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 | | |
| 11 | 组装平台 | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 | 项 | 1 |
| | | | |
| | | | |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 弱电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 弱电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：弱电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 弱电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]