


王益区中心敬老院消防改造提升项目
最终报价确认表

项目编号: SXBH-ZFCG-2023-121

2023年07月21日

供应商名称	磋商报价 (元)	工期 (日历天)	质量标准	法人或授权委托人签 字确认
陕西桑田建筑工程有限公司	1145000.00	30	合格工程	

工程项目总造价表

项目名称：王益区中心敬老院消防设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：(元)							
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	规费	增值税销项税额	附加税	劳保费用	安全文明施工费
1	王益区中心敬老院消防设施提升改造项目	1,145,000.00	1,005,709.55	56,514.01		50,455.63	94503.18	5340.86	37,708.93	42,815.16
1.1	火灾报警工程	397,845.15	346,736.56	20,780.66		17,457.08	32697.02	1847.88	13,046.86	14,813.55
1.2	消火栓工程	275,120.26	242,363.71	11,784.03		12,072.00	22610.84	1277.85	9,022.24	10,243.97
1.3	应急照明	109,486.19	95,887.86	5,252.14		4,804.16	8998.16	508.53	3,590.47	4,076.66
1.4	自喷工程	367,427.79	320,721.42	18,697.18		16,122.39	30197.16	1706.6	12,049.36	13,680.98
1.5	扣除二次报价优惠	-4,879.39								
	合计	1,145,000.00	1,005,709.55	56,514.01		50,455.63	94503.18	5340.86	37,708.93	42,815.16

单项工程造价汇总表

工程名称：王益区中心敬老院消防设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	火灾报警工程	346736.56	20780.66	14813.55		17457.08	32697.02	1847.88	397845.15
2	消火栓工程	242363.71	11784.03	10243.97		12072.00	22610.84	1277.85	275120.26
3	应急照明	95887.86	5252.14	4076.66		4804.16	8998.16	508.53	109486.19
4	自喷工程	320721.42	18697.18	13680.98		16122.39	30197.16	1706.6	367427.79
5	扣除二次报价优惠								-4879.39
合 计		1005709.55	56514.01	42815.16		50455.63	94503.18	5340.86	1145000.00

分部分项工程量清单计价表

工程名称：火灾报警工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		设备				
1	030705005001	报警控制器 [项目特征] 1. 名称:火灾报警控制器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 校接线	台	1	7172.85	7172.85
2	030705007001	报警联动一体机 [项目特征] 1. 名称:消防联动控制器 [工作内容] 1. 本体安装	台	1	11690.81	11690.81
3	030705010001	远程控制器 [项目特征] 1. 名称:手动控制盘 [工作内容] 1. 安装	台	1	3151.56	3151.56
4	030705009001	警报装置 [项目特征] 1. 名称:消防专用电话总机 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	台	1	4064.37	4064.37
5	030705008001	重复显示器 [项目特征] 1. 名称:应急广播控制器 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	台	1	5324.06	5324.06
6	030705008002	重复显示器 [项目特征] 1. 名称:消防控制室图形显示装置 (配消防控制室图形显示装置软件) 2. 型号:JBF5202 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	台	1	14396.13	14396.13
7	030205001001	蓄电池 [项目特征] 1. 名称:AGM铅酸蓄电池 [工作内容] 1. 防震支架安装 2. 本体安装 3. 充放电	个	1	1788.30	1788.30
8	030705005002	报警控制器	台	1	6572.85	6572.85
本页合计						54160.93

分部分项工程量清单计价表

工程名称：火灾报警工程

专业：消防设备安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		[项目特征] 1. 名称:防火门监控器 2. 型号:JBF-61S20 [工作内容] 1. 本体安装				
9	030705005003	报警控制器 [项目特征] 1. 名称:消防电源监控器 [工作内容] 1. 本体安装	台	1	9223.80	9223.80
10	030705005004	报警控制器 [项目特征] 1. 名称:应急照明控制主机 [工作内容] 1. 本体安装	台	1	6715.80	6715.80
11	030204004001	低压开关柜 [项目特征] 1. 名称:消防双电源进线柜AP-XFB 2. 规格:800x2000x600 [工作内容] 1. 基础槽钢制作、安装 2. 柜安装	台	1	22423.33	22423.33
12	030204004002	低压开关柜 [项目特征] 1. 名称:自动喷淋泵控制柜AC-ZP(自喷泵) 2. 规格:800x2000x600 [工作内容] 1. 基础槽钢制作、安装 2. 柜安装	台	1	17088.33	17088.33
13	030204004003	低压开关柜 [项目特征] 1. 名称:自喷泵应急启动柜 2. 规格:800x2000x600 [工作内容] 1. 基础槽钢制作、安装 2. 柜安装	台	1	15423.33	15423.33
14	030204004004	低压开关柜 [项目特征] 1. 名称:消火栓泵控制柜AC-XHS(消火栓泵) 2. 规格:800x2000x600 [工作内容] 1. 基础槽钢制作、安装 2. 柜安装	台	1	16088.33	16088.33
15	030204004005	低压开关柜	台	1	13323.33	13323.33
本页合计						100286.25

分部分项工程量清单计价表

工程名称：火灾报警工程

专业：消防设备安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		[项目特征] 1. 名称: 消火栓泵应急启动柜 2. 规格: 800x2000x600 [工作内容] 1. 基础槽钢制作、安装 2. 柜安装				
16	031103015001	接线箱 [项目特征] 1. 名称: 消防接线端子箱 [工作内容] 1. 安装	个	4	549.29	2197.16
17	030705001001	点型探测器 [项目特征] 1. 名称: 点型可燃气体探测器 2. 型号: JBF-5101 3. 安装方式: 吸顶安装 [工作内容] 1. 探头安装 2. 底座安装	只	4	436.65	1746.60
18	030705001002	点型探测器 [项目特征] 1. 名称: 感烟探测器 2. 型号: JTY-GD-JBF-5100 3. 安装方式: 吸顶安装 [工作内容] 1. 探头安装 2. 底座安装	只	185	109.74	20301.90
19	030705001003	点型探测器 [项目特征] 1. 名称: 感温探测器 2. 型号: JTW-ZD-JBF-5110 3. 安装方式: 吸顶安装 [工作内容] 1. 探头安装 2. 底座安装	只	5	104.74	523.70
20	030705003001	按钮 [项目特征] 1. 规格: 消火栓按钮 2. 型号: JBF-5123 3. 安装方式: 装于消火栓箱内 [工作内容] 1. 安装	只	25	93.42	2335.50
21	030705003002	按钮 [项目特征] 1. 名称: 带电话插孔的手动报警按钮 2. 型号: JBF-5121/P 3. 安装方式: 底边距地1.3米	只	16	143.42	2294.72
本页合计						29399.58

分部分项工程量清单计价表

工程名称：火灾报警工程

专业：消防设备安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		[工作内容] 1. 安装				
22	030705009003	警报装置 [项目特征] 1. 名称: 编址型声光报警器(带语音功能) 2. 型号: JBF-5175 3. 安装方式: 底边距地2.3米 [工作内容] 1. 安装	台	16	216.22	3459.52
23	030705009004	警报装置 [项目特征] 1. 名称: 壁装式火灾报警扬声器 2. 型号: GRT3BM-01 3. 安装方式: 底边距地2.4米 [工作内容] 1. 安装	台	22	105.91	2330.02
24	030705009005	警报装置 [项目特征] 1. 名称: 多线消防电话 2. 型号: HY2712D 3. 安装方式: 底边距地1.5米 [工作内容] 1. 安装	台	3	236.69	710.07
25	030705009006	警报装置 [项目特征] 1. 名称: 119外线电话 [工作内容] 1. 安装	台	1	378.69	378.69
26	030705004001	模块(接口) [项目特征] 1. 名称: 短路隔离模块 2. 型号: JBF4171 [工作内容] 1. 安装	只	13	221.87	2884.31
27	030705004002	模块(接口) [项目特征] 1. 名称: 输入模块 2. 型号: JBF5131 [工作内容] 1. 安装	只	10	220.87	2208.70
28	030705004003	模块(接口) [项目特征] 1. 名称: 输入输出模块 2. 型号: JBF5141 [工作内容] 1. 安	只	3	261.87	785.61
本页合计						12756.92

分部分项工程量清单计价表

工程名称：火灾报警工程

专业：消防设备安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		装				
29	030705004004	模块(接口) [项目特征] 1. 名称:电压/电流信号传感器 2. 型号:JBF62P-ATV2A1型 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	只	7	656.87	4598.09
30	030705004005	模块(接口) [项目特征] 1. 名称:单门一体式门磁开关 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	只	7	251.03	1757.21
		分部小计				202958.98
		配管配线				
31	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格:桥架200*100 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	40.88	92.21	3769.54
32	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	8.31	13.54	112.52
33	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC15 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	277.13	12.91	3577.75
34	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称:JDG 2. 规格:DN25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	409.33	14.63	5988.50
本页合计						19803.61

分部分项工程量清单计价表

工程名称：火灾报警工程

专业：消防设备安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
35	030212001004	电气配管 [项目特征] 1. 名称: JDG 2. 规格: DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	20	9.92	198.40
36	030212001005	电气配管 [项目特征] 1. 名称: JDG 2. 规格: DN16 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒 (箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	1307.74	8.62	11272.72
37	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: NH-BV-4 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	40	5.42	216.80
38	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: NH-BV-2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	173.54	3.87	671.60
39	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: ZR-RVS-2x1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	557.56	3.73	2079.70
40	030212003004	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 桥架配线 2. 导线型号、材质、规格: ZR-RVS-2x1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	43.63	3.30	143.98
41	030212003005	电气配线 [项目特征]	m	1030.11	4.18	4305.86
本页合计						18889.06

分部分项工程量清单计价表

工程名称：火灾报警工程

专业：消防设备安装工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:NH-RVS-2x1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线				
42	030212003006	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:桥架配线 2. 导线型号、材质、规格:NH-RVS-2x1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	42.03	3.62	152.15
43	030212003007	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-RVS-2x1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	54.86	4.40	241.38
44	030212003008	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:桥架配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-RVS-2x1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	22.84	3.67	83.82
45	030208002001	控制电缆 [项目特征] 1. 型号:NH-KVV-4x1.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	39.84	23.18	923.49
		分部小计				33738.21
		调试				
46	030706001001	自动报警系统装置调试 [项目特征] 1. 点数:500点以下 [工作内容] 1. 系统装置调试	系统	1	22608.13	22608.13
		分部小计				22608.13
本页合计						24008.97
合计						259305.32

措施项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				2472.04
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	1272.89	1272.89
3	二次搬运	项	1	636.44	636.44
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	562.71	562.71
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	安装工程				2321.36
11	组装平台	项	1		
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1		
13	压力容器和高压管道的检验	项	1		
14	焦炉施工大棚	项	1		
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1		
16	管道安装后的充气保护措施	项	1		
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
18	现场施工围栏	项	1		
19	长输管道临时水工保护措施	项	1		
20	长输管道施工便道	项	1		
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1		
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1		
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1		
24	格架式抱杆	项	1		
25	脚手架	项	1	2321.36	2321.36
	合 计				4793.40

分部分项工程量清单计价表

工程名称：消火栓工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		泵房消火栓				
		管道				
1	030701003001	消火栓镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 泵房 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 沟槽式卡箍连接 [工程内容] 1. 管道及管件安装 2. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 3. 管网水冲洗 4. 水压试验	m	9.66	439.12	4241.90
2	030701003002	消火栓镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 泵房 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 沟槽式卡箍连接 [工程内容] 1. 管道及管件安装 2. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 3. 管网水冲洗 4. 水压试验	m	28.68	204.34	5860.47
3	030701003003	消火栓镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 泵房 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN65 4. 连接形式: 沟槽式卡箍连接 [工程内容] 1. 管道及管件安装 2. 管网水冲洗 3. 水压试验	m	1	101.52	101.52
		分部小计				10203.89
		设备阀门				
4	030109001001	离心式泵 [项目特征] 1. 名称: 室内消火栓泵 2. 型号: XBD4.8/15G-FWG; Q=15L/S, H=48M。N=15KW [工程内容] 1. 本体安装 2. 泵拆装检查	台	2	5902.08	11804.16
本页合计						22008.05

分部分项工程量清单计价表

工程名称：消火栓工程

专业：消防设备安装工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	
		3. 电动机安装 4. 二次灌浆					
5	031001002001	压力仪表 [项目特征] 1. 名称:压力表 [工程内容] 1. 取源部件安装 2. 压力表弯制作、刷油、安装 3. 挠性管安装 4. 本体安装 5. 单体校验调整 6. 脱脂 7. 支架制作、安装、刷油	台	6	133.91	803.46	
6	030701007001	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格:Y型过滤器 DN100 2. 法兰结构、材质、规格、焊接方式:沟槽式法兰 DN100 [工程内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	1	534.53	534.53	
7	030701007003	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格:D71X4对夹式蝶阀 DN100 2. 法兰结构、材质、规格、焊接方式:沟槽式法兰 DN100 [工程内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	5	415.93	2079.65	
8	030701007004	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格:D71X4对夹式蝶阀 DN150 2. 法兰结构、材质、规格、焊接方式:沟槽式法兰 DN150 [工程内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	1	567.10	567.10	
9	030701007005	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格:可曲挠橡胶软接头DN150 2. 法兰结构、材质、规格、焊接方式:沟槽式法兰 DN150 [工程内容]	个	2	791.12	1582.24	
本页合计							5566.98

分部分项工程量清单计价表

工程名称：消火栓工程

专业：消防设备安装工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		1. 法兰安装 2. 阀门安装				
10	030701007008	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格:流量计 DN150 [工程内容] 1. 阀门安装	个	1	2197.54	2197.54
11	030701007009	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格:Z45X弹性密封闸阀 DN150 2. 法兰结构、材质、规格、焊接方式:沟槽式法兰 DN150 [工程内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	2	637.12	1274.24
12	030701007010	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格:Z45X弹性密封闸阀 DN100 2. 法兰结构、材质、规格、焊接方式:沟槽式法兰 DN100 [工程内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	4	383.54	1534.16
13	030701007011	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格:Z45X弹性密封闸阀 DN65 2. 法兰结构、材质、规格、焊接方式:沟槽式法兰 DN65 [工程内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	2	258.25	516.50
14	030701007012	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格:同心异径管 DN100 2. 法兰结构、材质、规格、焊接方式:沟槽式法兰 DN100 [工程内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	2	199.54	399.08
15	030701007013	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格:水	个	2	4120.48	8240.96
本页合计						14162.48

分部分项工程量清单计价表

工程名称：消火栓工程

专业：消防设备安装工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		锤消除器 DN100 [工程内容] 1. 阀门安装				
16	031001002002	压力仪表 [项目特征] 1. 名称:压力开关 DN100 [工程内容] 1. 取源部件安装	台	1	941.00	941.00
17	030701007014	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格:泄压阀 DN100 2. 法兰结构、材质、规格、焊接方式:沟槽式法兰 DN100 [工程内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	1	1618.53	1618.53
18	030701007015	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格:止回阀 DN100 2. 法兰结构、材质、规格、焊接方式:沟槽式法兰 DN100 [工程内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	2	893.54	1787.08
		分部小计				35880.23
		消火栓工程				
		设备阀门				
19	030701018001	消火栓 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、室外):室内 2. 型号:单栓带消防软管卷盘消防柜 (内配DN65栓口一个;DN65, 25m长有内衬里的龙带一条, D19水枪一支; DN25, 30m长消防软管一条, D6水枪一支;消防报警按钮一个;) [工程内容] 1. 安装	套	24	1336.68	32080.32
20	030701018002	消火栓 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、室外):室内 2. 型号:试验消火栓柜 (配:DN65消火栓一个、QZ19铝合金水枪一支、DN65长25m的衬胶水带一条、报警按	套	1	1268.34	1268.34
本页合计						37695.27

分部分项工程量清单计价表

工程名称：消火栓工程

专业：消防设备安装工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		钮一个、压力表一个。) [工程内容] 1. 安装				
21	031001002003	压力仪表 [项目特征] 1. 名称:压力表 [工程内容] 1. 取源部件安装 2. 压力表弯制作、刷油、安装 3. 挠性管安装 4. 本体安装 5. 单体校验调整 6. 脱脂 7. 支架制作、安装、刷油	台	1	133.91	133.91
22	030701007016	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格:D7 1X4对夹式蝶阀 DN100 2. 法兰结构、材质、规格、焊接方 式:沟槽式法兰 DN100 [工程内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	13	415.93	5407.09
23	030701007017	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格:D7 1X4对夹式蝶阀 DN65 2. 法兰结构、材质、规格、焊接方 式:沟槽式法兰 DN65 [工程内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	3	203.24	609.72
24	030701007018	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格:不 锈钢波纹管 DN100 2. 法兰结构、材质、规格、焊接方 式:沟槽式法兰 DN100 [工程内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	2	578.54	1157.08
25	030701007019	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格:Z4 5X弹性密封闸阀 DN100 2. 法兰结构、材质、规格、焊接方 式:沟槽式法兰 DN100	个	2	383.54	767.08
本页合计						8074.88

分部分项工程量清单计价表

工程名称：消火栓工程

专业：消防设备安装工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		[工程内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装				
26	030701007020	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格: 止回阀 DN100 2. 法兰结构、材质、规格、焊接方式: 沟槽式法兰 DN100 [工程内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	2	893.54	1787.08
27	030701005001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格: 自动排气阀 DN25 (带截止阀) [工程内容] 1. 阀门安装	个	2	175.84	351.68
28	030701005002	螺纹阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格: 水流防止器 DN40 [工程内容] 1. 阀门安装	个	2	360.13	720.26
29	030701005003	螺纹阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格: 闸阀 DN40 [工程内容] 1. 阀门安装	个	2	200.55	401.10
30	030701007021	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格: 流量开关 DN100 2. 法兰结构、材质、规格、焊接方式: 沟槽式法兰 DN100 [工程内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	1	808.53	808.53
31	030701007022	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格: 水流防止器 DN100 2. 法兰结构、材质、规格、焊接方式: 沟槽式法兰 DN100 [工程内容] 1. 法兰安装	个	1	696.53	696.53
本页合计						4765.18

分部分项工程量清单计价表

工程名称：消火栓工程

专业：消防设备安装工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		2. 阀门安装				
32	030701010001	消防水箱制作安装 [项目特征] 1. 材质: 不锈钢 2. 形状: 矩形 3. 规格: 3000*4500*2000 4. 除锈、刷油设计要求: 水箱应做保温, 保温材料采用岩棉保温板, 水箱保温层50mm, 如不能保证水温不低于5℃, 采取电伴热措施 [工程内容] 1. 制作 2. 安装 3. 支架制作、安装及保温除锈、刷油 4. 除锈、刷油	台	1	45593.77	45593.77
		分部小计				91782.49
		管道				
33	030701003004	消火栓镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 沟槽式卡箍连接 [工程内容] 1. 管道及管件安装 2. 管网水冲洗 3. 水压试验	m	3	134.23	402.69
34	030701003005	消火栓镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 水箱间 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 沟槽式卡箍连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求: 水箱间管道均做保温, 保温材料采用橡塑管壳, 耐火等级不低于B1级, 保温层厚度为40mm, 外缠玻璃丝布, 刷色漆两道 [工程内容] 1. 管道及管件安装 2. 管网水冲洗 3. 水压试验	m	7.41	153.05	1134.10
35	030701003006	消火栓镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内	m	309.92	132.11	40943.53
本页合计						88074.09

分部分项工程量清单计价表

工程名称：消火栓工程

专业：消防设备安装工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)		
					综合单价	合价	
		2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 沟槽式卡箍连接 [工程内容] 1. 管道及管件安装 2. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 3. 管网水冲洗 4. 水压试验					
36	030701003007	消火栓镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN65 4. 连接形式: 沟槽式卡箍连接 [工程内容] 1. 管道及管件安装 2. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 3. 管网水冲洗 4. 水压试验	m	24.62	248.74	6123.98	
37	030701003008	消火栓镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN40 4. 连接形式: 丝接 [工程内容] 1. 管道及管件安装 2. 管网水冲洗 3. 水压试验	m	3.13	46.05	144.14	
38	030701003009	消火栓镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN25 4. 连接形式: 丝接 [工程内容] 1. 管道及管件安装 2. 管网水冲洗 3. 水压试验	m	0.6	33.80	20.28	
39	030704001001	管道支架制作安装 [项目特征] 1. 材质: 型钢 2. 除锈、刷油设计要求: 支架均先刷防锈漆二道后, 再刷灰色调和漆二道。 。	kg	688.46	19.95	13734.78	
本页合计							20023.18

措施项目清单计价表

工程名称：消火栓工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				1060.14
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	545.88	545.88
3	二次搬运	项	1	272.94	272.94
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	241.32	241.32
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	安装工程				318.75
11	组装平台	项	1		
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1		
13	压力容器和高压管道的检验	项	1		
14	焦炉施工大棚	项	1		
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1		
16	管道安装后的充气保护措施	项	1		
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
18	现场施工围栏	项	1		
19	长输管道临时水工保护措施	项	1		
20	长输管道施工便道	项	1		
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1		
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1		
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1		
24	格架式抱杆	项	1		
25	脚手架	项	1	318.75	318.75
	合 计				1378.89

主要材料价格表

工程名称：消火栓工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
1	C01305	角钢立管卡 DN100	付	138.75	11.34	
2	Z00168	沉砂过滤器 DN100	个	2	1204	
3	Z00361@1	D71X4对夹式蝶阀 DN100	个	18	257.4	
4	Z00361@4	泄压阀 DN100	个	1	1460	
5	Z00361@5	止回阀 DN100	个	4	735	
6	Z01209	沟槽式法兰 DN100	付	36	45	
7	Z01220	内外壁热镀锌钢管 DN100	m	352.9302	55.915	
8	Z01792	单栓带消防软管卷盘消防柜（内配DN65栓口一个；DN65，25m长有内衬里的龙带一条，D19水枪一支；DN25，30m长消防软管一条，D6水枪一支；消防报警按钮一个；）	套	24	1000	
9	Z02135	型钢	kg	729.7676	4.31	
10	Z02146	延时止回阀 DN100	个	2	890	
11	Z03057	水锤消除器 DN100	套	2	1520	
12	Z03188	高位消防水箱（水箱应做保温，保温材料采用岩棉保温板，水箱保温层50mm，如不能保证水温不低于5℃，采取电伴热措施）3000*4500*2000	个	1	45000	
13	补充主材001	沟槽式卡箍 DN100	个	60	25	
14	补充主材001@10	室内消火栓泵 XBD4.8/15G-FWG：Q=15L/S，H=48M。N=15KW	台	2	5400	
15	补充主材001@11	流量计 DN150	台	1	1783	
16	补充主材001@12	卡箍式 90° 弯头 DN100	个	31.0013	109	
17	补充主材001@13	沟槽式卡箍 DN100	个	219.9998	25	
18	补充主材001@18	卡箍式 90° 弯头 DN65	个	43.0001	58.89	
19	补充主材001@20	沟槽式卡箍 DN65	个	112.9999	18	
20	补充主材003	磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5型	套	49.9992	128.8	

分部分项工程量清单计价表

工程名称：应急照明

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		配电箱				
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称:应急照明配电箱PD1 2. 规格:400x300x160 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 端子板外部接线	台	2	6702.04	13404.08
2	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 名称:应急照明配电箱PD2 2. 规格:400x300x160 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 端子板外部接线	台	1	6692.19	6692.19
3	030204018003	配电箱 [项目特征] 1. 名称:应急照明配电箱PD3 2. 规格:400x300x160 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 端子板外部接线	台	1	6687.25	6687.25
4	030204018004	配电箱 [项目特征] 1. 名称:应急照明配电箱PD4 2. 规格:400x300x160 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 端子板外部接线	台	1	6697.10	6697.10
		分部小计				33480.62
		灯具				
5	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:J-BLJC-10E I 0.3W-系列 3. 安装高度:疏散门上方0.1米墙壁 明装 [工作内容] 1. 安装	套	23	104.48	2403.04
6	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:方向标志灯(左向)(右向) 2. 型号:J-BLJC-1LE II 0.3W-系列 3. 安装高度:底边距地0.5米 [工作内容] 1. 安装	套	58	104.48	6059.84
本页合计						41943.50

措施项目清单计价表

工程名称：应急照明

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				415.23
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	213.81	213.81
3	二次搬运	项	1	106.90	106.90
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	94.52	94.52
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	安装工程				504.94
11	组装平台	项	1		
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1		
13	压力容器和高压管道的检验	项	1		
14	焦炉施工大棚	项	1		
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1		
16	管道安装后的充气保护措施	项	1		
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
18	现场施工围栏	项	1		
19	长输管道临时水工保护措施	项	1		
20	长输管道施工便道	项	1		
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1		
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1		
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1		
24	格架式抱杆	项	1		
25	脚手架	项	1	504.94	504.94
	合 计				920.17

分部分项工程量清单计价表

工程名称：自喷工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		泵房自喷工程				
		管道				
1	030701001001	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 泵房 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN200 4. 连接形式: 沟槽式卡箍连接 [工程内容] 1. 管道及管件安装 2. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 3. 管网水冲洗 4. 水压试验	m	4.08	987.32	4028.27
2	030701001002	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 泵房 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 沟槽式卡箍连接 [工程内容] 1. 管道及管件安装 2. 管网水冲洗 3. 水压试验	m	28.47	269.08	7660.71
3	030701001003	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 泵房 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 沟槽式卡箍连接 [工程内容] 1. 管道及管件安装 2. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 3. 管网水冲洗 4. 水压试验	m	3.73	278.77	1039.81
		分部小计				12728.79
		设备阀门				
4	031001002001	压力仪表 [项目特征] 1. 名称: 压力表 [工程内容] 1. 取源部件安装 2. 压力表弯制作、刷油、安装 3. 挠性管安装 4. 本体安装	台	4	133.92	535.68
本页合计						13264.47

分部分项工程量清单计价表

工程名称：自喷工程

专业：消防设备安装工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)		
					综合单价	合价	
		5. 单体校验调整 6. 脱脂 7. 支架制作、安装、刷油					
5	030701007001	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格:Y型过滤器 DN100 2. 法兰结构、材质、规格、焊接方式:沟槽式法兰 DN100 [工程内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	1	534.53	534.53	
6	030701007002	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格:Y型过滤器 DN200 2. 法兰结构、材质、规格、焊接方式:沟槽式法兰 DN200 [工程内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	2	1119.56	2239.12	
7	030701007003	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格:D71X4对夹式蝶阀 DN100 2. 法兰结构、材质、规格、焊接方式:沟槽式法兰 DN100 [工程内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	1	415.93	415.93	
8	030701007004	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格:D71X4对夹式蝶阀 DN150 2. 法兰结构、材质、规格、焊接方式:沟槽式法兰 DN150 [工程内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	2	567.12	1134.24	
9	030701007005	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格:可曲挠橡胶软接头DN150 2. 法兰结构、材质、规格、焊接方式:沟槽式法兰 DN150 [工程内容] 1. 法兰安装	个	2	791.12	1582.24	
本页合计							5906.06

分部分项工程量清单计价表

工程名称：自喷工程

专业：消防设备安装工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)		
					综合单价	合价	
		2. 阀门安装					
10	030701007006	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格:可 曲挠橡胶软接头 DN200 2. 法兰结构、材质、规格、焊接方 式:沟槽式法兰 DN200 [工程内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	2	1089.56	2179.12	
11	030701007007	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格:偏 心异径管 DN200 2. 法兰结构、材质、规格、焊接方 式:沟槽式法兰 DN200 [工程内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	2	455.56	911.12	
12	030701007008	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格:Z4 5X弹性密封闸阀 DN150 2. 法兰结构、材质、规格、焊接方 式:沟槽式法兰 DN150 [工程内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	6	637.10	3822.60	
13	030701007009	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格:Z4 5X弹性密封闸阀 DN200 2. 法兰结构、材质、规格、焊接方 式:沟槽式法兰 DN200 [工程内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	2	1044.56	2089.12	
14	030701007010	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格:同 心异径管 DN150 2. 法兰结构、材质、规格、焊接方 式:沟槽式法兰 DN150 [工程内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	2	275.12	550.24	
15	030701007011	法兰阀门	个	1	497.10	497.10	
本页合计							10049.30

分部分项工程量清单计价表

工程名称：自喷工程

专业：消防设备安装工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		[项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格:信号蝶阀 DN150 2. 法兰结构、材质、规格、焊接方式:沟槽式法兰 DN150 [工程内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装				
16	030701007012	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格:止回阀 DN150 2. 法兰结构、材质、规格、焊接方式:沟槽式法兰 DN150 [工程内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	2	1567.12	3134.24
17	030701007014	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格:湿式报警阀ZSFZ型 DN150 [工程内容] 1. 阀门安装	个	1	3415.60	3415.60
18	030701007015	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格:水锤消除器 DN150 [工程内容] 1. 阀门安装	个	2	6721.09	13442.18
19	031001002002	压力仪表 [项目特征] 1. 名称:压力开关 DN150 [工程内容] 1. 取源部件安装	台	1	1261.00	1261.00
20	030109001001	离心式泵 [项目特征] 1. 名称:室内自喷泵 2. 型号:XBD5.0/30G-FWG: Q=30L/S,H=50M。N=37KW [工程内容] 1. 本体安装 2. 泵拆装检查 3. 电动机安装 4. 二次灌浆	台	2	8002.08	16004.16
		分部小计				53748.22
		自喷工程				
		本页合计				37257.18

分部分项工程量清单计价表

工程名称：自喷工程

专业：消防设备安装工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	
		管道					
21	030701001004	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质：内外壁热镀锌钢管 3. 规格：DN200 4. 连接形式：沟槽式卡箍连接 [工程内容] 1. 管道及管件安装 2. 管网水冲洗 3. 水压试验	m	3	219.07	657.21	
22	030701001005	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质：内外壁热镀锌钢管 3. 规格：DN150 4. 连接形式：沟槽式卡箍连接 [工程内容] 1. 管道及管件安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装 3. 管网水冲洗 4. 水压试验	m	296	182.43	53999.28	
23	030701001006	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：水箱间 2. 材质：内外壁热镀锌钢管 3. 规格：DN100 4. 连接形式：沟槽式卡箍连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求：水箱间管道均做保温，保温材料采用橡塑管壳，耐火等级不低于B1级，保温层厚度为40mm，外缠玻璃丝布，刷色漆两道。 [工程内容] 1. 管道及管件安装 2. 管网水冲洗 3. 水压试验	m	6.21	157.10	975.59	
24	030701001007	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质：内外壁热镀锌钢管 3. 规格：DN100 4. 连接形式：沟槽式卡箍连接 [工程内容] 1. 管道及管件安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装	m	128.62	125.37	16125.09	
本页合计							71757.17

分部分项工程量清单计价表

工程名称：自喷工程

专业：消防设备安装工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		3. 管网水冲洗 4. 水压试验				
25	030701001008	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN80 4. 连接形式: 沟槽式卡箍连接 [工程内容] 1. 管道及管件安装 2. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 3. 管网水冲洗 4. 水压试验	m	34.29	117.45	4027.36
26	030701001009	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN65 4. 连接形式: 沟槽式卡箍连接 [工程内容] 1. 管道及管件安装 2. 管网水冲洗 3. 水压试验	m	32.98	115.87	3821.39
27	030701001010	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 丝接 [工程内容] 1. 管道及管件安装 2. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 3. 管网水冲洗 4. 水压试验	m	43.11	60.70	2616.78
28	030701001011	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 水箱间 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN40 4. 连接形式: 丝接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求: 水箱间管道均做保温, 保温材料采用橡塑管壳, 耐火等级不低于B1级, 保温层厚度为40mm, 外缠玻璃丝布, 刷色漆两道。	m	3.13	86.17	269.71
本页合计						10735.24

分部分项工程量清单计价表

工程名称：自喷工程

专业：消防设备安装工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		[工程内容] 1. 管道及管件安装 2. 管网水冲洗 3. 水压试验				
29	030701001012	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 连接形式:丝接 [工程内容] 1. 管道及管件安装 2. 套管(包括防水套管)制作、安装 3. 管网水冲洗 4. 水压试验	m	90	59.92	5392.80
30	030701001013	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接形式:丝接 [工程内容] 1. 管道及管件安装 2. 套管(包括防水套管)制作、安装 3. 管网水冲洗 4. 水压试验	m	428.71	39.85	17084.09
31	030701001014	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接形式:丝接 [工程内容] 1. 管道及管件安装 2. 管网水冲洗 3. 水压试验	m	425.23	31.23	13279.93
		分部小计				118249.23
		设备阀门				
32	030701011001	水喷头 [项目特征] 1. 有吊顶、无吊顶:无吊顶 2. 材质:闭式玻璃球喷头 3. 型号:DN15 [工程内容]	个	442	38.02	16804.84
本页合计						52561.66

分部分项工程量清单计价表

工程名称：自喷工程

专业：消防设备安装工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		1. 安装 2. 密封性试验				
33	031001002003	压力仪表 [项目特征] 1. 名称:压力表 [工程内容] 1. 取源部件安装 2. 压力表弯制作、刷油、安装 3. 挠性管安装 4. 本体安装 5. 单体校验调整 6. 脱脂 7. 支架制作、安装、刷油	台	1	133.91	133.91
34	030701007016	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格:信号蝶阀 DN150 2. 法兰结构、材质、规格、焊接方式:沟槽式法兰 DN150 [工程内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	3	497.10	1491.30
35	030701014001	水流指示器 [项目特征] 1. 型号:水流指示器 2. 规格:DN150 [工程内容] 1. 安装	个	3	507.86	1523.58
36	030701007017	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格:不锈钢波纹管 DN150 2. 法兰结构、材质、规格、焊接方式:沟槽式法兰 DN150 [工程内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	1	797.10	797.10
37	030701007018	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格:不锈钢波纹管 DN100 2. 法兰结构、材质、规格、焊接方式:沟槽式法兰 DN100 [工程内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	1	578.53	578.53
38	030701007019	法兰阀门	个	2	383.54	767.08
本页合计						5291.50

分部分项工程量清单计价表

工程名称：自喷工程

专业：消防设备安装工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)		
					综合单价	合价	
		[项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格:Z45X弹性密封闸阀 DN100 2. 法兰结构、材质、规格、焊接方式:沟槽式法兰 DN100 [工程内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装					
39	030701007020	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格:止回阀 DN100 2. 法兰结构、材质、规格、焊接方式:沟槽式法兰 DN100 [工程内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	1	893.53	893.53	
40	030701005001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格:自动排气阀 DN25 (带截止阀) [工程内容] 1. 阀门安装	个	3	175.84	527.52	
41	030701007021	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格:流量开关 DN100 2. 法兰结构、材质、规格、焊接方式:沟槽式法兰 DN100 [工程内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	1	808.53	808.53	
42	030701007022	法兰阀门 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格:水流防止器 DN100 2. 法兰结构、材质、规格、焊接方式:沟槽式法兰 DN100 [工程内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	1	696.53	696.53	
43	030701016001	末端试水装置 [项目特征] 1. 名称、规格:末端试水阀装置DN25 [工程内容] 1. 安装	组	5	438.09	2190.45	
44	030701019001	消防水泵接合器	套	2	3560.73	7121.46	
本页合计							12238.02

措施项目清单计价表

工程名称：自喷工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				1857.94
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	956.68	956.68
3	二次搬运	项	1	478.34	478.34
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	422.92	422.92
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	安装工程				2097.66
11	组装平台	项	1		
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1		
13	压力容器和高压管道的检验	项	1		
14	焦炉施工大棚	项	1		
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1		
16	管道安装后的充气保护措施	项	1		
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
18	现场施工围栏	项	1		
19	长输管道临时水工保护措施	项	1		
20	长输管道施工便道	项	1		
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1		
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1		
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1		
24	格架式抱杆	项	1		
25	脚手架	项	1	2097.66	2097.66
	合 计				3955.60

本项目专门面向小微企业采购

附件 1、中小企业声明函（工程）（非中小企业不填写）

情况如下：

1. （标的名称）王益区中心敬老院消防改造提升项目，属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为陕西桑田建筑工程有限公司（企业名称），从业人员60人，营业收入为3487.504604万元，资产总额为3301.822891万元 1，属于小型企业；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（公章）：陕西桑田建筑工程有限公司

日期：2023年07月21日



备注：供应商提供的《中小企业声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消磋商资格，并按有关规定予以处理。