

铜川市耀州区冬季清洁取暖试点城市工作领导小组办公室文件

铜耀清洁取暖办发〔2022〕9号

关于下达 2022 年度冬季清洁取暖 试点城市项目计划的通知

各有关部门，镇办：

根据市冬季清洁取暖试点工作领导小组办公室《关于下达 2022 年度冬季清洁取暖试点城市项目计划的通知》（铜清洁取暖办〔2022〕1 号）文件精神，现将 2022 年度冬季清洁取暖试点城市项目计划下达你们，并将有关事项通知如下：

一、按期完成

项目实施部门要加强调度和统筹，严格按照项目计划执行。落实各项保障措施，在符合环保、安全、质量等要求的前提下，加快试点项目建设进度，确保项目建设按照计划要求实施。

二、严格程序

在项目推进过程中，要严格建设程序，严格执行《铜川市冬季清洁取暖试点城市项目管理办法（试行）》（铜清洁取暖办[2019]4号）、《铜川市冬季清洁取暖试点奖补资金管理暂行办法（试行）》（铜清洁取暖办[2019]6号）和《招标投标法》、《政府采购法》。在项目执行中，安排专人及时将项目资料归档规范整理，作为项目资金结算和后期检查的基础依据。

三、强化监管

各项目单位依据国家相关法律、法规和标准，严把政策技术规范、工程质量、生产安全。各主管部门要加强监督检查，强化信息报送，提升管理水平，确保按期按计划高质量高标准完成项目建设任务。

附件： 2022年度冬季清洁取暖试点城市项目计划表

铜川市耀州区冬季清洁取暖试点
城市工作领导小组办公室
(代章)

2022年8月5日

2022年度冬季清洁取暖试点项目计划表

序号	项目类别	项目名称	实施单位	建设地点	总投资(万元)	建设内容	实施效果	备注
一 热源清洁化								
2	集中隔离医学观察点清洁能源改造	世纪苑小区集中隔离医学观察点热源改造项目	区疫情防控指挥部办公室	耀州区	136	配置两台燃气锅炉及配套热力泵。	新增清洁取暖改造面积40000平方米。	按市本级对待
		香山假日酒店医学观察点热源改造项目			465	采用富能态太空能清洁取暖设备进行热源建设。	新增清洁取暖改造面积6823平方米。	按市本级对待
3	公共机构清洁能源供暖改造	水务局清洁能源取暖改造项目	区水务局	耀州区	104.71	采用富能态太空能供暖系统进行热源、管道、末端改造。	新增清洁取暖改造面积1903.9平方米。	
		小丘中心卫生院清洁能源改造项目	区卫健局	小丘镇	258	天然气接入，安装天然气锅炉、室外管网铺设、安装暖气片等。	新增清洁取暖改造面积10800平方米。	
5	教育系统清洁能源供暖改造	市生态环境局耀州分局办公楼清洁能源改造项目	生态环境局耀州分局	耀州区	99.77	采购一台容量为2吨的燃气热水锅炉及其配套辅材、设施及仪表仪器；接通天然气并进行供暖管道改造及铺设地暖2180.1平方米。	新增清洁取暖改造面积2300平方米。	按市本级对待
		寺沟中学清洁能源取暖改造项目		寺沟村	369	采用低温空气能热泵热风机取暖改造。	新增清洁取暖改造面积9322平方米。	
		孝义坊小学清洁能源取暖改造项目		孝义村	120	采用低温空气能热泵热风机取暖改造。	新增清洁取暖改造面积3762平方米。	
		孙源中心幼儿园清洁能源取暖改造项目	区教科体局	孙源镇	80	天然气管道的接入与铺设、锅炉主体及管网建设。	新增清洁取暖改造面积2000平方米。	
		石柱镇白社小学清洁能源取暖改造		石柱镇	116	采用低温空气能热泵热风机取暖改造。	新增清洁取暖改造面积1700平方米。	
示范镇清洁能源改造		石柱镇易华小学清洁能源取暖改造		石柱镇	99.2	采用低温空气能热泵热风机取暖改造。	新增清洁取暖改造面积1400平方米。	
		石柱镇孝慈小学清洁能源取暖改造项目	石柱镇政府	石柱镇	222.5	采用CO2复叠分体空气源热泵取暖改造。	新增清洁取暖改造面积1914平方米。	
		慕岭小学清洁能源改造项目	关庄镇政府	慕岭村	381	采用CO2复叠分体空气源热泵取暖改造。	新增清洁取暖改造面积4655平方米。	
二 建筑节能提升								
6	公共机构建筑节能提升	耀州区药王路产业孵化园建筑节能提升项目	天宝路街道办	天宝路	1111.94	涉及2栋孵化产业楼，改造提升节能建筑面积8384平方米，窗户面积1732.92平方米，外墙保温面积5557平方米，屋顶保温面积2497.97平方米。	新增既有建筑节能改造面积8384平方米，建筑节能效率提升率不低于30%。	
		市生态环境局耀州分局办公用房建筑节能提升项目	市生态环境局耀州分局	耀州区	187.97	屋面拆除并加铺保温层938.9㎡、墙面铲除并加装保温层2155.74㎡、安装窗户303.36㎡，新做三防门78樘等。	完成既有建筑节能改造面积2300平方米，建筑节能效率提升率不低于30%。	按市本级对待
		收费局家属楼老旧小区改造项目		永安路街道	310	3栋住宅楼，84户居民，屋面保温1508平方米，墙体保温6072平方米，更换节能窗面积1425.312平方米。	完成建筑节能改造84户，新增建筑节能面积9696平方米，建筑节能效率提升率不低于30%。	
		二运司家属楼老旧小区改造项目	永安路		180	2栋住宅楼，72户居民，屋面保温916平方米，墙体保温4126平方米，更换节能窗面积735平方米。	完成建筑节能改造72户，新增建筑节能面积7200平方米，建筑节能效率提升率不低于30%。	
		十号家属楼老旧小区改造项目			285	2栋住宅楼，84户居民，屋面保温1320平方米，墙体保温5187平方米，更换节能窗面积1477.98平方米。	完成建筑节能改造84户，新增建筑节能面积9240平方米，建筑节能效率提升率不低于30%。	完成建筑节能改造1320㎡，新增既有建筑节能