

梅乐园学校装修改造工程 工程

工程量清单

招 标 人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

编 制 人： _____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人： _____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

工程项目总造价表

项目名称：梅乐园学校装修改造工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 游泳馆装修改造工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	B. 2	B. 2 墙、柱面工程		
1	020205003001	块料柱面 [项目特征] 1. 柱截面类型、尺寸: 矩形柱 2. 粘结层厚度、材料种类: 粘结剂 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 马赛克 [工作内容] 1. 基层清理 2. 结合层铺贴 3. 面层铺贴	m ²	335
2	020204003001	块料墙面 [项目特征] 1. 800×400 瓷砖, 倒V字缝 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 结合层铺贴 4. 嵌缝	m ²	259.95
3	020209001001	封堵幕墙 [项目特征] 1. 轻钢龙骨水泥压力板封堵幕墙 [工作内容] 1. 龙骨安装 2. 面层铺贴	m ²	13.8
	B. 3	B. 3 天棚工程		
4	020302001001	铝板吊顶 [项目特征] 1. 2.5mm 铝单板密拼 2. 50×50×5 镀锌角钢吊筋+50×50×5 镀锌方管龙骨 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m ²	142.12
5	020302001004	铝板吊顶 [项目特征] 1. 2.5mm 图案穿孔铝单板密拼 2. 50×50×5 镀锌角钢吊筋+50×50×5 镀锌方管龙骨 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴 4. 嵌缝	m ²	1798.8
6	020302001002	石膏板吊顶 [项目特征] 1. 防水乳胶漆饰面 2. 双层防水石膏板	m ²	156

分部分项工程量清单

工程名称：游泳馆装修改造工程

专业：土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 18厘阻燃板基层 4. 木龙骨 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆		
7	020302001005	天棚吊顶 [项目特征] 1. 亚克力面板 2. 50×50×5镀锌角钢吊筋+50×50×5镀锌方管龙骨 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	98.28
	B. 5	B. 5 油漆、涂料、裱糊工程		
8	020506001001	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 仿石材片岩漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	642.86
	B. 6	B. 6 其他工程		
9	020604001001	金属装饰线 [项目特征] 1. 20MM拉丝不锈钢饰条收口 [工作内容] 1. 线条制作、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	112.81
10	020407002001	金属门窗套 [项目特征] 1. 0.8mm拉丝不锈钢包门套 2. 18厘阻燃板基层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层板安装 3. 面层铺贴	m2	1.62
11	BB003	灯槽 [项目特征] 1. 300mm宽金属线槽	m	327.6

分部分项工程量清单

工程名称：游泳馆装修改造工程

专业： 土木工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：游泳馆装修改造工程-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030208004001	电缆桥架 【项目特征】 1. 名称、型号:100*100 2. 安装方式: 梁下吊装 3. 支吊架制安	m	99
2	030212001001	电气配管 【项目特征】 1. 材质: 钢管 2. 规格: JDGC15 3. 配置形式: 吊顶内明配	m	684.9
3	030212003002	电气配线 【项目特征】 1. 导线型号:BV-2.5 2. 敷设部位或线制:管内穿线	m	2798.91
4	030212003003	电气配线 【项目特征】 1. 导线型号:BV-2.5 2. 敷设部位或线制:线槽配线	m	6842.1
5	030213003001	装饰灯 【项目特征】 1. 名称: 10寸无影灯 色温5700K 2. 嵌顶安装	套	130
6	030213003002	装饰灯 【项目特征】 1. 名称: 6寸防水筒灯 色温5700K 2. 嵌顶安装	套	93
7	030213004001	荧光灯 【项目特征】 1. 名称: 宽金属灯架亚克力面灯23400mm*300mm 2. 规格: 3排T5灯管 色温5700K 3. 嵌顶安装	米	327.6
8	030204019001	控制开关 【项目特征】 1. 名称:空气开关	个	1
9	030213003003	装饰灯 【项目特征】 1. 名称、型号:BDX-GM300-B (1.000)灯 (游泳馆照明灯具) 2. 参数:照明电流 (灯具): 35978 lm、照明电流 (光源): 36000 lm、瓦数: 300.0 W、灯具的分类根据 CIE: 100、CIE Flux 代码: 3 6 73 96 100 100 【工作内容】 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	32

分部分项工程量清单

工程名称：篮球馆装修改造工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	B.1	B.1 楼地面工程		
1	020105007002	拉丝不锈钢踢脚线 [项目特征] 1. 拉丝不锈钢踢脚线 2. 阻燃板基层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴	m2	21.9
	B.2	B.2 墙、柱面工程		
2	020207001001	吸音板墙面 [项目特征] 1. 硅酸盐吸音板饰面 2. 38卡骨，50轻钢龙骨覆骨 3. M10膨胀螺栓 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 面层铺贴	m2	1616.2
3	020207001003	吸音板墙面 [项目特征] 1. 硅酸盐吸音板饰面 2. 38卡骨，50轻钢龙骨覆骨 3. 50×50×5镀锌角钢 4. M12膨胀螺栓 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 面层铺贴	m2	327.75
4	020208001001	铝单板柱面装饰 [项目特征] 1. 2.5mm铝单板 2. 硅酸钙板吸音板 3. 50×50-5镀锌角钢 4. M12膨胀螺栓 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 面层铺贴	m2	184.73
5	020207001002	消防箱暗门 [项目特征] 1. 硅酸盐吸音板饰面 2. 18厘阻燃板基层 3. 50×50×5镀锌角钢 4. 转轴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 面层铺贴	m2	10.26

分部分项工程量清单

工程名称：篮球馆装修改造工程

专业：土建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	B.3	B.3 天棚工程		
6	020302001001	石膏板吊顶 [项目特征] 1. 白色乳胶漆 2. 双层纸面石膏板 3. 75轻钢龙骨 4. M10膨胀螺栓 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	521.58
7	020302001002	铝方通吊顶 [项目特征] 1. 50×100铝方通@150 2. 轻钢主龙骨 3. Φ8镀锌吊筋 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m ²	1504.6
	B.6	B.6 其他工程		
8	020409001001	线条 [项目特征] 1. 实木线条收口 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m	236.8
9	BB001	灯槽 [项目特征] 1. 100×50金属线槽 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴	m	1061.5
10	BB002	窗帘轨 [项目特征] 1. 电动窗帘轨道 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	套	19
11	BB003	窗帘布 [项目特征] 1. 窗帘布 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m ²	816

分部分项工程量清单

工程名称：篮球馆装修改造工程-电气工程

专业：机械设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030208004001	电缆桥架 【项目特征】 1. 名称、型号:100*100 2. 安装方式: 梁下吊装 3. 支吊架制安	m	140.4
2	030212001001	电气配管 【项目特征】 1. 材质: 钢管 2. 规格: JDGC15 3. 配置形式: 吊顶内明配	m	1220.3
3	030212003002	电气配线 【项目特征】 1. 导线型号:BV-2.5 2. 敷设部位或线制:管内穿线	m	3335.65
4	030212003005	电气配线 【项目特征】 1. 导线型号:BV-2.5 2. 敷设部位或线制:线槽配线	m	3369.36
5	030213003001	装饰灯 【项目特征】 1. 名称: 10寸无影灯 色温5700K 2. 嵌顶安装	套	112
6	030213003002	装饰灯 【项目特征】 1. 名称: 6寸筒灯 色温5700K 2. 嵌顶安装	套	90
7	030213004001	荧光灯 【项目特征】 1. 名称: 金属灯槽亚克力灯6500mm*100mm 2. 规格: 双排T5灯管 色温5700K 3. 嵌顶安装	米	104
8	030213004002	荧光灯 【项目特征】 1. 名称: 金属灯槽亚克力灯2300mm*100mm 2. 规格: 双排T5灯管 色温5700K 3. 嵌顶安装	米	29.9
9	030213004003	荧光灯 【项目特征】 1. 名称: 金属灯槽亚克力灯25300mm*100mm 2. 规格: 双排T5灯管 色温5700K 3. 嵌顶安装	米	328.9
10	030213004004	荧光灯 【项目特征】 1. 名称: 金属灯槽亚克力灯9000mm*100mm 2. 规格: 双排T5灯管 色温5700K 3. 嵌顶安装	米	126
11	030213003003	装饰灯 【项目特征】	套	1

分部分项工程量清单

工程名称: 篮球馆装修改造工程-电气工程

专业：机械设备安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：大会议室装修改造工程

专业：土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	B. 1	B. 1 楼地面工程		
1	020105007001	成品复合材料踢脚线 [项目特征] 1. 成品踢脚线 2. 阻燃板基层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴	m2	8.1
	B. 2	B. 2 墙、柱面工程		
2	020207001001	硬包墙面 [项目特征] 1. 壁布 2. 18厘阻燃板基层 3. 38卡骨，50轻钢龙骨覆骨 4. M10膨胀螺栓 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴	m2	112.23
3	020207001002	硅酸盐吸音板墙面 [项目特征] 1. 硅酸盐吸音板饰面 2. 18厘阻燃板基层 3. 38卡骨，50轻钢龙骨覆骨 4. M10膨胀螺栓 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴	m2	241.03
4	020207001003	消防箱暗门 [项目特征] 1. 硅酸盐吸音板饰面 2. 18厘阻燃板基层 3. 50×50×5镀锌角钢 4. 转轴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴	m2	4.64
5	020207001004	LED显示屏墙面 [项目特征] 1. 8#槽钢焊接、200×150×6镀锌钢板 2. 50×50×54镀锌角钢@1000 3. M12膨胀螺栓 [工作内容]	m2	20.59

分部分项工程量清单

工程名称：大会议室装修改造工程

专业：土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装		
	B. 3	B. 3 天棚工程		
6	020302001001	石膏板吊顶 [项目特征] 1. 白色乳胶漆 2. 双层纸面石膏板 3. 75轻钢龙骨 4. M10膨胀螺栓 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	723.89
7	020302001002	石膏板吊顶 [项目特征] 1. 白色乳胶漆 2. 双层纸面石膏板 3. 18厘阻燃板 4. 75轻钢龙骨 5. M10膨胀螺栓 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	12.44
8	020302001003	软膜天花吊顶 [项目特征] 1. 软膜天花 2. 白色乳胶漆 3. 双层纸面石膏板 4. 18厘阻燃板 5. 75轻钢龙骨 6. M10膨胀螺栓 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	200.44
	B. 6	B. 6 其他工程		
9	020407002001	金属门窗套 [项目特征] 1. 钛镁合金不锈钢窗套	m2	20.08

分部分项工程量清单

工程名称: 大会议室装修改造工程

专业： 土木工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：控制室改造工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：大会议室装修改造工程-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030208004001	电缆桥架 【项目特征】 1. 名称、型号:200*100 2. 安装方式: 梁下吊装 3. 支吊架制安	m	17.68
2	030212001001	电气配管 【项目特征】 1. 材质: 钢管 2. 规格: JDGC15 3. 配置形式: 吊顶内明配	m	509.72
3	030212003001	电气配线 【项目特征】 1. 导线型号:BV-2.5 2. 敷设部位或线制:管内穿线	m	1019.44
4	030212003002	电气配线 【项目特征】 1. 导线型号:BV-2.5 2. 敷设部位或线制:线槽配线	m	1573.77
5	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 【项目特征】 1. 名称: 600*600LED平板灯 5700K 2. 安装方式: 吸顶	套	12
6	030213003001	装饰灯 【项目特征】 1. 名称: 4寸筒灯 色温5700K 2. 嵌顶安装	套	77
7	030213004001	荧光灯 【项目特征】 1. 名称: 软膜天花灯带28160mm*800mm 2. 规格: 四管 T5灯管 色温5700K 3. 嵌顶安装	米	140.8
8	030213004002	荧光灯 【项目特征】 1. 名称: 100mm金属亚克力线型灯 长58.12m 2. 规格: 双管 T5灯管 色温5700K 3. 嵌顶安装	米	58.12
9	030213004003	荧光灯 【项目特征】 1. 名称: 300mm 软膜天花灯 周长65.26m 2. 规格: 双管 T5灯管 色温5700K 3. 嵌顶安装	米	65.26
10	030204019001	控制开关 【项目特征】 1. 名称:空气开关	个	1

分部分项工程量清单

工程名称：校史馆教室装修改造工程

专业：土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		校史馆教室		
		B.1 楼地面工程		
	B.2	B.2 墙、柱面工程		
1	020209001001	石膏板封堵原窗 [项目特征] 1. 石膏板封堵原窗 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m2	8.64
2	020207001007	麻布 [项目特征] 1. 麻布 2. 石膏板 3. 18厘阻燃板 4. 轻钢龙骨骨架基层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	14.31
3	020509001003	壁布 [项目特征] 1. 壁布 2. 石膏板 3. 18厘阻燃板 4. 轻钢龙骨骨架基层 [工作内容] [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	50.3
4	020207001008	木本色面板 [项目特征] 1. 木质吸音板 2. 9厘奥松板 3. 18厘阻燃板 4. 轻钢龙骨骨架基层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆	m2	18.19
5	020207001021	木本色面板 [项目特征] 1. 清漆三遍 2. 9厘奥松板 3. 18厘阻燃板基础 [工作内容]	m2	23.08

分部分项工程量清单

工程名称：校史馆教室装修改造工程

专业：土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆		
6	020207001022	木本色面板（梅乐园赋） [项目特征] 1. 18厘指接木饰面板 2. 18厘阻燃板 3. 60*40*4方管基层 4. 18厘阻燃板基层 5. 双层石膏板基层 6. 麻制壁布 7. 拉丝不锈钢板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆	m2	13.65
	B. 3	B. 3 天棚工程		
7	020302001001	石膏板吊顶 [项目特征] 1. 白色乳胶漆 2. 双层纸面石膏板 3. 75轻钢龙骨 4. M10膨胀螺栓 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	37.88
8	020302001002	铝方通吊顶 [项目特征] 1. 30*50铝方通@100 2. 轻钢主龙骨 3. $\Phi 8$ 镀锌吊筋 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m2	67.58
	B. 5	B. 5 油漆、涂料、裱糊工程		
9	020506001001	天棚涂料 [项目特征] 1. 白色乳胶漆饰面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子	m2	67.58

分部分项工程量清单

工程名称：校史馆教室装修改造工程

专业： 土木工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 校史馆装修改造工程-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：书法教室装修改造工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		书法教室		
	B. 2	B. 2 墙、柱面工程		
1	020207001001	木饰面墙裙 [项目特征] 1. 木饰面墙裙 2. 15mm厚奥松板基层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	44.16
	B. 3	B. 3 天棚工程		
2	020302001001	石膏板吊顶 [项目特征] 1. 白色乳胶漆 2. 双层纸面石膏板 3. 75轻钢龙骨 4. M10膨胀螺栓 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	35.17
	B. 5	B. 5 油漆、涂料、裱糊工程		
3	020506001001	天棚涂料 [项目特征] 1. 白色乳胶漆饰面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	58.85
4	020506001002	墙面涂料 [项目特征] 1. 白色乳胶漆饰面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	110.36
	B. 6	B. 6 其他工程		
5	020604002001	中式线条 [项目特征] 1. 中式线条 [工作内容] 1. 制作、安装	m	64.75
6	BB001	实木雕刻角花 [项目特征]	个	16

分部分项工程量清单

工程名称: 书法教室装修改造工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 书法教室装修改造工程-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：美术教室装修改造工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		美术教室		
	B. 2	B. 2 墙、柱面工程		
1	020207001004	木饰面板墙面 [项目特征] 1. 木饰面板 2. 18厘阻燃板基层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m ²	9.87
2	020207001005	9厘软木墙面 [项目特征] 1. 9厘软木 2. 18厘阻燃板基层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m ²	7.51
3	BB003	双层18厘指接木造型 [项目特征] 1. 双层18厘指接木造型 2. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 制作、安装	m	17.6
	B. 3	B. 3 天棚工程		
4	020302001003	石膏板吊顶 [项目特征] 1. 白色乳胶漆 2. 双层纸面石膏板 3. 75轻钢龙骨 4. M10膨胀螺栓 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	38.87
5	020302001014	铝方通吊顶 [项目特征] 1. 30*50铝方通@100 2. 轻钢主龙骨 3. $\phi 8$ 镀锌吊筋 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m ²	51.1
6	020604004001	奥松板造型	m	64.2

分部分项工程量清单

工程名称：美术教室装修改造工程

专业：土建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 白色乳胶漆饰面 2. 双层纸面石膏板 3. 9厘奥松板基层 4. 20*40镀锌方管 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆		
	B. 5	B. 5 油漆、涂料、裱糊工程		
7	020506001002	天棚涂料 [项目特征] 1. 灰色乳胶漆饰面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	52.69
8	020506001006	墙面涂料 [项目特征] 1. 白色乳胶漆饰面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	53.59
		B. 6 其他工程		
9	020602003001	金属暖气罩 [项目特征] 1. 暖气罩材质: 铝合金烤漆暖气罩 [工作内容] 1. 暖气罩制作、运输、安装	m2	4.32
10	020602001001	饰面板暖气罩 [项目特征] 1. 暖气罩材质: 木质吸音板暖气罩 [工作内容] 1. 暖气罩制作、运输、安装	m2	14.6
11	020409003001	石材窗台板 [项目特征] 1. 石材窗台板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m	22.22

分部分项工程量清单

工程名称: 美术教室装修改造工程-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：劳动教室装修改造工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		劳技教室		
	B. 1	B. 1 楼地面工程		
	B. 2	B. 2 墙、柱面工程		
1	020509001001	壁布 [项目特征] 1. 浅灰色壁布 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 面层铺粘	m2	16.25
2	BB004	双层18厘指接木造型 [项目特征] 1. 双层18厘指接木造型 2. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 制作、安装	m	23.03
	B. 3	B. 3 天棚工程		
3	020302001005	石膏板吊顶 [项目特征] 1. 白色乳胶漆 2. 双层纸面石膏板 3. 75轻钢龙骨 4. M10膨胀螺栓 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	10.67
4	020302001015	铝方通吊顶 [项目特征] 1. 30*50铝方通@100 2. 轻钢主龙骨 3. $\Phi 8$ 镀锌吊筋 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m2	60.1
	B. 5	B. 5 油漆、涂料、裱糊工程		
5	020506001003	天棚涂料 [项目特征] 1. 灰色乳胶漆饰面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	60.1

分部分项工程量清单

工程名称: 劳动教室装修改造工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 劳技教室装修改造工程-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：音乐教室装修改造工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		音乐教室		
	B. 3	B. 3 天棚工程		
1	020302001017	铝方通吊顶 [项目特征] 1. 30*50铝方通@100 2. 轻钢主龙骨 3. $\phi 8$ 镀锌吊筋 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m2	60.24
2	020302001018	石膏板吊顶 [项目特征] 1. 白色乳胶漆 2. 双层纸面石膏板 3. 75轻钢龙骨 4. M10膨胀螺栓 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	34.1
	B. 5	B. 5 油漆、涂料、裱糊工程		
3	020506001005	天棚涂料 [项目特征] 1. 灰色乳胶漆饰面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	63.24
4	020207001001	木饰面墙裙 [项目特征] 1. 木饰面墙裙 2. 15mm厚奥松板基层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	28.31
5	020506001006	墙面涂料 [项目特征] 1. 灰色乳胶漆饰面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	72.43
		B. 6 其他工程		

分部分项工程量清单

工程名称: 音乐教室装修改造工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 音乐教室装修改造工程-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：预留金

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]