

分部分项工程量清单

工程名称：富平县石川河生态公园河道清淤工程

专业：市政土建

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1号坝		
1	040101001001	挖一般土方 [项目特征] 1. 土壤类别:土方开挖围墙 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 围护、支撑	m3	4000
2	040101006001	挖淤泥 [项目特征] 1. 挖淤泥 2. 运距暂定5KM [工作内容] 1. 挖淤泥 2. 场内运输	m3	56080
3	040103001001	人工沙袋围堰 1. 填方材料品种:沙袋围堰 [工作内容] 1. 填方 2. 压实	m3	600
4	040309009001	沉淀池贴膜 [项目特征] 1. 材料品种:防水雨布, 防水彩条布, 蛇皮袋, 回水管 [工作内容] 1. 防水层铺涂	m2	1500
		2号坝		
5	040101001002	挖一般土方 [项目特征] 1. 土壤类别:土方开挖围墙 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 围护、支撑	m3	3000
6	040101006002	挖淤泥 [项目特征] 1. 挖淤泥 [工作内容] 1. 挖淤泥	m3	99513.05
7	040103001002	人工沙袋围堰 1. 填方材料品种:沙袋围堰 [工作内容] 1. 填方 2. 压实	m3	700
8	040309009002	沉淀池贴膜 [项目特征] 1. 材料品种:防水雨布, 防水彩条布, 蛇皮袋, 回水管 [工作内容] 1. 防水层铺涂	m2	300

措施项目清单

工程名称：富平县石川河生态公园河道清淤工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	市政工程		
11	围堰	项	1
12	筑岛	项	1
13	便道	项	1
14	便桥	项	1
15	脚手架	项	1
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
17	驳岸块石清理	项	1
18	地下管线交叉处理	项	1
19	行车、行人干扰增加	项	1
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1
21	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

