

延安市宝塔区财政投资评审中心文件

延区财评（2023）46号

延安市宝塔区应急管理局采购应急 物资库货架（采购）审核意见

延安市宝塔区应急管理局：

关于你局采购应急物资库货架评审申请我中心已收悉，我中心采取评审办法包括成立询价小组、分组进行市场走访询价、电话厂家询价、网络询价及综合考虑历年采购情况。现将评审综合意见汇报如下：

延安市宝塔区应急管理局应急物资库货架采购项目

报送：450033.84元，审核后：438546.80元，

审减：11487.04元，审减率：2.55%。

审核明细见附件。

宝塔区财政投资评审中心

2023年9月19日

宝塔区应急救援物资储备库新建货架采购及安装项目

物资储备库新建货架采购及安装项目

序号	采购项目名称	单位	工程量	单价(元)	审核单价	合价(元)	审核后合价	
一	货架A(2座)						82751.65	85406.30
1	预埋铁件 【项目特征】 1. 钢材种类、规格:柱脚预埋钢板 【工程内容】:制作及安装	t	0.343	12371.28	11500	4243.35	3944.50	
2	M24螺栓 【工程内容】:制作及安装	套	128	29.03	29	3715.84	3712.00	
3	钢柱 【项目特征】 1. 钢材品种、规格100*5、50*3焊接方钢管 2. 油漆品种、刷漆遍数:除锈,防锈漆两道,防火涂料 【工程内容】:制作及安装	t	0.836	12540.16	12000	10483.57	10032.00	
4	钢梁 【项目特征】 1. 钢材品种、规格:70*5、100*5焊接方钢管 2. 油漆品种、刷漆遍数:除锈,防锈漆两道,防火涂料 【工程内容】:制作及安装	t	4.288	10906.82	12000	46768.44	51456.00	
5	50mm厚防腐防火松木甲板 【工程内容】 1. 制作及安装	m ²	64	134.72	130	8622.08	8320.00	
6	5mm粗绿色浸塑网 【工程内容】:制作及安装	m ²	9.6	31.03	30	297.89	288.00	
7	金属面油漆 【项目特征】 1. 油漆品种、刷漆遍数:除锈,防锈漆两道,防火涂料 【工程内容】:制作及安装	t	5.467	1576.82	1400	8620.47	7653.80	
二	货架B(1座)						130052.19	131590.20

宝塔区应急救援物资储备库新建货架采购及安装项目

物资储备库新建货架采购及安装项目

序号	采购项目名称	单位	工程量	单价(元)	审核单价	合价(元)	审核后合价
1	<p>预埋铁件</p> <p>【项目特征】</p> <p>1. 钢材种类、规格:柱脚预埋钢板</p> <p>【工程内容】:制作及安装</p>	t	0.67	12371.28	11500	8288.76	7705.00
2	<p>M24螺栓</p> <p>【工程内容】:制作及安装</p>	套	120	12.54	29	1504.80	3480.00
3	<p>钢柱</p> <p>【项目特征】</p> <p>1. 钢材品种、规格130*5、130*8焊接方钢管</p> <p>2. 油漆品种、刷漆遍数:除锈,防锈漆两道,防火涂料</p> <p>【工程内容】:制作及安装</p>	t	2.219	12440.16	12000	27604.72	26628.00
4	<p>钢梁</p> <p>【项目特征】</p> <p>1. 钢材品种、规格:HN150X75X5X7</p> <p>2. 油漆品种、刷漆遍数:除锈,防锈漆两道,防火涂料</p> <p>【工程内容】:制作及安装</p>	t	3.889	10906.82	12000	42416.62	46668.00
	<p>钢檩条</p> <p>【项目特征】</p> <p>1. 钢材品种、规格:100*3焊接方钢管</p> <p>2. 油漆品种、刷漆遍数:除锈,防锈漆两道,防火涂料</p> <p>【工程内容】:制作及安装</p>	t	1.944	10377.43	10000	20173.72	19440.00
5	<p>50mm厚防腐防火松木甲板</p> <p>【工程内容】</p> <p>1. 制作及安装</p>	m ²	100.32	134.72	130	13515.11	13041.60
6	<p>5mm粗绿色浸塑网</p> <p>【工程内容】:制作及安装</p>	m ²	80.56	34.7	30	2795.43	2416.80
7	<p>金属面油漆</p> <p>【项目特征】</p> <p>1. 油漆品种、刷漆遍数:除锈,防锈漆两道,防火涂料</p> <p>【工程内容】:制作及安装</p>	t	8.722	1576.82	1400	13753.02	12210.80

宝塔区应急救援物资储备库新建货架采购及安装项目

物资储备库新建货架采购及安装项目

序号	采购项目名称	单位	工程量	单价(元)	审核单价	合价(元)	审核后合价
三	货架C(1座)					237230.00	221550.30
1	预埋铁件 【项目特征】 1. 钢材种类、规格:柱脚预埋钢板 【工程内容】 : 制作及安装	t	1.205	12371.28	11500	14907.39	13857.50
2	M24螺栓 【工程内容】 : 制作及安装	套	216	12.54	29	2708.64	6264.00
3	钢柱 【项目特征】 1. 钢材品种、规格130*5、130*8焊接方钢管 2. 油漆品种、刷漆遍数:除锈, 防锈 漆两道, 防火涂料 【工程内容】 : 制作及安装	t	3.902	12440.16	12000	48541.50	46824.00
4	钢梁 【项目特征】 1. 钢材品种、规格: HN150X75X5X7 2. 油漆品种、刷漆遍数:除锈, 防锈 漆两道, 防火涂料 【工程内容】 : 制作及安装	t	6.162	10901.82	12000	67177.01	73944.00
	钢檩条 【项目特征】 1. 钢材品种、规格:100*3焊接方钢管 2. 油漆品种、刷漆遍数:除锈, 防锈 漆两道, 防火涂料 【工程内容】 : 制作及安装	t	4.21	10370	10000	43657.70	42100.00
5	50mm厚防腐防火松木甲板 【工程内容】 1. 制作及安装	m ²	111.4	225.03	130	25068.34	14482.00
6	5mm粗绿色浸塑网 【工程内容】 : 制作及安装	m ²	79.76	134.71	30	10744.47	2392.80

宝塔区应急救灾物资储备库新建货架采购及安装项目

宝塔区财政局
物资储备库新建货架采购及安装项目

序号	采购项目名称	单位	工程量	单价 (元)	审核单价	合价 (元)	审核后合价
7	金属面油漆 【项目特征】 1. 油漆品种、刷漆遍数:除锈, 防锈漆两道, 防火涂料 【工程内容】: 制作及安装	t	15.49	1576.82	1400	24424.94	21686.00
四	合计工程造价	元				450033.84	438546.80