

采购清单

采购单位		洛川县城市管理执法局			备案函号		ZCSP-洛川县-2023-00065	
项目名称		洛川县城市管理执法局2023年县城绿化提升改造项目的计划						
财政拨款		¥ 0.00			财政专户管理资金		¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 1,808,274.48			保障性资金		¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数	
1	其他建筑工程	县城绿化提升改造项目	89.96	20,100	平方米	1,808,274.48	对县城各主要街道及高速路口公园绿化进行综合提升改造，以达到美化城市环境，打造宜居县城的目的。具体包含：一、挖除枯死木及树根626棵及枯死绿篱，运输至垃圾填埋场倾倒，栽植各类乔木灌木及造型球1588棵，乔木苗木平均胸径5cm以上，带30-50cm土球，树坑大于土球2.5倍，栽植后平整树盘造，型球要求冠幅不小于100cm；；二、栽植绿篱2863m²，苗木要求三年以上壮苗，带10cm无纺布营养钵，栽植密度220株/m²，苗高60-100cm；三、整理绿化用地、铺设草皮、种花种草11000m²，要求基层翻土15cm，平整并清理垃圾，草皮为混播草，铺设后要求铺平压实，草种为三叶草、狗牙根，花种为石竹、美国石竹，出苗后清除杂草；四、购置防腐木箱25个，规格为130cm×70cm×80cm，安装后填充净土，施有机肥，栽植冠幅100cm东青球，种花；五、安装防腐木廊道67米，材料为樟子松实木，要求立柱10cm方柱，间距3m，廊道两侧安装座凳，厚度4厘米，带靠背；六、防腐木凉亭三座，规格为400cm×400cm×300cm，要求立柱为直径20cm圆木，顶部为防水瓦；七、安装苹果树主题廊道一座，长60m，采用直径3cm拱形镀锌管，间距3m，配套栽植两年生脱毒苹果树120棵，廊道内设置防腐木双人椅四套；八、苹果树主	

							题凉亭两座，采用直径3cm镀锌管骨架，栽植两年生脱毒苹果树75棵；九、打造公园喷淋系统1套，含铺设供电电缆要求60m²铜线，耐腐蚀塑料储水罐两个、加压泵两台，管道采用50#防爆管，喷灌龙头采用铜芯龙头；十、对中心街南段、迎宾大道及高速路口公园管护一年，具体要求为：中心街南段修剪乔木1次、灌木造型球3次、草坪5次、灌木色带修剪3次、花卉除草3次，迎宾大道灌木造型球修剪3次、草坪修剪5次、灌木色带修剪2次、花卉除草3次，高速路口公园修剪草坪3次、灌木色带修剪3次、花卉除草5次。十一、吊装高速路口公园景观石，重叠立体摆放。要求施工单位具备园林绿化相关资质，苗木成活率质保一年。
2							
3							
4							
5							