

黄陵县政府采购项目预算申请审批表

编号：黄财办采（2023）70号

采购项目按照采购目录分类：货物类 ☐ 工程类 ☒ 服务类 ☐

单位：元

采购单位			主管部门意见			
联系人	许亮					
联系电话	0911-5217175					
采购项目内容（申请单位填写）						
序号	品目名称	规格技术参数	单位	单价	数量	预算金额
1	黄陵县农村生活污水治理项目					25508764.25元
2						
3						
4						
5						
6						
7						
资金来源	财政预算		单位自筹		合计	
采购方式	公开招标	邀请招标	竞争性谈判	竞争性磋商	单一来源	询价
	☒					
财政局审核意见	经审核，同意该单位使用 23,584,440.31 元资金用于上述采购项目。其中：财政预算					
	资金 元、单位自筹资金 23,584,440.31 元。采取 部门集中 组织形式开展采购活动。					
经办人：张怀角			主管领导审签： 			

1、本表一式三联，财政局采购股留存一份，采购机构一份作为采购项目实施通知附件，采购单位一份连同发票作为报账依据。

2、采购单位上报时要附有关批件及说明。

黄陵县财政局文件

黄财建发〔2023〕69号

黄陵县财政局 关于黄陵县农村生活污水治理项目预算 评审的批复

延安市生态环境局黄陵分局：

根据《延安市建设工程预（结）算、决算审查管理暂行办法》及《延安市财政投资评审操作规程》等有关规定，我局委托财政投资评审中心对黄陵县农村生活污水治理项目预算进行评审，现批复如下：

黄陵县农村生活污水治理项目预算审定造价 23564440.31 元，送审报价 25508764.25 元，审减 1944323.94 元。

附：黄陵县财政投资评审中心《关于黄陵县农村生活污水治理项目预算的评审报告》（黄财审〔2023〕77号）。

(此页无正文)



黄陵县财政局

2023年4月12日印发

黄陵县财政投资评审中心文件

黄财审字〔2023〕77号

黄陵县财政投资评审中心 关于黄陵县农村生活污水治理项目 预算的评审报告

县财政局：

为了加强基本建设管理，保障国家建设资金的使用。按县财政局《工程项目财政投资评审第（58）号通知》，我们根据《延安市政府投资项目预算管理规定》（延规〔2018〕19-市政办008号通知），对黄陵县农村生活污水治理项目预算进行了评审，现将评审情况报告如下：

一、工程概况

黄陵县农村生活污水治理项目建设地址位于桥山街道办刘

家川村、隆坊镇官庄村、阿党镇葡萄寨村。

建设规模及主要内容：

建设农村集中式生活污水处理站 2 座，总处理规模 $45\text{m}^3/\text{d}$ ，其中：隆坊镇官庄村处理规模 $15\text{m}^3/\text{d}$ ，阿党镇葡萄寨村处理规模 $30\text{m}^3/\text{d}$ 。配套建设 DN400 污水收集管网总长度 0.52km，DN300 污水收集管网总长度 1.831km，DN100 接户管总长度 12.72km，设置检查井 510 座，道路破修 18169 m^2 。新建垃圾中转站一座，垃圾中转站及污水处理站采用光伏发电，设置黄陵县生态振兴示范村广告牌三块。

二、资金来源

根据黄陵县行政审批服务局黄行审投资发〔2023〕2 号文件关于《关于黄陵县农村生活污水治理项目初步设计审查的批复》，概算总投资 2691.17 万元。其中工程费用 2377.13 万元，其它费用 185.89 万元，预备费 128.15 万元。资金来源为申请省生态环境专项资金及地方财政配套解决。

三、审查方法及依据

在审查过程中，我们依据市生态环境局黄陵分局报送的 黄陵县农村生活污水治理项目预算书，施工图纸，黄行审投资发〔2023〕2 号文件等资料，对工程量、定额使用、组价程序等进行了审查。

(一) 政策依据

1. 《延安市政府投资项目预算管理规定》（延规；〔2018〕19-

市政办 008 号文件);

2. 2009 年《陕西省建设工程工程量清单计价规则》;

3. 2004 年《陕西省市政、建筑、装饰、安装消耗量定额》、2009 年《陕西省建设工程工程量清单计价费率》、《陕西省市政、建筑、装饰、安装工程价目表》、《陕西省建设工程施工机械台班价目表》、《陕西省建设工程消耗量定额勘误及补充定额》;

4. 材料价格按 2023 年第 1 期《延安建设工程造价信息》、《陕西省材料信息价》,工程造价信息没有发布的参照市场价;

5. 陕建发【2017】270 号文件关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整的通知;

6. 营改增税金依据陕建发【2018】84 号文《关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》;

7. 陕建发陕建发(2021)1097 号文《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知》;

8. 与建设项目相关的标准、规范、技术资料;

9. 常规的施工方案。

(二) 事实依据

1. 施工图纸;

2. 预算书;

3. 预算书电子版;

4. 报送单位提供的预算补充说明;

5. 黄行审投资发(2023)2 号文件。

4. 刘家川村拆除恢复路面报送量为 5816 m²与设计暂估量不符，审核按设计中调整为 6286 m²；

5. 报送预算中路路面拆除割缝费用按专业暂估价计入，审核按市政定额割缝子目计入。

（四）前期费用审核

报送预算未提供相关资料，本次预算审核不包含，发生时按相关规定办理。

五、存在问题

该项目部分施工图纸设计不详细，路面拆除恢复无详细图纸，审核按报送计入，实施中完善设计，拆除恢复部分根据实际情况调整。

预算编制部分与设计及现场不符，审核中依据设计图纸、现场踏勘及计价依据对报送预算进行复核。

六、相关建议

专业暂估价部分要严格控制，按相关规定程序进行计价，建议建设单位及时办理相关手续，精心组织施工，做好现场记录和签证，作为结算计算的依据，并据此结论严格控制建设标准和投资规模。



黄陵县财政投资评审中心

2023年4月4日印发

项目代码：2212-610632-04-01-761290

黄陵县行政审批服务局文件

黄行审投资发〔2022〕278号

黄陵县行政审批服务局 关于黄陵县农村生活污水治理项目 可行性研究报告的批复

市生态环境局黄陵分局：

你局报来的《关于黄陵县农村生活污水治理项目立项的申请书》（延环黄函〔2022〕32号）已收悉。为改善农村污水收集与治理现状，提升人居环境总体水平，经研究，原则同意该项目建设，现批复如下：

一、建设地址

黄陵县桥山街道办南河寨村、户村，田庄镇安沟村、韩庄村，隆坊镇官庄村、上官村、迁家塬村，阿党镇葡萄寨村、唐

呼村、姜林沟村、丁村。

二、建设规模及主要内容

在 4 个镇办 11 个村新建农村集中式污水处理站 11 座，设计总处理规模为 $310\text{m}^3/\text{d}$ ，其中：处理规模 $20\text{m}^3/\text{d}$ 的 4 座、 $30\text{m}^3/\text{d}$ 的 6 座、 $50\text{m}^3/\text{d}$ 的 1 座，均采用微动力一体化污水处理工艺，出水水质执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB61/1227-2018）一级标准；配套建设 DN300 污水收集管网总长度 34.5km，DN100 接户管总长度 18.096km，检查井 990 座，修复道路破损 2715m^2 等其他附属工程。

三、总投资及资金来源

估算总投资 2942.38 万元，其中工程费用 2502.81 万元，工程建设其他费用 299.46 万元，基本预备费 140.11 万元。资金来源为中省生态环境专项资金 2600.00 万元，地方财政配套资金 342.38 万元。

请尽快完善相关手续，争取项目早日开工建设。

附件：黄陵县农村生活污水治理项目招标方案核准意见

黄陵县行政审批服务局

2022 年 12 月 21 日

黄陵县农村生活污水治理项目招标方案核准意见

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘 察							√
设 计	√			√		√	
施 工	√			√	√		
监 理							√
采 购	√			√		√	
安装工程	√			√	√		
其 他							

审批部门核准意见: 同意按上述意见进行招标。

提出以下要求:

- 一、同意招标范围按照勘察、设计、监理、建筑工程、设备购置等内容确定。
- 二、同意招标方式及招标组织形式。
- 三、同意通过从专家库随机抽取方式组成评标委员会。
- 四、根据国家有关法律法规规定, 相关部门应对该项目招标进行监督、检查。

核 准

黄陵县行政审批服务局

2022 年 12 月 21 日

注: 核准部门在空格注明“核准”或“不予核准”



抄送：县经发局、财政局

黄陵县行政审批服务局

2022 年 12 月 21 日印发

黄陵县行政审批服务局文件

黄行审投资发〔2023〕2号

黄陵县行政审批服务局 关于黄陵县农村生活污水治理项目 初步设计审查的批复



市生态环境局黄陵分局：

你局《关于黄陵县农村生活污水治理项目初步设计批复的申请函》（延环黄函〔2022〕23号）及相关资料已收悉。经研究，原则同意该初步设计，现批复如下：

一、建设地址

黄陵县桥山街道办刘家川村、隆坊镇官庄村、阿党镇葡萄寨村。

二、建设规模及主要内容

建设农村集中式生活污水处理站2座，总处理规模45m³

/d, 其中: 隆坊镇官庄村处理规模为 $15\text{m}^3/\text{d}$, 阿党镇葡萄寨村处理规模为 $30\text{m}^3/\text{d}$ 。配套建设 DN400 污水收集管网总长度 0.52km, DN300 污水收集管网总长度 1.831km, DN200 污水收集管网总长度 7.735km, DN100 接户管总长度 12.720km, 设置检查井 510 座, 道路破修面积 18169m^2 。新建垃圾中转站一座, 垃圾中转站及污水处理站采用光伏发电, 设置黄陵县生态振兴示范村广告牌三块。

三、污水处理工艺设计

原则同意该项目采用 A^2/O 微动力一体化处理工艺。其中: 隆坊镇官庄村设置 3 套处理规模为 $5\text{m}^3/\text{d}$ 的一体化设备, 采用工艺: 格栅调节池+一体化污水处理设备+出水池, 一体化污水处理设备主要工艺流程: 格栅调节池+ A^2/O 池+二沉池+消毒池; 阿党镇葡萄寨村 1 套处理规模为 $30\text{m}^3/\text{d}$ 的 A^2/O 微动力污水处理设备, 采用工艺: 调节池+ A^2/O +沉淀+消毒, 工艺流程: 格栅池+调节池+ A/O 池+沉淀池+消毒池。

四、垃圾中转站设计

原则同意在隆坊镇官庄村设置垃圾中转站一座, 处理规模 10 吨/日, 地上一层, 无地下室, 建筑高度 8.1m, 总建筑面积 142.43m^2 , 主体设计使用年限 50 年, 建筑结构类型为钢框架结构。

五、管道布置及管材选型

原则同意管道布置设计, 再生水管材采用聚乙烯 PE 给水管, 管道公称压力 1.0MPa, 道路排水管采用 HDPE 双壁波

纹管（内径管采用环刚度 SN8.0），农户院落出户管采用 UPVC 排水管，管径为 DN100。污水检查井采用 Φ700 圆形混凝土检查井，沉泥井采用 Φ1000 圆形混凝土沉泥井。污水处理站出水水质执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB61/1227-2018）一级标准。

六、其它

原则同意给排水、电气、环保、消防及节能等设计。

七、概算总投资

概算总投资 2691.17 万元，其中：工程费 2377.13 万元，其他费用 185.89 万元，预备费 128.15 万元。资金来源为申请中省生态环境专项资金及地方财政配套解决。

请据此批复及专家审查意见进一步优化设计，严格按照基本建设程序和项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制以及工程质量监督、工程竣工验收等建设管理制度要求，做好工程建设的组织实施工作。



抄送：经发局、财政局，西安市建筑设计研究院有限公司

黄陵县行政审批服务局

2023年1月11日印发