

措施项目清单

工程名称：机械土石方

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|-----|-------------------------------------|------|------|
| 一 | 通用项目 | | |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |
| 二 | 市政工程 | | |
| 11 | 围堰 | 项 | 1 |
| 12 | 筑岛 | 项 | 1 |
| 13 | 便道 | 项 | 1 |
| 14 | 便桥 | 项 | 1 |
| 15 | 脚手架 | 项 | 1 |
| 16 | 洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | 项 | 1 |
| 17 | 驳岸块石清理 | 项 | 1 |
| 18 | 地下管线交叉处理 | 项 | 1 |
| 19 | 行车、行人干扰增加 | 项 | 1 |
| 20 | 轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护 | 项 | 1 |
| 21 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项 | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

分部分项工程量清单

工程名称：市政土建工程

专业：市政土建

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|---|----------------|---------|
| | | 沥青混凝土道路 | | |
| 1 | 040203005001 | 水泥混凝土路面 【项目特征】 1. 30cm厚破旧路面机械拆除 | m ² | 100 |
| 2 | 040203005002 | 水泥混凝土路面 【项目特征】 1. 30cm厚C30混凝土面层修补路面，每隔6m割缝 2. 新旧路面接口处植筋Φ16三级螺纹钢 3. 植筋总长度1.4m，深入原混凝土路内不少于40cm，间距60cm | m ² | 100 |
| 3 | 040204005001 | 检查井升降 【项目特征】 1. 混凝土强度等级：C30砾石混凝土 2. 原混凝土检查井升高70mm 3. 更换铸铁井盖Φ800（荷载量≥100t） 4. 主材价（铸铁井盖Φ800）暂定830元/套 | 座 | 41 |
| 4 | 040204005002 | 检查井升降 【项目特征】 1. 混凝土强度等级：C30砾石混凝土 2. 铸铁检查井升高70mm 3. 检查井尺寸：Φ700mm | 座 | 21 |
| 5 | 040204005003 | 雨水篦子升高 【项目特征】 1. 混凝土强度等级：C30砾石混凝土 2. 原雨水井升高70mm 3. 雨水井尺寸：450mm*750mm | 座 | 28 |
| 6 | 040204005004 | 雨水篦子升高 【项目特征】 1. 混凝土强度等级：C30砾石混凝土 2. 原雨水井升高70mm 3. 450*750mm铸铁水篦子（荷载量≥30tt） 4. 主材价（450*750mm铸铁水篦子）暂定235元/套 | 座 | 21 |
| 7 | 040203004001 | 沥青混凝土 【项目特征】 1. 部位：1#沥青混凝土地面 2. 乳化沥青粘油层（P-C13）0.6/Lm ² 3. AC-13 6cm厚细粒沥青混凝土路面 4. 摊铺方式：机械摊铺 5. 沥青混凝土运输距离5KM | m ² | 1898.24 |
| 8 | 040203004002 | 沥青混凝土 【项目特征】 1. 部位：2#沥青混凝土地面 2. 乳化沥青粘油层 3. AC-13 6cm厚细粒沥青混凝土路面 4. 摊铺方式：机械摊铺 5. 沥青混凝土运输距离5KM | m ² | 2246.6 |

分部分项工程量清单

工程名称：市政土建工程

专业：市政土建

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|---|----------------|---------|
| 9 | 040501008001 | 混凝土渠道 【项目特征】 1. C30砾石混凝土沟渠池壁升高70mm 2. 池壁厚度300mm | m | 16.33 |
| 10 | 010412008001 | 更换水渠盖板1 【项目特征】 1. 材质：成品钢筋混凝土沟盖板 2. 盖板尺寸：900mm*1000mm*230mm 3. 钢筋：Φ20四级螺纹钢间距100mm双层双向布置 | 块 | 2 |
| 11 | 010412008002 | 更换水渠盖板2 【项目特征】 1. 材质：成品钢筋混凝土沟盖板 2. 盖板尺寸：700mm*1500mm*250mm 3. 钢筋：Φ20四级螺纹钢间距100mm双层双向布置 | 块 | 9 |
| 12 | 040801004001 | 拆除侧缘石 【项目特征】 1. 拆除旧道牙 | m | 1515.28 |
| 13 | 040204003003 | 安砌侧（平、缘）石 【项目特征】 1. 成品花岗岩道牙石（750mm*350mm*120mm） 2. 30厚MU5.0混合砂浆粘贴 3. 200厚粘砂石分层碾压夯实 | m | 1515.28 |
| | | 人行道 | | |
| 14 | 040203006001 | 人行道路面拆除 【项目特征】 1. 拆除原地砖地面及垫层 2. 拆除厚度按150mm计 | m ² | 3596.42 |
| 15 | 040203005004 | 人行道混凝土地面拆除 【项目特征】 1. 机械拆除人行道混凝土路面 2. 混凝土路面厚度：150mm | m ² | 479.37 |
| 16 | 040204001003 | 人行道块料铺设 【项目特征】 1. 240mm*120mm*600mm人行地砖 2. 30厚M10水泥砂浆找平层 3. 100厚C20混凝土基层 4. 素土夯实，密实度大于0.93 | m ² | 4065.05 |
| 17 | 040203005005 | 道路硬化 【项目特征】 1. 混凝土强度等级：石料最大粒径:C30 5~40 2. 混凝土路面厚度：180mm | m ² | 25.98 |
| 18 | 040204006001 | 树池 【项目特征】 1. 树池尺寸：1m*1m 2. 利用旧道牙重新安装 3. 该清单项只计安装费不计道牙材料费 | 个 | 84 |

措施项目清单

工程名称：市政土建工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|-----|-------------------------------------|------|------|
| 一 | 通用项目 | | |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |
| 二 | 市政工程 | | |
| 11 | 围堰 | 项 | 1 |
| 12 | 筑岛 | 项 | 1 |
| 13 | 便道 | 项 | 1 |
| 14 | 便桥 | 项 | 1 |
| 15 | 脚手架 | 项 | 1 |
| 16 | 洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | 项 | 1 |
| 17 | 驳岸块石清理 | 项 | 1 |
| 18 | 地下管线交叉处理 | 项 | 1 |
| 19 | 行车、行人干扰增加 | 项 | 1 |
| 20 | 轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护 | 项 | 1 |
| 21 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项 | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

