

# 榆林市文物考古勘探工作队

## 关于榆林 2100 兆瓦光伏发电项目（神木市 500 兆瓦）项目考古勘探实施采购需求

### 一、项目背景

为严格执行《中华人民共和国文物保护法》《田野考古工作规程》等有关法律法规之规定，加快推进我市基本建设项目考古勘探工作，满足基本建设勘探需求，切实有效保护好地下文物遗存，充分利用各方人才和勘探技术力量，积极开展相关基本建设项目的文物考古勘探工作。

### 二、项目概况

榆林 2100 兆瓦光伏发电项目（神木市 500 兆瓦）项目建设地点位于神木市大保当镇清龙沟村；用地总面积约 16864 亩，本项目采用林光互补复合项目实施，兼顾治沙、采煤沉陷区治理；建设总规模为 500MW，项目投资估算 305500 万元，建设周期 8 个月，计划于 2022 年 10 月 31 日开工建设，于 2023 年 06 月 30 日全容量并网。榆林 2100 兆瓦光伏发电项目（神木市 500 兆瓦）的开发，不仅是该地区能源供应的有效补充，而且作为绿色电能，有利于缓解该地区电力



工业的环境保护压力，促进地区经济的持续发展，对于带动地方经济快速发展将起到积极作用，项目社会效益显著。

此次考古勘探的具体工作内容和目标：一是了解项目用地范围内地下文物资源的分布与保存状况，二是须准确详尽的探明项目用地范围内可能埋藏的古遗址及古墓葬等，从而为后续文物发掘、保护展示与利用等提供基础资料，并为项目建设规划等提供前期决策依据。

### 三、工作要求

1、严格按照国家文物局 2017 年度颁布的《考古勘探工作规程(试行)》的相关规定，并参考靖边县的地理条件、地下遗存埋藏状况，结合传统勘探手段，获取地下文化遗存信息，确保文化遗产不受破坏。

2、普探布点间距 1 米，加点位置偏差 < 10 厘米，深度为天然原始土层以下 20 厘米。勘探出的古遗址、古墓葬等古文化遗迹应有明显的地面标记。

3、对勘探出的古遗址、古墓葬等做好绘图、照相、测绘、定点等工作，重要或代表性遗迹单位应有平剖面图。

4、勘探工期二十天。

5、报告编制时间：完工后 5 个工作日。

### 四、项目预算

财政支出，预算经费为 2516930 元。

榆林市文物考古勘探工作队

2023 年 1 月 4 日

