

10KV 神木市安畅公交公司（店塔）工程量清单

序号	名称	计量单位	工程数量
1	电杆组立 [项目特征] 1. 材质:混凝土杆 2. 规格:电杆 190*12M (双段等径) [工作内容] 1. 底盘、拉盘、卡盘安装 2. 电杆组立 3. 横担安装 4. 拉线制作、安装	根	2
2	避雷器 [项目特征] 1. 名称、型号:HY5WS-17/50DL-TB 跌落式避雷器 [工作内容] 1. 安装	组	1
3	针瓶 P-15T [项目特征] 1. 名称:针瓶 P-15T [工作内容] 1. 安装	个	12
4	控制开关 [项目特征] 1. 名称:GW9-10/600A 隔离刀闸 [工作内容] 1. 安装	个	1
5	横担安装 [项目特征] 1. 名称:横担 75*8*1750 [工作内容] 1. 安装	组	4
6	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:高压铜电缆 YJV22-3*120 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	15

7	电缆沟土石方 [项目特征] 1. 铺砂、盖砖 [工作内容] 1. 铺砂、盖砖	m3	6.75
8	接地装置 [项目特征] 1. 接地极材质、规格:接地管子 1.5*2500 [工作内容] 1. 接地极(板)制作、安装	项	1
9	接地装置	系统	2
10	避雷器、电容器 [项目特征] 1. 电压等级:10KV 以下 [工作内容] 1. 调试	组	1
11	送配电装置系统 [项目特征] 1. 电压等级(kV) :10KV 以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1
12	组合型成套箱式变电站 [项目特征] 1. 名称、型号:ZBW-1250KV 箱式变 压器 2. 容量(kV · A) :1250KV [工作内容] 1. 箱体安装 2. 进箱母线安装 3. 刷油漆	台	1
13	真空断路器 [项目特征] 1. 名称:NVW5-12KV/630A 智能开关 2. 容量(A) :630A [工作内容] 1. 本体安装 2. 支架制作、安装或基础槽钢安装 3. 刷油漆	台	1

14	<p>电力变压器系统</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 容量 (kV · A) :1250KV</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 系统调试</p>	系统	1
15	<p>电气配线</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 导线型号、材质、规格:黑皮线 BLX-120mm²</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 配线</p>	m	100
16	<p>电缆保护管</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 材质:SC100 保护管</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 保护管敷设</p>	m	500
17	<p>高压成套配电柜</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称、型号:高压计量 50/75/5</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装 2. 柜体安装</p>	台	1
18	土方开挖	项	1
19	土方回填	项	1

10KV 神木市安畅公交公司（职中）工程量清单

序号	名称	计量单位	工程数量
1	控制开关 [项目特征] 1. 名称:GW9-10/600A 隔离刀闸 [工作内容] 1. 安装	个	1
2	横担安装 [项目特征] 1. 名称:横担 75*8*1750 [工作内容] 1. 安装	组	2
3	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:高压铜电缆 YJV22-3*120 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	545
4	电缆保护管 [项目特征] 1. 材质:MPP200 电缆保护管 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	500
5	电缆沟土石方 [项目特征] 1. 铺砂、盖砖 [工作内容] 1. 铺砂、盖砖	m ³	245.25
6	接地装置 [项目特征] 1. 接地极材质、规格:接地管子 1.5* 2500 [工作内容] 1. 接地极（板）制作、安装	项	2
7	接地装置	系统	2
8	送配电装置系统 [项目特征] 1. 电压等级（kV） :10KV 以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	2

9	<p>组合型成套箱式变电站</p> <p>1. 名称、型号:ZBW 型 1600KVA 全智能型油式箱变</p> <p>2. 容量 (kV · A) :1600KVA</p>	台	2
10	<p>高压成套配电柜</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称、型号:AC10kV, 1250A, SF6, 二进六出 (带开关、计量、DTU 系统) 一二次融合成套环网柜</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装</p> <p>2. 柜体安装</p>	台	1
11	<p>高压成套配电柜</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称、型号:高压计量 50-100/5</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装</p> <p>2. 柜体安装</p>	台	2
12	<p>高压成套配电柜</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称、型号:高压计量 25/50/5</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装</p> <p>2. 柜体安装</p>	台	2
13	<p>电力变压器系统</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 容量 (kV · A) :1600 KVA</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 系统调试</p>	系统	2
14	<p>电缆保护管</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 材质:SC100 保护立管</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 保护管敷设</p>	m	500
15	土方开挖	项	1
16	土方回填	项	1