

# 工程项目总造价表

项目名称：汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目

第1页/共51页

序号	单项工程名称	造价（元）
GC	汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目	1243923.33
GC01	汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目	1243923.33
	合计	1243923.33
		大写：壹佰贰拾肆万叁仟玖佰贰拾叁元叁角叁分



# 工程项目造价明细表

项目名称：汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目

第2页/共51页

序号	项目名称	费用组成						经济指标				
		分部分项工程费	措施项目费	其他项目费	规费	税金	安全文明施工费	工程总价	建筑面积	单位造价	占总价%	
GC	汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目	985122.42	59790.60	106000.00	54668.37	107244.03	46645.42	1243923.33		0.00	0	
GC01	汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目	985122.42	59790.60	106000.00	54668.37	107244.03	46645.42	1243923.33		0.00	0	
GC01003	汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目-装修工程	148650.55	19545.57	60000.00	10839.31	21189.54	9453.37	245739.42		0.00	19.76%	
GC01005	汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目-室内安装	630064.77	28715.46	0.00	31292.06	61439.21	26553.52	712660.43		0.00	57.29%	
GC01008	汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目-室外电力	206407.10	11529.57	46000.00	12537.00	24615.28	10638.53	285523.48		0.00	22.95%	

# 单位工程造价汇总表

工程名称：汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目-装修工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第3页/共51页

序号	单位工程名称	造价（元）
1	分部分项工程费	148650.55
2	措施项目费	19545.57
3	其他项目费	60000.00
4	规费	10839.31
5	增值税销项税额	20209.49
6	附加税	980.05
7	工程总造价	245739.42



# 分部分项工程量清单计价表

工程名称：汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目-装修工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第4页/共51页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		厂房装修				
1	020105003001	块料踢脚线 <b>【项目特征】</b> 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷踢脚线 <b>【工程内容】</b> 1. 清理基层、底层抹灰 2. 铺贴面层 3. 勾缝	m2	22.4000	101.97	2284.13
2	020209001001	铝合金隔断 <b>【项目特征】</b> 1. 隔板制作、运输、安装:铝合金玻璃隔断 2. 4mm厚钢化磨砂玻璃	m2	123.8800	277.99	34437.40
3	020302001001	天棚吊顶 <b>【项目特征】</b> 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600MM矿棉板 <b>【工程内容】</b> 1. 龙骨安装	m2	83.1350	92.56	7694.98
4	020605001001	屋面彩钢房 <b>【项目特征】</b> 1. 面层材料品种、规格、品牌:彩钢棚墙面+树脂瓦屋面 <b>【工程内容】</b> 1. 钢架安装 2. 面层安装	m2	60.0000	379.33	22759.80
		油漆工程				
5	020507001001	内墙面刷喷涂料 <b>【项目特征】</b> 1. 墙面喷刷乳胶漆饰面 2. 刮白灰腻子打磨 <b>【工程内容】</b> 1. 基层清理 2. 刮腻子	m2	930.5400	10.55	9817.20
6	020507001002	外墙面刷喷涂料 <b>【项目特征】</b> 1. 墙面喷刷乳胶漆饰面 2. 刮白灰腻子打磨 <b>【工程内容】</b> 1. 基层清理 2. 刮腻子	m2	812.6900	27.60	22430.24
7	补AB001001	墙面铲除 <b>【项目特征】</b> 1. 原墙面乳胶漆面层铲除	m2	1743.2300	8.13	14172.46
		门窗工程				
8	020402005001	塑钢门 <b>【项目特征】</b> 1. 门类型:塑钢门 2. 扇材质、外围尺寸:1500*2100 <b>【工程内容】</b> 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	2.0000	848.48	1696.96



# 分部分项工程量清单计价表

工程名称：汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目-装修工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第5页/共51页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
9	020402005003	塑钢门 <b>【项目特征】</b> 1. 门类型:塑钢门 2. 扇材质、外围尺寸:900*2100 <b>【工程内容】</b> 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1.0000	509.09	509.09
10	020403001001	金属卷闸门 <b>【项目特征】</b> 1. 门材质、框外围尺寸:电动卷闸门3500*3500 <b>【工程内容】</b> 1. 门制作、运输、安装 2. 启动装置、五金安装	樘	1.0000	3625.88	3625.88
		其他工程				
13	补0001	厨房水电灯改造	项	1.0000	3793.26	3793.26
14	补001001	拆除门洞	项	1.0000	1083.79	1083.79



# 措施项目清单计价表

工程名称：汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目-装修工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第6页/共51页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000	9453.37	9453.37
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000	574.73	574.73
3	二次搬运	项	1.0000	210.68	210.68
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000	304.09	304.09
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000	0.00	0.00
6	施工排水	项	1.0000	0.00	0.00
7	施工降水	项	1.0000	0.00	0.00
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000	0.00	0.00
9	已完工程及设备保护	项	1.0000	0.00	0.00
10	其他	项	1.0000	0.00	0.00
11	建筑工程混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1.0000	0.00	0.00
12	建筑工程脚手架	项	1.0000	0.00	0.00
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1.0000	0.00	0.00
14	装饰装修工程脚手架	项	1.0000	3157.10	3157.10
15	装饰装修工程垂直运输机械、超高降效	项	1.0000	0.00	0.00
16	装饰装修工程室内空气质量测试	项	1.0000	0.00	0.00



# 其他项目清单计价表

工程名称：汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目-装修工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第7页/共51页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
F1	其他项目		0.0000	0.00	60000.00
F1.1	暂列金额	项	1.0000	0.00	60000.00
F1.1.1	设计变更及材料(主材)差价	项	1.0000	60000.00	60000.00
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3	计日工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.1	人工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.2	材料	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.3	机械	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4	总承包服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000	0.00	0.00



# 规费、税金项目清单计价表

工程名称：汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目-装修工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第8页/共51页

序号	项目名称	计算基础	费率	金额(元)	
				综合单价	合价
一	规费		4.75		10839.31
1	社会保障费		4.30		9812.43
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55		8100.96
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		342.29
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45		1026.88
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07		159.74
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		91.28
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		91.28
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30		684.59
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		342.29
	规费合计				10839.31
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00		9453.37
	安全文明施工措施费合计				9453.37
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00		20209.49
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41		980.05
1	城市维护建设税				
2	教育费附加税				
3	地方教育费附加税				
	税金合计				21189.54



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目装修工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第9页/共51页

序号	项目编号	项目特征	计量单位	组价依据	综合单价(元)										合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润			
1	020105003001	厂房装修 块料踢脚线 【项目特征】 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷踢脚线 【工程内容】 1. 清理基层、底层抹灰 2. 铺贴面层 3. 勾缝	m <sup>2</sup>	10-73	21.40	73.01	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64	3.32	2284.13	
2	020209001001	铝合金隔断 【项目特征】 1. 隔板制作、运输、安装:铝合金玻璃隔断 2. 4mm厚钢化磨砂玻璃	m <sup>2</sup>	10-612	18.74	228.84	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	9.92	9.06	34437.40	
3	020302001001	天棚吊顶 【项目特征】 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600MM矿棉板 【工程内容】 1. 龙骨安装	m <sup>2</sup>	10-759 10-696	14.50	71.62	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	3.02	7694.98	
4	020605001001	屋面彩钢房 【项目特征】 1. 面层材料品种、规格、品牌:彩钢棚墙面+树脂瓦屋面 【工程内容】 1. 钢架安装 2. 面层安装 油漆工程	m <sup>2</sup>	B0117	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.89	11.44	22759.80	
5	020507001001	内墙面刷涂料 【项目特征】 1. 墙面喷刷乳胶漆饰面 2. 刮白灰腻子打磨 【工程内容】 1. 基层清理 2. 刮腻子	m <sup>2</sup>	10-1331	5.60	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.34	9817.20	

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目装修工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第10页/共51页

序号	项目编号	项目特征	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计	
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润		
6	020507001002	外墙面粉刷涂料 【项目特征】 1. 墙面喷制乳胶漆饰面 2. 刮白灰腻子打磨 【工程内容】 1. 基层清理 2. 刮腻子	m <sup>2</sup>	10-419	2.00	21.09	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.90	22430.24
7	补AB001001	墙面铲除 【项目特征】 1. 原墙面乳胶漆面层铲除 门窗工程	m <sup>2</sup>	B0117	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.25	14172.46
8	020402005001	塑钢门 【项目特征】 1. 门类型：塑钢门 2. 扇材质、外围尺寸：1500*2100 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	10-964	39.38	750.33	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	30.28	27.66	1696.96
9	020402005003	塑钢门 【项目特征】 1. 门类型：塑钢门 2. 扇材质、外围尺寸：900*2100 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	10-964	23.63	450.19	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18.17	16.60	509.09
10	020403001001	金属卷闸门 【项目特征】 1. 门材质、框外围尺寸：电动卷闸门3500*3500 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 启动装置、五金安装 其他工程	樘	10-956 10-957	466.26	2894.24	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	129.39	118.21	3625.88
13	补0001	厨房水电路改造	项	B0117	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.85	114.41	3793.26
14	补001001	拆除门洞	项	B0117	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.10	32.69	1083.79



# 措施项目费(综合单价)分析表

工程名称: 汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目装修工程

专业名称: 【建筑装饰专业】

第11页/共51页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	金额(元)							
				人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	综合单价	
1	C10101	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	0.00	9453.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9453.37
		安全文明施工费	项	0.00	6124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6124.80
		环境保护费	项	0.00	874.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874.97
		临时设施费	项	0.00	1749.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1749.94
		扬尘污染治理费(建筑)	项	0.00	532.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.34
2	C10102	扬尘污染治理费(装饰)	项	0.00	171.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.32
		冬季、夜间施工措施费	项	0.00	574.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.73
		人工土石方	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机械土石方	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		桩基工程	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	C10103	一般土建	项	0.00	317.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.75
		装饰装修	项	0.00	256.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.98
		二次搬运	项	0.00	210.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.68
		人工土石方	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机械土石方	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	C10104	桩基工程	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般土建	项	0.00	142.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.15
		装饰装修	项	0.00	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.53
		测量放线、定位复测、检测试验	项	0.00	304.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.09
		人工土石方	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	C10105	机械土石方	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		桩基工程	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般土建	项	0.00	175.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.60
		装饰装修	项	0.00	128.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.49
		大型机械设备进出场及安拆	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	C10106	施工排水	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		施工降水	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 措施项目费(综合单价)分析表

工程名称: 汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目装修工程

专业名称: 【建筑装饰专业】

第12页/共51页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	金额(元)							
				人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	综合单价	
8	C10108	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护措施	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	C10109	已完工程及设备保护	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	C10110	其他	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	C10201	建筑工程混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	C10202	建筑工程脚手架	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	C10203	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	C10501	装饰装修工程脚手架	项	2608.20	301.90	31.40	0.00	112.70	102.90	3157.10	
	13-60	装饰装修脚手架,铁管移动架	座	260.82	30.19	3.14	0.00	11.27	10.29	315.71	
15	C10502	装饰装修工程垂直运输机械、超高降效	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	C10503	装饰装修工程室内空气污染测试	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



# 主要材料价格表

工程名称：汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目-装修工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第13页/共51页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	10001	综合工日	工日	62.1000	136.00	8445.60	
2	10002	综合工日(装饰)	工日	228.2411	146.00	33323.20	
3	10014	铁件	kg	36.9105	5.60	206.70	
4	10022	连接固定铁件	kg	3.5280	6.00	21.17	
5	10047	钢管 Φ48×3.5	kg	7.5600	3.90	29.48	
6	10084	直角扣件	个	0.8300	5.27	4.37	
7	10139	铝合金型材	kg	510.0635	23.00	11731.46	
8	10174	方垫木	m3	0.1800	1300.00	234.00	
9	10233	锯木屑	m3	0.1344	6.00	0.81	
10	10236	水泥 32.5	kg	209.2609	0.46	96.26	
11	10242	白水泥	kg	2034.8610	0.70	1424.40	
12	10274_1	4mm厚钢化磨砂玻璃	m2	149.8948	100.00	14989.48	
13	10316	玻璃胶	kg	27.3899	17.00	465.63	
14	10417	密封油膏	kg	4.3735	4.50	19.68	
15	10450	塑钢门	m2	7.8788	225.00	1772.73	
16	10454	普通卷帘门窗	m2	12.2500	130.00	1592.50	
17	10481	卷闸门电动装置	套	1.0000	1200.00	1200.00	
18	10552	地脚	个	53.8083	1.50	80.71	
19	10570	棉纱头	kg	0.2240	8.00	1.79	
20	10615	羧甲基纤维素	kg	11.1665	7.00	78.17	
21	10657	滑石粉	kg	128.9728	0.40	51.59	
22	10664	大白粉	kg	491.3251	0.26	127.74	
23	10736	乳胶漆	kg	263.8081	11.00	2901.89	
24	10738	丙烯酸无光外墙乳胶漆	kg	463.2333	17.78	8236.29	
25	10747	防锈漆	kg	0.6300	5.56	3.50	
26	10789	油漆溶剂油	kg	0.0800	10.81	0.86	
27	10791	聚醋酸乙稀乳液	kg	55.8324	13.21	737.55	
28	10804	封闭乳胶底涂料	kg	162.5380	16.87	2742.02	
29	10839	陶瓷地面砖周长 1200mm以内	m2	22.8480	65.00	1485.12	
30	10894	净砂	m3	0.3756	180.00	67.61	
31	10908	石膏粉	kg	19.0761	0.60	11.45	
32	10925	电焊条(普通)	kg	1.6841	5.35	9.01	
33	10950	镀锌铁丝 8#	kg	7.2100	4.12	29.71	
34	10981	自攻螺丝	1000只	0.0538	26.00	1.40	
35	11008	高强螺栓	kg	1.0143	8.00	8.11	
36	11012	螺母	个	292.6528	0.14	40.97	
37	11026	膨胀螺栓	套	432.3164	1.10	475.55	
38	11035	膨胀螺栓I型 M12×130	套	118.7333	1.19	141.29	
39	11050	射钉	个	127.2042	0.02	2.54	
40	11062	不锈钢螺丝 4×12	个	2339.3995	0.25	584.85	
41	11100	石料切割锯片	片	0.0717	60.00	4.30	
42	11210	轻钢龙骨不上人型(平面) 600×600	m2	84.3871	40.80	3442.99	
43	11361	矿棉板	m2	87.2970	18.00	1571.35	
44	11427	吊筋	kg	22.8635	29.93	684.30	

# 主要材料价格表

工程名称：汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目-装修工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第14页/共51页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
45	11605	建筑胶	kg	650.9656	7.00	4556.76	
46	11610	水	m3	0.7893	3.85	3.04	
47	11614	豆包布(白布) 0.9m宽	m	1.6750	2.00	3.35	
48	11623	砂纸	张	55.8324	0.50	27.92	
49	11642	软填料	kg	4.0975	3.00	12.29	
50	11682	垫圈	个	146.3264	0.03	4.39	
51	11699	其他材料费(占材料费%)	%	9.5413	0.00	0.00	
52	BC0091_1	屋面彩钢房	m2	60.0000	350.00	21000.00	
53	BC0091_2	墙面铲除	m2	1743.2300	7.50	13074.23	
54	BC0091_3	厨房水电灯改造	项	1.0000	3500.00	3500.00	
55	BC0091_4	拆除门洞	项	1.0000	1000.00	1000.00	
56	J04006	载重汽车 6t	台班	0.0700	565.50	39.59	
57	J06016	灰浆搅拌机 200L	台班	0.0493	188.39	9.29	
58	J09002	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.0831	239.71	19.92	
59	J09017	半自动切割机 100mm	台班	11.6447	239.09	2784.13	
60	J10014	电动空气压缩机 6m3/min	台班	8.9396	351.05	3138.25	
61	J14012	直流电焊机 30kW	台班	0.1164	132.32	15.40	
62	J14114	安拆费及场外运输费(台班用)	元	165.7060	1.00	165.71	
63	J14115	大修理费(台班用)	元	61.1860	1.00	61.19	
64	J14116	经常修理费(台班用)	元	149.4396	1.00	149.44	
65	J14117	其他费用(台班用)	元	0.9160	1.00	0.91	
66	J14118	折旧费(台班用)	元	278.6280	1.00	278.63	
67	J15009	石料切割机	台班	0.2822	35.14	9.92	
68	J15022	多用喷枪	台班	8.9396	5.34	47.74	
69	J15052	手电钻	台班	0.8603	5.28	4.54	
70	J4001	综合人工(台班用)	工日	25.9834	136.00	3533.74	
71	J40100	柴油(台班用)	kg	2.3268	8.60	20.01	
72	J40150	电(台班用)	kw·h	3071.6407	0.58	1781.55	
73	P-219	水泥砂浆 1:2	m3	0.0743	423.82	31.49	
74	P-235	5mm厚水泥砂浆(掺建筑胶) 1:2.5	m3	0.1131	422.61	47.80	
75	P-246	8mm厚水泥砂浆(掺建筑胶) 1:3	m3	0.1810	383.49	69.41	
76	P-323	素水泥浆(掺建筑胶)一道	m3	0.0226	944.08	21.34	

# 单位工程造价汇总表

工程名称：汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目-室内安装

专业名称：【电气设备安装工程】 第15页/共51页

序号	单位工程名称	造价（元）
1	分部分项工程费	630064.77
2	措施项目费	28715.46
3	其他项目费	0.00
4	规费	31292.06
5	增值税销项税额	58609.91
6	附加税	2829.30
7	工程总造价	712660.43



# 分部分项工程量清单计价表

工程名称：汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目-室内安装

专业名称：【电气设备安装工程】 第16页/共51页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		配电箱				
1	030202017001	动力配电箱 【项目特征】 1. 名称、型号:成套动力配电柜 2. 规格:1800*400*800 【工程内容】 1. 成套配电柜安装	台	1.0000	6835.28	6835.28
2	030204018001	配电箱 【项目特征】 1. 名称、型号:AL1、AL2、AL3、AL4 2. 规格:1200*600*300 【工程内容】 1. 成套配电柜安装	台	4.0000	2042.31	8169.24
		照明、配线、配管				
3	030204031001	小电器 【项目特征】 1. 名称:扳式暗开关(双控)单联 【工程内容】 1. 安装	套	2.0000	18.15	36.30
4	030204031002	小电器 【项目特征】 1. 名称:扳式暗开关(单控)单联 【工程内容】 1. 安装	套	2.0000	13.64	27.28
5	030204031016	小电器 【项目特征】 1. 名称:三孔插座 2. 部位:明配 【工程内容】 1. 安装	套	120.0000	20.63	2475.60
6	030212001002	电气配管 【项目特征】 1. 配置形式及部位:明配 2. 材质:PVC管 3. 规格:Φ20 【工程内容】 1. 电线管路敷设 2. 关盒、插座盒安装	m	348.0000	11.07	3852.36
7	030212003001	电气配线 【项目特征】 1. 配线形式:明配-管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:插座线 铜芯4mm <sup>2</sup> 以内 【工程内容】 1. 管内穿线 2. 配线	m	1900.0000	3.47	6593.00
8	030212003001	电气配线 【项目特征】 1. 配线形式:明配 2. 导线型号、材质、规格:照明线 铜芯2.5mm <sup>2</sup> 以内 【工程内容】 1. 管内穿线 2. 配线	m	1000.0000	2.71	2710.00
9	030212003002	电气配线 【项目特征】 1. 导线型号、材质、规格: 铜芯10mm <sup>2</sup> 以内 【工程内容】 1. 管内穿线 2. 配线	m	1460.0000	7.78	11358.80

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称：汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目-室内安装

专业名称：【电气设备安装工程】 第17页/共51页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
10	030212003004	电气配线 <b>【项目特征】</b> 1. 导线型号、材质、规格:YJV4*7 5 <b>【工程内容】</b> 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	18.0000	277.68	4998.24
11	030212003005	电力电缆 <b>【项目特征】</b> 1. 型号:铝芯120mm <sup>2</sup> <b>【工程内容】</b> 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	150.0000	122.54	18381.00
12	030212003005	电气配线 <b>【项目特征】</b> 1. 导线型号、材质、规格:YJV4*2 5 <b>【工程内容】</b> 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	180.0000	102.03	18365.40
13	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 <b>【项目特征】</b> 1. 名称、型号:格栅灯 2. 规格:双管、35w <b>【工程内容】</b> 1. 安装	套	6.0000	173.56	1041.36
14	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具 <b>【项目特征】</b> 1. 名称、型号:LED日光灯 <b>【工程内容】</b> 1. 安装	套	100.0000	83.43	8343.00
15	031103008001	吊装式桥架 <b>【项目特征】</b> 1. 规格:100mm*100mm <b>【工程内容】</b> 2. 类型:托盘式桥架 <b>【工程内容】</b> 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	205.0000	115.57	23691.85
16	031103008002	吊装式桥架 <b>【项目特征】</b> 1. 规格:100mm*200mm <b>【工程内容】</b> 2. 类型:托盘式桥架 <b>【工程内容】</b> 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	35.0000	159.34	5576.90
		电气设备				
		电气设备-其他设备				
17	030113010001	冷干机 <b>【项目特征】</b> 1. 名称:冷干机 <b>【工程内容】</b> 1. 本体安装	台	1.0000	46622.91	46622.91
18	030113020001	储气罐 <b>【项目特征】</b> 1. 名称:储气罐 <b>【工程内容】</b> 1. 本体安装	台	2.0000	11293.83	22587.66

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称：汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目-室内安装

专业名称：【电气设备安装工程】 第18页/共51页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
19	030302001001	吸风机 【项目特征】 1. 名称:吸风机 【工程内容】 1. 本体安装 2. 平台、栏杆制作、安装	台	7.0000	20094.80	140663.60
20	030601015001	空气压缩气管 【项目特征】 1. 连接形式:承插粘接 2. 规格:DE25 【工程内容】 1. 安装 2. 套管制作、安装 3. 压力试验	m	132.0000	56.59	7469.88
21	030601015002	空气压缩气管 【项目特征】 1. 连接形式:承插粘接 2. 规格:DE32 【工程内容】 1. 安装 2. 套管制作、安装 3. 压力试验	m	145.0000	69.01	10006.45
22	030801005001	塑料通风管道制作安装 【项目特征】 1. 材质:PVC 2. 规格:200mm 【工程内容】 1. 安装 2. 风管接头安装	m	186.0000	170.60	31731.60
23	030801005002	塑料通风管道制作安装 【项目特征】 1. 材质:PVC 2. 规格:75mm 【工程内容】 1. 安装 2. 风管接头安装	m	275.0000	93.11	25605.25
24	补01002	螺杆空压机 【项目特征】 1. 名称:螺杆空压机 【工程内容】 1. 本体安装	台	1.0000	9703.28	9703.28
25	补02001	袜车下档安装 【项目特征】 1. 名称:袜车下档安装 【工程内容】 1. 安装	台	110.0000	216.76	23843.60
		电气设备-其他				
26	030204031015	换气扇 【项目特征】 1. 名称:换气扇 【工程内容】 1. 安装	套	3.0000	360.23	1080.69
27	030901004001	挂式空调1.5P 【项目特征】 1. 安装位置:挂式空调1.5P 【工程内容】 1. 软管接口制作、安装 2. 安装 3. 支架除锈、刷油	台	7.0000	3602.08	25214.56



# 分部分项工程量清单计价表

工程名称：汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目-室内安装

专业名称：【电气设备安装工程】 第19页/共51页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
28	030901004002	立式空调3P 【项目特征】 1. 安装位置:立式空调3P 【工程内容】 1. 软管接口制作、安装 2. 安装 3. 支架除锈、刷油	台	9.0000	9473.93	85265.37



# 措施项目清单计价表

工程名称：汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目-室内安装

专业名称：【电气设备安装工程】 第20页/共51页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000	26553.52	26553.52
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000	1113.21	1113.21
3	二次搬运	项	1.0000	556.61	556.61
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000	492.12	492.12
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000	0.00	0.00
6	施工排水	项	1.0000	0.00	0.00
7	施工降水	项	1.0000	0.00	0.00
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000	0.00	0.00
9	已完工程及设备保护	项	1.0000	0.00	0.00
10	其他	项	1.0000	0.00	0.00
11	组装平台	项	1.0000	0.00	0.00
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1.0000	0.00	0.00
13	压力容器和高压管道的检验	项	1.0000	0.00	0.00
14	焦炉施工大棚	项	1.0000	0.00	0.00
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1.0000	0.00	0.00
16	管道安装后的充气保护措施	项	1.0000	0.00	0.00
17	隧道内通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000	0.00	0.00
18	现场施工围栏	项	1.0000	0.00	0.00
19	长输管道临时水工保护措施	项	1.0000	0.00	0.00
20	长输管道施工便道	项	1.0000	0.00	0.00
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1.0000	0.00	0.00
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1.0000	0.00	0.00
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1.0000	0.00	0.00
24	格架式抱杆	项	1.0000	0.00	0.00
25	脚手架	项	1.0000	0.00	0.00





# 其他项目清单计价表

工程名称：汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目-室内安装

专业名称：【电气设备安装工程】 第21页/共51页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
F1	其他项目		0.0000	0.00	0.00
F1.1	暂列金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.1.1	设计变更及材料(主材)差价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3	计日工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.1	人工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.2	材料	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.3	机械	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4	总承包服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000	0.00	0.00



# 规费、税金项目清单计价表

工程名称：汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目-室内安装

专业名称：【电气设备安装工程】 第22页/共51页

序号	项目名称	计算基础	费率	金额(元)	
				综合单价	合价
一	规费		4.75		31292.06
1	社会保障费		4.30		28327.55
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55		23386.70
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		988.17
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45		2964.51
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07		461.15
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		263.51
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		263.51
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30		1976.34
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		988.17
	规费合计				31292.06
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00		26553.52
	安全文明施工措施费合计				26553.52
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00		58609.91
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41		2829.30
1	城市维护建设税				
2	教育费附加税				
3	地方教育费附加税				
	税金合计				61439.21



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目室内安装

专业名称：【电气设备安装工程】 第23页/共51页

序号	项目编号	名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)										合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润			
1	030202017001	配电箱 动力配电箱 【项目特征】 1.名称、型号:成套动力配电箱 2.规格:1800*600*800 【工程内容】 1.成套配电箱安装	台	2-262换	152.46	34.42	83.37	6500.00	0.00	0.00	31.32	33.71	6835.28		
2	030204018001	配电箱 【项目特征】 1.名称、型号:AL1、AL2、AL3、AL4 2.规格:1200*600*300 【工程内容】 1.1.成套配电箱安装	台	2-266换	138.60	34.64	9.96	1800.00	0.00	0.00	28.47	30.64	8169.24		
3	030204031001	小电器 【项目特征】 1.名称:板式暗开关(双控)单联 【工程内容】 1.安装	套	2-1652	3.74	0.98	0.00	11.83	0.00	0.00	0.77	0.83	36.30		
4	030204031002	小电器 【项目特征】 1.名称:板式暗开关(单控)单联 【工程内容】 1.安装	套	2-1651	3.57	0.68	0.00	7.86	0.00	0.00	0.74	0.79	27.28		
5	030204031016	小电器 【项目特征】 1.名称:三孔插座 2.部位:明配 【工程内容】 1.安装	套	2-1667	3.82	2.10	0.00	13.07	0.00	0.00	0.79	0.85	2475.60		
6	030212001002	电气配管 【项目特征】 1.配置形式及部位:明配 2.材质:PVC管 3.规格:Φ20 【工程内容】 1.电线管路敷设 2.关盒、插座盒安装	m	2-1105	4.33	1.93	0.22	2.74	0.00	0.00	0.89	0.96	3852.36		



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目室内安装

专业名称：【电气设备安装工程】 第24页/共51页

序号	项目编号	项目特征	计量单位	组价依据	综合单价(元)										合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润			
7	030212003001	电气配线 【项目特征】 1.配线形式:明配 2.导线型号、材质、规格:照明线 铜芯2.5mm <sup>2</sup> 以内 【工程内容】 1.管内穿线 2.配线	m	2-161	0.31	0.17	0.00	2.86	0.00	0.00	0.06	0.07	6593.00		
8	030212003001	电气配线 【项目特征】 1.配线形式:明配 2.导线型号、材质、规格:照明线 铜芯2.5mm <sup>2</sup> 以内 【工程内容】 1.管内穿线 2.配线	m	2-1160	0.44	0.17	0.00	1.91	0.00	0.00	0.09	0.10	2710.00		
9	030212003002	电气配线 【项目特征】 1.导线型号、材质、规格:铜芯10mm <sup>2</sup> 以内 【工程内容】 1.管内穿线 2.配线	m	2-1180	0.42	0.20	0.00	6.98	0.00	0.00	0.09	0.09	11358.80		
10	030212003004	电气配线 【项目特征】 1.导线型号、材质、规格:YJV4*75 【工程内容】 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装	m	2-621	5.32	1.80	0.64	267.65	0.00	0.00	1.09	1.18	4998.24		
11	030212003005	电力电缆 【项目特征】 1.型号:铝芯120mm <sup>2</sup> 【工程内容】 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装	m	2-613	3.80	1.80	0.46	114.86	0.00	0.00	0.78	0.84	18381.00		
12	030212003005	电气配线 【项目特征】 1.导线型号、材质、规格:YJV4*25 【工程内容】 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装	m	2-620	2.95	1.50	0.09	96.23	0.00	0.00	0.61	0.65	18365.40		

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目室内安装

专业名称：【电气设备安装工程】 第25页/共51页


序号	项目编号	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)										合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润			
13	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 【项目特征】 1.名称:型号:格栅灯 2.规格:双管,35w 【工程内容】 1.安装	套	2-1369	9.07	9.12	0.00	151.50	0.00	0.00	0.00	1.86	2.01	1041.36	
14	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具 【项目特征】 1.名称、型号:LED日光灯 【工程内容】 1.安装	套	2-1374	8.48	5.68	0.00	65.65	0.00	0.00	0.00	1.74	1.88	8343.00	
15	0311030008001	吊装式桥架 【项目特征】 1.规格:100mm*100mm 【工程内容】 2.类型:托盘式桥架 【工程内容】 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装	m	2-544	8.02	3.01	0.51	100.61	0.00	0.00	0.00	1.65	1.77	23691.85	
16	0311030008002	吊装式桥架 【项目特征】 1.规格:100mm*200mm 【工程内容】 2.类型:托盘式桥架 【工程内容】 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装	m	2-545	13.36	3.11	1.03	136.15	0.00	0.00	0.00	2.74	2.95	5576.90	
		电气设备													
		电气设备-其他设备													
17	030113010001	冷干机 【项目特征】 1.名称:冷干机 【工程内容】 1.本体安装	台	1-1286换	850.08	286.61	123.66	45000.00	0.00	0.00	0.00	174.61	187.95	46622.91	
18	030113020001	储气罐 【项目特征】 1.名称:储气罐 【工程内容】 1.本体安装	台	1-1378换	1800.12	518.40	1207.56	7000.00	0.00	0.00	0.00	369.74	398.01	22587.66	

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目室内安装

专业名称：【电气设备安装工程】 第26页/共51页

序号	项目编号	项目特征	计量单位	组价依据	综合单价(元)										合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润			
19	030302001001	吸风机 【项目特征】 1.名称:吸风机 【工程内容】 1.本体安装 2.平台、栏杆制作安装	m	9-237	1626.24	202.16	72.81	17500.00	0.00	0.00	334.03	359.56	140663.60		
20	030601015001	空气压缩气管 【项目特征】 1.连接形式:承插粘接 2.规格:DE25 【工程内容】 1.安装 2.套管制作、安装 3.压力试验	m	6-274	2.16	0.06	0.45	53.00	0.00	0.00	0.44	0.48	7469.88		
21	030601015002	空气压缩气管 【项目特征】 1.连接形式:承插粘接 2.规格:DE32 【工程内容】 1.安装 2.套管制作、安装 3.压力试验	m	6-275	2.36	0.07	0.58	65.00	0.00	0.00	0.48	0.52	10006.45		
22	030801005001	塑料通风管道制作安装 【项目特征】 1.材质:PVC 2.规格:200mm 【工程内容】 1.安装 2.风管接头安装	m	8-34	7.01	22.74	0.83	137.03	0.00	0.00	1.44	1.55	31731.60		
23	030801005002	塑料通风管道制作安装 【项目特征】 1.材质:PVC 2.规格:75mm 【工程内容】 1.安装 2.风管接头安装	m	8-29	3.40	3.89	0.12	84.25	0.00	0.00	0.70	0.75	25605.25		






# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目室内安装

专业名称：【电气设备安装工程】 第27页/共51页

序号	项目编号	项目特征	计量单位	组价依据	综合单价(元)									合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润		
24	补01002	螺杆空压机 【项目特征】 1.名称:螺杆空压机 【工程内容】 1.本体安装	台	1-1027换	1098.72	264.16	71.79	7800.00	0.00	0.00	0.00	225.68	242.93	9703.28
25	补02001	袜车下档安装 【项目特征】 1.名称:袜车下档安装 【工程内容】 1.安装	台	01089200159017	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.22	6.54	23843.60	
26	030204031015	换气扇 【项目特征】 1.名称:换气扇 【工程内容】 1.安装	套	9-346	6.30	1.25	0.00	350.00	0.00	0.00	1.29	1.39	1080.69	
27	0309011004001	挂式空调1.5P 【项目特征】 1.安装位置:挂式空调1.5P 【工程内容】 1.软管接口制作、安装 2.安装 3.支架除锈、刷油	台	9-357	63.00	7.68	4.53	3500.00	0.00	0.00	12.94	13.93	25214.56	
28	0309011004002	立式空调3P 【项目特征】 1.安装位置:立式空调3P 【工程内容】 1.软管接口制作、安装 2.安装 3.支架除锈、刷油	台	9-354	571.20	13.54	45.58	8600.00	0.00	0.00	117.32	126.29	85265.37	



# 措施项目费(综合单价)分析表

工程名称: 汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目室内安装

专业名称: 【电气设备安装工程】 第28页/共51页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	金额(元)							综合单价
				人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润		
1	C10101	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	0.00	26553.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26553.52
	1.2	环境保护费	项	0.00	2528.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2528.91
	1.3	临时设施费	项	0.00	5057.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5057.81
	1.4	扬尘污染治理费	项	0.00	1264.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1264.45
	1.1	安全文明施工费	项	0.00	17702.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17702.35
2	C10102	冬雨季、夜间施工措施费	项	0.00	1113.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1113.21
3	C10103	二次搬运	项	0.00	556.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.61
4	C10104	测量放线、定位复测、检测试验	项	0.00	492.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.12
5	C10105	大型机械设备进出场及安拆	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	C10106	施工排水	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	C10107	施工降水	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	C10108	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护措施	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	C10109	已完工程及设备保护	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	C10110	其他	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	C10301	组装机平台	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	C10302	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	C10303	压力容器和高压管道的检验	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	C10304	焦炉施工大棚	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	C10305	焦炉烘炉、热态工程	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	C10306	管道安装后的充气保护措施	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	C10307	隧道内通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	C10308	现场施工围栏	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	C10309	长输管道临时水工保护措施	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	C10310	长输管道施工便道	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	C10311	长输管道跨越或穿越施工措施	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	C10312	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	C10313	长输管道工程施工队伍调遣	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# 措施项目费(综合单价)分析表

工程名称: 汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目室内安装

专业名称: 【电气设备安装工程】 第29页/共51页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	金额(元)						
				人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	综合单价
24	C10314	格架式抱杆	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	C10315	脚手架	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# 主要材料价格表

工程名称：汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目-室内安装

专业名称：【电气设备安装工程】 第30页/共51页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	10001	综合工日	工日	808.0598	136.00	109896.13	
2	310008	T型接头 FTE20	个	10.9620	3.04	33.32	
3	310031	白布	m	0.5100	4.50	2.30	
4	310041	白漆	kg	0.2800	9.00	2.52	
5	310086	标志牌	个	20.8800	0.50	10.44	
6	310130	草袋	条	3.0400	1.71	5.20	
7	310149	冲击钻头 Φ6~12	个	7.9140	14.88	117.76	
8	310167	瓷接头 (双)	个	6.1800	0.48	2.97	
9	310278	道木	m <sup>3</sup>	0.2030	1341.00	272.22	
10	310313	电	kw·h	26.0465	0.58	15.11	
11	310327	电焊条 结422 Φ3.2	kg	0.7500	6.67	5.00	
12	310328	电焊条 结422 Φ4	kg	5.1760	6.67	34.52	
13	310338	电缆吊挂 3×50	套	24.0540	3.22	77.45	
14	310345	电力复合脂(一级)	kg	1.6900	22.00	37.18	
15	310351	电阻丝	根	0.0831	8.80	0.73	
16	310359	调合漆	kg	0.2500	7.15	1.79	
17	310377	镀锌扁钢 25×4	kg	7.5000	5.50	41.25	
18	310390	镀锌电缆卡子 2×35	套	42.1200	1.00	42.12	
19	310391	镀锌电缆卡子 3×35	套	37.4640	1.86	69.68	
20	310464	镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫 M10×100以内	10套	1.4500	9.28	13.46	
21	310479	镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫 M8×100以内	10套	10.6488	8.12	86.47	
22	310552	镀锌铁丝 8#~12#	kg	12.8300	4.12	52.86	
23	310553	镀锌铁丝 13#~17#	kg	2.2020	4.61	10.15	
24	310556	镀锌铁丝 18#~22#	kg	1.2400	4.67	5.79	
25	310687	凡尔砂	盒	0.2000	2.82	0.56	
26	310691	方木台 200×350	个	6.3000	5.25	33.08	
27	310714	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.1000	16.20	1.62	
28	310716	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg	2.4700	13.22	32.65	
29	310720	封铅(含铅 65%、含锡 35%)	kg	4.4400	23.92	106.20	
30	310751	钢板垫板	kg	1.1000	6.30	6.93	
31	310814	钢锯条	根	3.4800	0.98	3.41	
32	310821	钢丝 Φ1.6	kg	5.2680	9.00	47.41	
33	310932	钩头成对斜垫铁 0#~3#钢 1#	kg	7.8600	9.55	75.06	
34	310992	管码 FCL20	个	292.3200	0.52	152.01	
35	310999	管码 FSA20	个	292.3200	0.52	152.01	
36	311042	焊锡	kg	7.6980	47.13	362.81	
37	311043	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.5820	40.00	23.28	
38	311044	焊锡丝	kg	0.5500	58.62	32.24	
39	311051	合金钢钻头 Φ10	个	0.5232	19.65	10.28	
40	311144	花线2×23/0.15	m	152.7000	2.05	313.04	
41	311207	黄干油 钙基脂	kg	7.0000	6.98	48.86	
42	311215	黄油 钙基脂	kg	0.3330	9.22	3.07	
43	311223	混凝土 C15	m <sup>3</sup>	0.7000	313.00	219.10	

# 主要材料价格表

工程名称：汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目-室内安装

专业名称：【电气设备安装工程】 第31页/共51页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
44	311232	机油	kg	0.8080	7.00	5.66	
45	311247	胶合剂	kg	0.3828	21.00	8.04	
46	311305	接地线 5.5~16mm <sup>2</sup>	m	54.0000	6.15	332.10	
47	311365	精制六角带帽螺栓 M20×80以下	10套	3.2000	28.00	89.60	
48	311520	沥青绝缘漆	kg	0.4320	11.33	4.89	
49	311683	煤油	kg	34.7000	6.05	209.94	
50	311695	棉纱	kg	0.7900	8.00	6.32	
51	311696	棉纱头	kg	23.7400	8.00	189.92	
52	311704	木板	m <sup>3</sup>	0.0310	1300.00	40.30	
53	311723	木螺丝 Φ2~4×6~65	10个	59.4880	0.16	9.52	
54	311724	木螺丝 Φ4.5~6×15~100	10个	24.9600	0.16	3.99	
55	311726	木螺丝 Φ4×65以下	10个	115.8144	0.16	18.53	
56	311759	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	16.9260	16.76	283.68	
57	311798	膨胀螺栓 M6	套	12.2400	0.65	7.96	
58	311803	膨胀螺栓 M10	10套	5.2680	15.50	81.65	
59	311823	平垫铁 0#~3#钢 1#	kg	13.7160	6.50	89.15	
60	311825	平垫铁 0#~3#钢 3#	kg	8.0080	6.50	52.05	
61	311851	破布	kg	7.0130	4.00	28.05	
62	311860	普通钢板 0#~3# δ 1.6~1.9	kg	1.4000	5.21	7.29	
63	311882	普通钢板 0#~3# δ 4.5~7	kg	10.0000	4.99	49.90	
64	311902	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	146.6960	0.35	51.34	
65	311910	其他材料费	元	289.6100	1.00	289.61	
66	311911	其他材料费(占材料费)	%	554.2268	0.00	0.00	
67	311926	汽油 90#	kg	30.6760	6.57	201.54	
68	312002	伞形螺栓 M6~8×150	套	102.0000	1.00	102.00	
69	312007	砂轮片 Φ100	片	4.0900	12.50	51.13	
70	312010	砂轮片 Φ400	片	2.7150	27.80	75.48	
71	312013	砂子	m <sup>3</sup>	0.3110	34.00	10.57	
72	312021	伸缩接头 FSE20	个	7.3080	0.90	6.58	
73	312079	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6	kg	10.5400	15.85	167.06	
74	312233	室外塑料给水管件(粘接) D75	个	48.4000	14.32	693.09	
75	312237	室外塑料给水管件(粘接) D200	个	20.0880	179.40	3603.79	
76	312287	水	t	15.1610	3.85	58.37	
77	312317	四氯化碳 95%铁桶装	kg	0.5000	18.65	9.33	
78	312324	塑料布	kg	10.5000	18.62	195.51	
79	312340	塑料焊条	kg	0.0976	19.60	1.91	
80	312363	塑料胶布带 20mm×10m	卷	14.6000	3.50	51.10	
81	312365	塑料胶布带 25mm×10m	卷	6.3000	2.00	12.60	
82	312376	塑料绝缘线 BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	91.2640	1.86	169.75	
83	312389	塑料软管	kg	1.3000	14.00	18.20	
84	312413	塑料圆台	块	105.0000	0.70	73.50	
85	312417	塑料胀管 Φ6~8	个	1169.2800	0.10	116.93	
86	312420	碎石	m <sup>3</sup>	0.3350	58.00	19.43	
87	312447	碳钢气焊条 <Φ2	kg	0.3000	6.51	1.95	

# 主要材料价格表

工程名称：汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目-室内安装

专业名称：【电气设备安装工程】 第32页/共51页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
88	312468	铁钉 < 5	kg	0.0400	6.20	0.25	
89	312478	铁砂布 0#~2#	张	14.8000	0.92	13.62	
90	312496	铜接地端子带螺栓	套	252.0000	1.01	254.52	
91	312519	铜丝布	m	0.0100	97.29	0.97	
92	312624	橡胶垫 δ 2	m <sup>2</sup>	0.2436	126.55	30.83	
93	312702	斜垫铁 0#~3#钢 1#	kg	5.1960	7.25	37.67	
94	312704	斜垫铁 0#~3#钢 3#	kg	5.7160	7.25	41.44	
95	312757	压缩机油	kg	0.2000	9.30	1.86	
96	312795	氧气	m <sup>3</sup>	5.9980	9.00	53.98	
97	312806	乙炔气	kg	1.9920	10.00	19.92	
98	312828	硬脂酸(一级)	kg	0.2244	13.68	3.07	
99	312879	圆木台 Φ63~138×22	块	126.0000	1.00	126.00	
100	312899	粘接剂(卫生级)	kg	8.0390	48.65	391.10	
101	312939	直角弯头 FBN20	个	7.3080	1.21	8.84	
102	312975	铸铁垫板	kg	201.6000	4.80	967.68	
103	313009	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	1.0000	2.60	2.60	
104	313015	阻燃管接头 FST20	个	73.0800	0.51	37.27	
105	320201_1	三孔插座	套	122.4000	12.81	1567.94	
106	320217_1	格栅灯	套	6.0600	150.00	909.00	
107	320217_2	LED日光灯	套	101.0000	65.00	6565.00	
108	320996	盖板	m	241.2000	15.00	3618.00	
109	321003_1	PVC φ20	m	382.8000	2.49	953.17	
110	321671	绝缘导线 铜芯2.5mm <sup>2</sup>	m	1160.0000	1.65	1914.00	
111	321672	绝缘导线 铜芯4mm <sup>2</sup>	m	2090.0000	2.60	5434.00	
112	321699_1	挂式空调1.5P	台	7.0000	3500.00	24500.00	
113	321699_2	立式空调3P	台	9.0000	8600.00	77400.00	
114	321718_1	吸风机	台	7.0000	17500.00	122500.00	
115	321821_1	铝芯120mm <sup>2</sup>	m	151.5000	113.72	17228.58	
116	321985_1	桥架100*100mm	m	206.0250	85.11	17534.79	
117	321985_2	桥架100*200mm	m	35.1750	120.47	4237.53	
118	322157_1	塑料通风管 D75	m	279.1250	83.00	23167.38	
119	322162_1	塑料通风管 D200	m	188.7900	135.00	25486.65	
120	322170	塑料通风管 D25	m	132.0000	53.00	6996.00	
121	322171	塑料通风管 D32	m	145.0000	65.00	9425.00	
122	322410_1	YJV4*75	m	18.1800	265.00	4817.70	
123	322412_1	YJV4*25	m	181.8000	95.28	17321.90	
124	322422	铜芯绝缘导线 10mm <sup>2</sup>	m	1533.0000	6.65	10194.45	
125	322444_1	换气扇	台	3.0000	350.00	1050.00	
126	322585_1	扳式暗开关(单控)单联	只	2.0400	7.70	15.71	
127	322587_1	扳式暗开关(双控)单联	只	2.0400	11.60	23.66	
128	BC0091_2	袜车下档安装	台	110.0000	200.00	22000.00	
129	BCZC0004	成套动力配电柜	台	1.0000	6500.00	6500.00	
130	BCZC0005	AL1、AL2、AL3、AL4	台	4.0000	1800.00	7200.00	
131	BCZC0006	冷干机	台	1.0000	45000.00	45000.00	

# 主要材料价格表

工程名称：汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目-室内安装

专业名称：【电气设备安装工程】 第33页/共51页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
132	BCZC0007	储气罐	台	2.0000	7000.00	14000.00	
133	BCZC0008	螺杆空压机	台	1.0000	7800.00	7800.00	
134	J03020	汽车式起重机 5t	台班	0.2056	611.82	125.79	
135	J03025	汽车式起重机 25t	台班	1.0000	1361.28	1361.28	
136	J04004	载重汽车 4t	台班	0.2460	517.14	127.22	
137	J04005	载重汽车 5t	台班	0.1056	540.03	57.03	
138	J04007	载重汽车 8t	台班	1.2750	626.01	798.16	
139	J05009	电动卷扬机(单筒慢速) 30kN	台班	0.3500	208.09	72.83	
140	J05010	电动卷扬机(单筒慢速) 50kN	台班	3.3500	214.39	718.21	
141	J08038	试压泵 25MPa	台班	0.9260	188.42	174.48	
142	J09001	交流弧焊机 21kV·A	台班	2.6000	217.10	564.46	
143	J10011	空气压缩机 0.6m3/min	台班	1.7410	199.60	347.50	
144	J10014	空气压缩机 6m3/min	台班	3.0000	351.05	1053.15	
145	J10599	汽油(台班用)	kg	11.0586	10.41	115.12	
146	J14114	安拆费及场外运输费(台班用)	元	83.2433	1.00	83.24	
147	J14115	大修理费(台班用)	元	164.2988	1.00	164.30	
148	J14116	经常修理费(台班用)	元	386.8783	1.00	386.88	
149	J14117	其他费用(台班用)	元	58.9026	1.00	58.90	
150	J14118	折旧费(台班用)	元	567.8037	1.00	567.80	
151	J19033	叉车装载机 5t	台班	0.6000	259.35	155.61	
152	J19036	叉式装载机 5t	台班	1.9500	259.35	505.73	
153	J19067	电锤 520W	台班	9.0480	8.54	77.27	
154	J19295	砂轮切割机 Φ500	台班	1.0190	45.99	46.86	
155	J19340	台式砂轮机 Φ100	台班	0.0350	16.81	0.59	
156	J4001	综合人工(台班用)	工日	19.7494	136.00	2685.92	
157	J40100	柴油(台班用)	kg	89.3791	8.60	768.66	
158	J40150	电(台班用)	kw·h	981.5870	0.58	569.32	



# 单位工程造价汇总表

工程名称：汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目-室外电力

专业名称：【电气设备安装工程】 第34页/共51页

序号	单位工程名称	造价（元）
1	分部分项工程费	206407.10
2	措施项目费	11529.57
3	其他项目费	46000.00
4	规费	12537.00
5	增值税销项税额	23481.74
6	附加税	1133.54
7	工程总造价	285523.48



# 分部分项工程量清单计价表

工程名称：汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目-室外电力

专业名称：【电气设备安装工程】 第35页/共51页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		土石方工程				
1	040101003004	挖基坑土方 【项目特征】 1. 土壤类别:普通土 2. 挖土深度:2M以内 【工程内容】 1. 土方开挖	m3	15.3600	25.42	390.45
2	040101003005	挖基坑土方 【项目特征】 1. 土壤类别:坚土 2. 挖土深度:2M以内 【工程内容】 1. 土方开挖	m3	12.9100	50.10	646.79
3	040102003001	挖基坑石方 1. 土壤类别:松砂石 2. 挖土深度:2M以内 【工程内容】 1. 土方开挖	m3	15.1300	52.67	796.90
4	040102003002	挖基坑石方 1. 土壤类别:岩石 2. 挖土深度:2M以内 【工程内容】 1. 石方开凿	m3	13.0900	90.97	1190.80
		杆塔组立				
5	030202009002	绝缘子 【项目特征】 1. 名称、型号:绝缘子 【工程内容】 1. 安装	组	60.0000	58.18	3490.80
6	030202009002	绝缘子 【项目特征】 1. 名称、型号:绝缘子 【工程内容】 1. 安装	组	87.0000	58.18	5061.66
7	030210001006	10KV双根铁横担 【项目特征】 1. 规格:横担 2. 类型:双根 【工程内容】 1. 横担安装	组	4.0000	484.76	1939.04
8	030210001006	10KV单根铁横担 【项目特征】 1. 规格:横担 2. 类型:单根 【工程内容】 1. 横担安装	组	5.0000	252.45	1262.25
9	030210001006	1KV双根铁横担 【项目特征】 1. 规格:横担 2. 类型:双根 【工程内容】 1. 横担安装	组	2.0000	195.95	391.90
10	040205014001	混凝土杆 【项目特征】 1. 规格:混凝土杆 【工程内容】 1. 安装	根	7.0000	2592.24	18145.68
11	040504005001	混凝土杆基础 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C20 【工程内容】 1. 混凝土浇筑	m3	5.0000	542.37	2711.85

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称：汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目-室外电力

专业名称：【电气设备安装工程】 第36页/共51页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		导线架设				
12	030210002002	导线架设 【项目特征】 1. 型号(材质)：JKLYJ-1kV-240 【工程内容】 1. 导线架设	km	0.0400	23087.75	923.51
13	030210002002	导线架设 【项目特征】 1. 型号(材质)：JKLYJ-10kV-70 【工程内容】 1. 导线架设	km	0.4740	6717.09	3183.90
14	030210002003	导线架设 【项目特征】 1. 型号(材质)：JKLYJ-1kV-120 【工程内容】 1. 导线架设	km	0.9040	11332.55	10244.63
		设备部分				
15	030201001001	杆上变压器 【项目特征】 1. 名称:杆上变压器 2. 容量(kV, A):400KVA 3. S13-400KVA/10 【工程内容】 1. 基础型钢制作、安装 2. 本体安装	台	1.0000	75699.12	75699.12
16	030202009001	高压熔断器 【项目特征】 1. 名称、型号:高压跌落式熔断器 2. RW7-10KV/200A 【工程内容】 1. 安装	组	2.0000	1070.54	2141.08
17	030202010001	避雷器 【项目特征】 1. 名称、型号:氧化锌避雷器 2. 电压等级:10KV专用 3. HY5W517/50 【工程内容】 1. 安装	组	1.0000	739.66	739.66
18	030202015001	低压补偿器 【项目特征】 1. 名称、型号:TBB0.4-60kvar 【工程内容】 1. 安装	台	1.0000	2674.75	2674.75
19	030204018001	配电箱 【项目特征】 1. 名称、型号:低压配电箱 2. NDX-400/2C 【工程内容】 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1.0000	4042.31	4042.31
20	030204018001	配电箱 【项目特征】 1. 名称、型号:低压配电箱 2. NDX-400/2C 【工程内容】 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1.0000	4042.31	4042.31
21	030204018002	电流互感器 【项目特征】 1. 名称、型号:电流互感器 2. 规格:75-600/5 【工程内容】 1. 安装	台	3.0000	878.50	2635.50



# 分部分项工程量清单计价表

工程名称：汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目-室外电力

专业名称：【电气设备安装工程】 第37页/共51页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
22	补01001	三相电能表安装 【项目特征】 1. 名称:三相电能表 2. 100V三相三线 【工程内容】 1. 本体安装 2. 调试	只	1.0000	906.79	906.79
23	补03001	0.4KV负荷控制装置 【项目特征】 1. 名称:0.4KV负荷控制装置 【工程内容】 1. 安装 2. 调试	套	1.0000	3187.46	3187.46
24	补04002	10KV计量箱 【项目特征】 1. 名称:10KV计量箱 100/5 【工程内容】 1. 安装 2. 调试	套	1.0000	7907.32	7907.32
25	补06001	其他辅材	项	1.0000	5418.95	5418.95
26	补补02001	数据集中器安装 【项目特征】 1. 名称:三相电能表 【工程内容】 1. 本体安装 2. 调试	只	1.0000	906.79	906.79
		系统调试				
27	030211001001	电力变压器系统 【项目特征】 1. 容量 (kV·A) :400kV·A 【工程内容】 1. 系统调试	系统	1.0000	3421.76	3421.76
28	030211002001	避雷器调试系统 【项目特征】 1. 型号:避雷器调试 2. 电压等级 (kV) :10kv 【工程内容】 1. 系统调试	系统	1.0000	817.97	817.97
29	030211002002	送配电装置系统 【项目特征】 1. 电压等级 (kV) :1KV 【工程内容】 1. 系统调试	系统	1.0000	729.52	729.52
30	030211002003	送配电装置系统 【项目特征】 1. 型号:断路器 2. 电压等级 (kV) :10kv 【工程内容】 1. 系统调试	系统	1.0000	3525.34	3525.34
31	030211002004	接地装置系统 【项目特征】 1. 型号:接地装置调试 【工程内容】 1. 系统调试	系统	1.0000	817.97	817.97
32	补005001	其他系统 【项目特征】 1. 型号:其他系统调试 (电箱、电能表、数据集中器等) 【工程内容】 1. 系统调试	系统	1.0000	581.70	581.70
		运输				
33	031302003001	汽车运输-混凝土杆及其他辅材	km	36.0000	33.84	1218.24

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称：汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目-室外电力

专业名称：【电气设备安装工程】 第38页/共51页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
34	031302003002	人工运输-混凝土杆及其他辅材	km	0.5000	4838.48	2419.24



# 措施项目清单计价表

工程名称：汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目-室外电力

专业名称：【电气设备安装工程】 第39页/共51页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000	10638.53	10638.53
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000	458.81	458.81
3	二次搬运	项	1.0000	229.40	229.40
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000	202.83	202.83
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000	0.00	0.00
6	施工排水	项	1.0000	0.00	0.00
7	施工降水	项	1.0000	0.00	0.00
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000	0.00	0.00
9	已完工程及设备保护	项	1.0000	0.00	0.00
10	其他	项	1.0000	0.00	0.00
11	组装平台	项	1.0000	0.00	0.00
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1.0000	0.00	0.00
13	压力容器和高压管道的检验	项	1.0000	0.00	0.00
14	焦炉施工大棚	项	1.0000	0.00	0.00
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1.0000	0.00	0.00
16	管道安装后的充气保护措施	项	1.0000	0.00	0.00
17	隧道内通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000	0.00	0.00
18	现场施工围栏	项	1.0000	0.00	0.00
19	长输管道临时水工保护措施	项	1.0000	0.00	0.00
20	长输管道施工便道	项	1.0000	0.00	0.00
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1.0000	0.00	0.00
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1.0000	0.00	0.00
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1.0000	0.00	0.00
24	格架式抱杆	项	1.0000	0.00	0.00
25	脚手架	项	1.0000	0.00	0.00



# 其他项目清单计价表

工程名称：汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目-室外电力

专业名称：【电气设备安装工程】 第40页/共51页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
F1	其他项目		0.0000	0.00	46000.00
F1.1	暂列金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.1.1	设计变更及材料(主材)差价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000	0.00	46000.00
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000	0.00	46000.00
F1.2.2.1	青苗补偿	项	1.0000	21000.00	21000.00
F1.2.2.2	搭伙费	项	1.0000	25000.00	25000.00
F1.3	计日工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.1	人工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.2	材料	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.3	机械	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4	总承包服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000	0.00	0.00



# 规费、税金项目清单计价表

工程名称：汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目-室外电力

专业名称：【电气设备安装工程】 第41页/共51页

序号	项目名称	计算基础	费率	金额(元)	
				综合单价	合价
一	规费		4.75		12537.00
1	社会保障费		4.30		11349.28
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55		9369.75
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		395.91
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45		1187.72
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07		184.76
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		105.57
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		105.57
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30		791.81
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		395.91
	规费合计				12537.00
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00		10638.53
	安全文明施工措施费合计				10638.53
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00		23481.74
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41		1133.54
1	城市维护建设税				
2	教育费附加税				
3	地方教育费附加税				
	税金合计				24615.28



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目室外电力

专业名称：【电气设备安装工程】 第42页/共51页

序号	项目编号	工程名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)										合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润			
1	040101003004	土石方工程 挖基坑土方 【项目特征】 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:2M以内 【工程内容】 1.土方开挖	m3	1-41	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42	2.18	390.45	
2	040101003005	挖基坑土方 【项目特征】 1.土壤类别:坚土 2.挖土深度:2M以内 【工程内容】 1.土方开挖	m3	1-41	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.76	4.29	646.79	
3	040102003001	挖基坑土方 1.土壤类别:松砂石 2.挖土深度:2M以内 【工程内容】 1.土方开挖	m3	1-52	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77	1.42	796.90	
4	040102003002	挖基坑土方 1.土壤类别:岩石 2.挖土深度:2M以内 【工程内容】 1.石方开凿	m3	1-70	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.65	7.79	1190.80	
5	030202009002	绝缘子 【项目特征】 1.名称、型号:绝缘子 【工程内容】 1.安装	组	2-113	8.86	18.05	1.99	25.50	0.00	0.00	0.00	1.82	1.96	3490.80	
6	030202009002	绝缘子 【项目特征】 1.名称、型号:绝缘子 【工程内容】 1.安装	组	2-113	8.86	18.05	1.99	25.50	0.00	0.00	0.00	1.82	1.96	5061.66	



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目室外电力

专业名称：【电气设备安装工程】 第43页/共51页

序号	项目编号	项目特征	计量单位	组价依据	综合单价(元)										合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润			
7	030210001006	10KV双根铁横担 【项目特征】 1.规格:横担 2.类型:双根 【工程内容】 1.横担安装	组	2-793换	21.84	3.60	0.00	450.00	0.00	0.00	4.49	4.83	1939.04		
8	030210001006	10KV单根铁横担 【项目特征】 1.规格:横担 2.类型:单根 【工程内容】 1.横担安装	组	2-792换	13.86	2.68	0.00	230.00	0.00	0.00	2.85	3.06	1262.25		
9	030210001006	1KV双根铁横担 【项目特征】 1.规格:横担 2.类型:双根 【工程内容】 1.横担安装	组	2-800换	22.68	3.60	0.00	160.00	0.00	0.00	4.66	5.01	391.90		
10	040205014001	混凝土杆 【项目特征】 1.规格:混凝土杆 【工程内容】 1.安装	根	2-774	39.90	3.05	19.77	2512.50	0.00	0.00	8.20	8.82	18145.68		
11	040504005001	混凝土杆基础 【项目特征】 1.混凝土强度等级:C20 【工程内容】 1.混凝土浇筑	m3	3-228换 3-229	88.20	400.35	28.16	0.00	0.00	0.00	13.50	12.16	2711.85		
12	030210002002	导线架设 【项目特征】 1.型号(材质):JKLYJ-1kV-240 【工程内容】 1.导线架设	km	2-825	893.75	744.75	1023.75	20044.50	0.00	0.00	183.50	197.50	923.51		
13	030210002002	导线架设 【项目特征】 1.型号(材质):JKLYJ-10kV-70 【工程内容】 1.导线架设	km	2-823	404.87	237.00	59.24	5843.31	0.00	0.00	83.16	89.51	3183.90		




# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目室外电力

专业名称：【电气设备安装工程】 第44页/共51页

序号	项目编号	项目特征	计量单位	组价依据	综合单价(元)										合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润			
14	030210002003	导线架设 【项目特征】 1. 型号(材质): JKLXJ-1kV-120 【工程内容】 1. 导线架设 设备部分	km	2-824	611.52	483.79	71.28	9905.14	0.00	0.00	125.61	135.21	10244.63		
15	030201001001	杆上变压器 【项目特征】 1. 名称:杆上变压器 2. 容量(kV.A):400KVA 3. S13-400KVA/10 【工程内容】 1. 基础型钢制作、安装 2. 本体安装	台	2-833换	263.34	76.31	247.16	75000.00	0.00	0.00	54.09	58.22	75699.12		
16	030202009001	高压熔断器 【项目特征】 1. 名称、型号:高压跌落式熔断器 2. RW7-10KV/200A 【工程内容】 1. 安装	组	2-837换	51.66	46.85	0.00	950.00	0.00	0.00	10.61	11.42	2141.08		
17	030202010001	避雷器 【项目特征】 1. 名称、型号:氧化锌避雷器 2. 电压等级:10KV专用 3. HY5W517/50 【工程内容】 1. 安装	组	2-838换	56.28	59.38	0.00	600.00	0.00	0.00	11.56	12.44	739.66		
18	030202015001	低压补偿器 【项目特征】 1. 名称、型号:TBBO.4-60kvar 【工程内容】 1. 安装	台	2-844换	240.24	72.46	59.58	2200.00	0.00	0.00	49.35	53.12	2674.75		
19	030204018001	配电箱 【项目特征】 1. 名称、型号:低压配电箱 2. NDK-400/2C 【工程内容】 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	2-266换	138.60	34.64	9.96	3800.00	0.00	0.00	28.47	30.64	4042.31		



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目室外电力

专业名称：【电气设备安装工程】 第45页/共51页

序号	项目编号	项目特征	计量单位	组价依据	综合单价(元)										合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润			
20	030204018001	配电箱 【项目特征】 1.名称、型号:低压配电箱 2. NDX-400/200 【工程内容】 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	2-266换	138.60	34.64	9.96	3800.00	0.00	0.00	28.47	30.64	4042.31		
21	030204018002	电流互感器 【项目特征】 1.名称、型号:电流互感器 2.规格:75-600/5 【工程内容】 1. 安装	台	2-57换	50.40	76.65	9.96	720.00	0.00	0.00	10.35	11.14	2635.50		
22	补01001	三相电能表安装 【项目特征】 1.名称:三相电能表 2.100V三相三线 【工程内容】 1. 本体安装 2. 调试	只	2-307换	19.32	879.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97	4.27	906.79		
23	补03001	0.4KV负荷控制装置 【项目特征】 1.名称:0.4KV负荷控制装置 【工程内容】 1. 安装 2. 调试	套	2-258换	240.66	2775.13	69.03	0.00	0.00	0.00	49.43	53.21	3187.46		
24	补04002	10KV计量箱 【项目特征】 1.名称:10KV计量箱 100/5 【工程内容】 1. 安装 2. 调试	套	2-264换	100.80	7763.53	0.00	0.00	0.00	0.00	20.70	22.29	7907.32		
25	补06001	其他辅材	项	B0117	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.50	163.45	5418.95		
26	补02001	数据集中器安装 【项目特征】 1.名称:三相电能表 【工程内容】 1. 本体安装 2. 调试	只	2-307换	19.32	879.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97	4.27	906.79		



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目室外电力

专业名称：【电气设备安装工程】 第46页/共51页

序号	项目编号	项目特征	计量单位	组价依据	综合单价(元)										合计		
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润					
		系统调试															
27	030211001001	电力变压器系统 【项目特征】 1.容量(kVA):400kV·A 【工程内容】 1.系统调试	系统	2-847	1596.00	17.65	1127.41	0.00	0.00	0.00	0.00	327.82	352.88	3421.76			
28	030211002001	避雷器调试系统 【项目特征】 1.型号:避雷器调试 2.电压等级(kV):10kV 【工程内容】 1.系统调试	系统	2-890	420.00	4.64	214.20	0.00	0.00	0.00	0.00	86.27	92.86	817.97			
29	030211002002	送配电装置系统 【项目特征】 1.电压等级(kV):1KV 【工程内容】 1.系统调试	系统	2-853	420.00	4.64	125.75	0.00	0.00	0.00	0.00	86.27	92.86	729.52			
30	030211002003	送配电装置系统 【项目特征】 1.型号:断路器 2.电压等级(kV):10kV 【工程内容】 1.系统调试	系统	2-855	1680.00	18.58	1110.24	0.00	0.00	0.00	0.00	345.07	371.45	3525.34			
31	030211002004	接地装置系统 【项目特征】 1.型号:接地装置调试 【工程内容】 1.系统调试	系统	2-890	420.00	4.64	214.20	0.00	0.00	0.00	0.00	86.27	92.86	817.97			
32	补005001	其他系统 【项目特征】 1.型号:其他系统调试(电箱、电能表、数据集中器等) 【工程内容】 1.系统调试	系统	2-868	252.00	2.79	219.43	0.00	0.00	0.00	0.00	51.76	55.72	581.70			
		运输															
33	031302003001	汽车运输-混凝土杆及其他辅材	km	2-760	12.60	1.07	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59	2.79	1218.24			
34	031302003002	人工运输-混凝土杆及其他辅材	km	2-758	3391.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.54	749.78	2419.24			



# 措施项目费(综合单价)分析表

工程名称: 汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目室外电力

专业名称: 【电气设备安装工程】 第47页/共51页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	金额(元)							
				人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	综合单价	
1	C10101	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	0.00	10638.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10638.53
	1.2	环境保护费	项	0.00	1013.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1013.19
	1.3	临时设施费	项	0.00	2026.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026.39
	1.4	扬尘污染治理费	项	0.00	506.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.60
	1.1	安全文明施工费	项	0.00	7092.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7092.35
2	C10102	冬雨季、夜间施工措施费	项	0.00	458.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.81
3	C10103	二次搬运	项	0.00	229.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.40
4	C10104	测量放线、定位复测、检测试验	项	0.00	202.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.83
5	C10105	大型机械设备进出场及安拆	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	C10106	施工排水	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	C10107	施工降水	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	C10108	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护措施	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	C10109	已完工程及设备保护	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	C10110	其他	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	C10301	组装平台	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	C10302	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	C10303	压力容器和高压管道的检验	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	C10304	焦炉施工大棚	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	C10305	焦炉烘炉、热态工程	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	C10306	管道安装后的充气保护措施	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	C10307	隧道内通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	C10308	现场施工围栏	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	C10309	长输管道临时水工保护措施	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	C10310	长输管道施工便道	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	C10311	长输管道跨越或穿越施工措施	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	C10312	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	C10313	长输管道工程施工队伍调遣	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 措施项目费(综合单价)分析表

工程名称: 汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目室外电力

专业名称: 【电气设备安装工程】 第48页/共51页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	金额(元)						
				人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	综合单价
24	C10314	格架式抱杆	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	C10315	脚手架	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





# 主要材料价格表

工程名称：汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目-室外电力

专业名称：【电气设备安装工程】 第49页/共51页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	10001	综合工日	工日	273.3975	136.00	37182.06	
2	310091	并沟线夹 JB-2	只	2.3937	20.90	50.03	
3	310092	并沟线夹 JB-3	只	4.5652	27.17	124.04	
4	310093	并沟线夹 JB-4	只	0.2020	34.48	6.96	
5	310327	电焊条 结422 Φ3.2	kg	4.8500	6.67	32.35	
6	310345	电力复合脂(一级)	kg	1.8882	22.00	41.54	
7	310359	调合漆	kg	3.0500	7.15	21.81	
8	310377	镀锌扁钢 -25×4	kg	18.0000	5.50	99.00	
9	310378	镀锌扁钢 -40×4	kg	191.0000	5.75	1098.25	
10	310379	镀锌扁钢 -60×6	kg	3.0000	5.50	16.50	
11	310461	镀锌接地板 40×5×120	个	2.0800	2.68	5.57	
12	310464	镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫 M10×100以内	10套	1.0400	9.28	9.65	
13	310466	镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫 M12×100以内	10套	2.4400	15.62	38.11	
14	310469	镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫 M14×100以内	10套	50.6700	18.65	945.00	
15	310470	镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫 M16×100以内	10套	1.9500	21.38	41.69	
16	310552	镀锌铁丝 8#~12#	kg	7.7000	4.12	31.72	
17	310578	镀锌圆钢 Φ10~14	kg	16.0800	5.80	93.26	
18	310704	防锈漆 C53-109920019206	kg	0.5709	13.12	7.49	
19	310714	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.2100	16.20	3.40	
20	310751	钢板垫板	kg	10.9300	6.30	68.86	
21	310814	钢锯条	根	32.9100	0.98	32.25	
22	311043	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.2200	40.00	8.80	
23	311044	焊锡丝	kg	1.3300	58.62	77.96	
24	311251	胶木线夹	个	8.0000	0.56	4.48	
25	311658	裸铜线 10mm <sup>2</sup>	kg	0.2000	56.00	11.20	
26	311696	棉纱头	kg	5.2162	8.00	41.73	
27	311712	木材(方材、板材)	m <sup>3</sup>	0.0140	1341.00	18.77	
28	311851	破布	kg	0.3400	4.00	1.36	
29	311910	其他材料费	元	39.0550	1.00	39.06	
30	311911	其他材料费(占材料费)	%	122.5440	0.00	0.00	
31	311926	汽油 90#	kg	3.2162	10.35	33.29	
32	311938	钳接管 JT-150L(QL-150)	只	7.3043	31.38	229.21	
33	311940	钳接管 JT-240L(QL-240)	只	0.3232	56.43	18.24	
34	311944	钳接管 JT-95L(QL-95)	只	2.8724	9.63	27.66	
35	312327	塑料带 20mm×40m	kg	0.3000	16.54	4.96	
36	312389	塑料软管	kg	1.2500	14.00	17.50	
37	312465	铁绑线 Φ2	m	157.9404	0.22	34.75	
38	312478	铁砂布 0#~2#	张	5.4000	0.92	4.97	
39	312500	铜接线端子 DT-10mm <sup>2</sup>	个	2.0300	3.19	6.48	
40	312699	校验材料费	元	52.9410	1.00	52.94	
41	312795	氧气	m <sup>3</sup>	1.0000	9.00	9.00	
42	312806	乙炔气	kg	0.3000	10.00	3.00	

# 主要材料价格表

工程名称：汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目-室外电力

专业名称：【电气设备安装工程】 第50页/共51页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
43	312812	异型塑料管 D2. 5~5	m	6.2000	0.50	3.10	
44	313009	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	27.1240	2.60	70.52	
45	321549	混凝土杆	根	7.0350	2500.00	17587.50	
46	321677_1	绝缘铝绞线 JKLYJ-10kV-70	m	482.5320	5.74	2769.73	
47	321678_1	绝缘铝绞线 JKLYJ-1kV-120	m	920.2720	9.73	8954.25	
48	321679_1	绝缘铝绞线 JKLYJ-1kV-240	m	40.7200	19.69	801.78	
49	321683_1	绝缘子	个	122.4000	25.00	3060.00	
50	4001	综合人工	工日	53.9632	136.00	7339.00	
51	40010017	钢管支撑	kg	4.6400	5.04	23.39	
52	40010021	组合钢模板	kg	11.8000	4.95	58.41	
53	40050175	圆钉	kg	0.4800	4.98	2.39	
54	40090006	草袋	个	2.6500	1.71	4.53	
55	40100031	脱模剂	kg	2.0000	4.00	8.00	
56	40120036	零星卡具	kg	24.1000	4.30	103.63	
57	40150002	水	m <sup>3</sup>	1.8800	3.85	7.24	
58	40150004	电	kw·h	2.3400	0.58	1.36	
59	40150010	模板嵌缝料	kg	1.0000	2.00	2.00	
60	403013	模板木材	m <sup>3</sup>	0.0600	1533.00	91.98	
61	404014	碎石 20~40mm	m <sup>3</sup>	4.3036	130.00	559.47	
62	404079	中粗砂	m <sup>3</sup>	2.2330	160.00	357.28	
63	407020	水泥 32.5	kg	1700.1250	0.46	782.06	
64	BC0091_2	其他辅材	项	1.0000	5000.00	5000.00	
65	BCCL0004	10KV计量箱	套	1.0000	7500.00	7500.00	
66	BCCL0005	0.4KV负荷控制装置	台	1.0000	2650.00	2650.00	
67	BCCL0006	三相电能表	个	2.0000	850.00	1700.00	
68	BCZC0009	杆上变压器400KVA	台	1.0000	75000.00	75000.00	
69	BCZC0010	低压补偿器TBB-60Kvar	台	1.0000	2200.00	2200.00	
70	BCZC0090	配电箱 (NDX-400/2C)	台	2.0000	3800.00	7600.00	
71	BCZC0094	10KV双根铁横担	组	4.0000	450.00	1800.00	
72	BCZC0095	10KV单根铁横担	组	5.0000	230.00	1150.00	
73	BCZC0096	1KV双根铁横担	组	2.0000	160.00	320.00	
74	BCZC0097	高压熔断器	组	2.0000	950.00	1900.00	
75	BCZC0098	氧化锌避雷器HY5W517/50	组	1.0000	600.00	600.00	
76	BCZC0100	电流互感器	台	3.0000	720.00	2160.00	
77	J03002	履带式电动起重机 5t	台班	0.1950	271.23	52.89	
78	J03020	汽车式起重机 5t	台班	0.8900	611.82	544.52	
79	J04002	载重汽车 2.5t	台班	0.3538	453.88	160.58	
80	J04004	载重汽车 4t	台班	0.0600	517.14	31.03	
81	J04005	载重汽车 5t	台班	1.2600	540.03	680.44	
82	J04033	机动翻斗车 1t	台班	0.5650	263.66	148.97	
83	J05009	电动卷扬机 (单筒慢速) 30kN	台班	0.0600	208.09	12.49	
84	J06006	双锥反转出料混凝土搅拌机 350L	台班	0.2650	224.13	59.39	
85	J09001	交流弧焊机 21kV·A	台班	3.3500	217.10	727.29	
86	J10599	汽油 (台班用)	kg	29.4692	10.41	306.77	

# 主要材料价格表

工程名称：汉滨区瀛湖镇永丰社区工厂装修项目-室外电力

专业名称：【电气设备安装工程】 第51页/共51页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
87	J14114	安拆费及场外运输费(台班用)	元	25.9331	1.00	25.93	
88	J14115	大修理费(台班用)	元	42.9344	1.00	42.93	
89	J14116	经常修理费(台班用)	元	129.7400	1.00	129.74	
90	J14117	其他费用(台班用)	元	37.2227	1.00	37.22	
91	J14118	折旧费(台班用)	元	175.3995	1.00	175.40	
92	J19026	变比自动测量仪 A0J-2	台班	1.5000	10.90	16.35	
93	J19027	变压器直流电阻测试仪 JD2520	台班	1.5000	10.11	15.17	
94	J19079	电缆测试仪 JH5132	台班	3.0000	23.08	69.24	
95	J19081	电能校验仪 ST9040	台班	4.5000	49.91	224.60	
96	J19085	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班	4.0000	27.26	109.04	
97	J19086	电压电流表(各种量程)	台班	4.5000	8.93	40.19	
98	J19112	高压绝缘电阻测试仪 3124	台班	2.0000	51.33	102.66	
99	J19115	高压试验变压器全套装置 YDJ	台班	1.0000	203.78	203.78	
100	J19117	高压整流硅堆、滤波器	台班	3.0000	16.36	49.08	
101	J19126	光导介损测量仪	台班	2.0000	38.39	76.78	
102	J19163	继电保护测试仪 JBC	台班	3.0000	44.20	132.60	
103	J19164	继电保护测试仪 MRT-02	台班	1.0000	150.03	150.03	
104	J19166	继电器检验仪 RLC-50	台班	1.5000	19.66	29.49	
105	J19182	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班	10.0000	42.84	428.40	
106	J19194	精密电桥 YY2814	台班	3.0000	28.41	85.23	
107	J19287	轻型试验变压器 TSB	台班	2.5000	79.82	199.55	
108	J19291	三相精密测试电源 JCD4060	台班	0.5000	81.00	40.50	
109	J19316	数字高压表 GYB-II	台班	2.5000	68.00	170.00	
110	J19317	数字毫秒计 D M 3 - 8 0 2 H	台班	1.5000	6.79	10.19	
111	J19325	数字万用表 F-87	台班	6.5000	12.75	82.88	
112	J19377	相位电压测试仪	台班	0.5000	7.57	3.79	
113	J19378	相位频率计 704-3	台班	1.5000	28.05	42.08	
114	J19397	液液压接机 100t	台班	0.1481	97.55	14.45	
115	J19413	真空断路器测试仪 VIDAR	台班	2.0000	184.60	369.20	
116	J19424	直流高压发生器 ZGF-200	台班	2.5000	142.80	357.00	
117	J19439	自动LCR测量仪 ZL6	台班	0.5000	6.87	3.44	
118	J4001	综合人工(台班用)	工日	8.7487	136.00	1189.82	
119	J40100	柴油(台班用)	kg	43.9664	8.60	378.11	
120	J40150	电(台班用)	kw·h	227.0273	0.58	131.68	
121	P4106	现浇混凝土C20 碎石(20~40mm)	m3	5.0750	334.74	1698.81	