

投标报价汇总表

建设项目名称：岚皋县2023年大道河镇通村组道路提升项目

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1		茶农村	203190.52
2		东坪村	600433.88
3		白果坪村	246347.14
4		月池台村	159708.46
5		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	1209680.00
6		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7		计日工合计	
8		暂列金额（不含计日工总额）	
9		投标报价	1209680.00

工程量清单

建设项目名称：岚皋县2023年大道河镇通村组道路提升项目

编制范围：茶农村

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	小计（元）
				第一部分建筑安装工程费	公路 公里	1.23		203190.52
102				路基工程	km	1.23		170001.89
	LJ04			结构物台背回填	m ³	97.82		5817.67
		LJ0403		涵台背回填	m ³	97.82	59.47	5817.67
	LJ06			排水工程	km	1.23		95762.57
		LJ0601		边沟	m ³ /m	156.09		95762.57
			LJ060101	C20现浇混凝土边沟	m ³ /m	156.09	613.51	95762.57
	LJ07			路基防护与加固工程	km	1.23		68421.65
		LJ0703		路堑墙	m ³	217.36	314.78	68421.65
104				桥梁涵洞工程	km	1.23		30185.81
	10401			涵洞工程	m/道	18 /3		30185.81
		HD0101		管涵	m/道	18 /3		30185.81
			HD0101	1-1.0m	m/道	18 /3	1676.99 / 10061.94	30185.81
110				专项费用	元			3002.82
	11002			安全生产费	元			3002.82

工程量清单

建设项目名称：岚皋县2023年大道河镇通村组道路提升项目

编制范围：东坪村

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	小计（元）
				第一部分建筑安装工程费	公路 公里	6		600433.88
107				交通工程及沿线设施	公路 公里	6		591560.47
	10701			交通安全设施	公路 公里	6		591560.47
		JA01		护栏	m	3072		591560.47
			JA0105	钢护栏	m	3072		591560.47
			JA010501	波形钢板护栏	m	3072		591560.47
			JA01050101	Gr-C-2C	m	226	212.22	47961.50
			JA01050102	Gr-C-2E	m	28	208.33	5833.13
			JA01050103	Gr-C-4C	m	1204	168.50	202871.02
			JA01050104	Gr-C-4E	m	1812	161.21	292113.62
			JA01050105	D-I	个	30	1426.04	42781.20
110				专项费用	元			8873.41
	11002			安全生产费	元			8873.41

工程量清单

建设项目名称：岚皋县2023年大道河镇通村组道路提升项目

编制范围：白果坪村

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	小计（元）
				第一部分建筑安装工程费	公路 公里	2.591		246347.14
101				临时工程	公路 公里	2.591		15825.59
	10101			临时道路	km	0.05		6098.05
		1010101		临时便道（修建、拆除与维护）	km	0.05	121961.0641	6098.05
	10105			临时电信设施	km	0.1	97275.37813	9727.54
102				路基工程	km	2.591		26787.62
	LJ01			场地清理	km	2.591		5225.53
		LJ0102		挖除旧路面	m2	563.5		5225.53
			LJ010201	挖除18cm水泥混凝土面层	m2	563.5	9.27	5225.53
	LJ05			特殊路基处理	km	2.591		13631.27
		LJ0501		路基回填	m3	229.2		13631.27
			LJ050102	开山石渣	m3	229.2	59.47	13631.27
	LJ07			路基防护与加固工程	km	2.591		7930.82
		LJ0705		护肩墙	m3	25.2	314.72	7930.82
103				路面工程	km	2.591		200093.33
	LM01			K0+000-K2+591	km	2.591		
	LM02			水泥混凝土路面	m2	2200		193242.24
		LM0203		路面基层	m2	724.5		14022.88
			LM020304	16cm级配碎石基层	m2	724.5	19.36	14022.88
		LM0205		水泥混凝土面层	m2	1683.5		179219.36
			LM020501	18cm水泥混凝土面层	m2	1683.5	105.32	177307.79
			LM020502	钢筋	t	0.3193	5986.74	1911.57
	LM04			路槽、路肩及中央分隔带	m3	182.78		6851.09
		LM0402		路肩	m3	182.78		6851.09
			LM040201	培路肩	m3	182.78	37.48	6851.09
110				专项费用	元			3640.60
	11002			安全生产费	元			3640.60

工程量清单

建设项目名称：岚皋县2023年大道河镇通村组道路提升项目 编制范围：月池台村

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	小计（元）
				第一部分建筑安装工程费	公路 公里	3.857		159708.46
102				路基工程	km	3.857		70765.89
	LJ01			场地清理	km	3.857		714.82
		LJ0102		挖除旧路面	m2	77		714.82
			LJ010201	挖除18cm水泥混凝土面层	m2	77	9.28	714.82
	LJ05			特殊路基处理	km	3.857		1765.76
		LJ0501		路基回填	m3	29.7		1765.76
			LJ050102	开山石渣	m3	29.7	59.45	1765.76
	LJ07			路基防护与加固工程	km	3.857		68285.31
		LJ0702		一般仰斜式路肩墙	m3	216.92	314.79	68285.31
103				路面工程	km	3.857		10590.36
	LM01			K3+840-K3+857	km	3.857		
	LM02			水泥混凝土路面	m2	176		10276.92
		LM0203		路面基层	m2	99		1913.21
			LM020304	16cm级配碎石基层	m2	99	19.33	1913.21
		LM0205		水泥混凝土面层	m2	77		8363.72
			LM020501	18cm水泥混凝土面层	m2	77	105.30	8108.17
			LM020502	钢筋	t	0.0426	5998.62	255.54
	LM04			路槽、路肩及中央分隔带	m3	8.36		313.44
		LM0402		路肩	m3	8.36		313.44
			LM040201	培路肩	m3	8.36	37.49	313.44
107				交通工程及沿线设施	公路 公里	3.857		75991.98
	10701			交通安全设施	公路 公里	3.857		75991.98
		JA01		护栏	m	436		75991.98
			JA0105	钢护栏	m	436		75991.98
			JA010501	波形钢板护栏	m	436		75991.98
			JA01050104	Gr-C-4E	m	436	161.21	70287.82
			JA01050105	D-I	个	4	1426.04	5704.16
110				专项费用	元			2360.22
	11002			安全生产费	元			2360.22