

2023 年度木瓜镇尧圪坡村集体经济合作社
(木瓜镇经济联合总社尧圪坡村联合社)
万亩糜谷基地配套储粮仓库项目

采 购 合 同

采购编号: ZXZB-2023-001

采 购 人: 府谷县木瓜镇人民政府

供 应 商: 陕西海森曼农业科技有限公司

签署日期: 年 月 日

合同协议书

需方（甲方）：府谷县木瓜镇人民政府

供方（乙方）：陕西海森曼农业科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》及国家有关法律法规。双方经过友好协商，本着诚实信用、平等互利的原则，达成如下合同条款，以资共同遵守：

一、项目名称

2023 年度木瓜镇尧圪坡村集体经济合作社（木瓜镇经济联合总社尧圪坡村联合社）万亩糜谷基地配套储粮仓库项目。

二、设备及建设明细（见附件）

三、合同金额与付款方式

1.合同金额为：人民币（大写）贰佰伍拾肆万玖仟捌佰叁拾元整(¥2549830.00 元 元)

2.付款方式：合同签订后拨付合同价 30%的采购款；项目建成完工经验收合格后，拨付合同价的 80%的采购款；剩余采购款经项目决算审计后拨付。

四、交（提）货时间、地点及方式：

4.1 交（提）货时间：60 日历日。

4.2 交（提）货地点：采购人指定地点。

4.3 本合同项下的设备由乙方送至甲方指定的交货地点，经双方代表对设备技术参数进行审核与确认，并组织试机、验收工

作，进行书面确认。

五、运输、包装及卸货：

5.1 乙方应自行准备符合本合同所供设备特性要求的运输工具将其运到需方指定地点。

5.2 设备运输、装卸、安装、调试等期间的保管责任由乙方负责，甲方验收合格前，过程中的设备灭失、损毁风险、安全事故由乙方全部承担。

5.3 乙方应免费提供其所售设备的安装、调试、使用培训、日常保养等相关服务。

5.4 质量保证期内供方免费提供质量缺陷设备的维修、更换等服务。只要甲方提出书面要求或提供损坏部位的相关图片资料，乙方必须在3日内给予书面答复，并负担设备维修所发生的所有费用。乙方应指派人员到现场解决问题，费用由乙方承担。

5.5 设备质保期2年，质量保证期后，乙方仍应承担售后服务。售后服务标准不得高于市场价，相应费用由甲方承担。

六、验收：

6.1 出厂前的检验和验收：乙方应在生产、加工或制造地点按本合同要求的标准进行质量检验。

6.2 到场后的验收：乙方承担设备在卸至交货地前即已存在的缺陷的任何责任。

6.3 安装后的验收：乙方安装完工后，甲方组织相关人员进行设备的试机完工验收。

七、违约责任：

7.1 乙方逾期供货，违约方除需继续履行供货，还应按当期银行贷款利率向甲方支付逾期利息，并支付合同款项 2% 的违约金。

7.2 甲方逾期支付货款，违约方除需继续履行支付货款，还应按当期银行贷款利率向乙方支付逾期利息，并支付合同款项 2% 的违约金。

八、解决纠纷方式：

8.1 本合同如产生纠纷，双方应友好协商解决。协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、双方其它约定事项：

9.1 甲方以银行转账方式支付货款；

9.2 乙方须向甲方提供全额正规报账发票。

十、本合同双方签字盖章后生效，该合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份。

附件：设备及建设明细

甲方(公章)：

法定代表人


或委托代理人 (签字)：



乙方(公章)：

法定代表人

或委托代理人 (签字)：



时间：

时间：

附件:

设备及建设明细

序号	分项名称	型号规格	单位	数量
一、烘干塔主机及配套设备				
1	烘干塔	5HL-100	台	1
1.1	连续式烘干塔	5HL-100	台	1
1.2	安装调试费	/	项	1
1.3	外立面二次装饰	/	项	1
1.4	谷子糜子烘干采用顺逆流烘干技术	/	项	1
1	1#斗式提升机	TDTG4028	1	套
2	比重精选筛 (加配谷子糜子专用装置)	单比重	1	台
3	1#皮带输送机	10 米	1	台
4	2#斗式提升机		1	台
5	打包称	电动	1	台
6	吸粮机	6 米	1	台
7	手动折叠篷	手动	1	套
8	电气控制控柜	/	1	套
9	电线、电缆、桥架、线管	/	1	套
二、锥底钢板仓及配套设备				
1	锥底钢板仓	TCZK07308	4	台
2	进仓提升机	DT50-28-24 米	1	台
3	提升机塔架	TJ-2.2×2.2	1	台
4	耐磨流管及支架	LG-250	4	米
5	电动三通	ST-250	3	台
6	缓冲器	HCQ-250	4	套
7	料位器	LWQ	4	套
8	手电一体阀门	FMDS-250	4	套
9	仓上引风系统	YFXT	4	套
10	仓底通风系统	TFXT	4	套

11	测温系统	CWXT	4	套
12	3#皮带输送机	TDSG60	1	台
13	电气控制柜	国标	1	套
14	电线、电缆、桥架、线管	国标	1	套
16	辅助材料		1	宗
17	安装调试费		1	项

三、设备基础土建汇总表

序号	项目名称	项目内容	单位	工程量
1	烘干塔及钢板仓区域原有路面破除外弃	破除原有损坏路面并外弃	m ²	700
2	烘干塔及钢板仓区域原有路面新建	C30 水泥混凝土路面 25 cm、 3:7 石灰土 20 cm。	m ²	700
3	烘干塔基础	C30 钢筋混凝土基础、含土方开挖、3:7 石灰土垫层、 绑扎钢筋、预埋铁件。	m ³	16.11
4	钢板仓基础	C30 钢筋混凝土基础、含土方开挖、3:7 石灰土垫层、 绑扎钢筋、预埋铁件。	m ³	20.16
5	卸粮坑	开挖、支模板、浇筑混凝土、 检修爬梯	个	1