

2.截至时间为2023年5月底

西安市鄠邑区人民医院 2#住院楼中央空调
系统升级改造项目

采 购 合 同

项目编号: HRDL-CG[2023]-062-033

甲 方: 西安市鄠邑区人民医院

乙 方: 陕西秦宇轩建设工程有限公司

2023 年 6 月



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



	安装费	屋面空调设备、水泵设备吊装就位	中国	/	项	1	49700.00	49700.00
8	辅材	弯头、大小头、木托、胶水、膨胀螺栓、五件套、螺母、油漆、稀料、切割片、焊条等和系统安装所需辅材、耗材	中国	堃霖	项	1	49700.00	49700.00
9	安装费	设备安装，管道、阀门连接安装，管道保温安装，室外管道保护层安装	中国	/	项	1	167200	167200.00

2、合同价款

2.1.合同总价：人民币（大写）壹佰叁拾柒万伍仟 元，（¥：1375000 元）

2.2.本合同总价是货物（产品）设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等其他有关各项的含税费用。

2.3.本合同总价还包含乙方应当提供的伴随服务和售后服务费用。

2.4.本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

3、货款支付

3.1.合同签订后 10 个工作日内支付合同总价款的 30%。

3.2.全部货物到达采购人指定地点并安装、调试、验收合格并达到预定可使用状态后，10 个工作日内支付合同总价款的 40%。

3.3.从验收合格之日起满 1 年后，如无质量等问题，10 个工作日内支付合同总价款的 25%。

3.4.从验收合格之日起满 2 年后，如无质量等问题，10 个工作日内支付合同总价款的 5%。

4、交货时间与地点

乙方在合同签订生效之日起，按甲方指定时间、地点交货。



2	屋面设备基础	20#型钢，基础高度为300mm，放置十台主机设备，每台间隔不低于600mm。因原屋面不承重，需将原屋面保温层扒开将柱头升高。作为设备基础的基础，高度需高于屋面300mm。最终须将扒开的屋面做好防水。	中国	堃霖	项	1	59800.00	
3	室外管网	水管管径 $\leq$ DN50的管道均采用焊接钢管，管径 $>$ DN50的管道均采用无缝钢管，闭泡橡塑管（板），难燃B1级，导热系数为 $<0.035W/m.K$ ，保温层厚度均为30mm，0.3mm厚铝合金保护壳	中国	堃霖	项	1	74800.00	74800.00
4	配套阀门、过滤器	1.6MPa	中国	堃霖	项	1	29700.00	29700.00
5	膨胀水箱	1.5m ³ ，不锈钢膨胀水箱设置在屋面水箱的支架上，其底部高度为高于系统最高点不小于0.7米。	中国	堃霖	台	1	14800.00	14800.00
6	配电柜、电缆	供电的低压配电柜引自原地下一层机房内，由原低压配电柜引出两根电缆至屋面电源分线柜。	中国	堃霖	套	1	144800.00	144800.00



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



《中华人民共和国...
级改造项目(采购项目)
等有关规定, 为确保甲方...
合同, 并共同遵守如下条款:

4.1. 交货期: 自合同签订生效之日起 30 个日历日完成供货、安装、调试、验收。

4.2. 交货地点: 合同签订后按照甲方指定地点。

5. 质保期

所有产品的质保期为终验合格后个 36 个月

6. 合同组成

成交通知书、合同文件、竞争性采购文件、投标文件、国家相关规范及标准等。

7. 合同条款附件

7.1 货物清单

7.2 质量保证承诺

7.3 售后服务方案

7.4 培训计划

8. 合同份数

本合同一式 肆 份, 其中买方 贰 份, 卖方 贰 份, 各留一份。

9. 合同生效

本合同由买卖双方共同签字盖章, 自最后一方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

法定代表人/委托代理人:

法定代表人 委托代理人:

开户银行:

开户银行: 工行西安高新三区支行

账 号:

账 号: 37000831090000052212

电 话:

电 话: 029 81835123

签约日期: 年 月 日

签约日期: 年 月 日

