

洛南县人民检察院职工图书室建设项目 环境建设及配套设施采购合同

甲方（采购方）：洛南县人民检察院

乙方（供货方）：陕西港冶建设工程有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、采购内容：

序号	工程项目	品牌	单位	数量	说明
一	基础改造及土建				
1-1	建筑墙面拆除	人工	m ²	20.8	[工作内容] 人工拆除
1-2	吊顶拆除	人工	m ²	92	[工作内容] 人工拆除
1-3	现有地面（地砖） 拆除	人工	m ²	92	[工作内容] 人工拆除
1-4	建筑垃圾清运	人工	车	4	[工作内容] 装载、运输及倾倒
二	内部改造		该项小计		
2-1	强电布电	津成	m ²	92	津成线分布，（不含入户线缆） [规格]： 1. 空调及茶吧：ZRBV450/750V-1*4mm ² 2. 其他：ZRBV450/750V-1*2.5mm ² [工作内容] 1. 放线/2. 开槽/3. 布管/4. 穿线/5. 回填

01011301A1

2-2	弱电布电	津成	m³	92	津成线分布, (不含入户线缆) [规格]: 1. 音视频系列线: 500 型 (无氧铜) 2. 六类网络电缆: NETWORK-5305 (4*2*0.58) [工作内容]: 1. 放线/2. 开槽/3. 布管/4. 穿线/5. 回填
2-3	灯具开关插座	国产	m²	92	[规格] 1. LED 格栅灯 75*75 2. 筒灯 5 寸 3. 吊灯 Φ200 4. 86 型暗装插座开关: 茶吧 16 安 3 孔, 其他 10A 五孔 [工作内容] 1. LED 灯、筒灯、吊灯安装 2. 86 型暗装插座开关安装
2-4	石膏造型板吊顶	国产	m²	49.38	[规格] 1. 轻钢龙骨: 主骨 38mm, 副骨 50mm 2. 纸面石膏板: 9mm 厚 3. 吊丝: Φ8 [工作内容] 1. 基层清理 2. 轻钢龙骨安装 3. 石膏板面层铺贴 4. 嵌缝
2-5	铝方通吊顶	国产	m²	52.3	[规格] 1. 轻钢龙骨: 卡骨 30mm*30mm 2. 铝方通: 50mm*50mm, 厚度 0.8mm 3. 吊丝: Φ8 [工作内容] 1. 基层清理 2. 轻钢龙骨安装 3. 面层铝格栅安装
2-6	空调进出风口开口	国产	个	8	开口人工费 [规格] 1. 回风口: 300*900 2. 出风口: 120*900 [工作内容] 1. 放线 2. 切割 3. 木龙骨加固 4. 修边

2-7	木地板铺设	宾步	m²	92	[规格] 强化木地板 120mm*1200mm, 12mm 厚, 原木色 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 泡沫塑料衬垫, 强化木地板面层铺贴 3. 金属条收口
2-8	墙地乳胶漆	立邦	m²	245	[规格] 白色水性乳胶漆 [工作内容] 1. 基层清理局部刮腻子找平 2. 满刮腻子两遍 3. 刷稀释乳胶漆一道
2-9	墙面雕刻文字	国产	套	2	深化设计, pvc 雕刻粘贴 [规格] 1. 单字≥80mm*80mm 2. 数量≥24 个 [工作内容] 1. 定制 2. 安装
2-10	窗帘	国产	套	4	定制产品 [规格] 1. 棉麻材质 2. 高 3000mm*宽 2500mm*厚 2mm, 对开 [工作内容] 1. 定制 2. 安装
三	监控、音箱及电子设施		该项小计		
3-1	音响系统	国产	项	1	六音响/MIC/功率放大器 [规格/参数] 1. 音响: 尺寸 400*240*220, 低音 6 英寸, 中高音 3 英寸, 阻抗 4Ω, 频率范围: 50Hz~20KHz, 灵敏度 90dB±2dB, 功率 75~250W, 材质木箱+铁网 2. 功率放大器: 尺寸 615*43*165, 音乐功率: 480W, 峰值功率 4000W, 负载阻抗 4-16Ω, 线路输入 250mV/47kΩ, 信噪比≥90dB 计权, 电源电压 220V, 频率响应 20Hz~20kHz, 话筒输入≥5mV-100mV, 麦克风音调: 100Hz+12dB 10kHz+12dB [工作内容] 1. 运输/2. 安装/3. 调试

3-2	茶吧设备	国产	项	1	咖啡机、饮水机、奶茶机等 [规格/参数] 1. 咖啡机: 立式, 电压 220V, 50Hz, 泵浦压力 $\geq 10\text{bar}$, 数量 1 台 2. 饮水机: 立式, 电压 220V, 50Hz, 双出水, 数量一台 3. 奶茶机: 立式, 电压 220V, 50Hz, 数量一台 [工作内容] 1. 运输/2. 安装/3. 调试
四	书架展柜		该项小计		
4-1	吧台	布客	个	1	E0 级实木颗粒板, 岩板/石材台面 [规格] 依据效果图和布局深化制作 [工作内容] 1. 加工图纸深化/2. 制作/3. 运输/4. 安装
4-2	单面独立书架	布客	个	12	E0 级实木颗粒板, 含三层 led 灯带 [规格] 900*380*2554 [工作内容] 1. 加工图纸深化/2. 制作/3. 运输/4. 安装
4-3	单面连体书架	布客	个	1	E0 级实木颗粒板, 含三层 led 灯带 [规格] 5040*380*2940 [工作内容] 1. 加工图纸深化/2. 制作/3. 运输/4. 安装
4-4	单面连体书架	布客	个	1	E0 级实木颗粒板, 含三层 led 灯带 [规格] 4680*380*2940 [工作内容] 1. 加工图纸深化/2. 制作/3. 运输/4. 安装
4-5	H1500 双面镂空书架	布客	个	2	E0 级实木颗粒板 [规格] 1800*450*1500 [工作内容] 1. 加工图纸深化/2. 制作/3. 运输/4. 安装

4-6	H1500 双面镂空书架	布客	个	2	E0 级实木颗粒板 [规格] 900*450*1500 [工作内容] 1. 加工图纸深化/2. 制作/3. 运输/4. 安装
4-7	H1500 双面镂空书架	布客	个	1	E0 级实木颗粒板 [规格] 1500*450*1500 [工作内容] 1. 加工图纸深化/2. 制作/3. 运输/4. 安装
4-8	H1115 单面镂空书架	布客	组	4	E0 级实木颗粒板 [规格] 2300*300*1115 [工作内容] 1. 加工图纸深化/2. 制作/3. 运输/4. 安装
4-9	定制弧形卡座座椅	布客	个	4	E0 级实木颗粒板, 布艺坐垫 [规格] 1850*1200*450 [工作内容] 1. 加工图纸深化/2. 制作/3. 运输/4. 安装
4-10	定制小圆桌	布客	张	4	E0 级实木颗粒板, 铁艺或型材支架 [规格] Φ 700*650 [工作内容] 1. 加工图纸深化/2. 制作/3. 运输/4. 安装
4-11	定制阅览桌 (茶几)	布客	个	4	E0 级实木颗粒板, 铁艺或型材支架 [规格] 1200*600*650 [工作内容] 1. 加工图纸深化/2. 制作/3. 运输/4. 安装
4-12	双人位沙发	布客	张	8	实木框架, PU 皮/科技布, 定制 [规格] 1600*800*800 [工作内容] 1. 运输/2. 安装

4-13	装饰及场景	国产	项	1	深化设计、软装饰品点缀 [工作内容] 1. 软装深化设计 2. 书吧装饰品（含）绿植不少于 20 件 3. 运输 4. 安装
------	-------	----	---	---	---

二、合同金额

1、合同金额（大写）：叁拾柒万伍仟伍佰元整（¥ 375500.00 元）。

2. 本合同总价已考虑包括运输、装卸、配送、加工、验收、税费及质保等可能出现的所有费用一次包死在总价内。最终根据单价据实结算。

3. 本合同总价还包含乙方应当提供的伴随服务和售后服务费用。

4. 本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

5. 付款方式：

（1）施工合同签订后 7 日内，应支付合同总金额的 30%即壹拾壹万贰仟陆佰伍拾元整（112650.00 元）作为工程预付款；

（2）在完成工程总进度达到或超过 60%时进行支付 50%即壹拾捌万柒仟柒佰伍拾元整（187750.00）；

（3）在验收完成后支付剩余 20%即柒万伍仟壹佰元整（75100.00）；

三、交货时间与服务地点：

1、交货期：合同签订后 45 日历天。

2、地 点：采购人指定地点。

四、包装及运输

1、包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀及防止其它损坏的必要措施。供应商应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物损坏和丢失等损失和责任。

2、乙方自行选择适当的运输方式，负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的

运输费、保险费、搬运费等。

3、所有货物在运输、搬运的过程中，造成甲方损失的，由乙方负责。

五、质量保证

1、乙方保证为本合同所提供的货物是优质的、全新的、未曾使用过的、全套齐全的、无损的、符合本合同的技术规格和质量的产品。

2、乙方保证为本合同所提供的货物质量符合国家有关主管部门的行业标准。

3、乙方在货物进场时同时提供有关的国家权威部门的检验报告或厂家的材质证明或货物的出厂合格证。

4、如果乙方运至甲方项目的货物有质量缺陷或不符合甲方要求，甲方有权拒收并通知乙方立即运离甲方项目现场，甲方亦有权要求在 7 日内乙方无条件修复缺陷或调换直至满足甲方要求及本合同约定。

5、甲方对货物的验收并不会解除乙方在合同上对质量的保证责任，如在货物开始正常使用前的任何时间内及在验收合格后 12 个月内发现货物的质量问题，乙方仍然要承担责任。

六、验收

1、到货验收：到货时，由采购人按磋商文件要求、响应文件承诺和合同要求对所供货物进行验收，确认类别及数量。由运输安全引起的相关责任由中标人承担，采购人有权终止合同。

2、乙方将货物运至现场，由甲方组织相关专业人员查验单据进行查验。检查合格后由各采购方向乙方出具收货单或验收单，并接受货物。若货物的规格、数量达不到采购人要求，甲方有权拒收，并给予相应处罚。

3、验收依据：

3.1、合同文本、合同附件、磋商文件、响应文件、合同货物清单。

3.2、国内相应的标准、规范。

七、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2.1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

2.2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

八、不可抗力事件处理

1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

九、合同组成

1、成交通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、竞争性磋商文件

5、磋商响应文件

十、解决争议的方法

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成时，双方均同意采用以下第（1）种争议解决方式：

（1）甲、乙双方均同意向（甲方所在地人民法院）提起诉讼。

（2）甲、乙双方均同意向（仲裁委员会）提起仲裁。

十一、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、本合同一式3份，甲方、乙双方分别执1份，备案1份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为洛南县人民检察院。

4、生效时间：2024年8月23日

甲方名称（盖章）：洛南县人民检察院

乙方名称（盖章）：陕西港冶建设工程有限公司

地址：陕西省商洛市洛南县四皓街道政

法小区

地址：西安市高新区科技五路8号1幢

代表人（签字）：

2单元3层20307号房

电话：

代表人（签字）：

开户银行：

电话：18092671154

帐号：

开户银行：西安银行股份有限公司劳动

南路支行

帐号：908011580000093561