

西安市临潼区水务局2023年第一批市级水利发展专项资金临潼区栎阳水库综合治理工程及标准化管理建设项目中标（成交）明细

受西安市临潼区水务局委托，采用进行采购2023年第一批市级水利发展专项资金临潼区栎阳水库综合治理工程及标准化管理建设项目（项目编号：**JX2024-03-01**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（2023年第一批市级水利发展专项资金临潼区栎阳水库综合治理工程及标准化管理建设项目）

1.1、 中标（成交）供应商：陕西东辉顺通建设工程有限公司

1.2、 中标（成交）总价：**1497800.00** 元

1.3、 中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	水库综合治理工程及标准化管理建设	<p>(一)对排水棱体表层淤积进行清淤，长度 57m，底宽 2m，深 2m，边坡 1:1.5,共清淤 285m³;在排水棱体下游衬砌矩形砼排水渠道，长度132m,净宽 0.5m,净深0.5m;对河道护坦表层清淤，长度 36m,宽 40m,厚 1.0m,共清淤 1440 m³;坝顶管理房背面及临大坝背水坡坎坡平整，并对陡坎处进行砌护，砌护方式采用斜坡式 C20 砼护坡,护坡长度 18m(其中背面 16m,侧面 2m)，护坡顶宽度 0.4m，面坡 1:0.4,墙趾宽 0.6m，高为 0.8m;坝背水坡新增“栎阳水库”大字，库区新增宣传牌等。(二)坝顶混凝土路面铺设 5cm 厚沥青混凝土，长 160m，宽 9m;拆除坝顶护栏 50m;坝背水坡新修 C20 混凝土巡查踏步 2 处;沿坝顶邻水侧路沿外侧埋设 DN100 钢管 165m,将坝顶上空电线改造穿入 DN100 钢管，拆除水泥电杆 8 根;移栽大坝右坝肩树木 6 41 棵至背水坡下游滩地;启闭机房内墙喷涂乳胶漆 60.75 m²、外墙喷涂真石漆，屋顶外檐新增斜坡式树脂瓦室内线路改造;坝顶管理房屋顶新增人字形树脂瓦屋面 20.25m，内墙喷涂乳胶漆m²、外墙喷涂真石漆 100.8 m²。(三)拆除管理站破损围墙 80m,按照原有尺寸新建围墙 80m，围墙顶新增树脂瓦挑檐 260m,1:2 水泥砂浆抹面围墙 260m，抹灰后喷涂真石漆;更换院内道沿石 150m，拆除院内透水砖 165 m,院内铺设 5cm 沥青混凝土路面 880m;更换管理站大门，整理院内绿化;办公楼屋顶拆除 220.5m 彩钢瓦，新增人字形树脂瓦屋面 255 m²,内墙喷涂乳胶漆、外墙喷涂真石漆，更换损坏门窗，卫生间改造，照明改造，地面改造，配备必要的办公设施等;生活区屋顶新增灰色树脂 326 m²，室内喷涂乳胶漆，更换损坏门窗，照明改造，地面改造等;完善标识标牌、制度牌等。</p>	300 日历天	宋立明	二级建造师	1.00 批		1,497,800.00	1,497,800.00