

淳化县果业服务中心2024年淳化县苹果标准化示范园建设项目中标（成交）明细

受淳化县果业服务中心委托，采用进行采购2024年淳化县苹果标准化示范园建设项目（项目编号：ZC2024-HW-77）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（优质新品种苹果大苗采购）

- 1.1、中标（成交）供应商：杨凌如诗市政园林绿化工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：1822730.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

| 序号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 单价(元) | 总价(元) |
|----|------|-----------|---|----------|------|-------|--------------|
| 1 | 苗木类 | 优质新品种苹果大苗 | 新品种苹果树苗参数：品种：秦脆、瑞雪。数量：秦脆、瑞雪大苗共4.55万株。基砧：青砧1号、G935，砧木长度45-50cm。成品大苗粗度嫁接口往上10分处： $\geq 1.2\text{cm}$ ，整形带内饱满芽数 ≥ 10 个，带分支 ≥ 4 个。根系要求：二年生无病虫害，侧根分布均匀，须根多，接合部和砧桩剪口愈合良好，根和茎无干缩皱皮。苗木高度： $\geq 150\text{cm}$ 。 | 45500.00 | 株 | 40.06 | 1,822,730.00 |

二、合同包2（黑色地布采购）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西福润德农作物保护有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：525915.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

| 序号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 单价(元) | 总价(元) | |
|----|------|------|------|--|-----------|-------|-------|------------|
| 1 | 塑料制品 | 黑色地布 | 山东正瑞 | 黑色地布参数：80cm 幅宽，聚丙烯防草布、90 克/每平方米、耐磨损、环保材质、保湿透气。 | 269700.00 | 平方米 | 1.95 | 525,915.00 |

三、合同包3（格架系统采购）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西聚鸿缘建设工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：1039442.50 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

| 序号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 单价(元) | 总价(元) |
|----|-----------|------|--|------|------|--------------|--------------|
| 1 | 水泥混凝土预制构件 | 格架系统 | 架系统参数：水泥杆参数：8095mm，4米长，混凝土强度等级为C40，内置筋为先张法预应力6根3股82B钢绞线、预应力水泥杆。地锚参数：80×95×600mm，40号高强细石砼。内置筋6根3股82B钢绞线 钢丝参数：热镀锌钢丝，55号钢硬线（含碳55%），直径2.4mm，每卷重量50公斤或100公斤。钢绞线参数：热镀锌钢绞线，1.6mm7，右旋，表面镀锌量大于60g/平米，每卷重量500公斤。铁丝参数：14#铁丝。U型卡子参数：8#U型卡子。包骨参数：8.5cm9.5cm，镀锌铁制品，双螺丝。发栏参数：12#镀锌铁制品。安装要求：在新建新品种矮砧标准化果园400亩果园中。栽设8095mm，4米长，混凝土强度等级为C40，内置筋为先张法预应力6根3股82B钢绞线、预应力水泥杆，包括规划放线，行距4米，杆距12米，地锚与杆距2米。制作80×95×600mm，40号高强细石砼。内置筋6根3股82B钢绞线的地锚。挖1.2米深的地锚坑，埋设地锚，回填夯实；打直径30cm、深80cm的栽杆坑，栽设水泥杆6000根，回填夯实；两端地锚、水泥杆用U型卡子、包骨、发栏拉紧钢绞线固定；绑扎架设钢丝4道（第一道铁丝距地面0.5米，第二道铁丝距地面1.6米，第三道距地面2.4米，第四道铁丝3.1米），用14#铁丝与水泥杆绑扎固定等。（钢丝、钢绞线、铁丝、U型卡子等材料由中标方自行按照标准采购提供） | 1.00 | 批 | 1,039,442.50 | 1,039,442.50 |

