

汉滨区林业局汉滨区松材线虫病疫木清理两年（2024-2025年）绩效承包项目中标（成交）明细

受汉滨区林业局委托，采用进行采购汉滨区松材线虫病疫木清理两年（2024-2025年）绩效承包项目（项目编码：ZJDZ2024-AK-009.）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（一标段松材线虫病疫木清理）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西秦巴红叶生态农林开发有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 3072000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	林业有害生物防治服务	7镇松材线虫病疫木清理，3镇实现无疫情拔点及取样送检资料汇编	①晏坝镇、双龙镇、瀛湖镇、流水镇、大竹园镇、洪山镇、牛蹄镇松材线虫病疫木清理，涉及松林面积96029亩；②洪山镇、流水镇、大竹园镇3个镇实现无疫情拔点及取样送检资料汇编	①需做好施工安全保障工作，确保森林防火工作无隐患、无火情发生，确保现场人员安全及林间坟墓等不被损坏；②须自觉接受甲方和监理方对疫木清理工作的全程监督与检查；③需制定松材线虫病疫木清理作业方案，分类据实填写伐桩、烧毁及覆膜放药除治台账，规范施工日志，建立齐全的工作图片和影像资料，并把伐桩信息及时上传到松材线虫病防控手机APP中。	自合同签订之日起两年整。其中：每年11月至次年3月份为松材线虫病疫木清理集中除治期，集中除治期外合同期内发现的零星死亡松树需做到“即死即清”	①使用手锯或油锯进行疫木伐除，严禁使用斧头砍伐；②伐桩高度距离地面≤5厘米，伐桩横截面需平整；③直径<15cm的伐桩放置磷化铝1粒，直径≥15cm的伐桩放置磷化铝2粒；④在伐桩上用0.1毫米以上厚度的塑料薄膜覆盖，固定紧实后用土将薄膜四周压实，土层厚度为20厘米以上，伐桩除害率必须达到100%；⑤伐除山场≥1厘米的枝桠（含以前年度清理剩余物）的部分都需全部就地就近烧毁；⑥严禁疫木流出除治山场	1.00	项	3,072,000.00	3,072,000.00

二、合同包2（二标段松材线虫病疫木清理）

- 1.1、中标（成交）供应商：石泉县绿荣绿化工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 3196000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	林业有害生物防治服务	13镇办疫木清理，2镇办疫点拔除实现无疫情拔点及取样送检资料汇编	①吉河镇、五里镇、建民办、谭坝镇、茨沟镇、江北办、关庙镇、早阳镇、石梯镇、张滩镇、县河镇、关家镇、坝河镇松材线虫病疫木清，涉及松林面积103532亩；②谭坝镇、茨沟镇2个镇实现无疫情拔点及取样送检资料汇编；	①需做好施工安全保障工作，确保森林防火工作无隐患、无火情发生，确保现场人员安全及林间坟墓等不被损坏；②须自觉接受甲方和监理方对疫木清理工作的全程监督与检查；③需制定松材线虫病疫木清理作业方案，分类据实填写伐桩、烧毁及覆膜放药除治台账，规范施工日志，建立齐全的工作图片和影像资料，并把伐桩信息及时上传到松材线虫病防控手机APP中。	自合同签订之日起两年整。其中：每年11月至次年3月份为松材线虫病疫木清理集中除治期，集中除治期外合同期内发现的零星死亡松树需做到“即死即清”。	①使用手锯或油锯进行疫木伐除，严禁使用斧头砍伐；②伐桩高度距离地面≤5厘米，伐桩横截面需平整；③直径<15cm的伐桩放置磷化铝1粒，直径≥15cm的伐桩放置磷化铝2粒；④在伐桩上用0.1毫米以上厚度的塑料薄膜覆盖，固定紧实后用土将薄膜四周压实，土层厚度为20厘米以上，伐桩除害率必须达到100%；⑤伐除山场≥1厘米的枝桠（含以前年度清理剩余物）的部分都需全部就地就近烧毁；⑥严禁疫木流出除治山场。	1.00	项	3,196,000.00	3,196,000.00

三、合同包3（三标段松材线虫病疫木清理）

- 1.1、中标（成交）供应商：安康明晶博创农林科技有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 2823490.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	林业有害生物防治服务	6镇办疫木清理	新城办、大河镇、沈坝镇、紫荆镇、叶坪镇松材线虫病疫木清理，涉及松林面积96636亩	①需做好施工安全保障工作，确保森林防火工作无隐患、无火情发生，确保现场人员安全及林间坟墓等不被损坏；②须自觉接受甲方和监理方对疫木清理工作的全程监督与检查；③需制定松材线虫病疫木清理作业方案，分类据实填写伐桩、烧毁及覆膜放药除治台账，规范施工日志，建立齐全的工作图片和影像资料，并把伐桩信息及时上传到松材线虫病防控手机APP中。	自合同签订之日起两年整。其中：每年11月至次年3月份为松材线虫病疫木清理集中除治期，集中除治期外合同期内发现的零星死亡松树需做到“即死即清”。	①使用手锯或油锯进行疫木伐除，严禁使用斧头砍伐；②伐桩高度距离地面≤5厘米，伐桩横截面需平整；③直径<15cm的伐桩放置磷化铝1粒，直径≥15cm的伐桩放置磷化铝2粒；④在伐桩上用0.1毫米以上厚度的塑料薄膜覆盖，固定紧实用土将薄膜四周压实，土层厚度为20厘米以上，伐桩除害率必须达到100%；⑤伐除山场≥1厘米的枝桠（含以前年度清理剩余物）的部分都需全部就地就近烧毁；⑥严禁疫木流出除治山场。	1.00	项	2,823,490.00	2,823,490.00

四、合同包4（四标段松材线虫病疫木清理项目监理）

1.1、中标（成交）供应商：安康鸿鑫硕生物科技有限公司

1.2、中标（成交）总价： 251000.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	其他林业服务	监理服务	汉滨区2024-2025年松材线虫病病死松树清理涉及瀛湖镇、吉河镇、县河镇、双龙镇、晏坝镇、大竹园镇、洪山镇、流水镇、牛蹄镇、茨沟镇、谭坝镇、叶坪镇、中原镇、大河镇、建民办、新城办、坝河镇、石梯镇、五里镇、关庙镇、张滩镇、江北办、早阳镇、关家镇、沈坝镇、紫荆镇共26个镇办松材线虫病疫木清理项目监理	（1）监理单位承担本项目施工的监理任务，并按照合同约定对枯死木砍伐、烧毁或者粉碎、伐桩处理，相应阶段的监理程序及监理规则、工作细则实施监理工作，对项目质量进行有效控制，做好安全生产监督管理，项目完成后提供完整的资料。 （2）监理单位要对清理除治施工进行全面监管，对各除治公司除治进行抽查，配合采购人开展施工质量检查验收。负责清理除治质量现场监督、统计清理枯死松树数量，填写枯死松树清理除治统计表，由施工、监理双方人员签字确认，书写施工日志。	自监理合同签订之日起两年（2024-2025年松材线虫病病死松树清理任务全部完成）。	监理服务按照陕西省地方标准 DB61/T1782—2023《松材线虫病治理工程监理规范》要求执行	1.00	项	251,000.00	251,000.00