

西安工程大学中华服饰文化中心工程

工程量清单

招 标 人： 西安工程大学 (单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

工程造价咨询  
或招标代理人： (单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： (造价人员签字盖专用章)

复 核 人： (造价人员签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日





## 单项工程造价汇总表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 单项工程造价汇总表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	门头及室外								
2	序厅								
3	秦汉唐								
4	新中式								
5	摄影棚								
6	时尚创新								
7	卫生间及后门厅								
合 计									

# 分部分项工程量清单

工程名称：门头及室外

专业：土建工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	A	建筑工程		
	A. 3	砌 筑 工 程		
1	010304001001	空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1. 120厚加气块砌筑 2. M10水泥砂浆 3. 砌筑高度4.4米	m3	2.01
	A. 4	混凝土及钢筋混凝土工程		
2	010402001001	构造柱制作 [项目特征] 1. 尺寸：200*400mm 2. 高度：4.4米 3. 配筋：Φ12*6，Φ8@150 4. 砼：C30 5. 其他：预埋200*300*15钢板两块	m	8.8
	A. 6	金属结构工程		
3	010606012001	门梁钢架制作 [项目特征] 1. 基层：100*150*5造型钢架焊接 2. 连接件：墙预埋钢板（单列）顶250*250*8预埋钢板 3. 防锈：红丹防锈漆两道。 [工作内容] 1. 清理基层 2. 预埋件连接 3. 钢架制作、安装 4. 防锈处理	t	0.106
4	010606012002	地下室顶板加固钢梁 [项目特征] 1. 基层：300*200*8*12H型钢横梁焊接 2. 连接件：400*400*15预埋板安装, M20*250化学锚栓固定。 3. 防锈：红丹防锈漆两道。 [工作内容] 1. 清理基层 2. 预埋件连接 3. 钢架制作、安装 4. 防锈处理	t	0.446
	B	装饰装修工程		
	B. 1	楼地面工程		
5	020102001001	石材过门石 [项目特征] 1. 20厚红色大理石铺贴 2. 5厚1:1水泥砂浆，20厚1:3水泥砂浆	m2	0.8
	B. 2	墙、柱面工程		
6	020201001001	墙面一般抹灰	m2	33.44

# 分部分项工程量清单

工程名称：门头及室外

专业：土建工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 16厚水泥砂浆抹灰、收光		
7	020207001001	轻钢龙骨石膏板隔墙 [项目特征] 1. 部位：门上 2. 龙骨材料种类、规格、中距：双道75轻钢龙骨@600 3. 基层材料品种、规格：两侧15阻燃板 4. 面层材料品种、规格：两侧10厚埃特板 5. 内衬50厚岩棉 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	3.9
8	020210002001	全玻璃幕墙 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格：12mm钢化玻璃 2. 1.0厚不锈钢包边、L50*30 3. 高度：3.8米 [工作内容] 1. 制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	m2	43.66
9	020209001001	门头铝圆柱格栅 [项目特征] 1. 基层材料品种、规格：Φ100*2.0mm厚铝圆管 2. 面层材料品种、规格：喷涂玫瑰金色氟碳漆 3. 专用挂件连接 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m	28.8
10	020209001002	门头铝方柱格栅 [项目特征] 1. 基层材料品种、规格：2.5厚100*100铝方通，激光纹饰镂空雕刻 2. 面层材料品种、规格：喷涂玫瑰金色氟碳漆 3. 专用挂件连接 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m	32.4
11	020209001003	墙面铝圆柱格栅 [项目特征] 1. 基层材料品种、规格：Φ100*2.0mm厚铝圆管 2. 面层材料品种、规格：喷涂玫瑰金色氟碳漆 3. 专用挂件连接 4. 安装高度：5米 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m	345.5

# 分部分项工程量清单

工程名称: 门头及室外

专业: 土建工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
12	020209001004	铝方柱格栅 [项目特征] 1. 基层材料品种、规格:2.5厚100*100铝方通, 激光纹饰镂空雕刻 2. 面层材料品种、规格:喷涂玫瑰金色氟碳漆 3. 专用挂件连接 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m	334.8
13	020210001002	门头铝单板幕墙 [项目特征] 1. 基层材料品种、规格:40*40/40*60/60*80镀锌方管焊接骨架 2. 面层材料品种、规格:2.5mm厚铝单板造型, 喷涂赭石红色氟碳漆 3. 专用挂件连接 [工作内容] 1. 骨架制作、运输、安装 2. 面层安装 3. 嵌缝、塞口 4. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	42.67
14	020210001012	铝单板幕墙 [项目特征] 1. 基层材料品种、规格:40*40/40*60镀锌方管焊接骨架, 中间墙为玻璃无支撑时增加横梁60*120*2.5镀锌方管 2. 面层材料品种、规格:2.5mm厚铝单板, 喷涂赭石红色氟碳漆 3. 专用挂件连接 [工作内容] 1. 骨架制作、运输、安装 2. 面层安装 3. 嵌缝、塞口 4. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	227.33
15	020210001015	铝单板挑檐造型 [项目特征] 1. 基层材料品种、规格:40*40/40*60镀锌方管焊接骨架 2. 面层材料品种、规格:2.5mm厚铝单板, 喷涂赭石红色氟碳漆 3. 专用挂件连接 [工作内容] 1. 骨架制作、运输、安装 2. 面层安装 3. 嵌缝、塞口 4. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	108.95
16	020210001016	镂空、雕刻铝板屏风 [项目特征] 1. 基层材料品种、规格:40*20*2.5铝管边框 2. 面层材料品种、规格:3厚铝单板雕刻镂空	m <sup>2</sup>	40.32



# 分部分项工程量清单

工程名称：门头及室外

专业：土建工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		造型 3. 饰面：赭石红色氟碳漆喷涂 4. 安装高度：6米 [工作内容] 1. 骨架制作、运输、安装 2. 面层安装 3. 嵌缝、塞口 4. 刷防护材料、油漆		
	B. 4	门窗工程		
17	020404001001	铸铝隐形金属门（套色） [项目特征] 1 尺寸：2000*2500mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：正面25厚铝板雕刻，背面3厚铝板敷面 3. 喷涂氟碳漆 4. 门拉手、门锁、门合页、止门器等五金安装 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2
18	020404008001	铝板雕刻深浮雕金属门 [项目特征] 1 尺寸：3000*3200mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：正面40厚铝板雕刻，背面3厚铝板敷面 3. 喷涂氟碳漆 4. 门拉手、门锁、门合页、止门器等五金安装 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
	B. 5	油漆、涂料、裱糊工程		
19	020507001001	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数：涂刷外墙乳胶漆两遍 2. 施工高度：6米 [工作内容] 1. 基层清理 2. 乳胶漆喷涂	m2	48.96
	B. 6	其 他 工 程		
20	020607004001	金属发光字 [项目特征] 1. 种类：外墙安装发光字 2. 规格：700*700mm 3. 配套：户外低压电源 4. 安装高度：7米 [工作内容] 1. 基层清理	个	12

# 分部分项工程量清单

工程名称：门头及室外

专业：土建工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 测量放样 3. 安装固定		
21	020607004002	金属发光字 [项目特征] 1. 种类：焊接钢架安装发光字 2. 规格：700*700mm 3. 配套：低压电源 4. 安装高度：7米 [工作内容] 1. 基层清理 2. 测量放样 3. 安装固定	个	9
	C	安装工程		
	C. 2	电气设备安装工程		
		补充分部		
22	BB001	双面槽铝方通造型 [项目特征] 1. 名称：双面槽铝方通造型洗墙灯 2. 规格参数：100*100*2.0双面槽铝方通 3. 喷涂赭石红色氟碳漆 4. 方通精准定位打孔，专用支撑构件连接 5. 上下嵌入低压防水灯带4000K（单列） 6. 电源适配器 7. 高度：5米 [工作内容] 1. 支架制作、安装	m	103.8
23	BB002	双面槽铝方通造型 [项目特征] 1. 名称：型材双面洗墙灯 2. 规格参数：100*100*2.0双面槽铝方通 3. 喷涂赭石红色氟碳漆 4. 方通精准定位打孔，专用支撑构件连接 5. 上侧嵌入低压防水灯带4000K（单列） 6. 电源适配器 [工作内容] 1. 支架制作、安装	m	48.9
24	BB003	双面槽铝方通造型 [项目特征] 1. 名称：双面槽铝方通造型洗墙灯 2. 规格参数：100*100*2.0双面槽铝方通 3. 喷涂赭石红色氟碳漆 4. 方通精准定位打孔，专用支撑构件连接 5. 两侧嵌入低压防水灯带4000K（单列） 6. 电源适配器 [工作内容] 1. 支架制作、安装	m	12
25	BB004	异型 双面槽铝方通造型 [项目特征]	m	7.16

## 分部分项工程量清单

工程名称: 门头及室外

专业： 土木工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：门头及室外

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 措施项目清单

工程名称: 门头及室外

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：门头及室外

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：门头及室外

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 暂列金额明细表

工程名称: 门头及室外

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 专业工程暂估价明细表

工程名称：门头及室外

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料设备表

工程名称: 门头及室外

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称: 序厅

专业: 土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		序厅		
	B. 1	楼地面工程		
1	020105007001	金属踢脚线 [项目特征] 1. 线条材料品种、规格、颜色: 60mm宽1.0厚黑钛不锈钢收边条 [工作内容] 1. 线条制作、安装 2. 基层板安装 3. 刷防护材料、油漆	m	42
2	020102002001	块料楼地面 [项目特征] 1. 2mm接近色美缝处理 2. 面层材料品种、规格: 600*1200仿古地砖铺贴 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 10mm粘合剂找平层 4. 清理、涂刷背涂胶 5. 成品保护	m <sup>2</sup>	70
	B. 2	墙、柱面工程		
3	020207001001	轻钢龙骨石膏板隔墙 [项目特征] 1. 部位: 隔墙 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 75轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格: 单面双层9.5mm纸面石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m <sup>2</sup>	112.4
	B. 3	天棚工程		
4	020302001001	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 平顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 吊顶距离结构楼板, 梁底《1500时膨胀螺栓连镀锌吊杆, 主龙骨间距900*900 3. 面层材料品种、规格: 双层9.5mm石膏板, 专用自攻螺钉拧捞 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝	m <sup>2</sup>	61.7
5	020303001001	圆弧形灯槽	m	13.8

# 分部分项工程量清单

工程名称: 序厅

专业: 土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 形式: 弧形灯槽 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 50 轻钢龙骨@400, 15 阻燃板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 9.5mm 石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝		
	B. 5	油漆、涂料、裱糊工程		
6	020506001001	抹灰面油漆 (墙面) [项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数: 喷涂乳胶漆两道、刷抗碱底漆一道 2. 刮白胶腻子找平二遍, 400 目磨砂纸进行打磨平整 3. 孔眼点涂防锈漆并用腻子填平 (防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 [工作内容] 1. 基层清理 2. 腻子批刮、打磨 3. 乳胶漆喷涂	m2	104.3
7	020506001002	抹灰面油漆 (天棚) [项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数: 喷涂乳胶漆两道、刷抗碱底漆一道 2. 刮白胶腻子找平二遍, 400 目磨砂纸进行打磨平整 3. 孔眼点涂防锈漆并用腻子填平 (防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 [工作内容] 1. 基层清理 2. 腻子批刮、打磨 3. 乳胶漆喷涂	m2	61.7
	B. 6	其 他 工 程		
8	020606001001	时间轴造型 [项目特征] 1. 种类: 历史长卷造型制作 2. 规格: 2320*891mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 测量放样 3. 安装固定	m2	2.07
9	020606001002	服饰造型板 [项目特征] 1. 基层: 15 阻燃板	m2	3

## 分部分项工程量清单

工程名称：序厅

专业： 土木工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：序厅

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 措施项目清单

工程名称: 序厅

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：序厅

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 规费、税金项目清单

工程名称：序厅

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 暂列金额明细表

工程名称：序厅

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 序厅

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料设备表

工程名称: 序厅

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称: 秦汉唐

专业: 土建工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		基础装饰		
	B. 1	楼地面工程		
1	020104002002	异形弧形玻璃面地台 [项目特征] 1. 基层: 40*80镀锌方管钢架@1000, 外侧钢架煨弯处理 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 8+1.52+8钢化夹胶玻璃 3. 背面贴橙红色膜 4. 暗藏背景光 (单列) [工作内容] 1. 基层清理、铺设基层 2. 面层铺设	m2	93.57
2	020102002001	块料楼地面 [项目特征] 1. 2mm接近色美缝处理 2. 面层材料品种、规格: 600*1200仿古地砖铺贴 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 10mm粘合剂找平层 4. 清理、涂刷背涂胶 5. 成品保护	m2	235
3	020105007001	金属踢脚线 [项目特征] 1. 线条材料品种、规格、颜色: 60mm宽1.0厚黑钛不锈钢收边条 [工作内容] 1. 线条制作、安装 2. 基层板安装 3. 刷防护材料、油漆	m	109
	B. 2	墙、柱面工程		
4	020207001001	轻钢龙骨石膏板隔墙 [项目特征] 1. 部位: 隔墙2 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 75轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格: 单面双层 9.5mm纸面石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	165.6
5	020207001002	轻钢龙骨石膏板隔墙 (弧形) [项目特征] 1. 部位: 隔墙2 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 75轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格: 单面双层 9.5mm纸面	m2	12.08

# 分部分项工程量清单

工程名称: 秦汉唐

专业: 土建工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴		
6	020207001003	轻钢龙骨石膏板隔墙 [项目特征] 1. 部位: 隔墙3 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 75轻钢龙骨 3. 双面双层9.5mm纸面石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	153.07
7	020207001004	轻钢龙骨石膏板隔墙 [项目特征] 1. 部位: 隔墙1 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 75轻钢龙骨 3. 双面单层9.5mm纸面石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	4.56
	B.3	天棚工程		
8	020302001001	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 平顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 吊顶距离结构楼板, 梁底《1500时膨胀螺栓连镀锌吊杆, 主龙骨间距900*900 3. 面层材料品种、规格: 双层9.5mm石膏板, 专用自攻螺钉拧接 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝	m2	15.52
9	020302001002	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 吊挂弧线顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 50轻钢龙骨@400	m2	16.6

# 分部分项工程量清单

工程名称: 秦汉唐

专业: 土建工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 双层9.5mm石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝		
	B. 4	门窗工程		
10	020401001001	消防箱隐形门 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 定制铝合金隐形门 2. 尺寸: 700*1800mm 3. 五金安装 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1
11	020401003001	实木装饰门 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 定制铝合金隐形门 2. 尺寸: 800*2100mm 3. 五金安装 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	3
12	020401003002	实木装饰门 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 定制成品木门 2. 尺寸: 1800*2400mm 3. 五金安装 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
13	020407001001	木门窗套 [项目特征] 1. 基层材料种类: 12mm阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 木门套安装 [工作内容] 1. 门套制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	m2	3.23
	B. 5	油漆、涂料、裱糊工程		
14	020506001001	抹灰面油漆 (墙面)	m2	380.46

# 分部分项工程量清单

工程名称：秦汉唐

专业：土建工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂乳胶漆两道、刷抗碱底漆一道 2. 刮白胶腻子找平二遍, 400目磨砂纸进行打磨平整 3. 孔眼点涂防锈漆并用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 [工作内容] 1. 基层清理 2. 腻子批刮、打磨 3. 乳胶漆喷涂		
15	020506001002	抹灰面油漆(天棚) [项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂乳胶漆两道、刷抗碱底漆一道 2. 刮白胶腻子找平二遍, 400目磨砂纸进行打磨平整 3. 孔眼点涂防锈漆并用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 [工作内容] 1. 基层清理 2. 腻子批刮、打磨 3. 乳胶漆喷涂	m2	46.4
16	020506001003	乳胶漆顶面(原顶) [项目特征] 1. 喷涂深灰色乳胶漆 2. 封闭底无机涂料一道 3. 原顶清理 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	315.85
	B.6	其 他 工 程		
17	020605001001	吊挂绢画饰面 [项目特征] 1. 1200-1500宽3400高绢画制作 2. 电动卷帘杆 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 调试	m2	95.2
18	020408001001	悬挑窗帘盒	m	54
19	020606001001	造型标题展板 [项目特征] 1. 基层类型: 钢架制作 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 2.0铝板 异型制作 [工作内容]	m2	3.84



# 分部分项工程量清单

工程名称: 秦汉唐

专业: 土建工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 基层清理 2. 基层板铺贴 3. 面层铺贴		
		广告类		
	B. 6	其 他 工 程		
20	020606001002	木质烤漆标牌 [项目特征] 1. 20厚异型木质标牌制作 [工作内容] 1. 清理基层 2. 测量定位 3. 安装	m2	1
21	020607001001	泡沫塑料字 [项目特征] 1. 种类: 轻质隔墙安装PVC烤漆字 2. 规格: 300*300mm以内 3. 部位: 03立面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 测量放样 3. 安装固定	个	14
22	020607001002	泡沫塑料字 [项目特征] 1. 种类: 轻质隔墙安装PVC烤漆字 2. 规格: 500*500mm 3. 部位: 03立面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 测量放样 3. 安装固定	个	8
23	020607001003	PVC雕刻烤漆字 [项目特征] 1. 种类: 轻质隔墙安装PVC雕刻烤漆字 2. 规格: 170*170mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 测量放样 3. 安装固定	个	26
24	020607001004	移膜转印字 [项目特征] 1. 字体定制 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 字体转印 [工作内容] 1. 清理基层 2. 测量定位 3. 字体转印	个	94
25	020607002001	亚克力美术字 [项目特征]	个	18

## 分部分项工程量清单

工程名称：秦汉唐

专业： 土木工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：秦汉唐

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 措施项目清单

工程名称：秦汉唐

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：秦汉唐

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：秦汉唐

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 暂列金额明细表

工程名称：秦汉唐

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：秦汉唐

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]





# 分部分项工程量清单

工程名称: 新中式

专业: 土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	B	装饰装修工程		
	B. 1	楼地面工程		
1	020102002001	块料楼地面 [项目特征] 1. 2mm接近色美缝处理 2. 面层材料品种、规格:600*1200仿古地砖铺贴 3. 找平层厚度、砂浆配合比:10mm粘合剂找平层 4. 清理、涂刷背涂胶 5. 成品保护	m <sup>2</sup>	125
2	020105007001	金属踢脚线 [项目特征] 1. 线条材料品种、规格、颜色:60mm宽1.0厚黑钛不锈钢收边条 [工作内容] 1. 线条制作、安装 2. 基层板安装 3. 刷防护材料、油漆	m	33
	B. 2	墙、柱面工程		
3	020207001001	轻钢龙骨石膏板隔墙 [项目特征] 1. 部位: 隔墙2 2. 龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:单面双层 9.5mm纸面石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m <sup>2</sup>	120.13
4	020207001002	轻钢龙骨石膏板隔墙 [项目特征] 1. 部位: 隔墙3 2. 龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢龙骨 3. 双面双层9.5mm纸面石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m <sup>2</sup>	65.66
	B. 3	天棚工程		
5	020302001003	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:直线造型顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:吊顶距离	m <sup>2</sup>	9

# 分部分项工程量清单

工程名称: 新中式

专业: 土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		结构楼板, 梁底《1500时膨胀螺栓连镀锌吊杆, 主龙骨间距900*900 3. 面层材料品种、规格: 双层9.5mm石膏板, 专用自攻螺钉拧 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝		
	B. 5	油漆、涂料、裱糊工程		
6	020506001001	抹灰面油漆 (墙面) [项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数: 喷涂乳胶漆两道、刷抗碱底漆一道 2. 刮白胶腻子找平二遍, 400目磨砂纸进行打磨平整 3. 孔眼点涂防锈漆并用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 [工作内容] 1. 基层清理 2. 腻子批刮、打磨 3. 乳胶漆喷涂	m2	181
7	020506001002	乳胶漆顶面 (原顶) [项目特征] 1. 喷涂深灰色乳胶漆 2. 封闭底无机涂料一道 3. 原顶清理 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	146.88
	B. 6	其 他 工 程		
8	020603003001	帘子杆 [项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色: 直径20黑色帘子杆安装 [工作内容] 1. 制作、 2. 安装	套	2
		广告类		
	B	装饰装修工程		
	B. 6	其 他 工 程		
		家具类		
	B	装饰装修工程		
	B. 6	其 他 工 程		

## 分部分项工程量清单

工程名称：新中式

专业： 土木工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：新中式

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 措施项目清单

工程名称：新中式

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：新中式

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：新中式

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 暂列金额明细表

工程名称：新中式

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：新中式

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料设备表

工程名称：新中式

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称: 摄影棚

专业: 土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		基础装饰		
	B. 1	楼地面工程		
1	020101001001	质感涂料地面 [项目特征] 1. 原地面完成面 2. 3mm厚水泥自流平, 晾干打磨平整 3. 滚涂丙烯酸涂料三遍, 自然养护24小时 [工作内容] 1. 基层清理 2. 找平层、打磨 3. 罩面处理	m2	79
	B. 2	墙、柱面工程		
2	020205005001	块料梁面 部位: 摄影棚 [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 40*60双排钢架, 40*60镀锌方管@800双排吊挂焊接。 2. 基层材料种类、规格: 15mm阻燃板 3. 面层: 9.5mm石膏板 [工作内容] 1. 钢架制作 2. 基层制作 3. 面层安装	m2	5.13
3	020207001001	轻钢龙骨石膏板隔墙 [项目特征] 1. 部位: 隔墙2 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 75轻钢龙骨, @400 3. 面层材料品种、规格: 单面双层 9.5mm纸面石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	118.98
4	020208001001	柱(梁)面装饰(弧角) [项目特征] 1. 部位: 摄影棚 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 弧形木工板骨架 3. 基层材料品种、规格、品牌、颜色: 双层5厘奥松板 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 9.5mm石膏板	m2	12.72
	B. 3	天棚工程		
5	020302001001	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 平顶	m2	79

# 分部分项工程量清单

工程名称: 摄影棚

专业: 土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 吊顶距离结构楼板, 梁底《1500时膨胀螺栓连镀锌吊杆》 3. 面层材料品种、规格: 双层9.5mm石膏板, 专用自攻螺钉拧接 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝		
	B. 4	门窗工程		
6	020401003001	实木装饰门 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 定制成品木门 2. 尺寸: 1600*2400mm 3. 五金安装 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
7	020402002001	金属折叠门 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 定制灰色铝型材折叠门5700*3400mm 2. 门扇内镶15mm灰色饰面板 3. 专用吊装轨道 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、轨道安装	樘	1
8	020407001001	木门窗套 [项目特征] 1. 基层材料种类: 12mm阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 木门套安装 [工作内容] 1. 门套制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	m2	1.28
	B. 5	油漆、涂料、裱糊工程		
9	020507001003	刷喷涂料 (影棚墙面) [项目特征] 1. 局部粉刷石膏修补, 打磨, 找平 2. 刮耐水腻子三遍 3. 滚涂丙烯酸涂料三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	118.98

## 分部分项工程量清单

工程名称: 摄影棚

专业： 土木工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：摄影棚

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 措施项目清单

工程名称: 摄影棚

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。



## 其他项目清单

工程名称: 摄影棚

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：摄影棚

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 暂列金额明细表

工程名称: 摄影棚

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：摄影棚

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料设备表

工程名称: 摄影棚

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称：时尚创新

专业：土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		基础装饰		
	B	装饰装修工程		
	B. 1	楼地面工程		
1	020101001001	质感涂料地面 [项目特征] 1. 原地面完成面清理、刷界面剂 2. 3mm厚水泥自流平, 晾干打磨平整 3. 滚涂丙烯酸涂料三遍, 自然养护24小时 [工作内容] 1. 基层清理 2. 找平层、打磨 3. 罩面处理	m <sup>2</sup>	160
2	020105007001	金属踢脚线 [项目特征] 1. 线条材料品种、规格、颜色: 60mm宽1.0厚黑钛不锈钢收边条 [工作内容] 1. 线条制作、安装 2. 基层板安装 3. 刷防护材料、油漆	m	58
	B. 2	墙、柱面工程		
3	020207001001	轻钢龙骨石膏板隔墙 [项目特征] 1. 部位: 隔墙2 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 75轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格: 单面双层 9.5mm纸面石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m <sup>2</sup>	141.9
4	020207001002	装饰板墙面 (钢架异型造型墙) [项目特征] 部位: 立体几何造型墙 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 75轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 单面双层 9.5mm纸面石膏板内侧 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m <sup>2</sup>	81.68
5	020207001003	装饰板墙面 [项目特征] 1. 部位: 隔墙4	m <sup>2</sup>	31.57

# 分部分项工程量清单

工程名称：时尚创新

专业：土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 龙骨材料种类、规格、中距:双道75轻钢龙骨 3. 基层: 15阻燃版 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5mm石膏板		
6	020207001004	装饰板墙面 [项目特征] 1. 部位: 隔墙 2. 龙骨材料种类、规格、中距:双道75轻钢龙骨 3. 基层: 15阻燃版 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5mm石膏板	m2	20.7
	B.3	天棚工程		
	B.4	门窗工程		
7	020401003001	实木装饰门 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:定制成品木门 2. 尺寸:900*2400mm 3. 五金安装 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
8	020407001001	木门窗套 [项目特征] 1. 基层材料种类:12mm阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:木门套安装 [工作内容] 1. 门套制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	m2	1.14
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程		
9	020506001001	抹灰面油漆(墙面) [项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂乳胶漆两道、刷抗碱底漆一道 2. 刮白胶腻子找平二遍,400目磨砂纸进行打磨平整 3. 孔眼点涂防锈漆并用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 [工作内容] 1. 基层清理 2. 腻子批刮、打磨 3. 乳胶漆喷涂	m2	160.43
10	020506001003	抹灰面油漆(艺术造型) [项目特征]	m2	115.68

# 分部分项工程量清单

工程名称：时尚创新

专业：土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 油漆品种、刷漆遍数：喷涂乳胶漆两道、刷抗碱底漆一道 2. 刮白胶腻子找平二遍，400目磨砂纸进行打磨平整 3. 孔眼点涂防锈漆并用腻子填平(防锈)，阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 [工作内容] 1. 基层清理 2. 腻子批刮、打磨 3. 质感涂料涂刷		
11	020506001004	乳胶漆顶面（原顶） [项目特征] 1. 喷涂深灰色乳胶漆 2. 封闭底无机涂料一道 3. 原顶清理 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	230.26
	B.6	其 他 工 程		
12	020606001001	造型标题展板 [项目特征] 1. 基层类型：钢架制作 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：2.0铝板异型制作 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层板铺贴 3. 面层铺贴	m2	1.92
		补充分部		
13	BB002	艺术薄板造型 [项目特征] 1. 艺术造型钢架焊接30*30*2.5 2. 艺术造型钢架除锈刷防锈漆 3. 艺术造型基层：12厚阻燃板基层及骨架 4. 艺术造型面层：双面9.5厘石膏板面层	m2	98
		广告类		
	B	装饰装修工程		
	B.6	其 他 工 程		
14	020606001002	木质烤漆标牌 [项目特征] 1. 20厚异型木质标牌制作 [工作内容] 1. 清理基层 2. 测量定位 3. 安装	m2	1
15	020607001002	移膜转印字	个	98



## 分部分项工程量清单

工程名称：时尚创新

专业： 土木工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：时尚创新

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 措施项目清单

工程名称: 时尚创新

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称: 时尚创新

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：时尚创新

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 暂列金额明细表

工程名称：时尚创新

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：时尚创新

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料设备表

工程名称: 时尚创新

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



# 分部分项工程量清单

工程名称: 卫生间及后门厅

专业: 土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		卫生间		
	A. 3	砌 筑 工 程		
1	010302006001	蹲台砌筑 [项目特征] 1. 1:3水泥砂浆砌筑 2. MU10标准砖 3. 砌筑高度150mm	m2	4.56
2	010304001001	空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1. 120厚加气块砌筑 2. M10水泥砂浆 3. 砌筑高度4.4米	m3	5.93
	A. 7	屋面及防水工程		
3	010703002001	涂膜防水 [项目特征] 1. 防水部位: 卫生间地面 2. 20厚1:3水泥砂浆找平 3. 1.5厚合成高分子涂膜防水层 4. 1:3水泥砂浆找坡层, 最薄处20厚, 坡向地漏, 一次抹平	m2	15.6
4	010703002002	涂膜防水 [项目特征] 1. 防水部位: 卫生间墙面 2. 防水做法: 1.5厚合成高分子涂膜防水层	m2	11.5
	B. 1	楼地面工程		
5	020102001001	石材过门石 [项目特征] 1. 20厚石材铺贴 2. 5厚1:1水泥砂浆, 20厚1:3水泥砂浆	m2	0.27
6	020102002001	块料楼地面 [项目特征] 1. 20厚1:3水泥砂浆找平 (单列清单) 2. 防水层 (单列清单) 3. 1:3水泥砂浆找坡层, 最薄处20厚, 坡向地漏, 一次抹平 (单列清单) 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 5. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 6. 10mm厚600*600防滑地砖, 1.5厘同色勾缝	m2	15.98
	B. 2	墙、柱面工程		
7	020201001001	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 16厚水泥砂浆抹灰、收光	m2	98.9
8	020204003002	块料墙面 [项目特征] 1. 新建加气块墙体 (单列清单)	m2	69

# 分部分项工程量清单

工程名称: 卫生间及后门厅

专业: 土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 涂刷界面剂 3. 1.5厚合成高分子涂膜防水层, 四周翻起400MM高 (单列清单) 4. 素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶) 5. 瓷砖专用粘合剂层 6. 10mm厚300*600瓷砖面层, 1.5厘同色哑光美缝, 做背涂胶处理 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 嵌缝		
9	020209001001	卫生间蹲位隔断 [项目特征] 1. 隔板材料品种、规格: 18mm厚抗倍特板 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	21
10	010606012001	零星钢构件 卫生间门口过梁 [项目特征] 1. 40*40*4角钢双道焊接过梁	t	0.011
	B. 3	天棚工程		
11	020302001001	天棚吊顶 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 专用龙骨 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 600*600铝扣板吊顶	m2	14
	B. 4	门窗工程		
12	020401003001	实木装饰门 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 定制成品木门 2. 尺寸: 900*2050mm 3. 含五金安装 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2
13	020407001001	木门窗套 [项目特征] 1. 基层材料种类: 12mm阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 木门套安装 [工作内容]	m2	2.04

# 分部分项工程量清单

工程名称: 卫生间及后门厅

专业: 土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 门套制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装		
		后门厅		
	B. 1	楼地面工程		
14	020102001002	石材过门石 [项目特征] 1. 20厚石材铺贴 2. 5厚1:1水泥砂浆, 20厚1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	0.67
15	020105007001	金属踢脚线 [项目特征] 1. 线条材料品种、规格、颜色: 60mm宽1.0厚黑 钛不锈钢收边条 [工作内容] 1. 线条制作、安装 2. 基层板安装 3. 刷防护材料、油漆	m	20
	B. 3	天棚工程		
16	020302001002	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 平顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 50轻钢龙 骨@400 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 双层9.5 mm石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝	m <sup>2</sup>	30
	B. 4	门窗工程		
17	020402001001	实木装饰门 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 定制成品木门 2. 尺寸: 1800*2400mm 3. 五金安装 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
18	020402001002	铝合金平开门 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 定制铝合 金门 2. 尺寸: 1800*2100mm 3. 五金安装 [工作内容]	樘	1

## 分部分项工程量清单

工程名称: 卫生间及后门厅

专业： 土木工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：卫生间及后门厅

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 措施项目清单

工程名称: 卫生间及后门厅

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称: 卫生间及后门厅

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称: 卫生间及后门厅

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 暂列金额明细表

工程名称：卫生间及后门厅

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 卫生间及后门厅

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料设备表

工程名称: 卫生间及后门厅

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 单项工程造价汇总表

工程名称：电子展示设备

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 单项工程造价汇总表

工程名称：电子展示设备

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	LED屏								
2	设备								
3	中控								
合 计									

# 分部分项工程量清单

工程名称: LED屏

专业: 电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	C. 2	电气设备安装工程		
1	030204001001	LED显示屏 [项目特征] 1. 名称、型号:LED显示单元 2. 规格:P2、320*160 3. 分辨率:160*80 4. 含接收卡、附属电源等 5. 详见图纸 [工作内容] 1. 屏安装 2. 单体调试	m²	8.96
2	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:LED显示屏配电箱 2. 规格:15kw、40路 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
	C. 12	建筑智能化系统设备安装工程		
3	031208009001	后台服务器 [项目特征] 1. 名称:后台电脑 2. 类型:I5定制 3. 技术参数:IPC-610L(12500)8+256SSD+1T机械, 300W电源, Win11系统 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试 3. 试运行	台	1
4	031208013001	视频处理器 [项目特征] 1. 名称:视频处理器 2. 类型:带载260万像素点 3. 详见图纸设计要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试 3. 试运行	台	1
		补充分部		
5	CB001	定制显示屏钢架结构 [项目特征] 1. 名称:定制显示屏钢架结构 2. 规格: 国标40*40, 20*20 [工作内容] 1. 安装	m2	12

# 措施项目清单

工程名称: LED屏

专业: 电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注: 安全文明施工措施费为不可竞争费用, 应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称: LED屏

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 规费、税金项目清单

工程名称: LED屏

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 暂列金额明细表

工程名称: LED屏

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: LED屏

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料设备表

工程名称: LED屏

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称：设备

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	C.12	音箱设备		
1	031206001001	吸顶扬声器 [项目特征] 1. 名称:吸顶扬声器 2. 类别:6寸 3. 回路数:50W 4. 功能:详见图纸设计要求 [工作内容] 1. 安装	台	2
2	031206003001	功率放大器 [项目特征] 1. 名称:功率放大器 2. 额定功率800W 3. 功能:详见图纸要求 [工作内容] 1. 安装	台	1
		一体机		
3	030204001001	触摸一体机 [项目特征] 1. 名称、型号:触摸一体机 2. 规格:86寸 3. 技术参数要求:详见图纸设计 4. 外置4k摄像头一个 [工作内容] 1. 屏安装 2. 摄像头安装 3. 调试	台	1
4	CB001	壁挂支架 [项目特征] 1. 名称:壁挂支架 86寸 [工作内容] 1. 测量定位 2. 膨胀螺栓固定	台	1
5	030204001002	触摸一体机 [项目特征] 1. 名称、型号:触摸一体机 2. 规格:55寸 3. 技术参数要求:详见图纸设计 [工作内容] 1. 屏安装 2. 调试	台	1
6	CB003	壁挂支架 [项目特征] 1. 名称:壁挂支架 55寸 [工作内容] 1. 测量定位 2. 膨胀螺栓固定	台	1

# 措施项目清单

工程名称：设备

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：设备

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称: 设备

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 暂列金额明细表

工程名称: 设备

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 设备

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料设备表

工程名称: 设备

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称: 中控

专业: 电气设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	C.10	自动化控制仪表安装工程		
1	031004004001	电源时序器 [项目特征] 1. 名称: 电源时序器 2. 类型: 8路带屏蔽 [工作内容] 1. 本体安装 2. 各类试验	套	2
2	031004004002	中控程序 [项目特征] 1. 名称: 中控主机 2. 类型: 定制 3. 功能: 含程序, 详见图纸设计要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 各类试验	套	1
3	031208017001	显示装置 [项目特征] 1. 名称、型号: 显示器 2. 规格: 21.5寸 3. 配套键盘 鼠标 [工作内容] 1. 显示屏安装	台	1
	C.11	通信设备及线路工程		
4	031103007001	无线AP [项目特征] 1. 规格: 无线AP 2. 型号: 常规 3. 技术参数: 支持2.4GHz和5GHz双频MU-MIMO, 支持1024QAM 调制, 支持 OFDMA技术, 支持空间复用技术, 支持目标唤醒时间, 2.4GHz射频速率可达0.575Gbps, 5GHz频段速率可达2.4Gbps, 整机速率达2.975Gbps [工作内容] 1. 安装	个	3
5	031103013001	落地式机柜、机架 [项目特征] 1. 名称: 中控机柜 2. 规格: 600*800*2050 [工作内容] 1. 安装	架	1
	C.12	建筑智能化系统设备安装工程		
6	031202003001	手持终端 [项目特征] 1. 名称: 手持终端 2. 服务范围: 10.3寸, 内存8G, 硬盘128G [工作内容]	台	1

## 分部分项工程量清单

工程名称: 中控

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：中控

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称: 中控

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称: 中控

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



### 暂列金额明细表

工程名称： 中控

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 中控

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料设备表

工程名称: 中控

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 单项工程造价汇总表

工程名称: 电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 单项工程造价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	强电								
2	弱电								
合 计									

# 分部分项工程量清单

工程名称: 强电

专业: 电气设备安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		门头及室外（安装部分）		
1	030212001007	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: KBG 3. 规格: DN20 4. 配置形式及部位: 明配 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 电线管路敷设 3. 防腐油漆 4. 接地	m	150
2	030212003006	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	300
3	030212003007	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-BYJ-4mm <sup>2</sup> [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	150
4	030213003013	[项目特征] 1. 名称: 暗装射灯15W4000K 2. 安装高度: 顶面3600 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	3
5	030213003014	造型槽户外防水线性灯 [项目特征] 1. 规格参数: 20*15铝槽, 亚克力面板 2. 光源: 低压防水灯带10W4000K 3. 电源适配器 4. 高度: 5米 [工作内容] 1. 支架制作、安装	m	207.6
6	030213003015	造型槽户外防水线性灯 [项目特征] 1. 规格参数: 20*15铝槽, 亚克力面板 2. 光源: 低压防水灯带10W4000K 3. 电源适配器 [工作内容] 1. 支架制作、安装	m	72.9
7	030213003016	弧形造型槽户外防水线性灯	m	72.9

# 分部分项工程量清单

工程名称: 强电

专业: 电气设备安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 规格参数: 20*15铝槽, 亚克力面板 2. 光源: 低压防水灯带10W4000K 3. 电源适配器 [工作内容] 1. 支架制作、安装		
8	030213003017	背景灯 [项目特征] 1. 规格参数: 20*15铝槽, 亚克力面板 2. 光源: 低压防水灯带10W4000K 3. 电源适配器 [工作内容] 1. 支架制作、安装	套	60
	C	安装工程		
	C.2	电气设备安装工程		
	C.2.4	控制设备及低压电器安装		
9	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: AL1配电箱 2. 规格: 600*800*200, 3. 16路智能控制模块 [工作内容] 1. 配电箱制作 2. 箱体安装	台	1
10	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: AL2配电箱 2. 规格: 600*600*200, [工作内容] 1. 配电箱制作 2. 箱体安装	台	1
11	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称: 五孔插座 2. 型号: 10A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	25
12	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称: 单联开关 2. 型号: 10A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	6
13	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称: 三联开关	个	1

# 分部分项工程量清单

工程名称: 强电

专业: 电气设备安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 型号:10A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子		
	C. 2. 8	电缆安装		
14	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 配线形式:线管穿线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-YJY-5*6 [工作内容] 1. 配缆 2. 电缆头制作	m	35
15	030208001002	电力电缆 (配电箱引线) [项目特征] 1. 配线形式:线管穿线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-YJY-5*16 [工作内容] 1. 配缆 2. 电缆头制作	m	7
16	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格:200*100mm桥架 2. 材质:金属桥架 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	53
	C. 2. 11	电气调整试验		
17	030211002001	送配电装置系统 [项目特征] 1. 电压等级 (kV) :1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1
	C. 2. 12	配管、配线		
18	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:KBG 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:暗配 5. 敷设方式:墙面开槽 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	120
19	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管	m	620



# 分部分项工程量清单

工程名称: 强电

专业: 电气设备安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 材质:KBG 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:吊顶明配 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 电线管路敷设 3. 防腐油漆 4. 接地		
20	030212001005	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:KBG 3. 规格:DN32 4. 配置形式及部位:吊顶明配 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 电线管路敷设 3. 防腐油漆 4. 接地	m	15.35
21	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	2400
22	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:桥架穿线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> [工作内容] 1. 配线 2. 桥架穿线	m	600
23	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4mm <sup>2</sup> [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	550
24	030212003004	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:线槽穿线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4mm <sup>2</sup> [工作内容] 1. 配线 2. 线槽穿线	m	360
	C. 2. 13	照明器具安装		

# 分部分项工程量清单

工程名称: 强电

专业: 电气设备安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
25	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED灯带 2. 型号、规格:24v、5W4000K 3. 安装高度:墙面 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	m	123
26	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:明装射灯15W4000K 2. 独立吊杆: 1000以内 3. 安装高度:4.4米 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	56
27	030213003005	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:磁吸格栅灯 2. 规格参数: 12W 4000K 3. 安装高度:3.4 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	24
28	030213003008	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:磁吸轨道射灯 2. 规格参数: 25W3500K24° >95 3. 安装高度:3.4米 [工作内容] 1. 安装	套	56
29	030213003009	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED灯带 2. 型号、规格:24v、5W4000K 3. 安装高度:顶面 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	m	50
30	030213003010	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED灯带 2. 型号、规格:24v、5W4000K 3. 安装高度:地面 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	m	55
31	030213003011	装饰灯 [项目特征]	套	90

## 分部分项工程量清单

工程名称: 强电

专业：电气设备安装工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：强电

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称: 强电

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称: 强电

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 暂列金额明细表

工程名称: 强电

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 强电

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 主要材料设备表

工程名称: 强电

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称: 弱电

专业: 电气设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	C. 11	通信设备及线路工程		
1	031103017001	4对双绞电缆 [项目特征] 1. 规格:六类网线 2. 敷设环境:穿管敷设 [工作内容] 1. 敷设、测试 2. 卡接(配线架侧)	m	332.5
2	031103017002	4对双绞电缆 [项目特征] 1. 规格:六类网线 2. 敷设环境:线槽敷设 [工作内容] 1. 敷设、测试 2. 卡接(配线架侧)	m	117.5
3	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格:100*100mm桥架 2. 材质:金属桥架 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	25
4	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 材质:KBG 2. 规格:DN32 3. 配置形式及部位:暗配 [工程内容] 1. 刨沟槽 2. 电线管路敷设 3. 防腐油漆 4. 接地	m	7
5	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 材质:KBG 2. 规格:DN25 3. 配置形式及部位:暗配 [工程内容] 1. 刨沟槽 2. 电线管路敷设 3. 防腐油漆 4. 接地	m	9.75
6	030212001005	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:KBG 3. 规格:DN25 4. 配置形式及部位:吊顶明配	m	26.35

## 分部分项工程量清单

工程名称: 弱电

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：弱电

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称: 弱电

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称: 弱电

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 暂列金额明细表

工程名称: 弱电

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 弱电

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 主要材料设备表

工程名称: 弱电

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 单项工程造价汇总表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 单项工程造价汇总表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	给排水工程								
合 计									

# 分部分项工程量清单

工程名称: 给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: PPR给水管 4. 规格: De20 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	35
2	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: PPR给水管 4. 规格: De25 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	40
3	040502014001	新旧管连接 (碰头) 1. 新旧管连接 [项目特征] 1. 名称: 新旧管连接 2. 管材管径: DE25 [工作内容] 1. 新旧管连接 2. 焊接	处	1
4	030801005003	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 排水 3. 材质: UPVC排水管 4. 规格: DN50 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	5
5	030801005004	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 排水 3. 材质: UPVC排水管 4. 规格: DN110 [工作内容]	m	10.5

## 分部分项工程量清单

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



### 暂列金额明细表

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气  
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料设备表

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]