

分部分项工程量清单

工程名称：陕西省公安厅交警总队办公楼地下车库土建改造 专业：土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	020302002001	格栅吊顶 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 铝格栅吊 顶 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 安装龙骨 4. 基层板铺贴 5. 面层铺贴 6. 刷防护材料、油漆	m ²	821
2	020506001001	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 刮腻子要求: 满批 2. 油漆品种、刷漆遍数: 内墙乳胶漆两遍、墙裙 刷防水涂料两遍 [工作内容] 1. 基层清理、铲除原有涂料 2. 基层修补 3. 刷防护材料、油漆	m ²	405.5
3	020507001001	刷喷涂料 [项目特征] 1. 涂料品种、刷喷遍数: 屋顶喷黑色涂料 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷、喷涂料	m ²	843.75
4	AB002	环氧树脂自流平地面 [项目特征] 1. 地面基层处理、打磨、修补 2. 环氧树脂自流平地面2-3mm [工作内容] 1. 光亮洁净、颜色一致、无空鼓	m ²	822.62
5	CB001	砸墙洞 [项目特征] 1. 砸墙洞: 桥架150*50-9个, 风管1600*320-1 个, 风管, 800*320-1个, 风管630*250-2个, 风管, 400*250-2个, 风管, 320*250-1个, 风管 , 320*200-4个, 风管, 250*200-2个 2. 施工后封堵墙洞 [工作内容] 1. 砸墙洞 2. 施工后封堵墙洞	个	22
6	CB002	垃圾清理外运 (暂定量) [项目特征] 1. 拆除原做法产生的垃圾清理外弃 [工作内容] 1. 垃圾清理外弃	m ³	20
7	AB001	排水沟疏通及更换盖板	m	36.5

分部分项工程量清单

工程名称：陕西省公安厅交警总队办公楼地下车库土建改造 专业：土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 疏通排水沟 2. 更换高强度不锈钢盖板, 尺寸0.6*0.3m [工作内容] 1. 疏通 2. 更换盖板		
8	020401006001	甲级木质防火门 [项目特征] 1. 门类型: 甲级木质防火门 2. 框截面尺寸、单扇面积: FM (甲) 1821 [工程内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
9	020401006002	乙级木质防火门 [项目特征] 1. 门类型: 乙级木质防火门 2. 框截面尺寸、单扇面积: FM (乙) 2421 [工程内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
10	020401004001	定做木门 [项目特征] 1. 门类型: 木门 2. 框截面尺寸、单扇面积: 木门2000*700 [工程内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
11	010302001001	窗洞封堵 [项目特征] 1. 砖品种: 标准红砖 2. 墙体厚度: 200mm 3. 墙体抹灰 [工程内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 抹灰	m3	0.45
12	AB003	拆除窗户护栏 [项目特征] 1. 拆除窗户护栏 2. 拆除窗户护栏整理集中堆放 [工作内容] 1. 拆除护栏 2. 拆除窗户护栏整理集中堆放	m2	2.25
13	AB004	原门拆除 [项目特征] 1. 拆除门	樘	3

分部分项工程量清单

工程名称: 陕西省公安厅交警总队办公楼地下车库土建改造 专业: 土建工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：陕西省公安厅交警总队办公楼地下车库电气工程 专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		电气工程		
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称: 风机配电箱/11KW 2. 规格: 760*800*300 3. 安装方式: 距地面1.2m [工程内容] 1. 箱体安装 2. 端子板安装及外部接线	台	1
2	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 名称: 风机配电箱/5.5KW 2. 规格: 760*800*300 3. 安装方式: 距地面1.2m [工程内容] 1. 箱体安装 2. 端子板安装及外部接线	台	1
3	030204018003	配电箱 [项目特征] 1. 名称: 风机配电箱/1.2KW 2. 规格: 760*800*300 3. 安装方式: 距地面1.2m [工程内容] 1. 箱体安装 2. 端子板安装及外部接线	台	2
4	030204018004	配电箱 [项目特征] 1. 名称: 照明配电箱 2. 规格: 半周长1.0m以内 3. 安装方式: 距地面1.5m [工程内容] 1. 箱体安装 2. 端子板安装及外部接线	台	1
5	030204018005	配电箱 [项目特征] 1. 名称: 应急照明控制箱 2. 规格: 半周长1.0m以内 3. 安装方式: 距地面1.5m [工程内容] 1. 箱体安装 2. 端子板安装及外部接线	台	1
6	030206006001	低压交流异步电动机 [项目特征] 1. 名称、型号、类别: 风机电动机13KW以下 2. 控制保护方式: 电磁控制 3. 检查接线、系统调试 [工程内容] 1. 接线 2. 调试	台	2

分部分项工程量清单

工程名称：陕西省公安厅交警总队办公楼地下车库电气工程 专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
7	030206006002	低压交流异步电动机 [项目特征] 1. 名称、型号、类别：风机电动机3KW以下 2. 控制保护方式：电磁控制 3. 检查接线、系统调试 [工程内容] 1. 接线 2. 调试	台	2
8	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：NH-YJV-5*16(由低压配电柜AA+1, AA+2和发电机房配电柜引至双电源11KW风机控制箱) 2. 敷设方式：水平敷设 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	84.7
9	030208001002	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：NH-YJV-5*16(由低压配电柜AA+1, AA+2和发电机房配电柜引至双电源5.5KW风机控制箱) 2. 敷设方式：水平敷设 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	73.3
10	030208001003	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：NH-YJV-5*16(由低压配电柜AA+1, AA+2和发电机房配电柜引至双电源1.2KW风机控制箱) 2. 敷设方式：水平敷设 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	107.8
11	030208001004	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：WDZ-YJV-5*16(由低压配电柜AA+1, AA+2引至车库照明配电箱) 2. 敷设方式：水平敷设 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	33.4
12	030208001005	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：NG-A(BTLY)5*10 2. 敷设方式：水平敷设 [工程内容] 1. 电缆敷设	m	26.4

分部分项工程量清单

工程名称：陕西省公安厅交警总队办公楼地下车库电气工程 专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 电缆头制作、安装		
13	030212001001	电气镀锌配管 [项目特征] 1. 名称: SC32 2. 配置形式及部位: 明配 3. 吊支架制作安装 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	26.4
14	030212001002	电气镀锌配管 [项目特征] 1. 名称: SC40 2. 配置形式及部位: 明配 3. 吊支架制作安装 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	28.8
15	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 规格: 150*50 2. 材质: 镀锌桥架 [工程内容] 1. 安装 2. 支架制作、安装 3. 防火堵洞 4. 桥架涂防火涂料保护	m	81.8
16	030211002001	送配电装置系统 [项目特征] 1. 电压等级 (kV): 1KV [工程内容] 1. 系统调试	系统	1
17	030212001003	电气镀锌配管 (应急灯用) [项目特征] 1. 名称: SC25 2. 配置形式及部位: 明配 3. 吊支架制作安装 4. 开关盒、灯头盒安装 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	114.1
18	030212003001	电气配线(应急灯用) [项目特征] 1. 配线形式: 桥架敷设 2. 导线型号、材质、规格: 屏蔽双绞线NH-RVSP-3*2.5 [工程内容]	m	44.1

分部分项工程量清单

工程名称：陕西省公安厅交警总队办公楼地下车库电气工程 专业：电气设备安装工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 配线		
19	030212003002	电气配线(应急灯用) [项目特征] 1. 配线形式：桥架敷设 2. 导线型号、材质、规格：WDZN-BYJ2.5 [工程内容] 1. 配线	m	132.3
20	030212003003	电气配线(应急灯用、接主楼一层消防控制室) [项目特征] 1. 配线形式：桥架敷设 2. 导线型号、材质、规格：屏蔽双绞线NH-RVSP-2*1.5 [工程内容] 1. 配线	m	39.2
21	030212003004	电气配线(应急灯用、接主楼一层电井内电源箱) [项目特征] 1. 配线形式：桥架敷设 2. 导线型号、材质、规格：电源线WDZ-BYJ-2.5 [工程内容] 1. 配线	m	72.9
22	030212003005	电气配线(应急灯用) [项目特征] 1. 配线形式：管内敷设 2. 导线型号、材质、规格：WDZN-BYJ-2.5 [工程内容] 1. 配线	m	342.3
23	030212003006	电气配线(应急灯用) [项目特征] 1. 配线形式：管内敷设 2. 导线型号、材质、规格：WDZN-RYSP-3*2.5 [工程内容] 1. 配线	m	114.1
24	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称、型号：消防应急照明灯 A型，DC36V，1.5h，5W，LED 2. 安装高度：距地面2.2m [工程内容] 1. 采购、安装	套	11
25	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称、型号：消防应急照明灯 A型，DC36V，1.5h，5W，LED 2. 安装高度：吸顶 [工程内容]	套	2

分部分项工程量清单

工程名称：陕西省公安厅交警总队办公楼地下车库电气工程 专业：电气设备安装工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 采购、安装		
26	030213003003	装饰灯 [项目特征] 1. 名称、型号:疏散出口标志灯 A型, DC36V, 1W, LED, 2700K 2. 安装高度:门上0.2m [工程内容] 1. 采购、安装	套	5
27	030213003004	装饰灯 [项目特征] 1. 名称、型号:疏散方向标志灯 A型, DC36V, 1W, LED, 2700K 2. 安装高度:距地面0.6m [工程内容] 1. 采购、安装	套	5
28	030212001005	电气配管(车库照明用) [项目特征] 1. 名称:KBG20 2. 配置形式及部位:明配 3. 吊支架制作安装 4. 开关盒、灯头盒安装 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	452.8
29	030212003007	电气配线(照明用) [项目特征] 1. 配线形式:管内敷设 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5 [工程内容] 1. 配线	m	1351.5
30	030212003008	电气配线(照明用) [项目特征] 1. 配线形式:桥架敷设 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5 [工程内容] 1. 配线	m	1345.5
31	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:暗装普通插座RP86Z223A10 2. 安装高度:距地面1.5m [工程内容] 1. 安装	个	8
32	030213003005	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:筒灯带节能灯光源 2. 嵌入式安装 [工作内容] 1. 支架制作、安装	套	75

分部分项工程量清单

工程名称：陕西省公安厅交警总队办公楼地下车库电气工程 专业：电气设备安装工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 安装		
		气体灭火、火灾报警系统		
33	030208004002	电缆桥架 [项目特征] 1. 规格: 150*50 2. 材质: 镀锌桥架 [工程内容] 1. 安装 2. 支架制作、安装 3. 防火堵洞 4. 桥架涂防火涂料保护	m	107.1
34	030212001006	电气配管 [项目特征] 1. 名称: KBG25 2. 配置形式及部位: 明配 3. 吊支架制作安装 4. 开关盒、灯头盒安装 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	30.9
35	030212001007	电气配管 (接钢瓶) [项目特征] 1. 名称: KBG20 2. 配置形式及部位: 明配 3. 吊支架制作安装 4. 开关盒、灯头盒安装 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	60
36	030212003009	电气配线 (接钢瓶) [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格: ZR-RVS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	141.9
37	030212003010	电气配线 (接钢瓶) [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格: NH-BV2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	120
38	030212003011	电气配线 (接钢瓶) [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格: NH-BV2.5 [工作内容] 1. 配线	m	163.8

分部分项工程量清单

工程名称：陕西省公安厅交警总队办公楼地下车库电气工程 专业：电气设备安装工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 桥架配线		
39	030208002001	控制电缆 （由消防控制室引至风机控制箱） [项目特征] 1. 型号:WDZN-KVV-6*1.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	278
40	030705003001	按钮（气体灭火用） [项目特征] 1. 规格:紧急启停按钮GST-LD-8318 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 调试	只	4
41	030705005001	报警控制器（气体灭火用） [项目特征] 1. 名称:火灾报警控制器JR-QB-GST200 [工作内容] 1. 本体安装 2. 消防报警备用电源 3. 校接线 4. 调试	台	1
42	030705005002	报警控制器（气体灭火用） [项目特征] 1. 名称:气体灭火控制器GST-QKP02 [工作内容] 1. 本体安装 2. 消防报警备用电源 3. 校接线 4. 调试	台	1
43	030705005003	报警控制器（气体灭火用） [项目特征] 1. 名称:气体释放报警器GST-LD-8317 [工作内容] 1. 本体安装 2. 消防报警备用电源 3. 校接线 4. 调试	台	4
44	030705008001	重复显示器（气体灭火用） [项目特征] 1. 名称:声光报警器HX-100B [工作内容] 1. 安装 2. 调试	台	4
45	030702007001	贮存装置（气体灭火用） [项目特征] 1. 规格: 柜式无管网单瓶组七氟丙烷, GQQ150/2.5-XF	套	4

分部分项工程量清单

工程名称：陕西省公安厅交警总队办公楼地下车库电气工程 专业：电气设备安装工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 安装位置: 高压室 3. 七氟丙烷灭火剂 [工作内容] 1. 安装		
46	030702007002	贮存装置 (气体灭火用) [项目特征] 1. 规格: 柜式无管网单瓶组七氟丙烷, GQQ110/2.5-LT 2. 安装位置: 变压器室、发电机房 3. 七氟丙烷灭火剂 [工作内容] 1. 安装	套	5
47	030702007003	贮存装置 (气体灭火用) [项目特征] 1. 规格: 柜式无管网单瓶组七氟丙烷, GQQ90/2.5-LT 2. 安装位置: 低压配电室 3. 七氟丙烷灭火剂 [工作内容] 1. 安装	套	3
48	030702008001	二氧化碳称重检漏装置 [项目特征] 1. 规格: 泄压口XYK-0.12J [工作内容] 1. 安装	套	3
49	030702008002	二氧化碳称重检漏装置 [项目特征] 1. 规格: 泄压口XYK-0.25J [工作内容] 1. 安装	套	2
50	030706004001	气体灭火系统装置调试 [项目特征] 1. 试验容器规格: GQQ150/2.5-XF-4套, GQQ110/2.5-LT-5套, GQQ90/2.5-LT-3套 [工作内容] 1、模拟喷气试验 2、备用灭火器贮存容器切换操作试验	个	1
51	030212003012	电气配线 (主楼消控室至气体灭火装置) [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格: NH-BV2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	78.6
52	030212003013	电气配线 (主楼消控室至气体灭火装置) [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格: ZR-RVS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿	m	39.3

分部分项工程量清单

工程名称：陕西省公安厅交警总队办公楼地下车库电气工程 专业：电气设备安装工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		线		
53	030212003014	电气配线（主楼消控室至火灾报警装置） [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	78.6
54	030212003015	电气配线（主楼消控室至火灾报警装置） [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYSP-2*1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	39.3
55	030212003016	电气配线（主楼消控室至火灾报警装置） [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 线槽配线	m	78.6
56	030212001008	电气配管（信号电话、电源、按钮、声报） [项目特征] 1. 名称:KBG20 2. 配置形式及部位:明配 3. 吊支架制作安装 4. 开关盒、灯头盒安装 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	279.9
57	030212003017	电气配线（消防信号线） [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	338.9
58	030212003018	电气配线（消防电源线） [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	352.3
59	030212003019	电气配线（消防电源线） [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ2.5 2. 线槽配线 [工作内容] 1. 配线 2. 线槽配线	m	447.4

分部分项工程量清单

工程名称：陕西省公安厅交警总队办公楼地下车库电气工程 专业：电气设备安装工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
60	030212003020	电气配线（消防电话线） [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYSP-2*1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	84.4
61	030705001001	点型探测器 [项目特征] 1. 名称:点型光电感烟火灾探测器 2. 型号:JTY-GD-G5T [工作内容] 1. 探头安装 2. 底座安装 3. 校接线 4. 探测器调试	只	12
62	030705001002	点型探测器 [项目特征] 1. 名称:点型感温火灾探测器 2. 型号:JTW-ZCD-G5H [工作内容] 1. 探头安装 2. 底座安装 3. 校接线 4. 探测器调试	只	22
63	030705004001	模块(接口) [项目特征] 1. 名称:输入/输出模块 2. 型号:GST-LD-8301A [工作内容] 1. 安装 2. 调试	只	32
64	030705009001	火灾声光报警器 [项目特征] 1. 形式:火灾声光报警器 GST-HX-320B [工作内容] 1. 安装 2. 调试	台	3
65	CB001	消防电话 [项目特征] 1. 消防电话安装 2. 型号:TS-GSTN601 [工作内容] 1. 消防电话安装 2. 调试	部	5
66	030705003002	按钮 [项目特征] 1. 规格:带电话插孔手动报警按钮 2. 型号:J-SAP-JBF-301/P [工程内容]	只	3

分部分项工程量清单

工程名称: 陕西省公安厅交警总队办公楼地下车库电气工程 专业: 电气设备安装工程

第 11 页 共 11 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：陕西省公安厅交警总队办公楼地下车库通风工程 专业：通风 空调工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	CB001	原有部分镀锌铁皮风管拆除 [项目特征] 1. 拆除风管 4000内以内 2. 拆除风管整理集中堆放 [工作内容] 1. 拆除风管 2. 拆除风管整理集中堆放	m2	118.27
2	CB002	原有风机拆除 8#离心式通风机 [项目特征] 1. 拆除风机 [工作内容] 1. 拆除风机	台	4
3	CB003	冷凝水管安装PVC50, 混凝土地面刻槽	m	21.8
4	030901002001	通风机 [项目特征] 1. 名称：车库排烟轴流风机 2. 型号：42024m/h, 600Pa, 11KW 3. 支架除锈、刷油设计要求：除锈 [工程内容] 1. 安装 2. 减振台座制作、安装 3. 设备支架制作、安装 4. 支架台座除锈、刷油	台	1
5	030901002002	通风机 [项目特征] 1. 名称：车库轴流风机 2. 型号：18132m/h, 550Pa, 5.5KW 3. 支架除锈、刷油设计要求：除锈 [工程内容] 1. 安装 2. 减振台座制作、安装 3. 设备支架制作、安装 4. 支架台座除锈、刷油	台	1
6	030901002003	通风机 [项目特征] 1. 名称：高低压配电室补风离心风机 2. 型号：3250m/h, 373Pa, 1.2KW 3. 支架除锈、刷油设计要求：除锈 [工程内容] 1. 安装 2. 减振台座制作、安装 3. 设备支架制作、安装 4. 支架台座除锈、刷油	台	1
7	030901002004	通风机 [项目特征] 1. 名称：高低压配电室排烟风离心风机 2. 型号：6500m/h, 232Pa, 1.2KW 3. 支架除锈、刷油设计要求：除锈 [工程内容]	台	1

分部分项工程量清单

工程名称：陕西省公安厅交警总队办公楼地下车库通风工程 专业：通风 空调工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 安装 2. 减振台座制作、安装 3. 设备支架制作、安装 4. 支架台座除锈、刷油		
8	030902001001	碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1. 材质:镀锌铁皮 2. 形状:矩形形 3. 周长或直径:≤4000 4. 板材厚度:1.0mm 5. 咬口 [工程内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 法兰、法兰加固框、支吊架、除锈、刷红丹两道、调和漆两道 3. 弯头导流叶片制作、安装	m2	96.9
9	030902001002	碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1. 材质:镀锌铁皮 2. 形状:矩形形 3. 周长或直径:≤2000 4. 板材厚度:0.75mm 5. 咬口 [工程内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 法兰、法兰加固框、支吊架、除锈、刷红丹两道、调和漆两道 3. 弯头导流叶片制作、安装	m2	73.77
10	030903001001	碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1. 类型:280° 防火阀 1600*320 [工程内容] 1. 安装 2. 支架制作安装、除锈、刷红丹两道	个	1
11	030903001002	碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1. 类型:70° 防火阀 800*320 [工程内容] 1. 安装 2. 支架制作安装、除锈、刷红丹两道	个	1
12	030903001003	碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1. 类型:70° 防火阀 630*250 [工程内容] 1. 安装 2. 支架制作安装、除锈、刷红丹两道	个	1

分部分项工程量清单

工程名称：陕西省公安厅交警总队办公楼地下车库通风工程 专业：通风 空调工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
13	030903001004	碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1. 类型: 70° 防火阀 530*200 [工程内容] 1. 安装 2. 支架制作安装、除锈、刷红丹两道	个	1
14	030903001005	碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1. 类型: 70° 防火阀 400*200 [工程内容] 1. 安装 2. 支架制作安装、除锈、刷红丹两道	个	3
15	030903001006	碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1. 类型: 70° 防火阀 320*200 [工程内容] 1. 安装 2. 支架制作安装、除锈、刷红丹两道	个	3
16	030903001007	碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1. 类型: 70° 防火阀 320*250 [工程内容] 1. 安装 2. 支架制作安装、除锈、刷红丹两道	个	1
17	030903001008	碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1. 类型: 止回阀 320*250 [工程内容] 1. 安装 2. 支架制作安装、除锈、刷红丹两道	个	1
18	030903001009	碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1. 类型: 止回阀 630*250 [工程内容] 1. 安装 2. 支架制作安装、除锈、刷红丹两道	个	1
19	030903001010	碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1. 类型: 止回阀 800*320 [工程内容] 1. 安装 2. 支架制作安装、除锈、刷红丹两道	个	1
20	030903001011	碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1. 类型: 止回阀 1600*320 [工程内容] 1. 安装 2. 支架制作安装、除锈、刷红丹两道	个	1

分部分项工程量清单

工程名称：陕西省公安厅交警总队办公楼地下车库通风工程 专业：通风 空调工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
21	030903019001	柔性接口及伸缩节制作安装 [项目特征] 1. 材质:帆布 2. 法兰接口设计要求:有法兰 [工程内容] 1、制作 2. 安装	m2	6.05
22	030903011001	铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1. 规格:防雨百叶320*250 [工程内容] 1. 安装	个	1
23	030903011002	铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1. 规格:防雨百叶630*250 [工程内容] 1. 安装	个	1
24	030903011003	铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1. 规格:防雨百叶800*320 [工程内容] 1. 安装	个	1
25	030903011004	铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1. 规格:防雨百叶1600*320 [工程内容] 1. 安装	个	1
26	030903011005	铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1. 规格:多叶（防火）风口200*200 [工程内容] 1. 安装	个	1
27	030903011006	铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1. 规格:多叶（防火）风口300*300 [工程内容] 1. 安装	个	4
28	030903011007	铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1. 规格:多叶（防火）风口400*300 [工程内容] 1. 安装	个	2
29	030903011008	铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1. 规格:多叶（防火）风口400*400 [工程内容] 1. 安装	个	1
30	030903011009	铝及铝合金风口散流器制作安装	个	1

分部分项工程量清单

工程名称: 陕西省公安厅交警总队办公楼地下车库通风工程 专业: 通风 空调工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]