

渭南师范学院空调专用线路改造
项目

工程

工程量清单

招 标 人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

编 制 人： _____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人： _____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		配电箱		
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱1ALZ1 2. 规格:600*1000*150 3. 安装方式:挂墙明装,底边距地1.0m [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
2	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱1ALZ2 2. 规格:600*1000*150 3. 安装方式:挂墙明装,底边距地1.0m [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
3	030204018003	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱1AL1 2. 规格:600*800*150 3. 安装方式:挂墙明装,底边距地1.0m [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
4	030204018004	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱1AL2 2. 规格:600*800*150 3. 安装方式:挂墙明装,底边距地1.0m [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
5	030204018005	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱1AL3 2. 规格:600*800*150 3. 安装方式:挂墙明装,底边距地1.5m [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
6	030204018006	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱1AL4 2. 规格:600*800*150 3. 安装方式:挂墙明装,底边距地1.5m [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
7	030204018007	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱1AL5 2. 规格:600*1000*150 3. 安装方式:挂墙明装,底边距地1.5m [工作内容]	台	1

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 箱体安装		
		桥架、电缆		
8	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格:WDZB1-YJY-4x185+1x95 2. 敷设方式: 桥架或管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 电缆防护	m	5.23
9	030208001002	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格:WDZB1-YJY-4x150+1x70 2. 敷设方式: 桥架或管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 电缆防护	m	18.35
10	030208001003	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格:WDZB1-YJY-4x95+1x50 2. 敷设方式: 桥架或管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 电缆防护	m	4.3
11	030208001004	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格:WDZB1-YJY-4x70+1x35 2. 敷设方式: 桥架或管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 电缆防护	m	4.8
12	030208001005	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格:WDZB1-YJY-5x10 2. 敷设方式: 桥架或管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 电缆防护	m	3447.62
13	030208001006	电力电缆	m	551.03

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 型号、规格: WDZB1-YJY-5x6 2. 敷设方式: 桥架或管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 电缆防护		
14	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 名称: 强电金属桥架 2. 规格: 150*75 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	352.54
		配管配线		
15	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 焊接钢管 2. 规格: SC150 3. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	47.4
16	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 焊接钢管 2. 规格: SC150 3. 配置形式及部位: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	5.23
17	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 焊接钢管 2. 规格: SC125 3. 配置形式及部位: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	18.35
18	030212001004	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 焊接钢管 2. 规格: SC100 3. 配置形式及部位: 明配 [工作内容]	m	4.85

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地		
19	030212001005	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 焊接钢管 2. 规格: SC80 3. 配置形式及部位: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	4.82
20	030212001006	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 规格: JDG40 3. 配置形式及部位: 明配 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 电线管路敷设 3. 防腐油漆 4. 接地	m	1211.1
21	030212001007	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 规格: JDG40 3. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 电线管路敷设 3. 接线盒(箱)、开关盒、插座盒安装 4. 防腐油漆 5. 接地	m	475.02
22	030212001008	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 规格: JDG32 3. 配置形式及部位: 明配 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 电线管路敷设 3. 防腐油漆 4. 接地	m	245.96
23	030212001009	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 规格: JDG32 3. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容]	m	105.15

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	020506001001	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 刨沟槽处刮腻子、刷乳胶漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	116.03
2	AB001	拆除石膏板吊顶 [项目特征] 1. 拆除石膏板吊顶基层、面层及龙骨 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除、外运	m2	1170.12
3	AB003	拆除地面 [项目特征] 1. 拆除地砖面层 2. 拆除5厚1：2.5水泥砂浆粘结层 3. 拆除20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 4. 拆除水泥浆一道 5. 拆除60厚C15混凝土垫层 6. 拆除150厚3：7灰土 7. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除、外运	m2	4.03
4	020302001001	天棚吊顶 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格:C50系列轻钢龙骨d=8mm吊杆 2. 基层材料种类、规格:9.5mm厚纸面石膏板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板 4. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	1170.12
5	020102002001	块料楼地面 [项目特征] 1. 铺6~10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 5厚1：2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C15混凝土垫层 6. 150厚3：7灰土 7. 素土夯实 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层	m2	4.03

分部分项工程量清单

工程名称: 土建工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称： 土建工程

专业： 土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 土建工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		配电箱		
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 配电箱2ALZ1 2. 规格: 600*1000*150 3. 安装方式: 挂墙明装, 底边距地1.0m [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
2	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 配电箱2ALZ2 2. 规格: 600*1000*150 3. 安装方式: 挂墙明装, 底边距地1.0m [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
3	030204018003	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 配电箱2AL1 2. 规格: 600*800*150 3. 安装方式: 挂墙明装, 底边距地1.0m [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
4	030204018004	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 配电箱2AL2 2. 规格: 600*800*150 3. 安装方式: 挂墙明装, 底边距地1.0m [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
5	030204018005	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 配电箱2AL3 2. 规格: 600*1000*150 3. 安装方式: 挂墙明装, 底边距地1.5m [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
6	030204018006	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 配电箱2AL4 2. 规格: 600*1000*150 3. 安装方式: 挂墙明装, 底边距地1.5m [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
7	030204018007	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 配电箱2AL5 2. 规格: 600*1000*150 3. 安装方式: 挂墙明装, 底边距地1.5m [工作内容]	台	1

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 箱体安装		
		桥架、电缆		
8	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格:WDZB1-YJY-4x185+1x95 2. 敷设方式: 桥架或管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 电缆防护	m	5.23
9	030208001002	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格:WDZB1-YJY-4x150+1x70 2. 敷设方式: 桥架或管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 电缆防护	m	18.35
10	030208001003	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格:WDZB1-YJY-4x95+1x50 2. 敷设方式: 桥架或管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 电缆防护	m	4.3
11	030208001004	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格:WDZB1-YJY-4x70+1x35 2. 敷设方式: 桥架或管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 电缆防护	m	4.8
12	030208001005	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格:WDZB1-YJY-5x10 2. 敷设方式: 桥架或管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 电缆防护	m	3484.35
13	030208001006	电力电缆	m	627.69

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 型号、规格: WDZB1-YJY-5x6 2. 敷设方式: 桥架或管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 电缆防护		
14	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 名称: 强电金属桥架 2. 规格: 150*75 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	357.13
		配管配线		
15	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 焊接钢管 2. 规格: SC150 3. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	47.4
16	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 焊接钢管 2. 规格: SC150 3. 配置形式及部位: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	5.23
17	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 焊接钢管 2. 规格: SC125 3. 配置形式及部位: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	18.35
18	030212001004	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 焊接钢管 2. 规格: SC100 3. 配置形式及部位: 明配 [工作内容]	m	4.85

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地		
19	030212001005	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 焊接钢管 2. 规格: SC80 3. 配置形式及部位: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	4.82
20	030212001006	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 规格: JDG40 3. 配置形式及部位: 明配 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 电线管路敷设 3. 防腐油漆 4. 接地	m	1156.76
21	030212001007	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 规格: JDG40 3. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 电线管路敷设 3. 接线盒(箱)、开关盒、插座盒安装 4. 防腐油漆 5. 接地	m	461.87
22	030212001008	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 规格: JDG32 3. 配置形式及部位: 明配 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 电线管路敷设 3. 防腐油漆 4. 接地	m	285.74
23	030212001009	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 规格: JDG32 3. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容]	m	118.29

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 土建工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	020506001001	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 刨沟槽处刮腻子、刷乳胶漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	116.03
2	AB001	拆除石膏板吊顶 [项目特征] 1. 拆除石膏板吊顶基层、面层及龙骨 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除、外运	m2	1226.7
3	AB002	拆除地面 [项目特征] 1. 拆除地砖面层 2. 拆除5厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3. 拆除20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 拆除水泥浆一道 5. 拆除60厚C15混凝土垫层 6. 拆除150厚3:7灰土 7. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除、外运	m2	4.03
4	020302001001	天棚吊顶 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格:C50系列轻钢龙骨d=8mm吊杆 2. 基层材料种类、规格:9.5mm厚纸面石膏板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板 4. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	1226.7
5	020102002001	块料楼地面 [项目特征] 1. 铺6~10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C15混凝土垫层 6. 150厚3:7灰土 7. 素土夯实 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层	m2	4.03

分部分项工程量清单

工程名称: 土建工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称： 土建工程

专业： 土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 土建工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		配电箱		
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 配电箱4ALZ 2. 规格: 600*1000*150 3. 安装方式: 挂墙明装, 底边距地1.0m [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
2	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 配电箱5ALZ 2. 规格: 600*600*150 3. 安装方式: 挂墙明装, 底边距地1.0m [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
3	030204018003	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 配电箱4AL2 2. 规格: 600*600*150 3. 安装方式: 挂墙明装, 底边距地1.0m [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
4	030204018004	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 配电箱4AL3 2. 规格: 600*600*150 3. 安装方式: 挂墙明装, 底边距地1.0m [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
5	030204018005	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 配电箱4AL4 2. 规格: 600*600*150 3. 安装方式: 挂墙明装, 底边距地1.0m [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
6	030204018006	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 配电箱4AL5 2. 规格: 600*600*150 3. 安装方式: 挂墙明装, 底边距地1.0m [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
		桥架、电缆		
7	030208001002	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格: WDZB1-YJY-4x25+1x16 2. 敷设方式: 桥架或管内	m	61.94

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 电缆防护		
8	030208001003	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格:WDZB1-YJY-4x35+1x16 2. 敷设方式:桥架或管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 电缆防护	m	5.2
9	030208001004	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格:WDZB1-YJY-5x10 2. 敷设方式:桥架或管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 电缆防护	m	1174.05
10	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 名称:强电金属桥架 2. 规格:100*50 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	161.89
		配管配线		
11	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC150 3. 配置形式及部位:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	28.8
12	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC65 3. 配置形式及部位:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接	m	67.1

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		地		
13	030212001005	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 规格: JDG40 3. 配置形式及部位: 明配 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 电线管路敷设 3. 防腐油漆 4. 接地	m	320.61
14	030212001004	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 规格: JDG40 3. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 电线管路敷设 3. 接线盒(箱)、开关盒、插座盒安装 4. 防腐油漆 5. 接地	m	110.45
		小电器		
15	030204019001	控制开关 [项目特征] 1. 名称: 5P空调带漏电空开 2. 规格: 40A [工作内容] 1. 安装	个	20
		调试		
16	030211002001	送配电装置系统 [项目特征] 1. 型号: 送配电装置 2. 电压等级(kV): 1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1
17	CB002	4#、5#教学楼打洞、补洞(暂估量) [项目特征] 1. 打洞: 敷设电气线路的沟道、电缆桥架或导管所穿过的不同区域之间墙或楼板的孔洞。 2. 补洞: 采用非燃性材料严密堵塞。 [工作内容] 1. 打洞、补洞	个	80

措施项目清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称： 土建工程

专业： 土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 土建工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		配电箱		
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 配电箱1ALZ1 2. 规格: 600*1000*150 3. 安装方式: 挂墙明装, 底边距地1.0m [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
2	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 配电箱1ALZ2 2. 规格: 600*1000*150 3. 安装方式: 挂墙明装, 底边距地1.0m [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
3	030204018003	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 配电箱AAL2 2. 规格: 400*600*150 3. 安装方式: 挂墙明装, 底边距地1.0m [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
4	030204018004	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 配电箱AAL3 2. 规格: 600*600*150 3. 安装方式: 挂墙明装, 底边距地1.0m [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
5	030204018005	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 配电箱AAL4 2. 规格: 600*800*150 3. 安装方式: 挂墙明装, 底边距地1.0m [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
6	030204018006	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 配电箱AAL5 2. 规格: 600*800*150 3. 安装方式: 挂墙明装, 底边距地1.0m [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
		桥架、电缆		
7	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格: WDZB1-YJY-4x120+1x70 2. 敷设方式: 桥架或管内	m	16.14

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 电缆防护		
8	030208001002	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格:WDZB1-YJY-4x70+1x35 2. 敷设方式:桥架或管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 电缆防护	m	8.08
9	030208001003	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格:WDZB1-YJY-4x50+1x25 2. 敷设方式:桥架或管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 电缆防护	m	14.15
10	030208001004	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格:WDZB1-YJY-4x35+1x16 2. 敷设方式:桥架或管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 电缆防护	m	9.1
11	030208001005	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格:WDZB1-YJY-4x25+1x16 2. 敷设方式:桥架或管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 电缆防护	m	5.1
12	030208001006	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格:WDZB1-YJY-5x10 2. 敷设方式:桥架或管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞	m	1901.61

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 电缆防护		
13	030208004002	电缆桥架 [项目特征] 1. 名称: 强电金属桥架 2. 规格: 100*100 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	239.64
14	030208004003	电缆桥架 [项目特征] 1. 名称: 强电金属桥架 2. 规格: 100*50 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	34.02
		配管配线		
15	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 焊接钢管 2. 规格: SC125 3. 配置形式及部位: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	16.13
16	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 焊接钢管 2. 规格: SC80 3. 配置形式及部位: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	22.21
17	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 焊接钢管 2. 规格: SC65 3. 配置形式及部位: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	14.18
18	030212001008	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 规格: JDG40 3. 配置形式及部位: 明配	m	554.9

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 电线管路敷设 3. 防腐油漆 4. 接地		
19	030212001007	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 规格: JDG40 3. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 电线管路敷设 3. 接线盒(箱)、开关盒、插座盒安装 4. 防腐油漆 5. 接地	m	148.13
		小电器		
20	030202002001	真空断路器 [项目特征] 1. 名称: 真空断路器 2. 规格: MCCB 250/3300 In=160A [工作内容] 1. 本体安装 2. 支架制作、安装或基础槽钢安装 3. 刷油漆	台	1
21	030202002002	真空断路器 [项目特征] 1. 名称: 真空断路器 2. 规格: MCCB 250/3300 In=225A [工作内容] 1. 本体安装 2. 支架制作、安装或基础槽钢安装 3. 刷油漆	台	1
22	030204019001	控制开关 [项目特征] 1. 名称: 5P空调带漏电空开 2. 规格: 40A [工作内容] 1. 安装	个	26
		调试		
23	030211002001	送配电装置系统 [项目特征] 1. 型号: 送配电装置 2. 电压等级(kV): 1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1
24	CB002	实验楼A区打洞、补洞(暂估量) [项目特征]	个	80

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

措施项目清单

工程名称： 土建工程

专业： 土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 土建工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		配电箱		
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 配电箱CAL5 2. 规格: 600*600*150 3. 安装方式: 挂墙明装, 底边距地1.0m [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
		桥架、电缆		
2	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格: WDZB1-YJY-4x50+1x25 2. 敷设方式: 桥架或管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 电缆防护	m	15.87
3	030208001002	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格: WDZB1-YJY-5x10 2. 敷设方式: 桥架或管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 电缆防护	m	275.81
4	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 名称: 强电金属桥架 2. 规格: 100*100 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	24.87
		配管配线		
5	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 焊接钢管 2. 规格: SC80 3. 配置形式及部位: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	15.87
6	030212001008	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 规格: JDG40	m	135.5

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 配置形式及部位: 明配 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 电线管路敷设 3. 防腐油漆 4. 接地		
7	030212001006	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 规格: JDG40 3. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 电线管路敷设 3. 接线盒(箱)、开关盒、插座盒安装 4. 防腐油漆 5. 接地	m	52.2
		小电器		
8	030204019001	控制开关 [项目特征] 1. 名称: 5P 空调带漏电空开 2. 规格: 40A [工作内容] 1. 安装	个	8
9	030202002001	真空断路器 [项目特征] 1. 名称: 真空断路器 2. 规格: MCCB 125/3300 In=125A [工作内容] 1. 本体安装 2. 支架制作、安装或基础槽钢安装 3. 刷油漆	台	1
		调试		
10	030211002001	送配电装置系统 [项目特征] 1. 型号: 送配电装置 2. 电压等级 (kV): 1KV 以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1
11	CB002	实验楼C区打洞、补洞(暂估量) [项目特征] 1. 打洞: 敷设电气线路的沟道、电缆桥架或导管所穿过的不同区域之间墙或楼板的孔洞。 2. 补洞: 采用非燃性材料严密堵塞。 [工作内容] 1. 打洞、补洞	个	30

措施项目清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

分部分项工程量清单

工程名称: 土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

措施项目清单

工程名称： 土建工程

专业： 土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 土建工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		配电箱		
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 配电箱1ALZ1 2. 规格: 600*1600*600 3. 安装方式: 落地安装 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
2	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 配电箱1ALZ2 2. 规格: 600*1600*600 3. 安装方式: 落地安装 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
		桥架、电缆		
3	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格: WDZA-YJY-3x185+2x95 2. 敷设方式: 桥架或管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 电缆防护	m	131.63
4	030208001002	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格: WDZA-YJY-3x120+2x70 2. 敷设方式: 桥架或管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 电缆防护	m	130.63
5	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 名称: 强电金属桥架 2. 规格: 200*100 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	34.03
		配管配线		
6	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 焊接钢管 2. 规格: SC150 3. 配置形式及部位: 明配 [工作内容]	m	52.74

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

分部分项工程量清单

工程名称: 土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

措施项目清单

工程名称：土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 土建工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		配电箱		
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 配电箱1ALZ1 2. 规格: 600*1000*150 3. 安装方式: 挂墙明装, 底边距地1.0m [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
2	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 配电箱1ALZ2 2. 规格: 600*600*150 3. 安装方式: 挂墙明装, 底边距地1.0m [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
3	030204018003	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 配电箱1AL1 2. 规格: 800*1000*150 3. 安装方式: 挂墙明装, 底边距地1.0m [工作内容] 1. 箱体安装 2. 端子板外部接线	台	1
4	030204018004	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 配电箱1AL2 2. 规格: 1000*1200*150 3. 安装方式: 挂墙明装, 底边距地1.5m [工作内容] 1. 箱体安装 2. 端子板外部接线	台	1
5	030204018005	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 配电箱1AL3 2. 规格: 1000*1200*150 3. 安装方式: 挂墙明装, 底边距地1.5m [工作内容] 1. 箱体安装 2. 端子板外部接线	台	1
6	030204018006	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 配电箱1AL4 2. 规格: 1000*1200*150 3. 安装方式: 挂墙明装, 底边距地1.5m [工作内容] 1. 箱体安装 2. 端子板外部接线	台	1
7	030204018007	配电箱	台	1

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 名称、型号: 配电箱1AL5 2. 规格: 1000*1200*150 3. 安装方式: 挂墙明装, 底边距地1.5m [工作内容] 1. 箱体安装 2. 端子板外部接线		
		桥架、电缆		
8	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格: WDZB1-YJY-4x120+1x70 2. 敷设方式: 桥架或管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 电缆防护	m	40.16
9	030208001002	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格: WDZB1-YJY-4x95+1x50 2. 敷设方式: 桥架或管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 电缆防护	m	4.61
10	030208001004	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格: WDZB1-YJY-5x10 2. 敷设方式: 桥架或管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 电缆防护	m	2300.79
11	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 名称: 强电金属桥架 2. 规格: 200*100 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	38.96
12	030208004002	电缆桥架 [项目特征] 1. 名称: 强电金属桥架 2. 规格: 100*100 [工作内容] 1. 电缆桥架安装	m	330.96

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 桥架支撑架安装		
		配管配线		
13	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 焊接钢管 2. 规格: SC150 3. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	21.9
14	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 焊接钢管 2. 规格: SC100 3. 配置形式及部位: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	44.76
15	030212001010	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 规格: JDG40 3. 配置形式及部位: 明配 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 电线管路敷设 3. 防腐油漆 4. 接地	m	650.43
16	030212001009	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 规格: JDG40 3. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 电线管路敷设 3. 接线盒(箱)、开关盒、插座盒安装 4. 防腐油漆 5. 接地	m	295.8
17	030212001007	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式及部位: 明配 [工作内容] 1. 支架制作、安装	m	536.46

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 电线管路敷设 3. 防腐油漆 4. 接地		
18	030212001008	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 电线管路敷设 3. 接线盒(箱)、开关盒、插座盒安装 4. 防腐油漆 5. 接地	m	517.9
19	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: WDZB1-BYJ-4.0 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	9642.58
		小电器		
20	030204019001	控制开关 [项目特征] 1. 名称: 5P空调带漏电空开 2. 规格: 40A [工作内容] 1. 安装	个	48
21	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称: 空调柜机插座 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	118
		调试		
22	030211002001	送配电装置系统 [项目特征] 1. 型号: 送配电装置 2. 电压等级(kV): 1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1
23	CB002	艺术馆打洞、补洞(暂估量) [项目特征] 1. 打洞: 敷设电气线路的沟道、电缆桥架或导管所穿过的不同区域之间墙或楼板的孔洞。 2. 补洞: 采用非燃性材料严密堵塞。 [工作内容] 1. 打洞、补洞	个	150

措施项目清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	020506001001	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 刨沟槽处刮腻子、刷乳胶漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	214.53
2	AB001	拆除石膏板吊顶 [项目特征] 1. 拆除石膏板吊顶基层、面层及龙骨 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除、外运	m2	783.05
3	AB002	拆除地面 [项目特征] 1. 拆除地砖面层 2. 拆除5厚1：2.5水泥砂浆粘结层 3. 拆除20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 4. 拆除水泥浆一道 5. 拆除60厚C15混凝土垫层 6. 拆除150厚3：7灰土 7. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除、外运	m2	2.35
4	020302001001	天棚吊顶 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格:C50系列轻钢龙骨d=8mm吊杆 2. 基层材料种类、规格:9.5mm厚纸面石膏板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板 4. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	783.05
5	020102002001	块料楼地面 [项目特征] 1. 铺6~10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 5厚1：2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C15混凝土垫层 6. 150厚3：7灰土 7. 素土夯实 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层	m2	2.35

分部分项工程量清单

工程名称: 土建工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 土建工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030202018001	组合型成套箱式变电站(市政借用) [项目特征] 1. 名称、型号: 箱式变电站 2. 容量 (kV · A) : 800KVA [工作内容] 1. 箱体安装 2. 刷油漆 3. 接地	台	1
2	030202018002	组合型成套箱式变电站(市政借用) [项目特征] 1. 名称、型号: 箱式变电站 2. 容量 (kV · A) : 1250KVA [工作内容] 1. 箱体安装 2. 刷油漆 3. 接地	台	1
3	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 焊接钢管 2. 规格: SC150 3. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	2165.6
4	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 焊接钢管 2. 规格: SC100 3. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	308.58
5	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格: YJV-4x185 2. 敷设方式: 桥架或管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 电缆防护	m	1544.12
6	030208001002	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格: YJV-4x95 2. 敷设方式: 桥架或管内 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	294.44

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 电缆防护		
7	030208001003	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格: YJV22-8.7/15-3×120 2. 敷设方式: 桥架或管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 电缆防护	m	280.96
8	030208001004	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格: YJV22-8.7/15-3×70 2. 敷设方式: 桥架或管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 电缆防护	m	184.23
9	030208006001	电缆沟土石方(市政借用) [项目特征] 1. 土方类别: 普通土 [工作内容] 1. 挖土、填土 2. 铺砂、盖砖	m ³	338.07
10	CB005	原有可通行电缆沟揭、盖盖板 [项目特征] 1. 原有可通行电缆沟揭、盖盖板 [工作内容] 1. 揭盖板 2. 盖盖板	项	1
11	031102051001	电缆全程测试 [项目特征] 1. 测试内容: 高压电缆耐压试验 [工程内容] 1. 试验	根次	2
12	030211001001	电力变压器系统(市政借用) [项目特征] 1. 型号: 变压器 2. 容量 (kV·A) : 800 KVA [工作内容] 1. 系统调试	系统	1
13	030211001002	电力变压器系统(市政借用) [项目特征] 1. 型号: 变压器 2. 容量 (kV·A) : 1250 KVA	系统	1

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 土建工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		箱变基础、围栏		
1	010101002001	挖土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 2. 弃土运距: 自行考虑 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 运输	m3	47.98
2	010103001001	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求: 素土 [工作内容] 1. 装卸、运输 2. 回填 3. 分层碾压、夯实	m3	12.88
3	010401003001	满堂基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土拌和料要求: 商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.9
4	010401006001	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C15 2. 混凝土拌和料要求: 商品砼 3. 垫层下素土夯实 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	6.71
5	010403004001	圈梁(砖压顶) [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土拌和料要求: 商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.2
6	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 二级钢 10以上 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输、安装	t	0.388
7	010417002001	预埋铁件 [项目特征] 1. 钢材种类、规格: 200*200*12mm钢板 2. 预埋钢板背面有爪形勾钩(圆钢4 Φ14, L=15cm)埋于圈梁内 [工作内容] 1. 铁件制作、运输、安装	t	0.431
8	010606011001	箱变基础槽钢 [项目特征]	t	0.497

分部分项工程量清单

工程名称: 土建工程

专业: 土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 钢材品种、规格:14#槽钢 2. 油漆品种、刷漆遍数:防腐处理 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷油漆		
9	010302001001	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体厚度:370mm [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	13.58
10	010302001002	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体厚度:240mm [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	2.64
11	020201001001	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 20mm厚1:3水泥砂浆抹封 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	105.56
12	AB001	围栏 [项目特征] 1. PVC围栏(含围栏门), 高度1700mm 2. 围栏柱脚膨胀螺丝固定 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m	56.16
13	AB002	警示标牌 [项目特征] 1. 箱变围栏上安装警示标牌 [工作内容] 1. 制作、安装	块	4
		井		
14	040504002002	直通型电缆井 [项目特征] 1. 尺寸:1200*2000*1900mm	座	1

分部分项工程量清单

工程名称：土建工程

专业：土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 混凝土强度等级:C30商品砼 3. 垫层厚度、材料品种、强度:100mm厚C10混凝土 4. 含土方挖填 5. 具体做法详见图集07SD101-8第19、20页 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 垫层铺筑 3. 混凝土浇筑 4. 养生 5. 钢筋制作、安装 6. 盖板、过梁制作、安装 7. 井筒砌筑 8. 井盖及井座制作、安装		
15	040504002001	转角型电缆井 [项目特征] 1. 尺寸:1373*2500*1900mm 2. 混凝土强度等级:C30商品砼 3. 垫层厚度、材料品种、强度:100mm厚C10混凝土 4. 含土方挖填 5. 具体做法参看图集07SD101-8第111、112页 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 垫层铺筑 3. 混凝土浇筑 4. 养生 5. 钢筋制作、安装 6. 盖板、过梁制作、安装 7. 井筒砌筑 8. 井盖及井座制作、安装	座	9
		路面、草皮		
16	AB004	拆除草皮 [项目特征] 1. 拆除草皮 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除、外运	m2	808.28
17	AB003	拆除路面 [项目特征] 1. 切分割缝 2. 拆除180厚C30混凝土面层 3. 拆除300厚3:7灰土 4. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除、外运	m2	8.23
18	AB005	拆除路面 [项目特征] 1. 拆除80厚300*600石材面层	m2	13.19

分部分项工程量清单

工程名称: 土建工程

专业： 土木工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称： 土建工程

专业： 土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 土建工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：暂列金额

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：暂列金额

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：暂列金额

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]