

单项工程造价汇总表

工程名称：十层升级改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称：十层升级改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	十层升级改造-拆除工程								
2	十层升级改造-装饰装修工程								
3	十层升级改造-电气工程								
4	十层升级改造-弱电工程								
5	十层升级改造-卫生洁具改造工程								
合 计									

分部分项工程量清单

工程名称：十层升级改造-拆除工程

专业：土建工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		教学思维创意中心房间		
1	010302001001	拆除原有砖砌体墙 [项目特征] 1. 规格材质：100mm厚砖墙 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m3	2.09
2	020102002001	拆除原有地砖地面 [项目特征] 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	78.8
3	020105003001	拆除原有踢脚线 [项目特征] 1. 材质规格：80mm高瓷砖踢脚线 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	3.92
4	020302001001	拆除原有硅酸钙板吊顶 [项目特征] 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	78.8
5	020401003001	拆除原有木门 [项目特征] 1. 规格尺寸：0.9*2.35m 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	樘	1
6	020402001001	拆除原有金属门 [项目特征] 1. 规格尺寸：1.5*2.35m 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	樘	1
7	020406001001	拆除原有窗户及包套 [项目特征] 1. 规格尺寸：3.75*2.36m 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	樘	2
8	020506001001	铲除墙面乳胶漆腻子 [项目特征] 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	139.7
		课程数学资源中心3间		
9	010302001002	拆除原有砖砌体墙 [项目特征] 1. 规格材质：200mm厚砖墙 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m3	4.19
10	020102002002	拆除原有地砖地面 [项目特征] 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	90
11	020105003002	拆除原有踢脚线 [项目特征] 1. 材质规格：80mm高瓷砖踢脚线 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	5.14
12	020302001002	拆除原有硅酸钙板吊顶 [项目特征] 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	90

分部分项工程量清单

工程名称：十层升级改造-拆除工程

专业：土建工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
13	020401003002	拆除原有木门 [项目特征] 1. 规格尺寸：0.9*2.35m 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	樘	1
14	020402001002	拆除原有金属门 [项目特征] 1. 规格尺寸：1.5*2.35m 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	樘	2
15	020406001002	拆除原有窗户及包套 [项目特征] 1. 规格尺寸：3.75*2.36m 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	樘	3
16	020506001002	铲除墙面乳胶漆腻子 [项目特征] 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	180.32
		电梯厅房间		
17	020102002003	拆除原有地砖地面 [项目特征] 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	45
18	020105003003	拆除原有踢脚线 [项目特征] 1. 材质规格：80mm高瓷砖踢脚线 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	2.03
19	020302001003	拆除原有硅酸钙板吊顶 [项目特征] 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	45
20	020402001003	拆除原有金属门 [项目特征] 1. 规格尺寸：1.78*2.35m 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	樘	1
21	020406001003	拆除原有窗户及包套 [项目特征] 1. 规格尺寸：3.75*2.36m 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	樘	1
22	020506001003	铲除墙面乳胶漆腻子 [项目特征] 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	73.69
		教学督导中心房间		
23	010302001003	拆除原有砖砌体墙 [项目特征] 1. 规格材质：100mm厚砖墙 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m3	4.19
24	020102002004	拆除原有地砖地面 [项目特征] 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	60

分部分项工程量清单

工程名称：十层升级改造-拆除工程

专业：土建工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
25	020105003004	拆除原有踢脚线 [项目特征] 1. 材质规格：80mm高瓷砖踢脚线 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	3.44
26	020302001004	拆除原有硅酸钙板吊顶 [项目特征] 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	60
27	020402001004	拆除原有金属门 [项目特征] 1. 规格尺寸：1.5*2.35m 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	樘	2
28	020406001004	拆除原有窗户及包套 [项目特征] 1. 规格尺寸：3.75*2.36m 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	樘	2
29	020506001004	铲除墙面乳胶漆腻子 [项目特征] 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	120.22
		院士专家工作站		
30	020102002005	拆除原有地砖地面 [项目特征] 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	46
31	020105003005	拆除原有踢脚线 [项目特征] 1. 材质规格：80mm高瓷砖踢脚线 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	2.12
32	020302001005	拆除原有硅酸钙板吊顶 [项目特征] 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	46
33	020401003003	拆除原有木门 [项目特征] 1. 规格尺寸：0.9*2.35m 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	樘	1
34	020406001005	拆除原有窗户及包套 [项目特征] 1. 规格尺寸：3.34*2.36m、2.33*2.36 m 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	樘	2
35	020506001005	铲除墙面乳胶漆腻子 [项目特征] 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	72.18
		示教观摩中心、观摩区房间		
36	010302001004	拆除原有砖砌体墙 [项目特征] 1. 规格材质：100、300mm厚砖墙 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m3	11.47

分部分项工程量清单

工程名称：十层升级改造-拆除工程

专业：土建工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
37	020102002006	拆除原有地砖地面 [项目特征] 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	91.8
38	020105003006	拆除原有踢脚线 [项目特征] 1. 材质规格：80mm高瓷砖踢脚线 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	5.27
39	020302001006	拆除原有硅酸钙板吊顶 [项目特征] 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	91.8
40	020402001005	拆除原有金属门 [项目特征] 1. 规格尺寸：1.5*2.35m 2. 垃圾清理外运	樘	1
41	020406001006	拆除原有窗户及包套 [项目特征] 1. 规格尺寸：2.76*2.36m、3.75*2.36 m 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	樘	3
42	020506001006	铲除墙面乳胶漆腻子 [项目特征] 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	187.88
学校综合能力展示中心房间				
43	010302001005	拆除原有砖砌体墙 [项目特征] 1. 规格材质：100、200mm厚砖墙 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m3	3.5
44	020102002007	拆除原有地砖地面 [项目特征] 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	119.68
45	020105003007	拆除原有踢脚线 [项目特征] 1. 材质规格：80mm高瓷砖踢脚线 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	5.05
46	020302001007	拆除原有硅酸钙板吊顶 [项目特征] 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	119.68
47	020402001006	拆除原有金属门 [项目特征] 1. 规格尺寸：1.5*2.35m 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	樘	2
48	020406001007	拆除原有窗户及包套 [项目特征] 1. 规格尺寸：1.45*0.55m、3.75*2.36 m 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	樘	5
49	020506001007	铲除墙面乳胶漆腻子 [项目特征]	m2	165.94

分部分项工程量清单

工程名称：十层升级改造-拆除工程

专业：土建工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运		
		沙龙休息区房间		
50	020102002008	拆除原有地砖地面 [项目特征] 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	24.3
51	020105003008	拆除原有踢脚线 [项目特征] 1. 材质规格：80mm高瓷砖踢脚线 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	1.66
52	020302001008	拆除原有硅酸钙板吊顶 [项目特征] 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	24.3
53	020406001008	拆除原有窗户及包套 [项目特征] 1. 规格尺寸：0.55*0.9m 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	樘	4
54	020506001008	铲除墙面乳胶漆腻子 [项目特征] 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	66.92
		走廊房间		
55	020102002009	拆除原有地砖地面 [项目特征] 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	129.25
56	020105003009	拆除原有踢脚线 [项目特征] 1. 材质规格：80mm高瓷砖踢脚线 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	6.72
57	020302001009	拆除原有硅酸钙板吊顶 [项目特征] 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	129.25
58	020406001009	拆除原有窗户及包套 [项目特征] 1. 规格尺寸：1.7*1.4m 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	樘	2
59	020506001009	铲除墙面乳胶漆腻子 [项目特征] 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	270.57
		卫生间房间		
60	010302001006	拆除原有砖砌蹲台 [项目特征] 1. 规格材质：150mm高砖墙 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m3	1.87
61	010302001007	拆除原有砖砌体墙 [项目特征] 1. 规格材质：200mm厚砖墙	m3	2.28

分部分项工程量清单

工程名称：十层升级改造-拆除工程

专业： 土木工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：十层升级改造-拆除工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：十层升级改造-拆除工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：十层升级改造-拆除工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称：十层升级改造-拆除工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称：十层升级改造-拆除工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称：十层升级改造-拆除工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：十层升级改造-装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		教学思维创意中心房间		
1	010304001001	200mm厚加气混凝土砌块 [项目特征] 1. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:200mm厚加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆	m3	2.67
2	020102002002	块料楼面 [项目特征] 1、引用图集陕09J01-楼39 2、铺800*800mm玻化地砖地面，干水泥擦缝 3、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 4、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	78.3
3	020105007001	金属踢脚线 [项目特征] 1. 面层:1mm厚不锈钢固定在阻燃板上，高度80mm 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板打底，找平	m	37.5
4	020201001001	内墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 5mm厚水泥砂浆 1:2.5 2. 5mm厚水泥石灰砂浆 1:0.5:2.5 3. 8mm厚水泥石灰砂浆 1:1:6 4. 部位：新砌墙体	m2	12.48
5	020207001001	包暖气片 [项目特征] 1. 材料名称:10mm厚木质吸音板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板	m2	6.96
6	020207001002	装饰板墙面 [项目特征] 1. 面层:10mm厚木饰面碳晶板，金属收边条 2. 龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨 3. 隔离层材料种类、规格:内填充50mm厚吸音棉 4. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板	m2	24
7	020207001003	装饰板墙面 [项目特征] 1. 材料名称:10mm厚木质吸音板、木质收边条 2. 龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨 3. 隔离层材料种类、规格:内填充50mm厚吸音棉 4. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板	m2	24.36
8	020302001001	天棚吊顶 [项目特征] 1. 9.5mm厚纸面石膏板、刮腻子喷乳胶漆面层	m2	59

分部分项工程量清单

工程名称：十层升级改造-装饰装修工程

专业：土建工程

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 轻钢次龙骨 3. 轻钢主龙骨 4. $\Phi 8$ 钢筋吊筋, 双向吊点, 900-1200 5. 部位: 大厅		
9	020303001001	灯带 [项目特征] 1. 规格材质: 10*10mmLED灯带 2. 部位: 天棚	m	6.8
10	020401003007	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型: 装饰实木门 2. 框截面尺寸: 1.5*2.35m 3. 玻璃品种、厚度, 五金材料、品种、规格: 不锈钢	樘	1
11	020406002001	断桥铝合金平开窗 [项目特征] 1. 规格: 3.75*2.36m 2. 材质: 镀膜5mmLow-e+12A+5mm中空玻璃(带纱扇)	m ²	17.7
12	020407002001	木质窗套 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 烤漆面成品木窗套(展开宽度: 200mm) 2. 基层材料种类: 12mm厚阻燃板	m ²	3.39
13	020408001001	木窗帘盒 [项目特征] 1. 面层: 200*200mm9.5mm厚纸面石膏板、刮腻子喷乳胶漆面层 2. 12mm厚阻燃板 3. 轻钢龙骨基层	m	8.8
14	020408004001	窗帘轨 [项目特征] 1. 窗帘轨材质、规格: 窗帘轨道 2. 防护材料种类: 2层遮光窗帘, 单面有光黑丝遮光窗帘	m	8.8
15	020409003001	石材窗台板 [项目特征] 1. 窗台板材质、规格、颜色: 300mm宽白色人工石材	m	7.5
16	020506001001	内墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 引用图集陕09J01-内32 2. 乳胶漆两道 3. 满刮腻子两遍 4. 刷稀释乳胶漆一道 5. 局部刮腻子找平 6. 部位: 墙面、天棚除吊顶位置	m ²	45.84

分部分项工程量清单

工程名称：十层升级改造-装饰装修工程

专业：土建工程

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		课程数学资源中心3间		
17	010304001002	200mm厚加气混凝土砌块 [项目特征] 1. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:200mm厚加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆	m3	0.56
18	020103004001	塑胶地板楼面 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:塑胶地板 2. 找平层厚度、砂浆配合比:自流平找平	m2	79.05
19	020103004002	塑胶地板起地台 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:塑胶地板 2. 找平层厚度、砂浆配合比:自流平找平 3. 120mm高红砖砌起地台	m2	10.95
20	020105007002	金属踢脚线 [项目特征] 1. 面层:1mm厚不锈钢固定在阻燃板上,高度80mm 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板打底,找平	m	66.3
21	020201001002	内墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 5mm厚水泥砂浆 1:2.5 2. 5mm厚水泥石灰砂浆 1:0.5:2.5 3. 8mm厚水泥石灰砂浆 1:1:6 4. 部位:新砌墙体	m2	5.64
22	020207001004	包暖气片 [项目特征] 1. 材料名称:10mm厚木质吸音板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板	m2	9
23	020207001006	装饰板墙面 [项目特征] 1. 材料名称:10mm厚木质吸音板、木质收边条 2. 龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨 3. 隔离层材料种类、规格:内填充50mm厚吸音棉 4. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板	m2	143.22
24	020302001004	天棚吊顶 [项目特征] 1. 600*600mm8厚硅酸钙板面层 2. 配套中龙骨 3. 轻钢主龙骨 4. Φ 6钢筋吊筋,双向吊点,900-1200	m2	90

分部分项工程量清单

工程名称：十层升级改造-装饰装修工程

专业：土建工程

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
25	020401003008	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型:装饰实木门 2. 框截面尺寸、单扇面积:0.9*2.35m 3. 玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格: 不锈钢锁具	樘	3
26	020406002002	断桥铝合金平开窗 [项目特征] 1. 规格: 3.75*2.36m 2. 材质: 镀膜5mmlow-e+12A+5mm中空玻璃(带纱扇)	m2	26.55
27	020407002002	木质窗套 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:烤漆面成品木窗套(展开宽度: 200mm) 2. 基层材料种类:12mm厚阻燃板	m2	5.08
28	020408001002	木窗帘盒 [项目特征] 1. 面层: 200*200mm9.5mm厚纸面石膏板、刮腻子喷乳胶漆面层 2. 12mm厚阻燃板 3. 轻钢龙骨基层	m	11.25
29	020408004002	窗帘轨 [项目特征] 1. 窗帘轨材质、规格:窗帘轨道 2. 防护材料种类:2层遮光窗帘,单面有光黑丝遮光窗帘	m	11.25
30	020409003002	石材窗台板 [项目特征] 1. 窗台板材质、规格、颜色:300mm宽白色人工石材	m	11.25
		电梯厅房间		
31	020102002003	块料楼面 [项目特征] 1、引用图集陕09J01-楼39 2、铺800*800mm玻化地砖地面,干水泥擦缝 3、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 4、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 5、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	45
32	020105007003	金属踢脚线 [项目特征] 1. 面层:1mm厚不锈钢固定在阻燃板上,高度80mm 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板打底,找平	m	25.32
33	020302001005	天棚吊顶 [项目特征]	m2	45

分部分项工程量清单

工程名称：十层升级改造-装饰装修工程

专业：土建工程

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 9.5mm厚纸面石膏板、刮腻子喷乳胶漆面层 2. 轻钢次龙骨 3. 轻钢主龙骨 4. $\Phi 8$ 钢筋吊筋, 双向吊点, 900-1200 5. 部位: 大厅		
34	020401003009	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型: 装饰实木门 2. 框截面尺寸: 1.78*2.35m 3. 玻璃品种、厚度, 五金材料、品种、规格: 不锈钢	樘	1
35	020406002003	断桥铝合金平开窗 [项目特征] 1. 规格: 3.75*2.36m 2. 材质: 镀膜5mm low-e+12A+5mm中空玻璃(带纱扇)	m ²	8.85
36	020407002003	木质窗套 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 烤漆面成品木窗套(展开宽度: 200mm) 2. 基层材料种类: 12mm厚阻燃板	m ²	1.69
37	020409003003	石材窗台板 [项目特征] 1. 窗台板材质、规格、颜色: 300mm宽白色人工石材	m	3.75
38	020506001002	内墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 引用图集陕09J01-内32 2. 乳胶漆两道 3. 满刮腻子两遍 4. 刷稀释乳胶漆一道 5. 局部刮腻子找平	m ²	73.69
		教学督导中心房间		
39	010304001003	200mm厚加气混凝土砌块 [项目特征] 1. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级: 200mm厚加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级、配合比: M10混合砂浆	m ³	11.87
40	020102002004	块料楼面 [项目特征] 1. 引用图集陕09J01-楼39 2. 铺600*1200mm玻化地砖地面, 干水泥擦缝 3. 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶)	m ²	53

分部分项工程量清单

工程名称：十层升级改造-装饰装修工程

专业：土建工程

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
41	020105007004	金属踢脚线 [项目特征] 1. 面层:1mm厚不锈钢固定在阻燃板上, 高度80mm 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板打底, 找平	m	30.4
42	020201001003	内墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 5mm厚水泥砂浆 1:2.5 2. 5mm厚水泥石灰砂浆 1:0.5:2.5 3. 8mm厚水泥石灰砂浆 1:1:6 4. 部位: 新砌墙体	m ²	110.35
43	020207001007	包暖气片 [项目特征] 1. 材料名称:10mm厚木质吸音板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板	m ²	5.4
44	020302001006	天棚吊顶 [项目特征] 1. 9.5mm厚纸面石膏板、刮腻子喷乳胶漆面层 2. 轻钢次龙骨 3. 轻钢主龙骨 4. Φ 8钢筋吊筋, 双向吊点, 900-1200 5. 部位: 大厅	m ²	35.4
45	020302001007	天棚吊顶 [项目特征] 1. 9.5mm厚纸面石膏板、刮腻子喷乳胶漆、软膜天花面层 2. 轻钢次龙骨 3. 轻钢主龙骨 4. Φ 8钢筋吊筋, 双向吊点, 900-1200 5. 部位: 大厅	m ²	16.2
46	020303001002	灯带 [项目特征] 1. 规格材质: 10*10mmLED灯带 2. 部位: 天棚	m	6.85
47	020401003010	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型:装饰实木门 2. 框截面尺寸、单扇面积:0.9*2.35m 3. 玻璃品种、厚度, 五金材料、品种、规格: 不锈钢锁具	樘	1
48	020406002004	断桥铝合金平开窗 [项目特征] 1. 规格: 3.75*2.36m 2. 材质: 镀膜5mmLow-e+12A+5mm中空玻璃(带纱扇)	m ²	17.7

分部分项工程量清单

工程名称：十层升级改造-装饰装修工程

专业：土建工程

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
49	020407002004	木质窗套 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:烤漆面成品木窗套(展开宽度:200mm) 2. 基层材料种类:12mm厚阻燃板	m2	3.39
50	020408001003	木窗帘盒 [项目特征] 1. 面层:200*200mm9.5mm厚纸面石膏板、刮腻子喷乳胶漆面层 2. 12mm厚阻燃板 3. 轻钢龙骨基层	m	7.5
51	020408004003	窗帘轨 [项目特征] 1. 窗帘轨材质、规格:窗帘轨道 2. 防护材料种类:2层遮光窗帘,单面有光黑丝遮光窗帘	m	7.5
52	020409003004	石材窗台板 [项目特征] 1. 窗台板材质、规格、颜色:300mm宽白色人工石材	m	7.5
53	020506001003	内墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 引用图集陕09J01-内32 2. 乳胶漆两道 3. 满刮腻子两遍 4. 刷稀释乳胶漆一道 5. 局部刮腻子找平	m2	63.9
		院士专家工作站房间		
54	020102002005	块料楼面 [项目特征] 1、引用图集陕09J01-楼39 2、铺800*800mm玻化地砖地面,干水泥擦缝 3、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 4、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)5、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	52
55	020105007005	金属踢脚线 [项目特征] 1. 面层:1mm厚不锈钢固定在阻燃板上,高度80mm 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板打底,找平	m	39.1
56	020207001008	包暖气片 [项目特征] 1. 材料名称:10mm厚木质吸音板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板	m2	4.48
57	020207001009	装饰板墙面	m2	15

分部分项工程量清单

工程名称：十层升级改造-装饰装修工程

专业：土建工程

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 面层：双面9.5m纸面石膏板 2. 基层：轻钢龙骨 3. 部位：墙面		
58	020207001010	装饰板墙面 [项目特征] 1. 面层：双面9.5m纸面石膏板 2. 基层：轻钢龙骨 3. 部位：假梁	m2	9.83
59	020209001001	隔断 [项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色：单面透光玻璃隔断，带玻璃门内开	m2	17.47
60	020302001008	天棚吊顶 [项目特征] 1. 9.5mm厚纸面石膏板、刮腻子喷乳胶漆面层 2. 轻钢次龙骨 3. 轻钢主龙骨 4. $\Phi 8$ 钢筋吊筋，双向吊点，900-1200 5. 部位：大厅	m2	51.55
61	020303001003	灯带 [项目特征] 1. 规格材质：10*10mmLED灯带 2. 部位：天棚	m	24.2
62	020401003011	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型：装饰实木门 2. 框截面尺寸、单扇面积：0.9*2.35m 3. 玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格：不锈钢锁具	樘	1
63	020406002005	断桥铝合金平开窗 [项目特征] 1. 规格：2.33*2.36m、3.34*2.36m 2. 材质：镀膜5mmLow-e+12A+5mm中空玻璃（带纱扇）	m2	13.38
64	020407002005	木质窗套 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：烤漆面成品木窗套（展开宽度：200mm） 2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板	m2	3.02
65	020408001004	木窗帘盒 [项目特征] 1. 面层：200*200mm9.5mm厚纸面石膏板、刮腻子喷乳胶漆面层 2. 12mm厚阻燃板 3. 轻钢龙骨基层	m	5.67
66	020408004004	窗帘轨	m	5.67

分部分项工程量清单

工程名称：十层升级改造-装饰装修工程

专业：土建工程

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 窗帘轨材质、规格:窗帘轨道 2. 防护材料种类:2层遮光窗帘, 单面有光黑丝遮光窗帘		
67	020409003005	石材窗台板 [项目特征] 1. 窗台板材质、规格、颜色:300mm宽白色人工石材	m	5.67
68	020506001004	内墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 引用图集陕09J01-内32 2. 乳胶漆两道 3. 满刮腻子两遍 4. 刷稀释乳胶漆一道 5. 局部刮腻子找平	m ²	97.01
		示教观摩中心、观摩区房间		
69	010304001004	200mm厚加气混凝土砌块 [项目特征] 1. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:200mm厚加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆	m ³	9.99
70	020103004003	塑胶地板楼面 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:塑胶地板 2. 找平层厚度、砂浆配合比:自流平找平	m ²	84.65
71	020103004004	塑胶地板起地台 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:塑胶地板 2. 找平层厚度、砂浆配合比:自流平找平 3. 120mm高红砖砌起地台	m ²	5.79
72	020105007006	金属踢脚线 [项目特征] 1. 面层:1mm厚不锈钢固定在阻燃板上, 高度80mm 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板打底, 找平	m	53.94
73	020201001004	内墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 5mm厚水泥砂浆 1:2.5 2. 5mm厚水泥石灰砂浆 1:0.5:2.5 3. 8mm厚水泥石灰砂浆 1:1:6 4. 部位: 新砌墙体	m ²	91.57
74	020207001011	包暖气片 [项目特征] 1. 材料名称:10mm厚木质吸音板	m ²	9

分部分项工程量清单

工程名称：十层升级改造-装饰装修工程

专业：土建工程

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板		
75	020207001013	装饰板墙面 [项目特征] 1. 材料名称:10mm厚木质吸音板、木质收边条 2. 龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨 3. 隔离层材料种类、规格:内填充50mm厚吸音棉 4. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板	m2	188.97
76	020207001014	装饰板墙面 [项目特征] 1. 面层: 双面9.5m纸面石膏板 2. 基层: 轻钢龙骨 3. 部位: 墙面	m2	22.52
77	020302001009	天棚吊顶 [项目特征] 1. 面层: 600×600mm铝扣板 2. 专用横撑龙骨, 用挂件与承载龙骨联结 3. 承载龙骨用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4. $\Phi 8$ 吊杆用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定, 双向间距 ≤ 1200	m2	64.8
78	020302001010	天棚吊顶 [项目特征] 1. 600*600mm8厚硅酸钙板面层 2. 配套中龙骨 3. 轻钢主龙骨 4. $\Phi 6$ 钢筋吊筋, 双向吊点, 900-1200	m2	22.2
79	020401003012	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型:装饰实木门 2. 框截面尺寸、单扇面积:0.9*2.35m 3. 玻璃品种、厚度, 五金材料、品种、规格: 不锈钢锁具 4. 部位: 包括室内轻钢龙骨石膏板隔墙处门	樘	3
80	020406002006	断桥铝合金平开窗 [项目特征] 1. 规格: 3.75*2.36m、2.76*2.36m 2. 材质: 镀膜5mmlow-e+12A+5mm中空玻璃(带纱扇)	m2	24.21
81	020406003001	钛合金观摩窗 [项目特征] 1. 规格: 1*3m 2. 材质: 8mm厚钢化玻璃(不带纱扇)	m2	3
82	020407002006	木质窗套 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:烤漆面成品木窗套(展开宽度:200mm)	m2	4.88

分部分项工程量清单

工程名称：十层升级改造-装饰装修工程

专业：土建工程

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 基层材料种类:12mm厚阻燃板		
83	020408001005	木窗帘盒 [项目特征] 1. 面层: 200*200mm9.5mm厚纸面石膏板、刮腻子喷乳胶漆面层 2. 12mm厚阻燃板 3. 轻钢龙骨基层	m	11.25
84	020408004005	窗帘轨 [项目特征] 1. 窗帘轨材质、规格:窗帘轨道 2. 防护材料种类:2层遮光窗帘, 单面有光黑丝遮光窗帘	m	11.25
85	020409003006	石材窗台板 [项目特征] 1. 窗台板材质、规格、颜色:300mm宽白色人工石材	m	10.26
		学校综合能力展示中心房间		
86	010304001005	200mm厚加气混凝土砌块 [项目特征] 1. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:200mm厚加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆	m ³	1.41
87	020102002006	块料楼面 [项目特征] 1、引用图集陕09J01-楼39 2、铺600*1200mm玻化地砖地面, 干水泥擦缝 3、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 4、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 5、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m ²	111.7
88	020104002001	木地板起地台 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:橡木色木地板 2. 找平层厚度、砂浆配合比:自流平找平 3. 120mm高红砖砌起地台	m ²	13.5
89	020105007007	金属踢脚线 [项目特征] 1. 面层:1mm厚不锈钢固定在阻燃板上, 高度80mm 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板打底, 找平	m	52.62
90	020201001005	内墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 5mm厚水泥砂浆 1:2.5 2. 5mm厚水泥石灰砂浆 1:0.5:2.5	m ²	14.1

分部分项工程量清单

工程名称: 十层升级改造-装饰装修工程

专业： 土木工程

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 8mm厚水泥石灰砂浆 1:1:6 4. 部位: 新砌墙体		
91	020207001016	包暖气片 [项目特征] 1. 材料名称:10mm厚木质吸音板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板	m2	12.58
92	020207001017	装饰板墙面 [项目特征] 1. 材料名称:10mm厚木质吸音板、木质收边条 2. 龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨 3. 隔离层材料种类、规格:内填充50mm厚吸音棉 4. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板	m2	82.42
93	020302001011	天棚吊顶 [项目特征] 1. 9.5mm厚纸面石膏板、刮腻子喷乳胶漆面层 2. 轻钢次龙骨 3. 轻钢主龙骨 4. Φ8钢筋吊筋,双向吊点,900-1200 5. 部位: 大厅	m2	122.5
94	020303001004	灯带 [项目特征] 1. 规格材质: 10*10mmLED灯带 2. 部位: 天棚、墙面	m	43.84
95	020401003013	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型:装饰实木门 2. 框截面尺寸: 1.5*2.35m 3. 玻璃品种、厚度,五金材料、品种、规格: 不锈钢	樘	2
96	020406002007	断桥铝合金平开窗 [项目特征] 1. 规格: 3.75*2.36m 2. 材质: 镀膜5mmlow-e+12A+5mm中空玻璃(带纱扇)	m2	35.4
97	020407002007	木质窗套 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:烤漆面成品木窗套(展开宽度: 200mm) 2. 基层材料种类:12mm厚阻燃板	m2	6.78
98	020408001006	木窗帘盒 [项目特征] 1. 面层: 200*200mm9.5mm厚纸面石膏板、刮腻子喷乳胶漆面层 2. 12mm厚阻燃板 3. 轻钢龙骨基层	m	15.72

分部分项工程量清单

工程名称：十层升级改造-装饰装修工程

专业：土建工程

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
99	020408004006	窗帘轨 [项目特征] 1. 窗帘轨材质、规格:窗帘轨道 2. 防护材料种类:2层遮光窗帘, 单面有光黑丝遮光窗帘	m	15.72
100	020409003007	石材窗台板 [项目特征] 1. 窗台板材质、规格、颜色:300mm宽白色人工石材	m	15
101	020506001005	内墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 引用图集陕09J01-内32 2. 乳胶漆两道 3. 满刮腻子两遍 4. 刷稀释乳胶漆一道 5. 局部刮腻子找平	m2	12.1
		沙龙休息区房间		
102	020102002007	块料楼面 [项目特征] 1、引用图集陕09J01-楼39 2、铺600*1200mm玻化地砖地面, 干水泥擦缝 3、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 4、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 5、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	24.3
103	020105007008	金属踢脚线 [项目特征] 1. 面层:1mm厚不锈钢固定在阻燃板上, 高度80mm 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板打底, 找平	m	20.81
104	020302001012	天棚吊顶 [项目特征] 1. 9.5mm厚纸面石膏板、刮腻子喷乳胶漆面层 2. 轻钢次龙骨 3. 轻钢主龙骨 4. $\Phi 8$ 钢筋吊筋, 双向吊点, 900-1200 5. 部位: 大厅	m2	18.05
105	020302002001	铝方通吊顶 [项目特征] 材质规格: 100*100*4.5mm木纹铝方通	m2	6.25
106	020406002008	断桥铝合金平开窗 [项目特征] 1. 规格: 0.55*0.9m 2. 材质: 镀膜5mmLow-e+12A+5mm中空玻璃(带纱扇)	m2	1.98
107	020407001001	单木门套	m2	1.31

分部分项工程量清单

工程名称：十层升级改造-装饰装修工程

专业：土建工程

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:烤漆面 成品木窗套（展开宽度：200mm） 2. 基层材料种类:12mm厚阻燃板		
108	020407001002	双木门套 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:烤漆面 成品木窗套（展开宽度：500mm） 2. 基层材料种类:12mm厚阻燃板	m2	3.35
109	020407002008	木质窗套 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:烤漆面 成品木窗套（展开宽度：200mm） 2. 基层材料种类:12mm厚阻燃板	m2	2.1
110	020408001007	木窗帘盒 [项目特征] 1. 面层：200*200mm9.5mm厚纸面石膏板、刮 腻子喷乳胶漆面层 2. 12mm厚阻燃板 3. 轻钢龙骨基层	m	2.48
111	020408004007	窗帘轨 [项目特征] 1. 窗帘轨材质、规格:窗帘轨道 2. 防护材料种类:2层遮光窗帘，单面有光黑 丝遮光窗帘	m	2.48
112	020409003008	石材窗台板 [项目特征] 1. 窗台板材质、规格、颜色:300mm宽白色人 工石材	m	1.1
113	020506001006	内墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 引用图集陕09J01-内32 2. 乳胶漆两道 3. 满刮腻子两遍 4. 刷稀释乳胶漆一道 5. 局部刮腻子找平 6. 部位：铝方通底部、墙面	m2	61.9
		走廊房间		
114	020102002008	块料楼面 [项目特征] 1、引用图集陕09J01-楼39 2、铺600*1200mm玻化地砖地面，干水泥擦缝 3、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 4、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建 筑胶）5、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	129.25

分部分项工程量清单

工程名称：十层升级改造-装饰装修工程

专业：土建工程

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
115	020105007009	金属踢脚线 [项目特征] 1. 面层:1mm厚不锈钢固定在阻燃板上, 高度80mm 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板打底, 找平	m	85.2
116	020207001018	装饰板墙面 [项目特征] 1. 面层:10mm厚木饰面碳晶板, 金属收边条 2. 龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨 3. 隔离层材料种类、规格:内填充50mm厚吸音棉 4. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板	m ²	94.94
117	020302001013	天棚吊顶 [项目特征] 1. 9.5mm厚纸面石膏板、刮腻子喷乳胶漆面层 2. 轻钢次龙骨 3. 轻钢主龙骨 4. Φ 8钢筋吊筋, 双向吊点, 900-1200 5. 部位: 大厅	m ²	111.57
118	020302001014	天棚吊顶 [项目特征] 1. 9.5mm厚纸面石膏板、刮腻子喷乳胶漆、软膜天花面层 2. 轻钢次龙骨 3. 轻钢主龙骨 4. Φ 8钢筋吊筋, 双向吊点, 900-1200 5. 部位: 大厅	m ²	17.68
119	020406002009	断桥铝合金平开窗 [项目特征] 1. 规格: 1.7*1.9m 2. 材质: 镀膜5mmLow-e+12A+5mm中空玻璃(带纱扇)	m ²	6.46
120	020407002009	木质窗套 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:烤漆面成品木窗套(展开宽度:200mm) 2. 基层材料种类:12mm厚阻燃板	m ²	2.2
121	020409003009	石材窗台板 [项目特征] 1. 窗台板材质、规格、颜色:300mm宽白色人工石材	m	3.4
122	020506001007	内墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 引用图集陕09J01-内32 2. 乳胶漆两道 3. 满刮腻子两遍	m ²	131.15

分部分项工程量清单

工程名称：十层升级改造-装饰装修工程

专业：土建工程

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 刷稀释乳胶漆一道 5. 局部刮腻子找平 6. 部位：铝方通底部、墙面		
		卫生间房间		
123	010302006001	砖砌蹲台 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	2.28
124	010703002001	楼面涂膜防水 [项目特征] 1、引用图集陕09J01-楼41 2、1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高 3、1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚。坡向地漏，一次抹平	m2	61.2
125	010703002002	墙面涂膜防水 [项目特征] 1. 1.5厚合成高分子涂膜防水层，防水高度2.8m 2. 6mm厚水泥砂浆 1:2.5	m2	129.59
126	020102002009	块料楼面 [项目特征] 1、引用图集陕09J01-楼41 2、铺600*1200mm防滑地砖地面，干水泥擦缝 3、撒素水泥面（洒适量清水） 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）	m2	54
127	020204003001	块料内墙面 [项目特征] 1. 400*800mm瓷砖墙面 2. 10mm厚 1:3水泥砂浆 3. 5mm厚 1:2水泥砂浆(掺建筑胶)	m2	129.59
128	020209001002	隔断 [项目特征] 1. 骨架、边框材料种类、规格:卫生间隔断	m2	65.98
129	020302001015	天棚吊顶 [项目特征] 1. 面层: 600×600mm铝扣板 2. 专用横撑龙骨，用挂件与承载龙骨联结 3. 承载龙骨用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4. φ8吊杆用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，双向间距≤1200	m2	54
130	020303001005	灯带 [项目特征] 1. 规格材质: 10*10mmLED灯带 2. 部位: 天棚	m	17.5

分部分项工程量清单

工程名称：十层升级改造-装饰装修工程

专业： 土木工程

第 17 页 共 17 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：十层升级改造-装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：十层升级改造-装饰装修工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：十层升级改造-装饰装修工程

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 十层升级改造-装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称：十层升级改造-装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称：十层升级改造-装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称：十层升级改造-装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：十层升级改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:AL配电箱 320*200*100 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
2	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:AL1配电箱 320*200*100 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
3	030204018003	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:AL2配电箱 320*200*100 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
4	030204018004	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:AL3配电箱 320*200*100 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
5	030204018005	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:AL4配电箱 320*200*100 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
6	030204018006	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:AL5配电箱 320*200*100 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
7	030204018007	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:AL6配电箱 320*200*100 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
8	030204018008	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:AL7配电箱 320*200*100 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装	台	1

分部分项工程量清单

工程名称：十层升级改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 箱体安装		
9	030204018009	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:AL8配电箱 320*200*100 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
10	030204018010	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:AL9配电箱 320*200*100 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
11	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*4 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	176.2
12	030208001002	电力电缆 [项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*6 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	20.43
13	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:KBG25 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	26.05
14	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:KBG32 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	3.6
15	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:KBG15 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	57.2

分部分项工程量清单

工程名称：十层升级改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
16	030212001004	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:KBG20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	1463.48
17	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-2.5mm ² [工作内容] 1. 管内穿线	m	5105
18	030212002001	线槽 [项目特征] 1. 材质:热镀锌桥架 2. 规格:150*100 [工作内容] 1. 安装	m	47.04
19	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:600*2270平板灯 [工作内容] 1. 安装	套	13
20	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:600*600LED 平板灯 [工作内容] 1. 安装	套	60
21	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED灯带 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	93
22	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:双头射灯 [工作内容] 1. 安装	套	12
23	030213003003	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:筒灯 [工作内容] 1. 安装	套	188
24	030213003004	装饰灯	套	4

分部分项工程量清单

工程名称：十层升级改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：十层升级改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：十层升级改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：十层升级改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称：十层升级改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称：十层升级改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称：十层升级改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：十层升级改造-弱电工程

专业：建筑智能化系统设
备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		监控系统		
1	031103019001	大对数屏蔽电缆 [项目特征] 1. 规格:SYWV-75-5 [工作内容] 1. 敷设、测试	m	117.02
2	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:PC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒 安装	m	17.2
3	031208008001	电视监控摄像设备 [项目特征] 1. 名称:摄像机 [工作内容] 1. 本体安装 2. 调试	台	4
		综合布线		
4	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:超六类网线 2. 导线型号、材质、规格:CAT6e [工作内容] 1. 管内穿线	m	3430.59
5	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:PC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒 安装	m	471.72
6	030212002001	线槽 [项目特征] 1. 材质:热镀锌桥架 2. 规格:200*100 [工作内容] 1. 安装	m	51.5
7	031202007001	路由器 [项目特征] 1. 名称:无线AP [工作内容] 1. 安装 2. 单体调试	台	10

分部分项工程量清单

工程名称：十层升级改造-弱电工程

专业：建筑智能化系统设备
安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：十层升级改造-弱电工程

专业：建筑智能化系统设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：十层升级改造-弱电工程

专业：建筑智能化系统设备
安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：十层升级改造-弱电工程

专业：建筑智能化系统设
备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称：十层升级改造-弱电工程

专业：建筑智能化系统设备
安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称：十层升级改造-弱电工程

专业：建筑智能化系统设
备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称：十层升级改造-弱电工程

专业：建筑智能化系统设备
安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：十层升级改造-卫生洁具改造工程

专业：给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：十层升级改造-卫生洁具改造工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：十层升级改造-卫生洁具改造工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：十层升级改造-卫生洁具改造工程

专业：给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称：十层升级改造-卫生洁具改造工程

专业：给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称：十层升级改造-卫生洁具改造工程

专业：给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 十层升级改造-卫生洁具改造工程 专业: 给排水 采暖 燃气工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称：十一层升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称：十一层升级改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	十一层升级改造-拆除工程								
2	十一层升级改造-装饰装修工程								
3	十一层升级改造-电气工程								
4	十一层升级改造-弱电工程								
5	十一层升级改造-卫生洁具改造工程								
合 计									

分部分项工程量清单

工程名称：十一层升级改造-拆除工程

专业：土建工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		教室发展中心办公室房间		
1	020102002001	拆除原有地砖地面 [项目特征] 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	46.5
2	020105003001	拆除原有踢脚线 [项目特征] 1. 材质规格：80mm高瓷砖踢脚线 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	2.13
3	020302001001	拆除原有硅酸钙板吊顶 [项目特征] 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	46.5
4	020401003001	拆除原有木门 [项目特征] 1. 规格尺寸：0.9*2.35m 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	樘	1
5	020406001001	拆除原有窗户及包套 [项目特征] 1. 规格尺寸：3.75*2.36m 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	樘	1
6	020506001001	铲除墙面乳胶漆腻子 [项目特征] 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	77.23
		教学能力测诊中心房间		
7	010302001001	拆除原有砖砌体墙 [项目特征] 1. 规格材质：100mm厚砖墙 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m3	2.09
8	020102002002	拆除原有地砖地面 [项目特征] 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	62.2
9	020105003002	拆除原有踢脚线 [项目特征] 1. 材质规格：80mm高瓷砖踢脚线 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	3.53
10	020302001002	拆除原有硅酸钙板吊顶 [项目特征] 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	62.2
11	020402001001	拆除原有金属门 [项目特征] 1. 规格尺寸：1.5*2.35m 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	樘	2
12	020406001002	拆除原有窗户及包套 [项目特征] 1. 规格尺寸：3.75*2.36m 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	樘	2

分部分项工程量清单

工程名称：十一层升级改造-拆除工程

专业：土建工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
13	020506001002	铲除墙面乳胶漆腻子 [项目特征] 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	122.46
		电梯厅房间		
14	020102002003	拆除原有地砖地面 [项目特征] 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	45
15	020105003003	拆除原有踢脚线 [项目特征] 1. 材质规格：80mm高瓷砖踢脚线 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	2.03
16	020302001003	拆除原有硅酸钙板吊顶 [项目特征] 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	45
17	020402001002	拆除原有金属门 [项目特征] 1. 规格尺寸：1.78*2.35m 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	樘	1
18	020406001003	拆除原有窗户及包套 [项目特征] 1. 规格尺寸：3.75*2.36m 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	樘	1
19	020506001003	铲除墙面乳胶漆腻子 [项目特征] 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	73.69
		课程设计中心房间		
20	020102002004	拆除原有地砖地面 [项目特征] 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	30
21	020105003004	拆除原有踢脚线 [项目特征] 1. 材质规格：80mm高瓷砖踢脚线 2. 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	1.77
22	020302001004	拆除原有硅酸钙板吊顶 [项目特征] 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	30
23	020401003002	拆除原有木门 [项目特征] 1. 规格尺寸：0.9*2.35m 2. 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	樘	1
24	020406001004	拆除原有窗户及包套 [项目特征] 1. 规格尺寸：3.75*2.36m 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	樘	1
25	020506001004	铲除墙面乳胶漆腻子	m2	61.84

分部分项工程量清单

工程名称：十一层升级改造-拆除工程

专业：土建工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运		
		教学行为分析室房间		
26	010302001003	拆除原有砖砌体墙 [项目特征] 1. 规格材质：100、200mm厚砖墙 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m3	8.57
27	020102002005	拆除原有地砖地面 [项目特征] 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	108.24
28	020105003005	拆除原有踢脚线 [项目特征] 1. 材质规格：80mm高瓷砖踢脚线 2. 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	5.6
29	020302001005	拆除原有硅酸钙板吊顶 [项目特征] 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	108.24
30	020401003003	拆除原有木门 [项目特征] 1. 规格尺寸：0.9*2.35m 2. 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	樘	1
31	020402001003	拆除原有金属门 [项目特征] 1. 规格尺寸：1.5*2.35m 2. 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	樘	2
32	020406001005	拆除原有窗户及包套 [项目特征] 1. 规格尺寸：3.75*2.36m 、2.33*2.36 m 、3.34*2.36m 2. 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	樘	4
33	020506001005	铲除墙面乳胶漆腻子 [项目特征] 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	195.37
		小学、中学学科教育研究中心房间		
34	010302001004	拆除原有砖砌体墙 [项目特征] 1. 规格材质：100、200mm厚砖墙 2. 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m3	5.03
35	020102002006	拆除原有地砖地面 [项目特征] 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	123.6
36	020105003006	拆除原有踢脚线 [项目特征] 1. 材质规格：80mm高瓷砖踢脚线 2. 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	6.07

分部分项工程量清单

工程名称：十一层升级改造-拆除工程

专业：土建工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
37	020302001006	拆除原有硅酸钙板吊顶 [项目特征] 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	123.6
38	020401003004	拆除原有木门 [项目特征] 1. 规格尺寸：0.9*2.35m 2. 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	樘	1
39	020402001004	拆除原有金属门 [项目特征] 1. 规格尺寸：1.5*2.35m 2. 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	樘	2
40	020406001006	拆除原有窗户及包套 [项目特征] 1. 规格尺寸：3.75*2.36 m 、2.76*2.36m 、 2.43*2.36m 、1.45*0.55 m 2. 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	樘	6
41	020506001006	铲除墙面乳胶漆腻子 [项目特征] 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	213.6
		研究室房间		
42	010302001005	拆除原有砖砌体墙 [项目特征] 1. 规格材质：300mm厚砖墙 2. 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m3	7.29
43	020102002007	拆除原有地砖地面 [项目特征] 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	60.7
44	020105003007	拆除原有踢脚线 [项目特征] 1. 材质规格：80mm高瓷砖踢脚线 2. 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	2.56
45	020302001007	拆除原有硅酸钙板吊顶 [项目特征] 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	60.7
46	020402001005	拆除原有金属门 [项目特征] 1. 规格尺寸：1.5*2.35m 2. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	樘	1
47	020406001007	拆除原有窗户及包套 [项目特征] 1. 规格尺寸：3.75*2.36 m 2. 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	樘	2
48	020506001007	铲除墙面乳胶漆腻子 [项目特征] 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	84.19
		教室综合能力发展实训室房间		

分部分项工程量清单

工程名称：十一层升级改造-拆除工程

专业：土建工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
49	010302001006	拆除原有砖砌体墙 [项目特征] 1. 规格材质：100mm厚砖墙 2. 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m3	2.09
50	020102002008	拆除原有地砖地面 [项目特征] 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	60.7
51	020105003008	拆除原有踢脚线 [项目特征] 1. 材质规格：80mm高瓷砖踢脚线 2. 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	2.56
52	020302001008	拆除原有硅酸钙板吊顶 [项目特征] 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	60.7
53	020402001006	拆除原有金属门 [项目特征] 1. 规格尺寸：1.5*2.35m 2. 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	樘	1
54	020406001008	拆除原有窗户及包套 [项目特征] 1. 规格尺寸：3.75*2.36m 、1.45*0.55m 2. 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	樘	3
55	020506001008	铲除墙面乳胶漆腻子 [项目特征] 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	84.19
		沙龙休息区房间		
56	020102002009	拆除原有地砖地面 [项目特征] 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	24.3
57	020105003009	拆除原有踢脚线 [项目特征] 1. 材质规格：80mm高瓷砖踢脚线 2. 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	1.66
58	020302001009	拆除原有硅酸钙板吊顶 [项目特征] 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	24.3
59	020406001009	拆除原有窗户及包套 [项目特征] 1. 规格尺寸：0.55*0.9m 2. 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	樘	4
60	020506001009	铲除墙面乳胶漆腻子 [项目特征] 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	66.92
		走廊房间		
61	020102002010	拆除原有地砖地面	m2	129.25

分部分项工程量清单

工程名称：十一层升级改造-拆除工程

专业：土建工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运		
62	020105003010	拆除原有踢脚线 [项目特征] 1. 材质规格：80mm高瓷砖踢脚线 2. 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	6.72
63	020302001010	拆除原有硅酸钙板吊顶 [项目特征] 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	129.25
64	020406001010	拆除原有窗户及包套 [项目特征] 1. 规格尺寸：1.7*1.9m 2. 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	樘	2
65	020506001010	铲除墙面乳胶漆腻子 [项目特征] 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	268.87
		卫生间房间		
66	010302001007	拆除原有砖砌蹲台 [项目特征] 1. 规格材质：150mm高砖墙 2. 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m3	1.87
67	010302001008	拆除原有砖砌体墙 [项目特征] 1. 规格材质：200mm厚砖墙 2. 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m3	2.28
68	020102002011	拆除原有地砖地面 [项目特征] 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	53.7
69	020105003011	拆除原有墙面砖 [项目特征] 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	169.47
70	020209001001	拆除原有卫生间隔断 [项目特征] 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	48.8
71	020302001011	拆除原有硅酸钙板吊顶 [项目特征] 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	m2	53.7
72	020401003005	拆除原有木门 [项目特征] 1. 规格尺寸：0.9*2.35m 2. 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	樘	2
73	020406001011	拆除原有窗户及包套 [项目特征] 1. 规格尺寸：0.55*0.9m 2. 1. 垃圾清理下楼至指定地点，后外运	樘	4

分部分项工程量清单

工程名称：十一层升级改造-拆除工程

专业： 土木工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：十一层升级改造-拆除工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：十一层升级改造-拆除工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：十一层升级改造-拆除工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称：十一层升级改造-拆除工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称：十一层升级改造-拆除工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称：十一层升级改造-拆除工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：十一层升级改造-装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		教室发展中心办公室房间		
1	020102002001	块料楼面 [项目特征] 1、引用图集陕09J01-楼39 2、铺600*1200mm玻化地砖地面，干水泥擦缝 3、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 4、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）5、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m ²	46.5
2	020105007001	金属踢脚线 [项目特征] 1. 面层:1mm厚不锈钢固定在阻燃板上，高度80mm 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板打底，找平	m	26.66
3	020207001001	包暖气片 [项目特征] 1. 材料名称:10mm厚木质吸音板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板	m ²	4.53
4	020302001001	天棚吊顶 [项目特征] 1. 9.5mm厚纸面石膏板、刮腻子喷乳胶漆面层 2. 轻钢次龙骨 3. 轻钢主龙骨 4. ϕ 8钢筋吊筋,双向吊点,900-1200 5. 部位: 大厅	m ²	45.3
5	020401003001	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型:装饰实木门 2. 框截面尺寸、单扇面积:0.9*2.35m 3. 玻璃品种、厚度,五金材料、品种、规格:不锈钢锁具	樘	1
6	020406002001	断桥铝合金平开窗 [项目特征] 1. 规格: 3.75*2.36m 2. 材质: 镀膜5mmLow-e+12A+5mm中空玻璃(带纱扇)	m ²	8.85
7	020407002001	木质窗套 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:烤漆面成品木窗套(展开宽度:200mm) 2. 基层材料种类:12mm厚阻燃板	m ²	1.69
8	020408001001	木窗帘盒 [项目特征] 1. 面层: 200*200mm9.5mm厚纸面石膏板、刮腻子喷乳胶漆面层	m	5.66

分部分项工程量清单

工程名称：十一层升级改造-装饰装修工程

专业：土建工程

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 12mm厚阻燃板 3. 轻钢龙骨基层		
9	020408004001	窗帘轨 [项目特征] 1. 窗帘轨材质、规格:窗帘轨道 2. 防护材料种类:2层遮光窗帘, 单面有光黑丝遮光窗帘	m	5.66
10	020409003001	石材窗台板 [项目特征] 1. 窗台板材质、规格、颜色:300mm宽白色人工石材	m	3.75
11	020506001001	内墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 引用图集陕09J01-内32 2. 乳胶漆两道 3. 满刮腻子两遍 4. 刷稀释乳胶漆一道 5. 局部刮腻子找平	m ²	59.47
		教学能力测诊中心房间		
12	010304001001	200mm厚加气混凝土砌块 [项目特征] 1. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:200mm厚加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆	m ³	0.96
13	020103004001	塑胶地板楼面 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:塑胶地板 2. 找平层厚度、砂浆配合比:自流平找平	m ²	58.45
14	020103004002	塑胶地板起地台 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:塑胶地板 2. 找平层厚度、砂浆配合比:自流平找平 3. 120mm高红砖砌起地台	m ²	4.55
15	020105007002	金属踢脚线 [项目特征] 1. 面层:1mm厚不锈钢固定在阻燃板上, 高度80mm 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板打底, 找平	m	33.1
16	020201001001	内墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 5mm厚水泥砂浆 1:2.5 2. 5mm厚水泥石灰砂浆 1:0.5:2.5 3. 8mm厚水泥石灰砂浆 1:1:6 4. 部位: 新砌墙体	m ²	9.59

分部分项工程量清单

工程名称：十一层升级改造-装饰装修工程

专业：土建工程

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
17	020207001002	包暖气片 [项目特征] 1. 材料名称:10mm厚木质吸音板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板	m2	6
18	020207001003	装饰板墙面 [项目特征] 1. 材料名称:10mm厚木质吸音板、木质收边条 2. 龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨 3. 隔离层材料种类、规格:内填充50mm厚吸音棉 4. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板	m2	41.15
19	020302001002	天棚吊顶 [项目特征] 1. 9.5mm厚纸面石膏板、刮腻子喷乳胶漆面层 2. 轻钢次龙骨 3. 轻钢主龙骨 4. $\Phi 8$ 钢筋吊筋,双向吊点,900-1200 5. 部位:大厅	m2	25.4
20	020302002001	铝方通吊顶 [项目特征] 材质规格:100*100*4.5mm木纹铝方通	m2	36.1
21	020401003002	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型:装饰实木门 2. 框截面尺寸、单扇面积:0.9*2.35m 3. 玻璃品种、厚度,五金材料、品种、规格:不锈钢锁具	樘	1
22	020406002002	断桥铝合金平开窗 [项目特征] 1. 规格:3.75*2.36m 2. 材质:镀膜5mmLow-e+12A+5mm中空玻璃(带纱扇)	m2	17.7
23	020407002002	木质窗套 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:烤漆面成品木窗套(展开宽度:200mm) 2. 基层材料种类:12mm厚阻燃板	m2	3.39
24	020408001002	木窗帘盒 [项目特征] 1. 面层:200*200mm9.5mm厚纸面石膏板、刮腻子喷乳胶漆面层 2. 12mm厚阻燃板 3. 轻钢龙骨基层	m	7.5
25	020408004002	窗帘轨 [项目特征] 1. 窗帘轨材质、规格:窗帘轨道	m	7.5

分部分项工程量清单

工程名称：十一层升级改造-装饰装修工程 专业：土建工程 第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 防护材料种类:2层遮光窗帘，单面有光黑丝遮光窗帘		
26	020409003002	石材窗台板 [项目特征] 1. 窗台板材质、规格、颜色:300mm宽白色人工石材	m	7.5
27	020506001002	内墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 引用图集陕09J01-内32 2. 乳胶漆两道 3. 满刮腻子两遍 4. 刷稀释乳胶漆一道 5. 局部刮腻子找平 6. 部位：铝方通底部、墙面	m2	61.1
		电梯厅房间		
28	020102002002	块料楼面 [项目特征] 1、引用图集陕09J01-楼39 2、铺800*800mm玻化地砖地面，干水泥擦缝 3、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 4、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）5、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	45
29	020105007003	金属踢脚线 [项目特征] 1. 面层:1mm厚不锈钢固定在阻燃板上，高度80mm 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板打底，找平	m	25.32
30	020302001003	天棚吊顶 [项目特征] 1. 9.5mm厚纸面石膏板、刮腻子喷乳胶漆面层 2. 轻钢次龙骨 3. 轻钢主龙骨 4. Φ8钢筋吊筋,双向吊点,900-1200 5. 部位：大厅	m2	45
31	020401003003	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型:装饰实木门 2. 框截面尺寸：1.78*2.35m 3. 玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格：不锈钢	樘	1
32	020406002003	断桥铝合金平开窗 [项目特征] 1. 规格：3.75*2.36m 2. 材质：镀膜5mmLow-e+12A+5mm中空玻璃（带纱扇）	m2	8.85

分部分项工程量清单

工程名称：十一层升级改造-装饰装修工程

专业：土建工程

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
33	020407002003	木质窗套 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:烤漆面成品木窗套(展开宽度:200mm) 2. 基层材料种类:12mm厚阻燃板	m2	1.69
34	020409003003	石材窗台板 [项目特征] 1. 窗台板材质、规格、颜色:300mm宽白色人工石材	m	3.75
35	020506001003	内墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 引用图集陕09J01-内32 2. 乳胶漆两道 3. 满刮腻子两遍 4. 刷稀释乳胶漆一道 5. 局部刮腻子找平	m2	73.69
		课程设计中心房间		
36	020102002003	块料楼面 [项目特征] 1、引用图集陕09J01-楼39 2、铺600*1200mm玻化地砖地面,干水泥擦缝 3、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 4、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 5、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	30
37	020105007004	金属踢脚线 [项目特征] 1. 面层:1mm厚不锈钢固定在阻燃板上,高度80mm 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板打底,找平	m	22.1
38	020207001004	包暖气片 [项目特征] 1. 材料名称:10mm厚木质吸音板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板	m2	3
39	020302001004	天棚吊顶 [项目特征] 1. 9.5mm厚纸面石膏板、刮腻子喷乳胶漆面层 2. 轻钢次龙骨 3. 轻钢主龙骨 4. $\Phi 8$ 钢筋吊筋,双向吊点,900-1200 5. 部位:大厅	m2	9.7
40	020302001005	天棚吊顶 [项目特征] 1. 面层:600*1200mm吸音棉吊顶 2. 专用横撑龙骨,用挂件与承载龙骨联结	m2	11.52

分部分项工程量清单

工程名称：十一层升级改造-装饰装修工程

专业：土建工程

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 承载龙骨用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4. $\phi 8$ 吊杆用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，双向间距 ≤ 1200		
41	020401003004	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型:装饰实木门 2. 框截面尺寸、单扇面积:0.9*2.35m 3. 玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:不锈钢锁具	樘	1
42	020406002004	断桥铝合金平开窗 [项目特征] 1. 规格: 3.75*2.36m 2. 材质: 镀膜5mmLow-e+12A+5mm中空玻璃(带纱扇)	m ²	8.85
43	020407002004	木质窗套 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:烤漆面成品木窗套(展开宽度:200mm) 2. 基层材料种类:12mm厚阻燃板	m ²	1.69
44	020408001003	木窗帘盒 [项目特征] 1. 面层: 200*200mm9.5mm厚纸面石膏板、刮腻子喷乳胶漆面层 2. 12mm厚阻燃板 3. 轻钢龙骨基层	m	3.75
45	020408004003	窗帘轨 [项目特征] 1. 窗帘轨材质、规格:窗帘轨道 2. 防护材料种类:2层遮光窗帘,单面有光黑丝遮光窗帘	m	3.75
46	020409003004	石材窗台板 [项目特征] 1. 窗台板材质、规格、颜色:300mm宽白色人工石材	m	3.75
47	020506001004	内墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 引用图集陕09J01-内32 2. 乳胶漆两道 3. 满刮腻子两遍 4. 刷稀释乳胶漆一道 5. 局部刮腻子找平 6. 部位: 吸音棉吊顶底部、墙面	m ²	67.4
		教学行为分析室房间3间		
48	010304001002	200mm厚加气混凝土砌块 [项目特征] 1. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:	m ³	14.65

分部分项工程量清单

工程名称：十一层升级改造-装饰装修工程

专业：土建工程

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		200mm厚加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆		
49	020103004003	塑胶地板楼面 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:塑胶地板 2. 找平层厚度、砂浆配合比:自流平找平	m2	108.3
50	020105007005	金属踢脚线 [项目特征] 1. 面层:1mm厚不锈钢固定在阻燃板上,高度80mm 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板打底,找平	m	76.8
51	020201001002	内墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 5mm厚水泥砂浆 1:2.5 2. 5mm厚水泥石灰砂浆 1:0.5:2.5 3. 8mm厚水泥石灰砂浆 1:1:6 4. 部位:新砌墙体	m2	146.47
52	020207001005	包暖气片 [项目特征] 1. 材料名称:10mm厚木质吸音板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板	m2	10.54
53	020207001006	装饰板墙面 [项目特征] 1. 材料名称:10mm厚木质吸音板、木质收边条 2. 龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨 3. 隔离层材料种类、规格:内填充50mm厚吸音棉 4. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板	m2	67.98
54	020302001006	天棚吊顶 [项目特征] 1. 9.5mm厚纸面石膏板、刮腻子喷乳胶漆面层 2. 轻钢次龙骨 3. 轻钢主龙骨 4. $\Phi 8$ 钢筋吊筋,双向吊点,900-1200 5. 部位:大厅	m2	54.3
55	020302002002	铝方通吊顶 [项目特征] 材质规格:100*100*4.5mm木纹铝方通	m2	52.5
56	020401003005	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型:装饰实木门 2. 框截面尺寸、单扇面积:0.9*2.35m 3. 玻璃品种、厚度,五金材料、品种、规格:不锈钢锁具	樘	3

分部分项工程量清单

工程名称：十一层升级改造-装饰装修工程

专业：土建工程

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
57	020406002005	断桥铝合金平开窗 [项目特征] 1. 规格: 3.75*2.36m 2. 材质: 镀膜5mmLow-e+12A+5mm中空玻璃(带纱扇)	m ²	31.08
58	020407002005	木质窗套 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 烤漆面成品木窗套(展开宽度: 200mm) 2. 基层材料种类: 12mm厚阻燃板	m ²	6.41
59	020408001004	木窗帘盒 [项目特征] 1. 面层: 200*200mm 9.5mm厚纸面石膏板、刮腻子喷乳胶漆面层 2. 12mm厚阻燃板 3. 轻钢龙骨基层	m	13.17
60	020408004004	窗帘轨 [项目特征] 1. 窗帘轨材质、规格: 窗帘轨道 2. 防护材料种类: 2层遮光窗帘, 单面有光黑丝遮光窗帘	m	13.17
61	020409003005	石材窗台板 [项目特征] 1. 窗台板材质、规格、颜色: 300mm宽白色人工石材	m	13.17
62	020506001005	内墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 引用图集陕09J01-内32 2. 乳胶漆两道 3. 满刮腻子两遍 4. 刷稀释乳胶漆一道 5. 局部刮腻子找平 6. 部位: 铝方通吊顶底部、墙面	m ²	152
		小学、中学学科教育研究中心房间		
63	010304001003	200mm厚加气混凝土砌块 [项目特征] 1. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级: 200mm厚加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级、配合比: M10混合砂浆	m ³	6.53
64	020103004004	塑胶地板楼面 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 塑胶地板 2. 找平层厚度、砂浆配合比: 自流平找平	m ²	93.2
65	020103004005	塑胶地板起地台 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 塑胶地	m ²	9.1

分部分项工程量清单

工程名称：十一层升级改造-装饰装修工程

专业：土建工程

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		板 2. 找平层厚度、砂浆配合比:自流平找平 3. 120mm高红砖砌起地台		
66	020105007006	金属踢脚线 [项目特征] 1. 面层:1mm厚不锈钢固定在阻燃板上, 高度80mm 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板打底, 找平	m	62.2
67	020201001003	内墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 5mm厚水泥砂浆 1:2.5 2. 5mm厚水泥石灰砂浆 1:0.5:2.5 3. 8mm厚水泥石灰砂浆 1:1:6 4. 部位: 新砌墙体	m2	65.26
68	020207001007	包暖气片 [项目特征] 1. 材料名称:10mm厚木质吸音板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板	m2	8.99
69	020207001009	装饰板墙面 [项目特征] 1. 面层:10mm厚木饰面碳晶板, 金属收边条 2. 龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨 3. 隔离层材料种类、规格:内填充50mm厚吸音棉 4. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板	m2	133.54
70	020302001007	天棚吊顶 [项目特征] 1. 9.5mm厚纸面石膏板、刮腻子喷乳胶漆面层 2. 轻钢次龙骨 3. 轻钢主龙骨 4. $\Phi 8$ 钢筋吊筋, 双向吊点, 900-1200 5. 部位: 大厅	m2	99.8
71	020303001001	灯带 [项目特征] 1. 规格材质: 10*10mmLED灯带 2. 部位: 天棚	m	58.5
72	020401003006	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型:装饰实木门 2. 框截面尺寸、单扇面积:0.9*2.35m 3. 玻璃品种、厚度, 五金材料、品种、规格: 不锈钢锁具	樘	2
73	020406002006	断桥铝合金平开窗 [项目特征] 1. 规格: 3.75*2.36m	m2	26.53

分部分项工程量清单

工程名称：十一层升级改造-装饰装修工程

专业：土建工程

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 材质：镀膜5mmLow-e+12A+5mm中空玻璃（带纱扇）		
74	020407002006	木质窗套 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：烤漆面成品木窗套（展开宽度：200mm） 2. 基层材料种类：12mm厚阻燃板	m ²	4.88
75	020408001005	木窗帘盒 [项目特征] 1. 面层：200*200mm 9.5mm厚纸面石膏板、刮腻子喷乳胶漆面层 2. 12mm厚阻燃板 3. 轻钢龙骨基层	m	11.24
76	020408004005	窗帘轨 [项目特征] 1. 窗帘轨材质、规格：窗帘轨道 2. 防护材料种类：2层遮光窗帘，单面有光黑丝遮光窗帘	m	11.24
77	020409003006	石材窗台板 [项目特征] 1. 窗台板材质、规格、颜色：300mm宽白色人工石材	m	10.26
		研究室房间		
78	010304001004	240mm厚加气混凝土砌块 [项目特征] 1. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级：200mm厚加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级、配合比：M10混合砂浆	m ³	5.83
79	020104002001	硬木地板 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：硬木地板 2. 找平层厚度、砂浆配合比：自流平找平	m ²	52
80	020105007007	金属踢脚线 [项目特征] 1. 面层：1mm厚不锈钢固定在阻燃板上，高度80mm 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板打底，找平	m	28.1
81	020201001004	内墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 5mm厚水泥砂浆 1:2.5 2. 5mm厚水泥石灰砂浆 1:0.5:2.5 3. 8mm厚水泥石灰砂浆 1:1:6 4. 部位：新砌墙体	m ²	48.58
82	020207001010	包暖气片	m ²	5.44

分部分项工程量清单

工程名称：十一层升级改造-装饰装修工程

专业：土建工程

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 材料名称:10mm厚木质吸音板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板		
83	020302001008	天棚吊顶 [项目特征] 1. 9.5mm厚纸面石膏板、刮腻子喷乳胶漆面层 2. 轻钢次龙骨 3. 轻钢主龙骨 4. $\phi 8$ 钢筋吊筋,双向吊点,900-1200 5. 部位:大厅	m2	51
84	020401003007	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型:装饰实木门 2. 框截面尺寸、单扇面积:0.9*2.35m 3. 玻璃品种、厚度,五金材料、品种、规格: 不锈钢锁具	樘	1
85	020406002007	断桥铝合金平开窗 [项目特征] 1. 规格:3.75*2.36m 2. 材质:镀膜5mmLow-e+12A+5mm中空玻璃(带纱扇)	m2	15.39
86	020407002007	木质窗套 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:烤漆面成品木窗套(展开宽度:200mm) 2. 基层材料种类:12mm厚阻燃板	m2	3.39
87	020408001006	木窗帘盒 [项目特征] 1. 面层:200*200mm9.5mm厚纸面石膏板、刮腻子喷乳胶漆面层 2. 12mm厚阻燃板 3. 轻钢龙骨基层	m	6.8
88	020408004006	窗帘轨 [项目特征] 1. 窗帘轨材质、规格:窗帘轨道 2. 防护材料种类:2层遮光窗帘,单面有光黑丝遮光窗帘	m	6.8
89	020409003007	石材窗台板 [项目特征] 1. 窗台板材质、规格、颜色:300mm宽白色人工石材	m	7.5
90	020506001006	内墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 引用图集陕09J01-内32 2. 乳胶漆两道 3. 满刮腻子两遍	m2	60.89

分部分项工程量清单

工程名称：十一层升级改造-装饰装修工程

专业：土建工程

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 刷稀释乳胶漆一道 5. 局部刮腻子找平		
		教室综合能力发展实训室房间		
91	010304001005	240mm厚加气混凝土砌块 [项目特征] 1. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:200mm厚加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆	m3	4.19
92	020103004006	塑胶地板楼面 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:塑胶地板 2. 找平层厚度、砂浆配合比:自流平找平	m2	83.87
93	020103004007	塑胶地板起地台 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:塑胶地板 2. 找平层厚度、砂浆配合比:自流平找平 3. 120mm高红砖砌起地台	m2	4.55
94	020105007008	金属踢脚线 [项目特征] 1. 面层:1mm厚不锈钢固定在阻燃板上,高度80mm 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板打底,找平	m	40.28
95	020201001005	内墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 5mm厚水泥砂浆 1:2.5 2. 5mm厚水泥石灰砂浆 1:0.5:2.5 3. 8mm厚水泥石灰砂浆 1:1:6 4. 部位:新砌墙体	m2	41.88
96	020207001011	包暖气片 [项目特征] 1. 材料名称:10mm厚木质吸音板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板	m2	9
97	020207001012	装饰板墙面 [项目特征] 1. 材料名称:10mm厚木质吸音板、木质收边条 2. 龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨 3. 隔离层材料种类、规格:内填充50mm厚吸音棉 4. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板	m2	77.68
98	020302001009	天棚吊顶 [项目特征] 1. 9.5mm厚纸面石膏板、刮腻子喷乳胶漆面层	m2	23.79

分部分项工程量清单

工程名称：十一层升级改造-装饰装修工程

专业：土建工程

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 轻钢次龙骨 3. 轻钢主龙骨 4. $\Phi 8$ 钢筋吊筋, 双向吊点, 900-1200		
99	020302001011	天棚吊顶 [项目特征] 1. 面层: 600*1200mm吸音棉吊顶 2. 专用横撑龙骨, 用挂件与承载龙骨联结 3. 承载龙骨用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4. $\Phi 8$ 吊杆用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定, 双向间距 ≤ 1200	m ²	40.32
100	020401003008	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型: 装饰实木门 2. 框截面尺寸: 1.5*2.35m 3. 玻璃品种、厚度, 五金材料、品种、规格: 不锈钢	樘	2
101	020406002008	断桥铝合金平开窗 [项目特征] 1. 规格: 3.75*2.36m 2. 材质: 镀膜5mmLow-e+12A+5mm中空玻璃(带纱扇)	m ²	26.55
102	020407002008	木质窗套 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 烤漆面成品木窗套(展开宽度: 200mm) 2. 基层材料种类: 12mm厚阻燃板	m ²	5.08
103	020408001007	木窗帘盒 [项目特征] 1. 面层: 200*200mm9.5mm厚纸面石膏板、刮腻子喷乳胶漆面层 2. 12mm厚阻燃板 3. 轻钢龙骨基层	m	11.25
104	020408004007	窗帘轨 [项目特征] 1. 窗帘轨材质、规格: 窗帘轨道 2. 防护材料种类: 2层遮光窗帘, 单面有光黑丝遮光窗帘	m	11.25
105	020409003008	石材窗台板 [项目特征] 1. 窗台板材质、规格、颜色: 300mm宽白色人工石材	m	11.25
106	020506001007	内墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 引用图集陕09J01-内32 2. 乳胶漆两道 3. 满刮腻子两遍 4. 刷稀释乳胶漆一道	m ²	62.43

分部分项工程量清单

工程名称：十一层升级改造-装饰装修工程

专业：土建工程

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 局部刮腻子找平 6. 部位： 吸音棉吊顶底部		
		沙龙休息区房间		
107	020102002004	块料楼面 [项目特征] 1、 引用图集陕09J01-楼39 2、 铺600*1200mm玻化地砖地面，干水泥擦缝 3、 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 4、 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）5、 水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	24.3
108	020105007009	金属踢脚线 [项目特征] 1. 面层:1mm厚不锈钢固定在阻燃板上，高度80mm 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板打底，找平	m	20.81
109	020302001012	天棚吊顶 [项目特征] 1. 9.5mm厚纸面石膏板、刮腻子喷乳胶漆面层 2. 轻钢次龙骨 3. 轻钢主龙骨 4. $\Phi 8$ 钢筋吊筋,双向吊点,900-1200 5. 部位： 大厅	m2	18.05
110	020302002003	铝方通吊顶 [项目特征] 材质规格：100*100*4.5mm木纹铝方通	m2	6.25
111	020406002009	断桥铝合金平开窗 [项目特征] 1. 规格：0.55*0.9m 2. 材质：镀膜5mmLow-e+12A+5mm中空玻璃（带纱扇）	m2	1.98
112	020407001001	单木门套 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:烤漆面成品木窗套（展开宽度：200mm） 2. 基层材料种类:12mm厚阻燃板	m2	1.31
113	020407001002	双木门套 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:烤漆面成品木窗套（展开宽度：500mm） 2. 基层材料种类:12mm厚阻燃板	m2	3.35
114	020407002009	木质窗套 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:烤漆面成品木窗套（展开宽度：200mm） 2. 基层材料种类:12mm厚阻燃板	m2	2.1

分部分项工程量清单

工程名称：十一层升级改造-装饰装修工程

专业：土建工程

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
115	020408001008	木窗帘盒 [项目特征] 1. 面层：200*200mm9.5mm厚纸面石膏板、刮腻子喷乳胶漆面层 2. 12mm厚阻燃板 3. 轻钢龙骨基层	m	2.48
116	020408004008	窗帘轨 [项目特征] 1. 窗帘轨材质、规格：窗帘轨道 2. 防护材料种类：2层遮光窗帘，单面有光黑丝遮光窗帘	m	2.48
117	020409003009	石材窗台板 [项目特征] 1. 窗台板材质、规格、颜色：300mm宽白色人工石材	m	1.1
118	020506001008	内墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 引用图集陕09J01-内32 2. 乳胶漆两道 3. 满刮腻子两遍 4. 刷稀释乳胶漆一道 5. 局部刮腻子找平 6. 部位：铝方通底部、墙面	m ²	61.9
		走廊房间		
119	020102002005	块料楼面 [项目特征] 1、引用图集陕09J01-楼39 2、铺600*1200mm玻化地砖地面，干水泥擦缝 3、5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 4、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m ²	129.25
120	020105007010	金属踢脚线 [项目特征] 1. 面层：1mm厚不锈钢固定在阻燃板上，高度80mm 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板打底，找平	m	85.8
121	020207001013	装饰板墙面 [项目特征] 1. 面层：10mm厚木饰面碳晶板，金属收边条 2. 龙骨材料种类、规格、中距：30*30木龙骨 3. 隔离层材料种类、规格：内填充50mm厚吸音棉 4. 基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板	m ²	95.74
122	020302001013	天棚吊顶 [项目特征]	m ²	111.57

分部分项工程量清单

工程名称：十一层升级改造-装饰装修工程

专业：土建工程

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 9.5mm厚纸面石膏板、刮腻子喷乳胶漆面层 2. 轻钢次龙骨 3. 轻钢主龙骨 4. $\Phi 8$ 钢筋吊筋,双向吊点,900-1200 5. 部位: 大厅		
123	020302001014	天棚吊顶 [项目特征] 1. 9.5mm厚纸面石膏板、刮腻子喷乳胶漆、软膜天花面层 2. 轻钢次龙骨 3. 轻钢主龙骨 4. $\Phi 8$ 钢筋吊筋,双向吊点,900-1200 5. 部位: 大厅	m2	17.68
124	020406002010	断桥铝合金平开窗 [项目特征] 1. 规格: 1.7*1.9m 2. 材质: 镀膜5mmLow-e+12A+5mm中空玻璃(带纱扇)	m2	6.46
125	020407002010	木质窗套 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 烤漆面成品木窗套(展开宽度: 200mm) 2. 基层材料种类: 12mm厚阻燃板	m2	2.2
126	020409003010	石材窗台板 [项目特征] 1. 窗台板材质、规格、颜色: 300mm宽白色人工石材	m	3.4
127	020506001009	内墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 引用图集陕09J01-内32 2. 乳胶漆两道 3. 满刮腻子两遍 4. 刷稀释乳胶漆一道 5. 局部刮腻子找平 6. 部位: 铝方通底部、墙面	m2	130.93
		卫生间房间		
128	010302006001	砖砌蹲台 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆	m3	2.28
129	010703002001	楼面涂膜防水 [项目特征] 1. 引用图集陕09J01-楼41 2. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起150高 3. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚。坡向地漏,一次抹平	m2	61.2

分部分项工程量清单

工程名称：十一层升级改造-装饰装修工程

专业：土建工程

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
130	010703002002	墙面涂膜防水 [项目特征] 1. 1.5厚合成高分子涂膜防水层，防水高度2.8m 2. 6mm厚水泥砂浆 1:2.5	m2	129.59
131	020102002006	块料楼面 [项目特征] 1、引用图集陕09J01-楼41 2、铺600*1200mm防滑地砖地面，干水泥擦缝 3、撒素水泥面（洒适量清水） 4、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）	m2	54
132	020204003001	块料内墙面 [项目特征] 1. 400*800mm瓷砖墙面 2. 10mm厚 1:3水泥砂浆 3. 5mm厚 1:2水泥砂浆(掺建筑胶)	m2	129.59
133	020209001001	隔断 [项目特征] 1. 骨架、边框材料种类、规格:卫生间隔断	m2	65.98
134	020302001015	天棚吊顶 [项目特征] 1. 面层: 600×600mm铝扣板 2. 专用横撑龙骨, 用挂件与承载龙骨联结 3. 承载龙骨用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4. Φ8吊杆用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定, 双向间距≤1200	m2	54
135	020303001002	灯带 [项目特征] 1. 规格材质: 10*10mmLED灯带 2. 部位: 天棚	m	17.5
136	020406002011	断桥铝合金平开窗 [项目特征] 1. 规格: 1.7*1.9m 2. 材质: 镀膜5mmLow-e+12A+5mm中空玻璃(带纱扇)	m2	1.98
137	020603001001	大理石洗手台 [项目特征] 1. 规格材质: 大理石洗漱台1m2以外	m2	2.8
138	020603009001	镜面玻璃 [项目特征] 1. 规格材质: 1*2.5m (50mm厚银镜)	m2	5
139	AB001	烘手器 [项目特征] 1. 规格材质: 248*170*250mm智能烘手器	个	2

分部分项工程量清单

工程名称：十一层升级改造-装饰装修工程

专业： 土木工程

第 18 页 共 18 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：十一层升级改造-装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：十一层升级改造-装饰装修工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：十一层升级改造-装饰装修工程

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：十一层升级改造-装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称：十一层升级改造-装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称：十一层升级改造-装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称：十一层升级改造-装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：十一层升级改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:AL配电箱 320*200*100 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
2	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:AL1配电箱 320*200*100 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
3	030204018003	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:AL2配电箱 320*200*100 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
4	030204018004	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:AL3配电箱 320*200*100 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
5	030204018005	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:AL4配电箱 320*200*100 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
6	030204018006	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:AL5配电箱 320*200*100 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
7	030204018007	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:AL6配电箱 320*200*100 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
8	030204018008	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:AL7配电箱 320*200*100 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装	台	1

分部分项工程量清单

工程名称：十一层升级改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 箱体安装		
9	030204018009	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:AL8配电箱 320*200*100 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
10	030204018010	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:AL9配电箱 320*200*100 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
11	030204018011	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:AL10配电箱 320*200*100 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
12	030204018012	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:AL11配电箱 320*200*100 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
13	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*4 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	185.09
14	030208001002	电力电缆 [项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*6 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	25.6
15	030208001003	电力电缆 [项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*10 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	13.88
16	030212001001	电气配管	m	29.3

分部分项工程量清单

工程名称：十一层升级改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:KBG25 [工作内容] 1. 电线管路敷设		
17	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:KBG32 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	83.08
18	030212001004	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:KBG20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	1994.1
19	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-2.5mm ² [工作内容] 1. 管内穿线	m	5943.03
20	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-6mm ² [工作内容] 1. 管内穿线	m	227.84
21	030212002001	线槽 [项目特征] 1. 材质:热镀锌桥架 2. 规格:150*100 [工作内容] 1. 安装	m	47.2
22	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:600*2270平板灯 [工作内容] 1. 安装	套	13
23	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:600*600LED 平板灯 [工作内容] 1. 安装	套	9

分部分项工程量清单

工程名称：十一层升级改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
24	030213001003	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:200*1200 平板灯 [工作内容] 1. 安装	套	27
25	030213001004	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:50*1200 长条灯 [工作内容] 1. 安装	套	26
26	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED灯带 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	76
27	030213003006	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:吊灯 [工作内容] 1. 安装	套	1
28	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:双头射灯 [工作内容] 1. 安装	套	20
29	030213003003	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:筒灯 [工作内容] 1. 安装	套	166
30	030204031006	小电器 [项目特征] 1. 名称:三联单控开关 [工作内容] 1. 安装	个	2
31	030204031005	小电器 [项目特征] 1. 名称:双联暗装开关 [工作内容] 1. 安装	个	18
32	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称:单相二、三孔插座 [工作内容] 1. 安装	个	174

措施项目清单

工程名称：十一层升级改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：十一层升级改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：十一层升级改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称：十一层升级改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称：十一层升级改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称：十一层升级改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：十一层升级改造-弱电工程

专业：建筑智能化系统设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		监控系统		
1	031103019001	大对数屏蔽电缆 [项目特征] 1. 规格:SYWV-75-5 [工作内容] 1. 敷设、测试	m	109.63
2	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:PC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	15.2
3	031208008001	电视监控摄像设备 [项目特征] 1. 名称:摄像机 [工作内容] 1. 本体安装 2. 调试	台	4
		综合布线		
4	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:超六类网线 2. 导线型号、材质、规格:CAT6e [工作内容] 1. 管内穿线	m	6194.65
5	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:PC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	654.74
6	030212002001	线槽 [项目特征] 1. 材质:热镀锌桥架 2. 规格:200*100 [工作内容] 1. 安装	m	52.6
7	031202007001	路由器 [项目特征] 1. 名称:无线AP [工作内容] 1. 安装 2. 单体调试	台	12

分部分项工程量清单

工程名称：十一层升级改造-弱电工程

专业：建筑智能化系统设
备安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：十一层升级改造-弱电工程

专业：建筑智能化系统设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：十一层升级改造-弱电工程

专业：建筑智能化系统设备
安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：十一层升级改造-弱电工程

专业：建筑智能化系统设
备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称：十一层升级改造-弱电工程

专业：建筑智能化系统设
备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称：十一层升级改造-弱电工程

专业：建筑智能化系统设
备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称：十一层升级改造-弱电工程

专业：建筑智能化系统设备
安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：十一层升级改造-卫生洁具改造工程

专业：给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：十一层升级改造-卫生洁具改造工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：十一层升级改造-卫生洁具改造工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 十一层升级改造-卫生洁具改造工程

专业：给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称：十一层升级改造-卫生洁具改造工程

专业：给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称：十一层升级改造-卫生洁具改造工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称：十一层升级改造-卫生洁具改造工程 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]