

## 工程项目总造价表

工程名称：西安工程大学校史馆改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]



# 分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程		
1	AB001	拆除地砖地面 [项目特征] 1. 名称: 原地砖地面拆除 2. 结合层拆除 [工作内容] 1. 拆除	m2	91.48
2	020302001001	原吊顶拆除 [项目特征] 1. 名称: 原轻钢龙骨石膏板吊顶拆除 [工作内容] 1. 拆除	m2	91.85
3	020209001001	原展墙拆除 [项目特征] 1. 名称: 原100厚轻质隔断墙拆除 [工作内容] 1. 拆除 [项目特征] 1. 名称: 原展墙拆除 [工作内容] 1. 拆除	m2	165.93
4	BB001	原实心砖墙拆除 [项目特征] 1. 名称: 原240厚实心砖墙拆除 [工作内容] 1. 拆除	m2	77.96
5	020103004001	原地面地砖拆除 [项目特征] 1. 名称: 原卫生间地砖地面拆除 2. 结合层拆除 [工作内容] 1. 拆除	m2	44.55
6	020204003001	原墙面墙砖拆除 [项目特征] 1. 墙体类型: 原卫生间30厚墙面墙砖拆除 [工作内容] 1. 拆除	m2	143.22
7	020302001002	原吊顶拆除 [项目特征] 1. 名称: 原卫生间吊顶拆除 [工作内容] 1. 拆除	m2	44.55
8	020209001002	原挑空大厅展墙拆除 [项目特征] 1. 名称: 原挑空大厅300厚展墙拆除 (拆除高度6m左右) [工作内容] 1. 拆除	m2	206.07

# 分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
9	020302001003	原挑空大厅吊顶拆除 [项目特征] 1. 名称: 原挑空大厅吊顶附着物拆除 [工作内容] 1. 拆除	m2	150.29
10	020207001001	走廊原墙饰面铲除 [项目特征] 1. 名称: 走廊原墙腻子乳胶漆饰面铲除, 基层铲除 [工作内容] 1. 拆除	m2	338.47
11	020207001002	走廊原顶饰面铲除 [项目特征] 1. 名称: 走廊原墙腻子乳胶漆饰面铲除, 基层铲除 [工作内容] 1. 拆除	m2	160
12	020401003001	实木装饰门 [项目特征] 1. 名称: 原1500*2400双开门拆除 [工作内容] 1. 拆除	樘	3
13	020401003002	实木装饰门 [项目特征] 1. 名称: 原900*2400单开门拆除 [工作内容] 1. 拆除	樘	2
14	BB002	原模型移除 [项目特征] 1. 名称: 原模型移除 [工作内容] 1. 拆除	个	1
15	BB003	原卫生间洗手台拆除 [项目特征] 1. 名称: 原卫生间洗手台拆除 (基层骨架、石材台面) [工作内容] 1. 拆除	套	2
16	BB004	垃圾转运、外运 [项目特征] 1. 名称: 垃圾转运、外运 (含清运垃圾需办理的相关手续) [工作内容] 1. 垃圾外运	m3	120
		楼地面工程		
17	020103002001	橡胶卷材楼地面 [项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 3厚水泥自流平处	m2	304.88

# 分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		理 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:2.0厚塑 胶地板铺贴 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输		
18	020604001001	金属装饰线 [项目特征] 1. 线条材料品种、规格、颜色:60mm宽1.0厚黑 钛不锈钢收边条 [工作内容] 1. 线条制作、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	7.19
19	010302006001	零星砌砖 [项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位:机制红砖+炉渣 2. 部位:200mm高卫生间地台 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m2	7.48
20	010703002001	涂膜防水 [项目特征] 1. 卷材、涂膜品种:涂膜防水两遍 2. 防水部位:卫生间地面+一周上翻800mm高 3. 防护材料种类:20mm厚水泥砂浆保护层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷粘结剂 4. 铺防水卷材 5. 铺保护层 6. 接缝、嵌缝 7. 基层处理 8. 抹找平层 9. 刷基层处理剂 10. 铺涂膜防水层 11. 铺保护层	m2	86.97
21	020102002001	块料楼地面 [项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:25mm水泥砂浆找平 层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*600	m2	44.55

# 分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		防滑地砖铺贴 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输		
22	020105007001	金属踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度: 60mm 2. 基层材料种类、规格: 12mm 阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 黑钛不锈钢饰面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 基层铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 刷油漆 7. 材料运输	m	197.98
		顶面工程		
23	020302001004	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 平顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 双层 9.5mm 石膏板 4. 油漆品种、刷漆遍数: 满刮腻子, 打磨, 涂刷乳胶漆两道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	149.94
24	020302001005	天棚吊顶 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 专用龙骨 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 300*600 铝扣板吊顶 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴	m <sup>2</sup>	44.55

# 分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆		
25	020302001006	天棚吊顶 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 纱幔造型顶 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m2	112.04
26	020506001001	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 刮腻子要求: 满刮腻子, 打磨 2. 油漆品种、刷漆遍数: 涂刷乳胶漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 两遍 3. 刷防护材料、油漆 三遍	m2	160
27	020302001007	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 造型顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 钢骨架、轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格: 15mm阻燃布基层, 12mm石膏板刮白 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 软膜灯箱天花 (含光源) [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	16.53
		墙面工程		
28	020207001003	装饰板墙面 [项目特征] 1. 部位: A-1/S-LM01 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 双面75系轻钢龙骨@300, 内衬50*50*2mm方钢骨架@600 3. 基层材料种类、规格: 双面15mm阻燃板造型基层 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 双面12mm纸面石膏板造型饰面 5. 油漆品种、刷漆遍数: 双面满刮腻子, 打磨, 涂刷防锈色乳胶漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输	m2	8.81

# 分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆		
29	020207001004	装饰板墙面 [项目特征] 1. 部位:A-1/S-LM01 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 双面75系轻钢龙骨@300, 内衬50*50*2mm方钢骨架@600 3. 基层材料种类、规格: 双面15mm阻燃板造型基层 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 双面12mm直面石膏板造型饰面 5. 油漆品种、刷漆遍数: 双面满刮腻子, 打磨 6. 双面300g宣绒布造型饰面, 糯米胶粘贴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 腻子打底 9. 饰面粘贴	m2	10.68
30	020207001005	装饰板墙面 [项目特征] 1. 部位:A-2/S-LM01 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 双面75系轻钢龙骨@300, 内衬50*50*2mm方钢骨架@600 3. 基层材料种类、规格: 双面15mm阻燃板造型基层 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 双面12mm纸面石膏板造型饰面 5. 油漆品种、刷漆遍数: 双面满刮腻子, 打磨, 涂刷防锈色乳胶漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m2	15.37
31	020207001006	装饰板墙面 [项目特征]	m2	7.14



# 分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 部位:A-2/S-LM01 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 双面75系轻钢龙骨@300, 内衬50*50*2mm方钢骨架@600 3. 基层材料种类、规格: 双面15mm阻燃板造型基层 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 双面12mm纸面石膏板造型饰面 5. 油漆品种、刷漆遍数: 满刮腻子, 打磨 6. 双面宣绒布造型饰面, 糯米胶粘贴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆		
32	020207001007	装饰板墙面 [项目特征] 1. 部位:B-1/S-LM02 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 双面75系轻钢龙骨@400, 内衬50*50*2mm 3. 基层材料种类、规格: 双面15mm阻燃板造型架, 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 双面12mm纸面石膏板饰面 5. 油漆品种、刷漆遍数: 双面满刮腻子, 打磨, 涂刷乳胶漆一底两面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m2	29.46
33	020207001008	装饰板墙面 [项目特征] 1. 部位:B-2/S-LM02 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 双面75系轻钢龙骨@400, 50*50*2方管@600 3. 基层材料种类、规格: 双面15mm阻燃板造型架, 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 双面12mm纸面石膏板饰面 5. 油漆品种、刷漆遍数: 双面满刮腻子, 打磨, 背面涂刷乳胶漆一底两面 6. 正面宣绒布造型饰	m2	18.25

# 分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		面, 糯米胶粘贴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆		
34	020207001009	装饰板墙面 [项目特征] 1. 部位:C-1/S-LM03 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 双面75系轻钢龙骨@400 3. 基层材料种类、规格: 双面15mm阻燃板造型架 , 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 双面12mm 纸面石膏板饰面 5. 油漆品种、刷漆遍数: 双面满刮腻子, 打磨  [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m2	53.41
35	020207001010	装饰板墙面 [项目特征] 1. 部位:C-2/S-LM03 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 75系轻钢龙骨@400 3. 基层材料种类、规格: 15mm阻燃板基层, 12mm纸面石膏板饰面 4. 油漆品种、刷漆遍数: 满刮腻子, 打磨, 涂刷乳胶漆 5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 装饰木条W:300mm@20mm, 刷红色油漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m2	8.94

# 分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
36	020207001011	装饰板墙面 [项目特征] 1. 部位:C-03/S-LM01 2. 龙骨材料种类、规格、中距:75系轻钢龙骨@400 3. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:12mm纸面石膏板饰面 5. 油漆品种、刷漆遍数:满刮腻子, 打磨, 涂刷乳胶漆一底两面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m2	12.08
37	020207001012	装饰板墙面 [项目特征] 1. 部位:D-1+D-2/S-LM04 2. 龙骨材料种类、规格、中距:75系轻钢龙骨@400 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:15mm阻燃板骨架, 双层15mm阻燃板基层 4. 10mm奥松板封面 5. 油漆品种、刷漆遍数:刮腻子, 打磨, 深灰色聚酯漆一底两面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m2	32.37
38	020207001013	装饰板墙面 [项目特征] 1. 部位:D-1+D-2/S-LM04 2. 龙骨材料种类、规格、中距:75系轻钢龙骨@400 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:15mm阻燃板骨架, 15mm阻燃板基层, 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:12mm纸面石膏板造型饰面 5. 油漆品种、刷漆遍数:满刮腻子, 打磨 6. 300g宣绒布造型饰面, 糯米胶粘贴	m2	18.69

# 分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆		
39	020207001014	装饰板墙面 [项目特征] 1. 部位:E-1/S-LM05 2. 龙骨材料种类、规格、中距:75系轻钢龙骨@400 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:15mm阻燃板骨架, 15mm阻燃板基层, 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:12mm纸面石膏板造型饰面 5. 油漆品种、刷漆遍数:刮腻子, 打磨, 乳胶漆一底两面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m2	31.52
40	020207001015	装饰板墙面 [项目特征] 1. 部位:E-1/S-LM05 2. 龙骨材料种类、规格、中距:75系轻钢龙骨@400 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:15mm阻燃板骨架, 双层15mm阻燃板基层, 4. 12mm纸面石膏板封面 5. 油漆品种、刷漆遍数:满刮腻子, 打磨 6. 300g宣绒布造型饰面, 糯米胶粘贴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m2	17.66

# 分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
41	020207001016	装饰板墙面 [项目特征] 1. 部位:E-2/S-LM05 2. 龙骨材料种类、规格、中距:75系轻钢龙骨@300 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:15mm阻燃板骨架, 15mm阻燃板基层, 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:12mm纸面石膏板造型饰面 5. 油漆品种、刷漆遍数:刮腻子, 打磨, 乳胶漆一底两面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m2	29.87
42	020207001017	装饰板墙面 [项目特征] 1. 部位:E-2/S-LM05 2. 龙骨材料种类、规格、中距:75系轻钢龙骨@300 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:15mm阻燃板骨架, 15mm阻燃板基层, 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:12mm纸面石膏板造型饰面 5. 油漆品种、刷漆遍数:满刮腻子, 打磨 6. 300g宣绒布造型饰面, 糯米胶粘贴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m2	13.82
43	020207001018	装饰板墙面 [项目特征] 1. 部位:F-1/S-LM06 2. 龙骨材料种类、规格、中距:75系轻钢龙骨@400 3. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:12mm纸面石膏板封面;	m2	16.74

# 分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 满刮腻子, 打磨, 涂刷乳胶漆一底两面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆		
44	020207001019	装饰板墙面 [项目特征] 1. 部位:F-1/S-LM06 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 无 3. 基层材料种类、规格: 15mm阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 10厚奥松板板封面; 5. 满刮腻子, 打磨, 白色聚酯漆一底两面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m2	21.47
45	020207001020	装饰板墙面 [项目特征] 1. 部位:F-1/S-LM06 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 无 3. 基层材料种类、规格: 15mm阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 12厚石膏板面层; 5. 米白色乳胶漆一底两面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m2	3.5
46	020207001021	装饰板墙面 [项目特征] 1. 部位:F-2/S-LM06 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 75系轻钢龙骨@400 3. 基层材料种类、规格: 12mm阻燃板基层	m2	17.67

# 分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 9.5mm 纸面石膏板封面; 5. 满刮腻子, 打磨, 涂刷乳胶漆一底两面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆		
47	020207001022	装饰板墙面 [项目特征] 1. 部位: G/S-LM07 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 75 系轻钢龙骨@400 3. 基层材料种类、规格: 15mm 阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 10mm 纸面石膏板封面; 5. 满刮腻子, 打磨, 涂刷乳胶漆一底两面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	68.66
48	BB005	木作陈列柜 [项目特征] 1. 部位: G/S-LM07 2. 木作陈列柜 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料、油漆	m	4.99
49	020207001023	装饰板墙面 [项目特征] 1. 部位: G/S-LM07 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 80*80*3mm 方钢立柱、50*50*2mm 方钢骨架 3. 基层材料种类、规格: 12mm 阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 12mm 纸面石膏板封面; 满刮腻子, 打磨, 涂刷乳胶漆 [工作内容] 1. 基层清理	m <sup>2</sup>	68.66

# 分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆		
50	020207001024	装饰板墙面 [项目特征] 1. 部位:H-1/S-LM08 2. 龙骨材料种类、规格、中距:75系轻钢龙骨@400 3. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:12mm纸面石膏板封面;满刮腻子,打磨,涂刷乳胶漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m2	35.2
51	020207001025	装饰板墙面 [项目特征] 1. 部位:H-1/S-LM08 2. 龙骨材料种类、规格、中距:80*80*3mm方钢立柱、75系轻钢龙骨@400 3. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:12mm纸面石膏板封面;满刮腻子,打磨,涂刷乳胶漆;12mm钢化玻璃饰面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m2	18.17
52	020207001026	装饰板墙面 [项目特征] 1. 部位:H-2/S-LM08 2. 龙骨材料种类、规格、中距:80*80*3mm方钢立柱、50*50*2mm方钢骨架、75系轻钢龙骨@400 3. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层	m2	18.17



# 分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:12mm纸面石膏板封面以及12mm奥松板封面; 满刮腻子, 打磨, 涂刷乳胶漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆		
53	020506001002	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 刮腻子要求:满刮腻子, 打磨 2. 油漆品种、刷漆遍数:涂刷乳胶漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	337.39
54	020207001027	装饰板墙面 [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:75系轻钢龙骨@400 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:12mm纸面石膏板封面; 满刮腻子, 打磨, 涂刷乳胶漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m2	141.74
55	BB006	玻璃展柜 [项目特征] 1. 部位:H-1/S-LM08 2. 50*50*2mm方钢骨架; 上下15mm阻燃板基层, 12mm纸面石膏板封面, 满刮腻子, 打磨, 涂刷乳胶漆; 12mm钢化玻璃罩 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料、油漆	m	4.5
56	020204003002	块料墙面	m2	123.71

# 分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 底层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 墙面300*600墙砖铺贴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 面层挂贴 7. 面层干挂 8. 嵌缝 9. 刷防护材料 10. 磨光、酸洗、打蜡		
57	020209001003	隔断 [项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色: 卫生间小便斗隔板H930mm*W500mm [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	1.86
58	020209001004	隔断 [项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色: 卫生间蹲位隔断 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	42.1
59	020207001028	装饰板墙面 [项目特征] 1. 基层材料种类、规格: 15mm阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 水银镜 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m2	2.72
60	020603001001	洗漱台	m2	1.83

# 分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 材料品种、规格、品牌、颜色:定制石材洗手台 2. 支架、配件品种、规格、品牌:钢骨架 [工作内容] 1. 台面及支架制作、运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆		
61	020209001005	玻璃隔断 [项目特征] 1. 基层材料种类、规格: 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:12mm超白钢化玻璃 [工作内容] 1. 基层清理 2. 玻璃安装 3. 打胶处理	m2	16.61
62	020606001001	平面、箱式招牌 [项目特征] 1. 基层材料种类、规格:15阻燃板+12石膏板 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:PVC透光软膜 3. 其他: 内置24V4000kLED发光模组 [工作内容] 1. 基层制作 2. 灯组安装 3. 软膜安装	m2	5.64
63	020509001001	外窗贴膜 [项目特征] 1. 基层材料种类、规格: 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:PVC磨砂软膜 [工作内容] 1. 基层清理 2. 软膜安装	m2	35
		门窗工程		
64	020407001001	木门窗套 [项目特征] 1. 基层材料种类:12mm阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:木门套安装 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 立筋制作、安装 4. 基层板安装 5. 面层铺贴 6. 刷防护材料、油漆	m2	8.27

# 分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
65	020401003003	实木装饰门 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:定制成品木门960*2050mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2
66	020401003004	实木装饰门 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:定制成品木门1950*2400mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2
		广告工程		
67	020604007001	塑料装饰线 [项目特征] 1. 基层: 15阻燃板+12mm石膏板打底 2. 面层: 12mm亚克力线条 [工作内容] 1. 基层清理 2. 测量放样 3. 安装固定	m	65
68	020606003001	灯箱 [项目特征] 1. 基层: 15阻燃板基层打底, 2. 面层: 60宽金属边框, PVC透光膜安装 3. 其他: LED灯光模组安装 [工作内容] 1. 基层清理 2. 测量放样 3. 安装固定 4. 电源接线	m²	9.6
69	020606003002	有机玻璃UV打印广告 [项目特征] 1. 基层: 15阻燃板+12mm石膏板打底 2. 面层: 10mmPVC基层复合3mm亚克力uv打印 [工作内容] 1. 基层清理 2. 测量放样 3. 安装固定	m²	50.8
70	020606003003	PVC覆膜UV打印展板 [项目特征] 1. 基层: 15阻燃板+12mm石膏板打底 2. 面层: 10mmPVC基层覆钢化膜uv打印 [工作内容] 1. 基层清理	个	56

# 分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 测量放样 3. 安装固定		
71	020607001001	泡沫塑料字 [项目特征] 1. 种类：轻质隔墙安装亚克力烤漆字 2. 规格：150*150以内 [工作内容] 1. 基层清理 2. 测量放样 3. 安装固定	个	115
72	020607001002	泡沫塑料字 [项目特征] 1. 种类：轻质隔墙安装亚克力烤漆字 2. 规格：200*200以内 [工作内容] 1. 基层清理 2. 测量放样 3. 安装固定	个	86
73	020607001003	泡沫塑料字 [项目特征] 1. 种类：轻质隔墙安装亚克力烤漆字 2. 规格：100*100以内 [工作内容] 1. 基层清理 2. 测量放样 3. 安装固定	个	65
74	020607004001	金属字 [项目特征] 1. 种类：轻质隔墙安装不锈钢精工发光字 2. 规格：250*250以内 [工作内容] 1. 基层清理 2. 测量放样 3. 安装固定 4. 电源接线	个	35
75	020607004002	金属字 [项目特征] 1. 种类：轻质隔墙安装不锈钢烤漆字 2. 规格：200*200以内 [工作内容] 1. 基层清理 2. 测量放样 3. 安装固定	个	71

# 措施项目清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 措施项目清单

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 规费、税金项目清单

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 暂列金额明细表

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料设备表

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称: 电气设备安装工程

专业: 电气设备安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		强电工程		
1	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: LED硅胶灯带 2. 型号、规格: 24v、10W4000K 3. 安装高度: 墙面 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	m	21.26
2	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: LED灯带 2. 型号、规格: 24v、24v、10W4000K 3. 安装高度: 墙面 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	m	78.68
3	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: AL1配电箱 2. 规格: 600*800*200 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
4	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格: 200*100mm桥架 2. 材质: 金属桥架 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	26.02
5	030213003003	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: LED轨道射灯15W4000K 2. 安装高度: 顶面 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	42
6	030213003004	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: LED双头筒灯 2*10W4000K 2. 安装高度: 顶面 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	28
7	030213003005	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: LED筒灯15W4000K	套	12

# 分部分项工程量清单

工程名称: 电气设备安装工程

专业: 电气设备安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 安装高度: 顶面 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装		
8	030213004001	荧光灯 [项目特征] 1. 名称: 平板灯300*600 24W6000K [工作内容] 1. 安装	套	4
9	CB001	轨道射灯专用轨道 [项目特征] 1. 名称: 轨道射灯专用轨道 [工作内容] 1. 安装	m	44.36
10	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	691.2
11	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 桥架穿线 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> [工作内容] 1. 配线 2. 桥架穿线	m	460.8
12	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: KBG 3. 规格: DN20 4. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 电线管路敷设 3. 防腐油漆 4. 接地	m	200
13	030212003004	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-BYJ-4mm <sup>2</sup> [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	335.41
14	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 电气配管	m	98

# 分部分项工程量清单

工程名称: 电气设备安装工程

专业: 电气设备安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 材质:KBG 3. 规格:DN25 4. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 电线管路敷设 3. 防腐油漆 4. 接地		
15	030212003005	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:线槽穿线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4mm2 [工作内容] 1. 配线 2. 线槽穿线	m	223.61
16	030208002001	控制电缆 [项目特征] 1. 型号:WDZ-YJY-5*4mm2 2. 敷设方式:穿管 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	15
17	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:KBG 3. 规格:DN32 4. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 电线管路敷设 3. 防腐油漆 4. 接地	m	15
18	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:五孔插座 2. 型号:10A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	14
19	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称:三联开关 2. 型号:10A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	2
20	030211002001	送配电装置系统 [项目特征]	系统	1

# 分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 电压等级 (kV) : 1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试		
		弱电工程		
21	031103013001	落地式机柜、机架 [项目特征] 1. 名称: 网络机柜600*800*2050 [工作内容] 1. 安装	架	1
22	030212001004	电气配管 [项目特征] 1. 材质: KBG 2. 规格: DN32 3. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 电线管路敷设 3. 防腐油漆 4. 接地	m	21.66
23	030212001005	电气配管 [项目特征] 1. 材质: KBG 2. 规格: DN25 3. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 电线管路敷设 3. 防腐油漆 4. 接地	m	47.43
24	031103017001	4对双绞电缆 [项目特征] 1. 规格: 六类网线 2. 敷设环境: 穿管敷设 [工作内容] 1. 敷设、测试 2. 卡接 (配线架侧)	m	305.59
25	031103018001	大对数非屏蔽电缆 [项目特征] 1. 规格: HDMI 2. 敷设环境: 穿管敷设 [工作内容] 1. 敷设、测试	m	50
26	031103019001	大对数屏蔽电缆 [项目特征] 1. 规格: XLR (RVVP-2*2.5mm <sup>2</sup> ) 2. 敷设环境: 穿管敷设 [工作内容] 1. 敷设、测试	m	60

# 分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		给排水工程		
		拆除		
27	030804005001	原拖把池拆除 [项目特征] 1. 名称: 原拖把池拆除 [工程内容] 1. 拆除	组	2
28	030804012001	原蹲式大便器拆除 [项目特征] 1. 名称: 原蹲式大便器拆除 [工程内容] 1. 拆除	套	6
29	030804012002	原坐式大便器拆除 [项目特征] 1. 名称: 原坐式大便器拆除 [工程内容] 1. 拆除	套	2
30	030804013001	原小便器拆除 [项目特征] 1. 名称: 原小便器拆除 [工程内容] 1. 拆除	套	3
		新做		
31	030804004001	洗手盆 [项目特征] 1. 名称: 洗手盆 2. 规格: 遵照甲方要求 [工程内容] 1. 器具、附件安装	组	2
32	030804005002	拖把池 [项目特征] 1. 名称: 陶瓷拖把池 2. 规格: 遵照甲方要求 [工程内容] 1. 器具、附件安装	组	2
33	030804012003	大便器 [项目特征] 1. 名称: 成品蹲式大便器 2. 规格: 遵照甲方要求 [工程内容] 1. 器具、附件安装	套	6
34	030804012004	大便器 [项目特征] 1. 名称: 成品坐式大便器 2. 规格: 遵照甲方要求 [工程内容] 1. 器具、附件安装	套	2



## 分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称: 电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 暂列金额明细表

工程名称: 电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料设备表

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称：电子展示设备

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		LED显示屏		
1	030204001001	LED显示屏 [项目特征] 1. 名称、型号:LED显示单元 2. 规格:P2、320*160 3. 相应配套管线改造安装 [工作内容] 1. 屏安装	m²	10.7
2	CB001	定制显示屏钢架结构 [项目特征] 1. 名称:定制显示屏钢架结构 [工作内容] 1. 安装	m2	10.7
3	031208013001	视频处理器 [项目特征] 1. 名称:视频处理器 2. 类型:带载650万像素点 3. 相应配套管线改造安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试 3. 试运行 [项目特征] 1. 视频处理器 2. 诺瓦V1060 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试 3. 试运行	台	1
4	031208009001	视频后台服务器 [项目特征] 1. 名称:视频后台服务器 2. 类型:I5定制 3. 相应配套管线改造安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试 3. 试运行 [项目特征] 1. 视频后台服务器 2. I5定制 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试 3. 试运行	台	1
5	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:LED显示屏配电箱 2. 规格:15kw、40路	台	1

# 分部分项工程量清单

工程名称：电子展示设备

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 相应配套管线改造安装 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装		
		音响设备		
6	031206001001	吸顶扬声器 [项目特征] 1. 名称:吸顶扬声器 2. 类别:6寸 3. 相应配套管线改造安装 [工作内容] 1. 安装	台	2
7	031206003001	功率放大器 [项目特征] 1. 名称:功率放大器 2. 类别:额定功率1KHz, 频率响应(1W): 20Hz-20kHz, +1/-1dB 3. 相应配套管线改造安装 [工作内容] 1. 安装	台	1
		一体机		
8	030204001002	触摸一体机 [项目特征] 1. 名称、型号:触摸一体机 2. 规格:55寸 3. 相应配套管线改造安装 [工作内容] 1. 屏安装	台	2
9	CB002	壁挂支架	台	2
		中控		
10	031202006001	交换机 [项目特征] 1. 名称:交换机 2. 功能:24口千兆企业级 3. 相应配套管线改造安装 [工作内容] 1. 安装 2. 单体调试	套	1
11	031202007001	路由器 [项目特征] 1. 名称:路由器 2. 功能:千兆企业级 3. 相应配套管线改造安装 [工作内容] 1. 安装 2. 单体调试	套	1
12	031103007001	无线AP	个	3



# 分部分项工程量清单

工程名称：电子展示设备

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 规格:无线AP 2. 型号:常规 3. 相应配套管线改造安装 [工作内容] 1. 安装		
13	031208009002	视频控制设备 [项目特征] 1. 名称:中控主机 2. 类型:I5定制 3. 相应配套管线改造安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试 3. 试运行	台	1
14	031202003001	手持终端 [项目特征] 1. 名称:手持终端 2. 规格: 10.3寸 3. 相应配套管线改造安装 [工作内容] 1. 安装 2. 软件安装 3. 单体调试	台	1
15	031103013001	落地式机柜、机架 [项目特征] 1. 名称:中控机柜 2. 规格: 600*800*2050 3. 相应配套管线改造安装 [工作内容] 1. 安装	架	1
16	031004004001	电源时序器 [项目特征] 1. 名称:电源时序器 2. 类型:8路带屏蔽 3. 相应配套管线改造安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 各类试验	套	2
17	031004004002	中控程序 [项目特征] 1. 名称:中控程序 2. 类型:定制 3. 相应配套管线改造安装 4. 程序及软件调试 [工作内容] 1. 本体安装 2. 各类试验	套	1

## 分部分项工程量清单

工程名称：电子展示设备

专业：电气设备安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：电子展示设备

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：电子展示设备

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称: 电子展示设备

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 暂列金额明细表

工程名称: 电子展示设备

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

